

Slepý rozpočet

Název stavby: Zateplení BD čp. 2167				Doba výstavby:		Objednatel:				
Druh stavby:				Začátek výstavby:		Projektant:				
Lokalita: Tábor ul. Boženy Němcové				Konec výstavby:		Zhotovitel: ACG Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3				
JKSO:				Zpracováno dne: 21.11.2019		Zpracoval: ACG Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3				
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Hmotnost (t)	Cenová soustava
		11	Přípravné a přídržné práce				0,00	888,80	888,80	
1		111212113R00	Odstránění nevhod. dřevin výšky do 1m, svah do 1:1,případně stromů s následným osázením nových - odhad	soub	1,00	98,80	0,00	98,80	0,00	0,03 RTS I / 2019
2		113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	10,00	79,00	0,00	790,00	790,00	0,14 1,38 RTS I / 2019
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	531,44	531,44	
3		122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	2,80	189,80	0,00	531,44	531,44	0,00 0,00 RTS I / 2019
		13	Hloubené vykopávky				0,00	71 734,00	71 734,00	
4		132101110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, pro zahonové obrubníky	m3	2,80	1 105,00	0,00	3 094,00	3 094,00	0,00 0,00 RTS I / 2019
5		132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	105,60	650,00	0,00	68 640,00	68 640,00	0,00 0,00 RTS I / 2019
		17	Konstrukce ze zemin				0,00	11 944,48	11 944,48	
6		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	94,82	125,97	0,00	11 944,48	11 944,48	0,00 0,00 RTS I / 2019
		18	Povrchové úpravy terénu				895,99	11 779,01	12 675,00	
7		180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině včetně urovňání terénu	m2	150,00	84,50	895,99	11 779,01	12 675,00	0,00 0,00 RTS I / 2019
		21	Úprava podloží a základové spáry				20 082,04	19 251,02	39 333,06	
8		212532111R00	Výplň trativodu z kameniva hrub.drceného, 16-32 mm	m3	38,79	1 014,00	20 082,04	19 251,02	39 333,06	1,63 63,23 RTS I / 2019
		27	Základy				20 012,14	4 363,14	24 375,28	
9		271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3	1,88	1 066,00	1 292,73	710,02	2 002,75	2,16 4,06 RTS I / 2019
10		273321611R00	Železobeton základových desek C 30/37 s protiskluzovým nátlérem	m3	1,38	4 316,00	5 440,98	531,29	5 972,27	2,53 3,49 RTS I / 2019
11		273361921RT9	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí	t	0,10	33 345,00	2 787,25	664,62	3 451,87	1,05 0,11 RTS I / 2019
		12	průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm KY80							
12		274272140RT3	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 30 cm	m2	2,55	1 638,00	2 658,12	1 518,78	4 176,90	0,74 1,89 RTS I / 2019
13		274313611R00	výplň tvárníc betonem C 16/20 + vřztuž	m3	1,93	4 550,00	7 833,06	938,43	8 771,49	2,53 4,87 RTS I / 2019
		31	Zdi podpěrné a volné				8 952,54	3 442,13	12 394,67	
14		311112320RT2	Stěna z tvárníc betonových pohledových s fazetami , tl. 20 cm	m2	5,52	1 128,40	4 026,74	2 202,03	6 228,77	0,48 2,68 RTS I / 2019
15		318261123RT1	stříška zdi ze zákrytý desek šířky 300	m	10,20	604,50	4 925,80	1 240,10	6 165,90	0,05 0,55 RTS I / 2019
			zakrytová deska hladká, ZD 1 - 20 a ZD 2 - 20							
		43	Schodiště				1 962,41	2 828,54	4 790,95	
16		434311116R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 25/30	m	7,00	348,40	813,40	1 625,40	2 438,80	0,11 0,80 RTS I / 2019
17		434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	1,12	505,70	245,70	320,68	566,38	0,02 0,02 RTS I / 2019
18		434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	1,12	105,82	0,00	118,52	118,52	0,00 0,00 RTS I / 2019
19		430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505(R)	t	0,03	66 690,00	903,31	763,94	1 667,25	1,02 0,03 RTS I / 2019
		59	Krytý pozemních komunikací, letišť a ploch dlažebných (předlažby)				11 066,52	10 773,48	21 840,00	
20		596811111RT6	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž.	m2	25,00	624,00	10 256,70	5 343,30	15 600,00	0,16 4,00 RTS I / 2019
			včetně dlaždic betonových 30/304 cm + žlabových bet. tvarovek 9/3x20 cm							
21		596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž.	m2	10,00	624,00	809,82	5 430,18	6 240,00	0,07 0,72 RTS I / 2019
		61	Úprava povrchu vnitřní				355,31	2 102,99	2 458,30	
22		612425931R00	Omlitka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	6,10	403,00	355,31	2 102,99	2 458,30	0,05 0,33 RTS I / 2019
		62	Úprava povrchu vnější				528 500,17	1 699 245,26	2 227 745,43	
23		622434113R00	Omlitkový sanační systém, vnější zdi, dle návrhu projektu (oz. D2)	m2	11,00	728,00	3 888,74	4 119,26	8 008,00	0,03 0,35 RTS I / 2019
			helik.výztuž ,ocel.spony,polymercem.malta do drážek a plošné ošetření reprof. maltou							
24		602011134R00	Sanační oprava balkonů se zpevněním prasklin dle návrhu v PD	m2	119,00	455,00	18 373,93	35 771,07	54 145,00	0,02 2,37 RTS I / 2019
25		622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složlost 1 - 2, příprava podkladu	m2	1 078,00	26,00	1 871,80	26 156,20	28 028,00	0,00 0,02 RTS I / 2019
26		620991001R00	Montáž a dodání začíšťovací okenní listy pro vnější omlitku tl. 6 mm, vč. řešení vnějšího uzávěru příp. spáry	m	248,00	65,00	7 374,58	8 745,42	16 120,00	0,00 0,04 RTS I / 2019
27		784011222RT2	Zakrytí podlah a chodníků	m2	80,00	39,00	1 848,15	1 271,85	3 120,00	0,00 0,03 RTS I / 2019
			včetně papírové lepenky						0,00	
28		620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	118,20	39	0,00	4 609,80	4 609,80	0,00 0,00 RTS I / 2019
29		622311111R00	Dilatační profil KZS průběžný E	m	30,00	143	0,00	4 290,00	4 290,00	0,00 0,02 RTS I / 2019
30		622311014R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 140 mm	m	10,00	130	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00 0,00 RTS I / 2019
		622311153RT1	Zateplovací systém na sokl, EPS F tl. 30 mm	m2	1,00	1 014,00	0,00	1 014,00	1 014,00	0,00 0,00 RTS I / 2019
			s omlítkou strukturovanou, lepidlo						0,00	
31		622311154RT1	Zateplovací systém, EPS F tl. 40 mm	m2	2,50	1014	0,00	2 535,00	2 535,00	0,01 0,03 RTS I / 2019
			s omlítkou strukturovanou, lepidlo						0,00	
32		622311124RT1	Zateplovací systém sokl, EPS tl. 140 mm	m2	66,00	1014	0,00	66 924,00	66 924,00	0,02 1,05 RTS I / 2019
			s omlítkou strukturovanou, lepidlo ProContact						0,00	
33		622311734R00	Zatepl.syst. fasáda, miner.desky KV 140 mm	m2	850,30	1079	0,00	917 473,70	917 473,70	0,03 26,98 RTS I / 2019
			s omlítkou strukturovanou,lepidlo difúzně otevřené						0,00	
34		622311753R00	Zatepl.syst. ostění, miner.desky KV 30 mm	m2	62,70	1079	0,00	67 653,30	67 653,30	0,02 1,33 RTS I / 2019
			s omlítkou strukturovanou,lepidlo difúzně otevřené						0,00	
35		622311754R00	Zatepl.syst. ostění, miner.desky KV 40 mm	m2	42,90	1079	0,00	46 289,10	46 289,10	0,02 0,96 RTS I / 2019
			s omlítkou strukturovanou,lepidlo difúzně otevřené						0,00	
36		622311731RT3	Zatepl.syst. fasáda, miner.desky KV 80 mm	m2	9,90	1079	0,00	10 682,10	10 682,10	0,03 0,25 RTS I / 2019
			s omlítkou strukturovanou,lepidlo difúzně otevřené						0,00	
37		622311732RT3	Zatepl.syst. fasáda, miner.desky KV 100 mm	m2	38,50	1079	0,00	41 541,50	41 541,50	0,03 1,06 RTS I / 2019
			s omlítkou strukturovanou, lepidlo difúzně otevřené						0,00	
38		622421131R00	Omlitka vnější stěn, MVC, hladká, složlost 1-2 - komíny	m2	20,00	495,3	1 755,75	8 150,25	9 906,00	0,05 0,96 RTS I / 2019
39		622422511R00	Oprava vnějších omlitek vápen. hladk. tl. do 50 % - věž	m2	4,00	273	0,00	1 092,00	1 092,00	0,04 0,15 RTS I / 2019
40		622711121R00	Lepení dekoráč.fasád.profilu,sambrány do 136x35 mm, vč. materiálu	m	200,50	730,6	0,00	146 485,30	146 485,30	0,00 0,13 RTS I / 2019
41		622714312R00	Lepení dekoráč.fasád.profilu, římsy soklové do 300x100 mm (208x80), vč. materiálu	m	64,90	1085,5	0,00	70 448,95	70 448,95	0,00 0,06 RTS I / 2019
42		622712112R00	Lepení dekoráč.fasád.profilu,parapetní římsa 150x115mm, vč. materiálu	m	68,20	890,5	0,00	60 732,10	60 732,10	0,00 0,02 RTS I / 2019
43		622714214R00	Lepení dekoráč.fasád.profilu, římsy kornutní 350x45 mm, vč. materiálu	m	64,40	1166,1	0,00	75 096,84	75 096,84	0,00 0,04 RTS I / 2019
44		622471318RP8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složlost 3 - 4	m2	250,00	312	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00 0,16 RTS I / 2019
			hmota silikonová s mikrovlnky, bílá						0,00	
45		283758907	Deska izolační trzsné EPS na sokl tl. 140 mm	m2	72,60	505,7	36 713,82	0,00	36 713,82	0,00 0,34 RTS I / 2019
46		283759321	Deska izolační trzsné EPS na sokl tl. 40 mm	m2	2,75	145,6	400,40	0,00	400,40	0,00 0,00 RTS I / 2019
		28375931	Deska izolační trzsné EPS na sokl tl. 30 mm	m2	1,00	107,90	107,90	0,00	107,90	0,00 0,00 RTS I / 2019
47		631401411	Deska minerální podélné vláknó tl. 30 mm	m2	62,70	117	7 335,90	0,00	7 335,90	0,00 0,03 RTS I / 2019
48		63140101	Deska minerální vláknó podélné tl. 40 mm	m2	42,90	157,3	6 748,17	0,00	6 748,17	0,00 0,05 RTS I / 2019
49		63140103	Deska minerální vláknó podélná tl. 80 mm	m2	9,90	263,90	2 612,61	0,00	2 612,61	0,00 0,02 RTS I / 2019
50		63140104	Deska minerální vláknó podélná tl. 100 mm	m2	38,50	330,20	12 712,70	0,00	12 712,70	0,00 0,12 RTS I / 2019
51		631401418	Deska minerální podélné vláknó tl. 140 mm	m2	850,30	462,80	393 518,84	0,00	393 518,84	

81	713111130RT2	Izolace tepelné vložená mezi krokvě 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	458,00	143,00	2 020,75	63 473,25	65 494,00	0,00	0,11	RTS I / 2019
82	631508202	Pás izolační tl. 60 mm	m2	467,16	130,00	0,00	60 730,80	60 730,80	0,00	0,56	RTS I / 2019
83	631508202	Pás izolační tl. 160 mm	m2	467,16	260,00	121 461,60	0,00	121 461,60	0,00	1,49	RTS I / 2019
84	713131131R00	Izolace tepelné stěn lepením 2PP	m2	107,75	209,30	4 409,10	18 142,98	22 552,08	0,00	0,32	RTS I / 2019
85	283758904	Daska izolační polystyrenová EPS soklová tl. 80 mm	m2	109,91	234,00	25 717,77	0,00	25 717,77	0,00	0,29	RTS I / 2019
86	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně materiálu - polyuretanová pěna 180mm	m2	3,20	28,47	0,00	91,10	91,10	0,00	0,00	RTS I / 2019
87	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	3,20	46,80	23,98	125,78	149,76	0,00	0,00	RTS I / 2019
88	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	2,09	1 430,00	0,00	2 988,70	2 988,70	0,00	0,00	RTS I / 2019
	762	Konstrukce tesarské				69 872,60	137 773,77	207 646,37		14,54	
89	762342814R00	Demontáž dřevěných kontralatí	m2	458,00	39,00	0,00	17 862,00	17 862,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
90	762341811R00	Demontáž bednění střešních rovných	m2	458,00	42,77	0,00	19 588,66	19 588,66	0,02	6,87	RTS I / 2019
91	762342203RT4	Montáž laťování střeš, vzdálenost laťů 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, laťe 4/8 cm	m2	137,40	169,00	8 509,42	14 711,18	23 220,60	0,00	0,55	RTS I / 2019
92	762342204RT4	Montáž kontralatí přibližit včetně dodávky řeziva, laťe 4/6 cm	m2	458,00	84,50	14 369,78	24 331,22	38 701,00	0,00	0,66	RTS I / 2019
93	762341210RT3	Montáž bednění střeš rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 22 mm	m2	458,00	137,80	31 185,40	31 927,00	63 112,40	0,01	6,10	RTS I / 2019
94	762395000R00	Spojovací a ochranné prořešky pro střešky	m3	15,20	1 040,00	15 808,00	0,00	15 808,00	0,02	0,36	RTS I / 2019
95	998762103R00	Přesun hmot pro tesarské konstrukce, výšky do 24 m	t	14,29	2 054,00	0,00	29 353,71	29 353,71	0,00	0,00	RTS I / 2019
	764	Konstrukce klempířské				93 907,63	261 779,92	355 687,54		2,35	
96	764421850R00	Demontáž oplechování říms, lodžii, balkonů, portálů,rš od 100 do 330 mm	m	188,00	58,50	0,00	10 998,00	10 998,00	0,00	0,33	RTS I / 2019
97	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	87,70	58,50	0,00	5 130,45	5 130,45	0,00	0,12	RTS I / 2019
98	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45° pro další použití	m	62,00	58,50	0,00	3 627,00	3 627,00	0,00	0,21	RTS I / 2019
99	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm pro další použití	m	42,00	58,50	0,00	2 457,00	2 457,00	0,00	0,09	RTS I / 2019
100	764351837R00	Demontáž háků, sklon do 45° pro další použití	kus	60,00	58,50	0,00	3 510,00	3 510,00	0,00	0,04	RTS I / 2019
101	764339831R00	Demontáž lemování komínů v ploše, hl. kryt, do 45°	m2	12,70	75,40	0,00	957,58	957,58	0,01	0,09	RTS I / 2019
102	764454291R00	Montáž trub Pz odpadních kruhových s úpravou držáků	m	21,00	176,80	431,05	3 281,75	3 712,80	0,00	0,00	RTS I / 2019
103	764352030R00	Žlaby plastové podokapní půlkruhové, rš 330 mm (K1) doplňní	m	31,00	422,50	3 028,92	10 068,58	13 097,50	0,00	0,10	RTS I / 2019
104	764454202R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm s úpravou držáků (K2) doplňní	m	21,00	409,50	2 100,00	6 499,50	8 599,50	0,00	0,06	RTS I / 2019
105	764352291R00	Montáž žlabů Pz podokapních půlkruhových	m	31,00	174,20	297,68	5 102,52	5 400,20	0,00	0,00	RTS I / 2019
106	764421350R00	Oplechování okraje střešchy z Al plechu, rš 330 mm (K3a)	m	62,00	386,50	5 520,96	19 862,04	24 583,00	0,00	0,13	RTS I / 2019
107	764430340R00	Oplechování zdi včetně rohu z Al, rš 500 mm - lemování vikýřů (K3a)	m	20,40	505,70	3 171,92	7 144,36	10 316,28	0,00	0,06	RTS I / 2019
108	764430360RT2	Oplechování zdi včetně rohu z Al, rš 1150 mm, čelo vikýřů (K3b) přilepení lepicím tmelem	m	12,00	1 014,00	5 974,93	6 193,07	12 168,00	0,00	0,05	RTS I / 2019
109	712641559RZ3	Povlaková krytina střeš 45°, pásy přitavením - úžlabí (K4) 1 vrstva - včetně dodávky pásu SBS	m2	29,00	154,70	2 745,82	1 740,48	4 486,30	0,01	0,16	RTS I / 2019
110	764339330R00	Lemování z Al, komínů na hladké krytině, v ploše (K5a)	m2	12,70	845,00	2 589,99	8 141,51	10 731,50	0,00	0,05	RTS I / 2019
111	764311392R00	Montáž krytiny hladké ze svitků Al, šířky 0,5 m (K5b) návrce komínů	m2	2,52	1 079,00	291,18	2 427,90	2 719,08	0,01	0,03	RTS I / 2019
112	764331320R00	Lemování z Al plechu zdi,hladká krytina, rš 250 mm (K6)	m	12,00	358,80	1 892,56	2 413,04	4 305,60	0,00	0,01	RTS I / 2019
113	764342391R00	Montáž lemování trub Al, hladká krytina (K7,K8.)	kus	8,00	416,00	164,34	3 163,66	3 328,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
114	765311723R00	Větrací mřížka okapní 500 x 100 mm (K10)	m	62,00	214,50	6 664,87	6 634,13	13 299,00	0,00	0,02	RTS I / 2019
115	764348293R00	Montáž zachytáče sněhu Pz, podélného včetně dodávky (K11)	m	62,00	305,50	457,20	18 483,80	18 941,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
116	900 R01	Dodávka a osazení větracích tvarovek plast.	h	17,00	286,00	0,00	4 862,00	4 862,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
117	764430210RT2	Oplechování zdi z Pz plechu, rš 270 mm (K 14) přípevnění pomocí příchytky z pásové oceli	m	45,00	462,80	5 814,18	15 011,82	20 826,00	0,00	0,09	RTS I / 2019
118	764391210R00	Okapnice balkonů lišta z Pz plechu, rš 250 mm (K 15) přípevnění pomocí příchytky z pásové oceli	m	7,20	624,00	852,94	3 639,86	4 492,80	0,00	0,02	RTS I / 2019
119	764430240RT2	Oplechování zdi z Pz plechu, rš 440 mm (K16) přípevnění pomocí příchytky z pásové oceli	m	7,50	754,00	1 952,36	3 702,64	5 655,00	0,00	0,03	RTS I / 2019
120	764410270RT2	Oplechování parapetů včetně rohu Pz, rš 420 mm (K 18) přilepení lepicím tmelem	m	87,70	838,50	25 310,35	48 226,10	73 536,45	0,00	0,38	RTS I / 2019
121	764421240RT2	Oplechování říms soklové z Pz plechu, rš 220 mm (K 19) přilepení lepicím tmelem	m	65,10	728,00	13 462,47	33 930,33	47 392,80	0,00	0,13	RTS I / 2019
122	764421230RT2	Oplechování římsy parapetní z Pz plechu, rš 190 mm (K 20) přilepení lepicím tmelem	m	68,20	409,50	6 854,38	21 073,52	27 927,90	0,00	0,11	RTS I / 2019
123	764430220RT2	Oplechování zdi (vstupní portál) z Pz plechu, rš 350 mm (K 21) přípevnění pomocí příchytky z pásové oceli	m	2,55	578,50	896,68	578,50	1 475,18	0,00	0,01	RTS I / 2019
124	764430250RT2	Oplechování zdi (deska nad vchodem) z Pz plechu, rš 660 mm (K22) přípevnění pomocí příchytky z pásové oceli	m	2,15	895,70	1 030,06	895,70	1 925,76	0,01	0,01	RTS I / 2019
125	764430250RT2	Oplechování zdi (kolem vstupu) z Pz plechu, rš 640 mm (K 27) přípevnění pomocí příchytky z pásové oceli	m	0,66	819,00	278,46	262,08	540,54	0,01	0,00	RTS I / 2019
126	764430250R00	Oplechování zdi z Pz plechu, rš 600 mm	m	2,05	624,00	1 279,20	0,00	1 279,20	0,00	0,01	RTS I / 2019
127	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	1,33	2 561,00	845,13	2 561,00	3 406,13	0,00	0,00	RTS I / 2019
	765	Krytina tvrdá				91 965,23	132 811,32	224 877,55		9,45	
128	712600832R00	Odstranění živič.krytiny střeš nad 30° Zvrstvě	m2	458,00	78,00	5 360,00	30 364,00	35 724,00	0,01	4,58	RTS I / 2019
129	712491172R00	Povlaková krytina střeš do 45° pojistná polyesterová hydroizolace samolepicí okraje	m2	503,80	71,37	2 800,59	33 155,62	35 956,21	0,00	0,02	RTS I / 2019
130	765511140RT3	Krytina ze živičného šindele, jednod. na bednění šindel E pravouhlý, sklon 35 - 45°	m2	458,00	286,00	74 166,93	56 821,07	130 988,00	0,01	4,64	RTS I / 2019
131	765521113R00	Živičný šindel, hřeбен, typ Standard (K12)	m	12,00	509,60	1 089,77	5 025,43	6 115,20	0,00	0,03	RTS I / 2019
132	900 R03	Demontáž a následná montáž střešních stupadel	h	4,00	88,40	0,00	353,60	353,60	0,00	0,00	RTS I / 2019
133	62822080.A	Šindel střešní obdelníkový - odvětrávací tvarovka plastová	kus	17,17	467,90	8 548,94	0,00	8 548,94	0,01	0,18	RTS I / 2019
134	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	4,61	1 560,00	0,00	7 191,60	7 191,60	0,00	0,00	RTS I / 2019
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				26 678,82	143 953,19	170 632,01		0,03	
135	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg (dle tabulky zámečnických výrobků) včetně nátěrů Z1, Z4, Z5 (včetně kotvení přes PIR desku), Z12, vč. dodávky kotvení	kg	30,00	169,00	4 369,78	350,11	4 719,89	0,00	0,00	RTS I / 2019
136	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg (dle tabulky zámečnických výrobků) včetně nátěrů Z6 (včetně kotvení přes PIR desku), Z14, Z10, vč. dodávky kotvení	kg	57,00	169,00	740,95	8 892,05	9 633,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
137	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg (dle tabulky zámečnických výrobků) včetně nátěrů Z9, Z11, vč. dodávky kotvení	kg	537,00	169,00	12 619,80	78 133,20	90 753,00	0,00	0,03	RTS I / 2019
138	767995104R00	Výroba a montáž zastřešení balkonů předpoklad viz výkres D.1.1.27, vč. dodávky kotvení	kg	3,00	21 450,00	8 948,29	55 401,71	64 350,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
139	9 R02	Oprava stávajícího zábradlí Z3 včetně nátěrů	h	5,00	234,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
140	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	2,60	2,35	0,00	6,12	6,12	0,00	0,00	RTS I / 2019
	771	Podlahy z dlaždic				93,18	1 054,98	1 148,16		0,00	
141	771101111R00	Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm	m2	3,20	169,00	0,00	540,80	540,80	0,00	0,00	RTS I / 2019
142	771101141R00	Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby jednovrstvě	m2	3,20	127,40	0,00	407,68	407,68	0,00	0,00	RTS I / 2019
143	771101210R00	Penetrace akrylátová podkladu	m2	3,20	62,40	93,18	106,50	199,68	0,00	0,00	RTS I / 2019
	781	Obklady (keramické)				719,49	28 963,98	29 683,47		0,88	
144	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	3,05	145,60	0,00	444,37	444,37	0,00	0,00	RTS I / 2019
145	781741014R00	Obklad vnějších stěn, obkl. hutné 250x65 do MC	m2	9,82	819,00	486,59	7 555,99	8 042,58	0,05	0,52	RTS I / 2019
146	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr	m2	9,82	59,80	232,90	354,34	587,24	0,00	0,00	RTS I / 2019
147	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	9,82	41,60	0,00	408,51	408,51	0,00	0,00	RTS I / 2019
148	59777120	Pásek fasádní kabřinec 250x65x15	kus	653,30	29,90	0,00	19 533,82	19 533,82	0,00	0,36	RTS I / 2019
149	998781011R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,88	757,90	0,00	666,95	666,95	0,00	0,00	RTS I / 2019
	90	Hodinové vůdčovací sazby (HVS)				0,00	2 990,00	2 990,00		0,00	
150	900 R01	HZS demontáže vybavení domu - domovní zvonyk,světla, držáky vlaječ,sušáků na prádlo a pod. a následná zpětná montáž po provedení zateplení (zvonyk, svítidla, čidla, apod.)	h	10,00	299,00	0,00	2 990,00	2 990,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
	94	Lešení a stavební výtahy				216 340,24	163 088,06	379 428,30		22,45	
151	941941032R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š do 1 m, H 30 m	m2	1 021,44	68,90	10,73	70 366,49	70 377,22	0,02	18,77	RTS I / 2019
152	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	4 088,00	45,50	168 647,99	17 356,01	186 004,00	0,00	3,35	RTS I / 2019
153	941941832R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	1 022,00	55,90	0,00	57 129,80	57 129,80	0,00	0,00	

175	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	66,31	393,90	0,00	26 119,51	26 119,51	0,00	0,00	RTS I / 2019
	M21	Elektromontáže				675,62	24 059,48	24 735,10		0,01	
176	210220101R00	Vodiče svodové FeZn D do 10, AlMgSi, Cu 8 +podpěry	m	62,00	256,10	0,00	15 878,20	15 878,20	0,00	0,00	RTS I / 2019
177	210220201R00	Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m dl.tyče	kus	3,00	912,60	0,00	2 737,80	2 737,80	0,00	0,00	RTS I / 2019
178	210220372RT1	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdíva včetně ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi	kus	3,00	448,50	503,70	841,80	1 345,50	0,00	0,01	RTS I / 2019
179	210220301RT1	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SO	kus	12,00	72,80	171,92	701,68	873,60	0,00	0,00	RTS I / 2019
180	900 RT1	Revizní zpráva hromosvodu	h	6,00	650,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
		Demontáž původního hromosvodu									
	S	Přesuny sutí				0,00	75 033,40	75 033,40		0,00	
181	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	43,04	468,00	0,00	20 142,72	20 142,72	0,00	0,00	RTS II / 2018
182	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	43,04	494,00	0,00	21 261,76	21 261,76	0,00	0,00	RTS II / 2018
183	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	172,16	45,50	0,00	7 833,28	7 833,28	0,00	0,00	RTS II / 2018
184	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	34,80	325,00	0,00	11 310,00	11 310,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
185	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy	t	4,58	1 885,00	0,00	8 633,30	8 633,30	0,00	0,00	RTS I / 2019
186	979990144R00	Poplatek za skládku sutí - minerální vata	t	3,66	1 599,00	0,00	5 852,34	5 852,34	0,00	0,00	RTS I / 2019
						Celkem:	4 585 912,26				

Poznámka:
Nedílnou součástí rozpočtu je technická zpráva a výkresová dokumentace!

X

Ing. Ondřej Semerák
Jednatel