




Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc



OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení

a uveďte číslo naší objednávky.

Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.

Objednávka číslo : **2020/00439/OI/OBJ**

Datum vyhotovení : **30.03.2020**

Dodací lhůta : **31.08.2020**

Dodavatel :

NOSTA, s.r.o.
Svatopluka Čecha 2088/13
74101 Nový Jičín
IČO: 47671416
DIČ: CZ47671416

Odběratel :

Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
77900 Olomouc
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky

Množství

Cena včetně DPH

Objednáváme u Vás provedení rozšíření komunikace o asfaltobetonovou manipulační plochu na akci „Muzeum a galerie v Prostějově – Přístavba depozitáře“ v rozsahu Vaší cenové nabídky ze dne 26.3.2020 zhotovené na základě DPS části díla „SO-01-Manipulační plocha“ zpracované společností 2 arch s.r.o., IČO: 27730221, se sídlem Česká 824/31, 796 01 Prostějov v 3/2020.

Platební podmínky:

Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích daňových dokladů vystavených Zhotovitelem 1x za kalendářní měsíc a na základě konečné faktury. Faktury budou vystaveny ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, za který se považuje první den následujícího měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury Objednateli.

Záruka za jakost díla:

Záruční lhůta se sjednává v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla Zhotovitelem Objednateli. Reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace Objednavatelem Zhotoviteli.

Majetkové sankce:

Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny díla s DPH za každý den prodlení.

Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty vy výši 1000,00 Kč za každou vadu a den prodlení.

V případě pozdní úhrady faktur ze strany Objednatele je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši dle platných a účinných právních předpisů.

Předpokládaná cena celkem:

274 959,52 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Miroslav Kubín
vedoucí odboru investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Kontaktní údaje:

Vyřizuje: Podhorná Sonia Bc.

Telefon: +420 58508219

E-mail: s.podhorna@olkraj.cz

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Muzeum agalerie v Prostějově - přístavba depozitáře
Objekt: Manipulační plocha

Objednatel: Olomoucký kraj
Zhotovitel: Nosta, s.r.o.
Místo: Prostějov

Zpracoval: Z. Šmeidler
Datum: 26. 3. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1 Zemní práce							58 320,77	
1	R	113109415R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	108,000	148,72	15 645,76	0,000
			6*18		108,000			
			Součet		108,000			
2	R	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	38,843	76,17	2 958,87	0,000
			18,1*5,8*0,37		38,843			
			Součet		38,843			
3	001	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3	m3	38,843	22,79	885,23	0,000
			s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek					
			18,1*5,8*0,37		38,843			
			Součet		38,843			
4	R	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 80 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojní	m3	2,400	585,94	1 406,26	0,000
			(6+6)*0,4*0,5		2,400			
			Součet		2,400			
5	R	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 80 cm příplatek za lepvost, v hornině 3,	m3	2,400	166,32	399,17	0,000
			12*0,5*0,4		2,400			
			Součet		2,400			
6	R	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	38,843	62,49	2 289,62	0,000
			18,1*5,8*0,37+2,4-4,6		36,643			
			Součet		36,643			
7	R	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	36,643	133,39	4 887,81	0,000
			18,1*5,8*0,37+2,4-4,6		36,643			
			Součet		36,643			
8	R	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopcích	m3	4,800	83,43	383,78	0,000
			5,5*0,2*1		1,100			
			17,5*0,2*1		3,500			
			Součet		4,800			
9	R	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuštěním	m2	111,000	13,92	1 545,12	0,000
			6*18,5		111,000			
			Součet		111,000			
10	R	181301103R00	Rozproštění a urovňování omice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	2,300	24,40	56,12	0,000
			5,5*0,1*1		0,550			
			17,5*0,1*1		1,750			
			Součet		2,300			
11	R	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1.-4	t	65,957	244,00	16 093,51	0,000
			(38,843+2,4-4,6)*1,8		65,957			
			Součet		65,957			
12	R	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovňováním na vzdálenost do 1 km	t	38,880	40,82	1 587,08	0,000
			38,88		38,880			
			Součet		38,880			
13	R	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	349,920	9,55	3 341,74	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Muzeum agalerie v Prostějově - přístavba depozitáře

Objekt: Manipulační plocha

Objednatel: Olomoucký kraj

Zhotovitel: Nosta, s.r.o.

Místo: Prostějov

Zpracoval: Z. Šmeidler

Datum: 26. 3. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
			36,88*9		349,920			
			Součet		349,920			
14	R	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm	t	38,880	170,80	6 640,70	0,000
			38,88		38,880			
			Součet		38,880			
2 Základy,zvláštní zakládání 541,20								
15	R	213151121R00	Montáž vsakovacích nádrží položení geotextilie	m2	24,000	22,55	541,20	0,003
			2,0*12		24,000			
			Součet		24,000			
4 Vodorovné konstrukce 2 102,33								
16	R	451541111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	2,400	875,97	2 102,33	4,088
			12*0,4*0,5		2,400			
			Součet		2,400			
5 Komunikace 155 423,62								
17	R	564861111R00	Podklad ze štěrkodrtě s rozproštěním a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 200 mm	m2	108,000	130,08	14 048,64	40,824
			6*18		108,000			
			Součet		108,000			
18	R	565161111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhuštění 80 mm	m2	92,823	676,37	62 782,69	19,571
			5,35*17,35		92,823			
			Součet		92,823			
19	R	567132115R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhuštění 200 mm	m2	92,823	336,31	31 217,30	47,419
			5,35*17,35		92,823			
			Součet		92,823			
20	R	573211111R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	185,645	19,87	3 688,77	0,113
			5,35*17,35*2		185,645			
			Součet		185,645			
21	R	577131111R00	Beton asfaltový s rozproštěním a zhuštěním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	92,823	470,64	43 686,22	9,629
			5,35*17,35		92,823			
			Součet		92,823			
91 Doplnující práce na komunikaci 4 347,95								
22	R	917852111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku atojetého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	11,000	273,28	3 006,08	1,709
			5,5*5,5		11,000			
			Součet		11,000			
23	592	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	11,110	120,78	1 341,87	0,900
			11*1,01		11,110			
			Součet		11,110			
99 Staveništní přesun hmot 5 903,40								
24	R	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný jakékoliv délky objektu	t	124,256	47,51	5 903,40	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Muzeum agalerie v Prostějově - přístavba depozitáře

Objekt: Manipulační plocha

Objednatel: Olomoucký kraj

Zhotovitel: Nosta, s.r.o.

Místo: Prostějov

Zpracoval: Z. Šmeidler

Datum: 26. 3. 2020

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
			0,003+4,088+40,824+19,571+47,419+0,113+9,629+1,70					
			9+0,9		124,256			
			Součet		124,256			

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

600,00

25 000	012002000	Geodetické práce	Kč	600,000	1,00	600,00	0,000
--------	-----------	------------------	----	---------	------	--------	-------

Celkem

227 239,27

124,256