



2020002049

SMLOUVA O DÍLO

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,
uzavřená mezi

Jméno: **Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace**
Sídlo: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
Jednající: MUDr. Hana Albrechtová, ředitelka
Kontaktní osoba: [REDACTED]
IČO: 00346292
DIČ: CZ00346292
Zápis v OR: Krajský soud v Brně sp. zn. Pr 1245
Bankovní spojení (číslo účtu): [REDACTED]

(dále jen „**objednatel**“)

a

Jméno: Ivan Kopřiva
Sídlo: Lhota Rapotina 92, 679 61 Skalce nad Svitavou
Jednající: Ivan Kopřiva
Kontaktní osoba: [REDACTED]
IČO: 69713685
DIČ: CZ6707080523
Zápis v OR:
Bankovní spojení (číslo účtu): [REDACTED]

(dále jen „**zhotovitel**“)

1.

Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede dílo, spočívající v rekonstrukci prostor garáže výjezdové základny objednatele ve Velkých Opatovicích, Náměstí Míru 538, a to způsobem a v rozsahu dle projektu Ing. Tomáše Trávníčka, IČO 01851934, se sídlem v Hostěnicích, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy. Součástí díla je přitom vše, čeho je třeba provést, zapracovat či jinak vynaložit k dosažení výsledné podoby díla, jak vyplývá z přílohy č. 1 k této smlouvě, která je nedílnou součástí této smlouvy. Součástí díla je rovněž ekologická likvidace demontovaných stavebních konstrukcí a suti, a průběžný a závěrečný úklid staveniště.

2.

Při provádění díla se pak zhotovitel zavazuje postupovat tak, aby nebyl narušen provoz zdravotnického zařízení objednatele, umístěný v prostorách podle tohoto článku této smlouvy. Za účelem eliminace pronikání nečistot do zdravotnického zařízení objednatele se

zhotovitel dále zavazuje oddělit staveniště od ostatních prostor příslušného pracoviště objednatele čistící zónou, a zajistit dodržování absolutního zákazu kouření a požívání alkoholických nápojů na tomto pracovišti. Pro případ porušení těchto povinností a pro případ porušení pokynu objednatele k zajištění BOZP, obsaženého ve stavebním deníku, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý zjištěný případ tohoto porušení.

3.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl. 1 této smlouvy ve lhůtě nejpozději do **29. 05. 2020** s tím, že zhotovitel není oprávněn zahájit provádění díla v místě plnění přede **27. 04. 2020**. Místem plnění závazku zhotovitele k provedení díla podle čl. 1 této smlouvy se rozumí pracoviště objednatele ve Velkých Opatovicích, Náměstí Míru 538.

4.

Závazek zhotovitele k provedení díla v dohodnutém rozsahu se považuje za splněný dokončením všech prací spojených se zhotovením díla, předáním a převzetím díla formou písemného předávacího protokolu, podepsaného oběma smluvními stranami. Současně s dílem je zhotovitel povinen objednateli předat při jeho předání projektovou dokumentaci s vyznačením případných změn a skutečně provedených prací, geometrické zaměření skutečného provedení stavby včetně dotčených inženýrských sítí, seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla podle této smlouvy, zápisy o kontrolách zakrytých prací a konstrukcí, stavební deník, výchozí revizní zprávy resp. doklady a zprávy o dalších povinných zkouškách a měřeních, atesty a certifikáty o jakosti a původu všech zapracovaných materiálů, návody k obsluze, kopie záručních listů, doklad o likvidaci odpadů a jiné doklady, nezbytné ke kolaudaci díla. Objednatel přitom není povinen potvrdit zhotoviteli předávací protokol, zjistí-li se na předávaném díle vada, která brání řádnému užívání díla nebo více než 3 jiné vady a nedodělky.

5.

Pro případ prodlení se splněním svého závazku podle čl. 1 této smlouvy ve lhůtě podle čl. 3 této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla podle čl. 6 této smlouvy za každý započatý den prodlení. Zaplacením této smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody v plné výši.

6.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo podle čl. 1 této smlouvy cenu díla ve výši:

447 352,- Kč bez DPH, tj. 541 296,- Kč včetně DPH.

Součástí této ceny jsou veškeré náklady zhotovitele, spojené se splněním závazku zhotovitele podle čl. 1 této smlouvy. Tato cena je cenou stanovenou podle rozpočtu, u kterého se zaručuje úplnost s tím, že tento rozpočet je jako příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy.

7.

V případě stavebních prací nad rámec díla podle čl. 1 této smlouvy, které by byly mezi oběma stranami dohodnuty formou písemného dodatku k této smlouvě, se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli za tyto práce cenu stanovenou s využitím jednotkových cen dle přílohy č. 2, k této smlouvě, jinak ve výši ceny obvyklé.

8.

Cena díla podle čl. 6 této smlouvy je splatná po splnění závazku zhotovitele k provedení díla způsobem podle čl. 4 této smlouvy ve lhůtě do 30-ti dnů od předložení jejího písemného vyúčtování (faktury/daňového dokladu). Faktura bude doručena elektronicky na email: podatelna@zssjmk.cz. Na faktuře musí být mimo jiné vždy uvedeno toto číslo veřejné zakázky, ke které se faktura vztahuje: **P20V00000331**.

9.

Pro případ prodlení s úhradou ceny díla ve lhůtě podle čl. 5 této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle zákona.

10.

Zhotovitel se zavazuje vést o provádění díla podle čl. 1/1 této smlouvy nejméně ve dvojnásobném vyhotovení průběžnou písemnou dokumentaci (tzv. stavební deník), obsahující záznamy o všech skutečnostech důležitých pro plnění závazku zhotovitele podle této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich objemu, rozsahu a jakosti, a změny a odchylky od přílohy č. 1 k této smlouvě. Objednatel je oprávněn nahlížet do této dokumentace a připojovat k ní svoje průběžná stanoviska a vyjádření. Bude-li to zhotovitel v zápise do této dokumentace výslovně požadovat, je objednatel povinen připojit k této dokumentaci v určitém konkrétním případě svoje písemné stanovisko ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než 3 dny.

11.

Zhotovitel se zavazuje zajistit na svůj náklad provedení všech předepsaných a obvyklých měření a zkoušek všech zabudovaných technických zařízení, zejména tlakové zkoušky potrubí a revize elektrických zařízení, zpracovat jejich provozní řády, zajistit a předat veškerou předepsanou a obvyklou technickou a právní dokumentaci těchto zařízení v českém jazyce a zaškolit jejich obsluhu. Před zakrytím prací a konstrukcí je zhotovitel povinen alespoň tři dny předem vyzvat objednatele nebo jeho zástupce k provedení kontroly. Kontrolu je přitom třeba provést tak, aby nedošlo k narušení dohodnutého časového harmonogramu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole ve smyslu tohoto článku této smlouvy, je zhotovitel povinen na svůj náklad zakryté práce a konstrukce znovu odkrýt. Nevyužije-li objednatel výzvy zhotovitele k provedení kontroly podle tohoto článku této smlouvy, má se po marném uplynutí příslušné lhůty zato, že kontrola byla provedena.

12.

Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo podle čl. 1 této smlouvy bude odpovídat tuzemským právním předpisům, technickým, hygienickým a jiným normám, a že bude mít ty vlastnosti, které jsou u děl tohoto druhu obvyklé. V tomto smyslu se zhotovitel zavazuje bezplatně odstraňovat vady, které se na dílo podle čl. 1 této smlouvy vyskytnou v době do

60 měsíců ode dne splnění závazku zhotovitele k provedení díla způsobem podle čl. 4 této smlouvy.

13.

Zhotovitel se zavazuje rozhodovat o písemných reklamacích objednatele v období po dokončení díla písemně ve lhůtě do 10-ti dnů od jejich doručení, a ve stejné lhůtě nastoupit k odstranění vad z oprávněných reklamací, nebude-li mezi oběma stranami v jednotlivém případě dohodnuto jinak.

14.

Pro případ sporu o oprávněnost reklamace se objednateli vyhrazuje právo nechat vyhotovit k prověření jakosti díla soudně znalecký posudek, jehož výroku se obě strany zavazují podřizovat s tím, že náklady na vyhotovení tohoto posudku se zavazuje nést ten účastník sporu, kterému tento posudek nedal zapravdu.

15.

Nepřikročí-li zhotovitel k odstranění vady ve lhůtě podle čl. 13 této smlouvy nebo v něm z důvodů na své straně nepokračuje, a to ani po písemné výzvě objednatele, je objednatel oprávněn nechat provést toto odstranění třetí osobou na náklad zhotovitele.

16.

Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinností podle čl. 12 této smlouvy ve lhůtě podle čl. 13 této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý započatý dne tohoto prodlení.

17.

Zhotovitel je oprávněn provedení části díla zadat i jiné osobě, aniž tím je nějak dotčena jeho odpovědnost za dílo jako celek. Objednateli se vyhrazuje právo zakázat zhotoviteli zadání části díla osobě, s níž objednatel nesouhlasí, a s níž zhotovitel dosud neuzavřel příslušnou obchodně právní smlouvu, a zhotovitel se zavazuje tento zákaz respektovat. Za tímto účelem se zhotovitel zavazuje seznámit objednatele předem na jeho žádost s okruhem osob, s nimiž zhotovitel hodlá v tomto smyslu uzavřít příslušnou kupní smlouvu nebo smlouvu o dílo. Pro případ porušení své povinnosti podle tohoto článku této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny díla podle čl. 5 této smlouvy.

18.

Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo, bude-li zhotovitel v prodlení se splněním svého závazku podle čl. 1 této smlouvy ve lhůtě podle čl. 3 této smlouvy o více, než 2 týdny.

19.

Zaplacením smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu případné škody v plné výši.

20.

Není-li touto smlouvou ujednáno jinak, řídí se vzájemný právní vztah mezi zhotovitelem a objednatelem ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku.

21.

Tato smlouva se uzavírá na základě návrhu na její uzavření ze strany objednatele. Předpokladem uzavření této smlouvy je její písemná forma a dohoda o jejích podstatných náležitostech, čímž se rozumí celý obsah této smlouvy, jak je uveden v čl. 1 až 25 této smlouvy. Objednatel přitom předem vylučuje přijetí tohoto návrhu s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.

22.

Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze jinou písemnou dohodou obou smluvních stran.

23.

Zhotovitel uděluje objednateli z opatrnosti svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím, v platném znění).

24.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

25.

Dáno ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Brně dne 25.3.20

Ve Lhotě Rapotíně dne 24.3.2020

MUDr. Hana Albrechtová
ředitelka
za objednatele

Ivan Kopřiva
Majitel
za zhotovitele

- Příloha č. 1 – Projektová dokumentace
- Příloha č. 2 – Položkový rozpočet stavby
- Příloha č. 3 – Harmonogram postupu prací

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Rekonstrukce výjezdového stanoviště ZZS Velké Opatovice III**

Objekt: **SO 01 Rekonstrukce garáže**

Rozpočet: **01 Rekonstrukce garáže**

Objednatel: **IČO:**
DIČ:

Zhotovitel: **Ivan Kopřiva** **IČO: 69713685**
Lhota Rapotina 92, 67901 Skalice nad Svitavou **DIČ: CZ6707080523**

Vypracoval: **Ivan Kopřiva**

Rozpis ceny **Celkem**


HSV	263 965,65		
PSV	90 724,38		
MON	74 262,00		
Vedlejší náklady	8 700,00		
Ostatní náklady	9 700,00		
Celkem			447 352,03

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	447 352,03,- Kč

Zaokrouhlení

Cena celkem bez DPH **447 352,-Kč**



Resumé díla

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	9 471,97			
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	49 051,47			
4	Vodorovné konstrukce	HSV	682,78			
5	Komunikace	HSV	3 345,75			
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	5 043,51			
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	6 309,12			
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	1 332,29			
64	Výplně otvorů	HSV	127 980,00			
8	Trubní vedení	HSV	2 284,30			
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	11 040,00			
96	Bourání konstrukcí	HSV	41 888,55			
99	Staveništní přesun hmot	HSV	5 535,91			
721	Vnitřní kanalizace	PSV	5 125,64			
722	Vnitřní vodovod	PSV	7 898,00			
725	Zařizovací předměty	PSV	22 350,00			
728	Vzduchotechnika	PSV	2 166,80			
767	Konstrukce zámečnické	PSV	33 980,00			
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	3 887,30			
781	Obklady keramické	PSV	3 411,30			
783	Nátěry	PSV	893,20			
784	Malby	PSV	8 672,40			
M21	Elektromontáže	MON	74 262,00			
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	2 339,75			
VN	Vedlejší náklady	VN	8 700,00			
ON	Ostatní náklady	ON	9 700,00			
Cena celkem			447 352,03			0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

S:	Rekonstrukce výjezdového stanoviště ZZS Velké Opatovice III	
O:	SO 01	Rekonstrukce garáže
R:	01	Rekonstrukce garáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				9 471,97
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	4,50000	54,80	246,60
		5*0,9		4,5		
2	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	2,61000	75,80	197,84
		5,8*1,5*0,3		2,61		
3	132201111R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	4,99200	252,00	1 257,98
		10,4*0,6*0,8		4,992		
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	4,99200	128,00	638,98
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	3,13000	267,00	835,71
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	3,13000	16,60	51,96
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1,86000	124,00	230,64
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	2,50560	1 138,00	2 851,37
		10,44*0,6*0,40		2,5056		
9	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	8,70000	24,10	209,67
10	181301105R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 25-30 cm, do 500m2	m2	8,70000	154,50	1 344,15
		5,8*1,5		8,7		
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	3,13000	282,50	884,23
12	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI, á 25 kg	kg	0,40000	206,00	82,40
13	58337330R	Štěrkopísek frakce 0-22 A	t	1,67000	383,50	640,45
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				49 051,47
14	311238254R00	Zdivo POROTHERM 44 Profi P15, tl. 440 mm	m2	8,37000	2 325,00	19 460,25
		2,7*3,1		8,37		
15	317998115R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. 100 mm	m	5,90000	113,50	669,65
16	317314144R00	Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 440 mm	kus	6,00000	108,00	648,00
17	317941123RTx	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14-22, včetně dodávky profilu IPE č. 20	t	0,46374	37 210,00	17 255,77
		5,9*3*0,0262		0,46374		
18	346255115R0x	Obklad překladů z desek Heraklit	m2	6,19500	1 415,00	8 765,93
		(0,45+0,3*2)*5,9		6,195		
19	595908500R	Heraklith C tl. 15 mm, 600 x 2000 mm, dřevocementová deska	m2	6,19500	363,50	2 251,88
		(0,45+0,3*2)*5,9		6,195		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				682,78
20	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,62640	1 090,00	682,78
		10,44*0,6*0,1		0,6264		
Díl: 5		Komunikace				3 345,75
21	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	4,17600	223,00	931,25
		4,64*0,9		4,176		
22	567122111R00	Podklad z kameniva zpev. cementem SC C8/10 tl. 12 cm	m2	4,17600	277,00	1 156,75
23	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	4,50000	279,50	1 257,75
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				5 043,51
24	612403388RVx	Dozdění mezery nad ocel. nosníky, výplňovou nesmršlivou maltou	m3	0,13275	11 640,00	1 545,21
		0,45*0,05*5,9		0,13275		
25	612425931R0x	Omítka vápenocementová ostění - štuková	m2	5,17500	676,00	3 498,30
		0,45*3,0*2		2,7		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

S:	Rekonstrukce výjezdového stanoviště ZZS Velké Opatovice III	
O:	SO 01	Rekonstrukce garáže
R:	01	Rekonstrukce garáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				9 471,97
		0,45*5,5		2,475		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				6 309,12
26	622471317RV5	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, barva akrylátová	m2	33,92000	186,00	6 309,12
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				1 332,29
27	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	0,38450	3 465,00	1 332,29
		doplnění podlahy - vjezd : 5,9*0,45*0,1		0,2655		
		v místě vybourané vany : 1,7*0,7*0,1		0,119		
Díl: 64		Výplně otvorů				127 980,00
28	64991	D+M sekční vrata 5500 x 3000 vč. pohonu a ovládání	kpl	1,00000	127 980,00	127 980,00
Díl: 8		Trubní vedení				2 284,30
29	899901	Nasunutí potrubí DN 100 do chráničky DN 150 vč. dodávky a montáže kluzných objímek	m	3,90000	95,00	370,50
30	899902	D+M manžeta (uzavření chráničky) 150/100	ks	2,00000	150,00	300,00
31	899903	Napojení potrubí DN 100 do stávající šachty (odvrt, utěsnění)	kpl	1,00000	241,00	241,00
32	14221174R	Trubka bezešvá hladká 11353 0 D 178x6,3 mm	m	3,90000	352,00	1 372,80
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				11 040,00
33	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	48,00000	135,50	6 504,00
34	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	24,00000	189,00	4 536,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				41 888,55
35	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	1,07100	807,00	864,30
		vana : 1,7*0,7*0,9		1,071		
36	968072244R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 1 m2	m2	1,69560	420,00	712,15
		0,3*0,3*3,14*6		1,6956		
37	968072559R00	Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2	m2	7,67000	143,50	1 100,65
		2,60*2,95		7,67		
38	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	3,91500	87,60	342,95
		ostění vrat : 3,0*0,45*2		2,7		
		nadpraží vrat : 2,7*0,45		1,215		
39	978059611R00	Odsekání vnějších obkladů stěn do 1 m2	m2	0,52500	282,00	148,05
		kabřincový obklad soklu : 0,45*0,5+0,6*0,5		0,525		
40	96991	Vybourání konstrukce podlahy - práh vrat	m3	0,12150	2 620,00	318,33
		2,7*0,45*0,1		0,1215		
41	96992	Odpojení rozvodů nn, vovododu a kanalizace v místě bouraného zdiva	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00
42	971100021RAB	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném, tloušťka 45 cm	m2	19,22000	1 946,00	37 402,12
		vrata : 0,3*5,9		1,77		
		0,25*0,25*2		0,125		
		5,5*3,15		17,325		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 535,91
43	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	16,40270	337,50	5 535,91
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				5 125,64
44	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	0,60000	310,00	186,00
45	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm	m	2,00000	350,00	700,00
46	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	1,30000	558,00	725,40

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

S:	Rekonstrukce výjezdového stanoviště ZZS Velké Opatovice III	
O:	SO 01	Rekonstrukce garáže
R:	01	Rekonstrukce garáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				9 471,97
47	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	10,88000	323,00	3 514,24
Díl: 722		Vnitřní vodovod				7 898,00
48	722172912R00	Propojení plastového potrubí polyf.D 20 mm,vodovod	kus	2,00000	115,00	230,00
49	722178711R00	Potrubí vícevrst.vod Wavin Basalt Plus,D 20x2,8 mm	m	13,50000	284,00	3 834,00
50	722178711R0x	Potrubí vícevrst.vod Wavin Basalt Plus,D 20x3,4 mm	m	13,50000	284,00	3 834,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				22 350,00
51	725829301RT2	Montáž baterie umyv a dřezové stojánkové, včetně baterie	kus	1,00000	1 750,00	1 750,00
52	725991	D+M Dřez nerez 1200/700 mm vč. nosného rámu	kus	1,00000	20 600,00	20 600,00
Díl: 728		Vzduchotechnika				2 166,80
53	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	4,00000	248,00	992,00
54	728991	D+M větr. potrubí PVC KG DN 150	m	1,80000	386,00	694,80
		4*0,45		1,8		
55	59896131Rx	Mřížka větrací 200/200 mm proti hmyzu	kus	4,00000	120,00	480,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				33 980,00
56	767991	D+M pult. stříška nad vjezdem	kpl	1,00000	33 980,00	33 980,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				3 887,30
57	771575111RT6	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 45x45 cm, Keraflex (lepidlo), Ultracolor plus (spár.hmota)	m2	3,84500	611,00	2 349,30
58	597623131Rx	Dlaždice keramické	m2	3,84500	400,00	1 538,00
		doplnění podlahy - vjezd : 5,9*0,45		2,655		
		v místě vybourané vany : 1,7*0,7		1,19		
Díl: 781		Obklady keramické				3 411,30
59	781775006R00	Obklad vnější keram., tmel	m2	1,35000	658,00	888,30
		0,5*2,7		1,35		
60	59777120R	Pásek fasádní Kabřinec 250x65x15	kus	87,00000	29,00	2 523,00
Díl: 783		Nátěry				893,20
61	783522000R00	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x	m2	5,80000	154,00	893,20
Díl: 784		Malby				8 672,40
62	784115312R00	Malba Remal bílý, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	146,00000	59,40	8 672,40
Díl: M21		Elektromontáže				74 262,00
63	M21991	D+M elektroinstalace - viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000		74 262,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				2 339,75
64	979083116R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m	t	3,78355	308,00	1 165,33
65	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,78355	300,00	1 135,07
66	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	3,78355	10,40	39,35
Díl: VN		Vedlejší náklady				8 700,00
67	VN01	Zařízení staveniště	kpl	1,00000	8 700,00	8 700,00
Díl: ON		Ostatní náklady				9 700,00
68	ON01	Vytýčení inženýrských sítí	kpl	1,00000	2 300,00	2 300,00
69	ON02	Geodetické zaměření skutečného provedení	kpl	1,00000	5 400,00	5 400,00
70	ON03	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00000	800,00	800,00
71	ON04	Zkoušky a revize	kpl	1,00000	1 200,00	1 200,00

Položka - MATERIÁL SILNOPROUD	Jednotka	Počet	Materiál/ ks	Materiál celkem (Kč)	Montáž/ks	Montáž celkem (Kč)
1. Elektroinstalace						
SVÍTIDLA						
A-Svitidlo přisazené LED 60W,4000K,,9740lm,IP65,1570x160x110mm Ra8+	ks	6	3 048	18 285	345	2 070
B-Nástěnné svítidlo LED 25W,2910lm,4000K,IP65,IKI10,Zadní deska,tlakově odléváný hliník,barevný antracit.	ks	2	1 794	3 588	322	644
Pohybové čidlo s relé ,nástěnné na povrch,IP44,180st., pro LED svítidla	ks	2	1 403	2 806	173	345
Zásuvka průmyslová nástěnná s vypínačem,2P+PE,IP44,16A.Pro nabíječe jen montáž.	ks	2			173	345
Zásuvka jednonásobná nástěnná,250V/16A,IP44	ks	3	150	449	86	259
Zásuvka průmyslová nástěnná,2P+PE,IP44,16A.	ks	1	230	230	86	86
Wago svorky 4x1,5-2,5	ks	50	7	345	10	518
Spínač nástěnný střídavý č.6,IP44	ks	2	156	313	79	159
Spínač nástěnný křížový č.7,IP44	ks	1	193	193	17	17
Spínač nástěnný dvoupólový č.2,IP44	ks	2	173	345	74	147
Krabice KO 125	ks	2	86	173	92	184
Krabice KO 97	ks	10	18	184	48	483
Krabice KO 68	ks	8	8	64	29	230
Jistič 1.f.B/10A	ks	2	127	253	83	166
Jistič 1.f. C/16A	ks	1	113	113	83	83
Bernard svorky	ks	5	43	213	52	259
Kabel CYKY 3Cx1,5	m	60	13	759	25	1 518
Kabel CYKY 3Cx2,5	m	55	22	1 202	25	1 375
Kabel CYKY 2Ax1,5	m	20	10	207	25	500
Kabel CYKY 3Ax1,5	m	20	13	253	25	500
Kabel CYKY 5Cx1,5	m	20	22	437	25	500
Ukončení vodičů v rozvaděči+ zapojení do 2,5mm2	ks	10			20	196
Demontáž stávající elektroinstalace	hod.	16			368	5 888
Vyhledání stávajících rozvodů	hod.	8			368	2 944
Koordinace s ostatními profesemi	hod.	5			368	1 840
Zkreslení skutečného stavu na stavbě	hod.	3			403	1 208
Vypracování skutečné projektové dokumentace	kpl.				1 380	1 380
Vodič CY 4 zžl.	m	20	12	230	25	506
Sádra stavební	ks	1	345	345		
Materiál mezisoučet				30 986		
Přirážka 5% na proez a podružný materiál				3 100		
Materiál celkem				34 086		
Montáže mezisoučet						24 348
PPV z montáže 3%						798
Montáže silnoproud CELKEM						25 146
HZS- převzetí pracoviště	HZS	5			368	1 840
HZS- spolupráce s investorem a projektantem	HZS	5			368	1 840
HZS-Přezbrojení stávajícího rozvaděče RS	HZS	8			368	2 944
HZS doplňující pospojování , zapojení a montáž	HZS	5			368	1 840
HZS elektro - mezisoučet						8 464
Elektroinstalace silnoproud - materiál + montáže CELKEM						67 696
4. ZEDNICKÉ PRÁCE A VÝPOMOCI						
Sekání zdi cihlové, kapsy-krab <100x100x50mm	ks	10			40	403
Vysekání rýh do stěny pro trubky,kabely a vodiče, omítka-cem.š.do 30mm	m	50			83	4 140
Vrtání a průrazy otvorů	ks	4			75	299
Provizorní zához kabelů a trubek v drážkách sádrou	m	50			35	1 725
ZEDNICKÉ PRÁCE A VÝPOMOCI CELKEM						6 567 Kč
Revize a zkoušky elektro						
Kalkulace CELKEM						74 262
Ceny jsou bez DPH.						