

## Položkový rozpočet

|    |  |
|----|--|
| S: | Rekonstrukce kabelových rozvodů na parkovišti P1 |
| O: |  |
| R: | 101/01 Kabelové trasy                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky   | MJ   | množství | dodávka   | montáž   | celkem     |
|------|---------------|---|------|----------|-----------|----------|------------|
| Díl: |               | Montáž sdělovací a zabezp. techniky   |      |          |           |          | 207 535,00 |
| 1    |               | <b>Technologie - kabelové trasy</b>   |      |          |           |          |            |
| 2    | TE_01         | Optický rozvaděč 19", 1U, 24x LC/PC Duplex, pro ukončení 48 optických vláken G.657 a,b, včetně 24 konektorů LC DUPLEX, pigtailů a držáku svárů. Montáž ve vnitřním prostředí. | ks   | 1        | 3 805,00  | 750,00   | 4 555,00   |
| 3    | TE_02         | Optická kazeta pro uložení svárů v rozvaděči, velká   | ks   | 1        | 505,00    | 250,00   | 755,00     |
| 4    | TE_03         | vyvazovací panel 19", 1U  | ks   | 1        | 245,00    | 80,00    | 325,00     |
| 5    | TE_04         | napájecí panel 19", 5x 230 V, 1U  | ks   | 1        | 784,00    | 150,00   | 934,00     |
| 6    | TE_05         | Datová zásuvka FTP 6, 1x RJ45, uchycení na DIN lištu v rozvaděči  | ks   | 6        | 255,00    | 165,00   | 2 520,00   |
| 7    | TE_06         | L3 Ethernet Switch 24x10/100/1000Base-TX + 4x100/1000 SFP, 1U   | ks   | 1        | 14 521,00 | 750,00   | 15 271,00  |
| 8    | TE_07         | Industrial Ethernet Switch 8x10/100Base-TX + 2x100/1000 SFP, prac. teplota -40 ~ 75°C, 12-48V DC  | ks   | 2        | 16 580,00 | 750,00   | 34 660,00  |
| 9    | TE_08         | SFP modul 1Gps, LC, Cisco compatible  | ks   | 5        | 1 290,00  | 100,00   | 6 950,00   |
| 10   | TE_09         | Patch cord STP PVC 1,0m, cat. 6   | ks   | 7        | 48,00     | 32,00    | 560,00     |
| 11   | TE_10         | Patch cord FO Duplex, LC-LC, 2,0m   | ks   | 3        | 189,00    | 32,00    | 663,00     |
| 12   | TE_11         | Patch cord FO Duplex, LC, 1,0m  | ks   | 2        | 163,00    | 32,00    | 390,00     |
| 13   | TE_12         | Datový kabel FTP cat.6, outdoor   | m    | 220      | 15,60     | 43,00    | 12 892,00  |
| 14   | TE_13         | CYKY-J 3x2,5  | m    | 110      | 26,00     | 43,00    | 7 590,00   |
| 15   | TE_14         | CYKY-O 3x1,5  | m    | 100      | 16,90     | 43,00    | 5 990,00   |
| 16   | TE_15         | CYA 10 ŽLZ  | m    | 20       | 33,80     | 43,00    | 1 536,00   |
| 17   | TE_16         | optický mikrokabel SM 9/125, 24 vláken G.657  | m    | 80       | 27,00     | 51,00    | 6 240,00   |
| 18   | TE_17         | optický mikrokabel SM 9/125, 48 vláken G.657  | m    | 60       | 41,00     | 51,00    | 5 520,00   |
| 19   | TE_18         | mikrotrubička silnostěnná 12/8  | m    | 90       | 28,00     | 32,00    | 5 400,00   |
| 20   | TE_19         | mikrotrubička vnitřní 10/8 LSOH   | m    | 20       | 37,00     | 32,00    | 1 380,00   |
| 21   | TE_20         | spojka mikrotrubičky  | ks   | 3        | 52,00     | 32,00    | 252,00     |
| 22   | TE_21         | průchodka mikrotrubičky   | ks   | 4        | 58,50     | 32,00    | 362,00     |
| 23   | TE_22         | Kabelová komora do zámkové dlažby, litin.víko komplet   | ks   | 1        | 8 050,00  | 1 500,00 | 9 550,00   |
| 24   | TE_23         | Vypínač rozvaděče IS-25/1   | ks   | 1        | 315,00    | 458,00   | 773,00     |
| 25   | TE_24         | Uzemnění zařízení, FeZn 30x4 do výkopu (propojení)  | m    | 2        | 149,50    | 203,50   | 706,00     |
| 26   | TE_25         | Uzemnění zařízení, FeZn 8   | m    | 4        | 97,50     | 203,50   | 1 204,00   |
| 27   | TE_26         | Spojka kabelu 3x6, zemní, komplet   | ks   | 1        | 1 105,00  | 1 100,00 | 2 205,00   |
| 28   | TE_27         | Optická spojka zemní, pro min. 48 svárů   | ks   | 1        | 3 950,00  | 750,00   | 4 700,00   |
| 29   | TE_28         | Štítek kabelový, popis  | ks   | 46       | 19,00     | 30,00    | 2 254,00   |
| 30   | TE_29         | Ukončení datových kabelů  | ks   | 14       | 0,00      | 125,00   | 1 750,00   |
| 31   | TE_30         | Sváry optických vláken v rozvaděči  | vl   | 58       | 0,00      | 350,00   | 20 300,00  |
| 32   | TE_31         | Sváry optických vláken ve spojce  | vl   | 36       | 0,00      | 350,00   | 12 600,00  |
| 33   | TE_32         | Závěrečné měření datových kabelů  | ks   | 14       | 0,00      | 360,00   | 5 040,00   |
| 34   | TE_33         | Závěrečné měření optických kabelů   | vl   | 48       | 0,00      | 360,00   | 17 280,00  |
| 35   | TE_34         | Lišta plastová LHD 24x24, bílá  | m    | 8        | 21,00     | 30,00    | 408,00     |
| 36   | TE_35         | Ohebná trubka PVC 25/18, nad podhledem  | m    | 10       | 27,00     | 40,00    | 670,00     |
| 37   | TE_36         | Montážní práce v rozvaděči  | hod  | 6        | 0,00      | 450,00   | 2 700,00   |
| 38   | TE_37         | Revize el. zařízení   | kpl. | 1        | 0,00      | 5 250,00 | 5 250,00   |
| 39   | TE_38         | Vytažení rušených kabelů, ekologická likvidace  | kpl. | 1        | 0,00      | 3 300,00 | 3 300,00   |
| 40   | TE_39         | Drobný materiál (hmoždinky, šrouby, vázací pásky a pod.)  | kpl. | 1        | 0,00      | 2 100,00 | 2 100,00   |