

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce kabelových rozvodů na parkovišti P1
O:	
R:	101/02 Zemní práce při montážích

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	dodávka	montáž	celkem
Díl:	M46	Zemní práce při montážích					146 650,20
1	460 01-0024.R00	Vytyčení kabelové trasy v zastavěném prostoru	km	0,16	0,00	12 620,00	1 956,10
2	460 03-0002.RT1	Sejmutí ornice vrstvy nad 15 cm se zeminou tř.1, tloušťka vrstvy do 15 - 20 cm	m3	3,20	0,00	486,00	1 555,20
3	460 03-0071.RT3	Bourání živichých povrchů tl. vrstvy do 5 cm, v ploše nad 10 m2	m2	4,00	0,00	211,00	844,00
4	460 03-0072.RT3	Bourání živichých povrchů tl. vrstvy 5 - 10 cm, v ploše nad 10 m2	m2	4,00	0,00	314,00	1 256,00
5	460 03-0081.RT1	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 5 cm	m	10,00	0,00	249,00	2 490,00
6	460 03-0081.RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm	m	10,00	0,00	409,00	4 090,00
7	460 08-0002.R00	Betonový základ do bednění	m3	2,60	0,00	5 376,00	13 977,60
8	460 08-0101.RT1	Rozbourání betonového základu, vybourání betonu	m3	2,60	0,00	6 144,00	15 974,40
9	460 11-0000.R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	12,00	0,00	1 005,00	12 060,00
10	460 11-0000.R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	12,00	0,00	218,00	2 616,00
11	460 51-0021.R00	Kabelový vstup z plast.trub, DN do 10,5 cm, bez materiálu	m	32,00	0,00	243,00	7 776,00
12	345-710541R	Trubka kabelová chránička 20/14	m	10,00	38,00	0,00	380,00
13	345-7114700R	Trubka kabelová chránička 40/32	m	16,00	45,00	0,00	720,00
14	345-7114701R	Trubka kabelová chránička 50/41	m	16,00	57,00	0,00	912,00
15	460 30-0006.R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	m3	3,74	0,00	173,00	647,71
16	460 49-0012.R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	25,00	0,00	23,00	575,00
17	460 52-0201.R00	Zajištění otvoru proti vodě, polyuretanovou pěnou, bez materiálu	kus	48,00	0,00	61,00	2 928,00
18	231-70120R	Soudal PU pěna 750 ml	kus	6,00	247,00	0,00	1 482,00
19	460 60-0001.RT6	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 8000 m	m3	1,50	0,00	614,00	921,00
20	460 60-0001.RT6	Naložení a odvoz sutí, odvoz na vzdálenost 8000 m	m3	2,56	0,00	614,00	1 571,84
21	460 62-0013.R00	Provizorní úprava terénu v přírodní homině 3	m2	20,00	0,00	99,00	1 980,00
22	460 62-0014.R00	Provizorní úprava terénu v přírodní homině 4	m2	4,00	0,00	114,00	456,00
23	460 68-0021.RT1	Průraz zdímem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	ks	1,00	0,00	452,00	452,00
23	460 68-0042.RT1	Průraz zdímem v betonové zdi tloušťky 30 cm do průměru 6 cm	ks	1,00	0,00	1 613,00	1 613,00
24	181 30-0012.RAA	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou	m2	16,00	0,00	461,00	7 376,00
25	113 10-6000.RA0	Odstranění zám.dlažby 6 cm vč.podkladu, do 50 m2	m2	6,00	0,00	397,00	2 382,00
26	113 10-9310.R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm	m2	6,00	0,00	576,00	3 456,00
27	113 10-9315.R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	4,00	0,00	1 114,00	4 456,00
28	113 15-2111.R00	Odstranění podkladu z kameniva těžného	m3	0,80	0,00	576,00	460,80
29	113 15-2111.R00	Odstranění podkladu z kameniva drčeného	m3	1,20	0,00	679,00	814,80
30	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	5,00	0,00	160,00	800,00
31	564 20-1111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	6,00	0,00	212,00	1 272,00
32	564 85-1111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	6,00	0,00	365,00	2 190,00
33	564 87-1111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	4,00	0,00	442,00	1 768,00
34	565 17-1111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl.10 cm	m2	4,00	0,00	1 257,00	5 028,00
35	571 90-1111R00	Posyp krytu kamenivem drčeným do 5 kg/m2	m2	4,00	0,00	333,00	1 332,00
36	573 23-1119.R00	Provedení živichného spojovacího postřiku z emulze	m2	4,00	0,00	472,00	1 888,00
37	577 14-1112.R00	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2	4,00	0,00	1 229,00	4 916,00
38	581 13-2111R00	Kryt cementobeton. komunikací skup.1 a 2 tl. 20 cm	m2	6,00	0,00	1 299,00	7 794,00
39	596 21-5021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	6,00	0,00	428,00	2 568,00
40	917 76-2111.RT7	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	5,00	0,00	1 101,00	5 505,00
41	918 10-1111.R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	1,25	0,00	4 429,00	5 536,25
42	162 70-2199.R00	Poplatek za skládku zeminy	t	2,40	0,00	870,00	2 088,00
43	979 99-0103.R00	Poplatek za skládku sutí	t	6,65	0,00	870,00	5 785,50