



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ŽS Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence	ZL 19	
ÚSEK: D.1.4.4-1 – Silnoproudá elektroinstalace, ochrana před bleskem		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna elektro kabelů za elektro kabely protipožární	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 19 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU: _____	OD: SKR stav, s.r.o KURÝR: _____ FAX: _____ MAIL _____	DATUM: 5.2.2020 OSOBNĚ: _____
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna kabelů NN za kabely NN protipožární, vč dod. kab. žlabu DOTČENÉ MÍSTO: 4.NP sekce II., III. a IV. ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. DEA ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL č.19 – přípočet, odpočet, rozdíl ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: NE		
POPIS ZMĚNY: Z důvodů požadované změny objednatele na revizi TZ projektu silnoproudu v návaznosti na zajištění požadavků PBŘ je nutné vyměnit kabeláže, původně projektovaných rozvodů NN za kabely NN s požadovanou požární odolností. Dále je nutné doplnit rozsah kabelů NN a doplnit o dodávku protipožárních kabelových žlabů vč. příslušenství. Změna má dopad do ceny a termínu provedení díla.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí I. _____		DATUM: 14.1.2020
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - _____	SPRÁVCE STAVBY: _____ OI Magistrát města Brna _____	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ŽS Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence		ZL 19	
ÚSEK: D.1.4.4-1 – Silnoproudá elektroinstalace, ochrana před bleskem			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 19	
Změna elektro kabelů za elektro kabely protipožární		PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav, s.r.o	DATUM: 5.2.2020	
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	OSOBNĚ:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna kabelů NN za kabely NN protipožární, vč dod. kab. žlabu			
DOTČENÉ MÍSTO: 4.NP sekce II., III. a IV.			
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. DEA			
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL č.19 – přípočet, odpočet, rozdíl			
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: NE			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	554 724,82 Kč	116 492,21 Kč	671 217,03 Kč
Méněpráce:	-378 523,00 Kč	-79 489,83 Kč	-458 012,83 Kč
Rozdíl:	176 201,82 Kč	37 002,38 Kč	213 204,20 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM: 20.1.2020	
VYJÁDŘENÍ: podklad 18.12.2019 – AO SOUHLASÍ			
OD:	PODPIS:	DATUM: 3.2.2020	
SCHVÁLIL:	PODPIS:	DATUM:	
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY:		
	OI Magistrát města Brna,		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19/327_ZL ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
Objekt: ZL19 Změna typu a trasy NN kabelů
Rozpočet: ZL19 Kabely rozvodu NN - přípočtový

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 1 DIČ: CZ44992785
 60167 Brno

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474
 61400 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	400 370,82
MON	154 354,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	554 724,82

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	554 724,82 CZK
Základní DPH	21 %	116 492,21 CZK

Cena celkem s DPH **671 217,03 CZK**

v  dne

Za zhotovitele

dne 20.1.2020

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
741	Elektroinstalace - silnoproud	PSV			400 370,82	72
M21	Elektromontáže	MON			154 354,00	28
Cena celkem					554 724,82	100

Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	ZL19	Změna typu a trasy NN kabelů
R:	ZL19	Kabely rozvodu NN - přípočtový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 741		Elektroinstalace - silnoproud				400 370,82
28.I	0804001.ZM1	KABEL ; PRAFlaSafe 1-CXKH-R O B2ca s1d0 2x1,5 vč.montáže	m	512,00000	40,73	20 853,76
Přípočet : 512				512,00000		
29.I	0804004.ZM1	KABEL ; PRAFlaSafe 1-CXKH-R O B2ca s1d0 3x1,5 vč.montáže	m	710,00000	43,75	31 062,50
Přípočet : 710				710,00000		
30.I	0804005.ZM1	KABEL ; PRAFlaSafe 1-CXKH-R J B2ca s1d0 3x1,5 vč.montáže	m	2 100,00000	43,75	91 875,00
Přípočet : 2100				2 100,00000		
31.I	0804007.ZM1	KABEL ; PRAFlaSafe 1-CXKH-R J B2ca s1d0 5x1,5 vč.montáže	m	110,00000	61,86	6 804,60
Přípočet : 110				110,00000		
33.I	0804014.2ZM1	KABEL ; PRAFlaSafe 1-CXKH-R J B2ca s1d0 3x2,5 vč.montáže	m	2 100,00000	54,06	113 526,00
Přípočet : 2100				2 100,00000		
32.I	0804014.ZM1	KABEL ; PRAFlaSafe 1-CXKH-R J B2ca s1d0 3x2,5 vč.montáže - pro napojení vyhlívaní okapových žlabů	m	40,00000	54,06	2 162,40
Přípočet : 40				40,00000		
34.I	0804017.1ZM1	KABEL ; PRAFlaSafe 1-CXKH-R J B2ca s1d0 5x2,5 vč.montáže	m	205,00000	73,18	15 001,90
Přípočet : 205				205,00000		
35.I	0804022.1ZM1	KABEL ; PRAFlaSafe 1-CXKH-R J B2ca s1d0 3x4 vč.montáže	m	205,00000	85,10	17 445,50
Přípočet : 205				205,00000		
36.I	0804024.1ZM1	KABEL ; PRAFlaSafe 1-CXKH-R J B2ca s1d0 5x4 vč.montáže	m	102,00000	112,08	11 432,16
Přípočet : 102				102,00000		
37.I	0804031.1ZM1	KABEL ; PRAFlaSafe 1-CXKH-R J B2ca s1d0 5x6 vč.montáže	m	330,00000	147,50	48 675,00
Přípočet : 330				330,00000		
104	2906012.1	Koordinace s ostatními profesemi	hod	24,00000	385,00	9 240,00
Přípočet : 24				24,00000		
13.I	3457150001R	Krabice odbočovací na povrch, plast, 85x85x40mm, IP54, vč.vtčka, pružinových svorek, montáže a zapoj. Bezhalogenová	kus	134,00000	218,00	29 212,00
118	9902001.1	Vypracování skutečné projektové dokumentace	hod	8,00000	385,00	3 080,00
Přípočet : 8				8,00000		
Díl: M21		Elektromontáže				154 354,00
151	2100200001R00	kabelový žlab MERKUR 2 250/100 vč.montáže	m	92,00000	445,00	40 940,00
152	2100200002R00	kabelový žlab MERKUR 2 250/50 vč.montáže	m	22,00000	381,90	8 401,80
153	2100200003R00	kabelový žlab MERKUR 2 100/100 vč.montáže	m	4,00000	353,80	1 415,20
154	2100200004R00	kabelový žlab MERKUR 2 50/50 vč.montáže	m	14,00000	235,00	3 290,00
155	2100200005R00	D+M přepážka Merkur 100	ks	90,00000	153,75	13 837,50
156	2100200006R00	D+M přepážka Merkur 50	ks	220,00000	127,50	28 050,00
157	2100200007R00	D+M spojovací materiál Merkur	bal	32,00000	165,00	5 280,00
158	2100200008R00	D+M nosník Merkur DZM13+PZM150	ks	100,00000	107,50	10 750,00
159	2100200009R00	D+M montážní konzola DZM2	ks	30,00000	75,00	2 250,00
160	2100200010R00	D+M nosný profil 28/30/3000 perforovaný	ks	30,00000	381,25	11 437,50

Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	ZL19	Změna typu a trasy NN kabelů
R:	ZL19	Kabely rozvodu NN - přípočtový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
161	2100200011R00	D+M nosný profil 28/30/6000 perforovaný	ks	6,00000	622,50	3 735,00
162	2100200012R00	D+M závitová tyč M8/1m	ks	100,00000	50,87	5 087,00
163	2100200013R00	D+M spojovací a kotevní materiál pro nosníky	kpl	10,00000	1 188,00	11 880,00
164	2100200014R00	D+M žlab PVC 170/70 vč.příslušenství	m	10,00000	800,00	8 000,00

Přípočet	554 724,82
Odpočet	0,00
Rozdíl	554 724,82

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19/327_ZL ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
Objekt: ZL19 Změna typu a trasy NN kabelů
Rozpočet: ZL19 Kabely rozvodu NN - odpočtový

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 1 DIČ: CZ44992785
 60167 Brno

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474
 61400 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-378 523,00
MON	
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-378 523,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-378 523,00 CZK
Základní DPH	21 %	-79 489,83 CZK

Cena celkem s DPH -458 012,83 CZK

v Brně

dne 20. 1. 2019



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
741	Elektroinstalace - silnoproud	PSV			-378 523,00	100
Cena celkem					-378 523,00	100

Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	ZL19	Změna typu a trasy NN kabelů
R:	ZL19	Kabely rozvodu NN - odpočtový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 741 Elektroinstalace - silnoproud						-378 523,00
1	0101055.1	Trubka ohebná, PE, 320N/5cm, průměr 23mm, vč.montáže	m	-2 400,00000	36,00	-86 400,00
Odpočet : 2400*-1				-2 400,00000		
4	0101076.1	Trubka korugovaná, červená, průměr 50mm, vč.montáže	m	-200,00000	46,00	-9 200,00
Odpočet : 200*-1				-200,00000		
13	0104045.1	Krabice odbočovací na povrch, plast, 85x85x40mm, IP54, vč.víčka, pružinových svorek, montáže a zapojení	ks	-80,00000	158,00	-12 640,00
Odpočet : 80*-1				-80,00000		
28	0804001.1	KABEL ; CYKY-O 2x1,5 (VU), vč.montáže	m	-512,00000	31,00	-15 872,00
Odpočet : 512*-1				-512,00000		
29	0804004.1	KABEL ; CYKY-O 3x1,5 (VU), vč.montáže	m	-710,00000	34,00	-24 140,00
Odpočet : 710*-1				-710,00000		
30	0804005.1	KABEL ; CYKY-J 3x1,5 (VU), vč.montáže	m	-2 100,00000	34,00	-71 400,00
Odpočet : 2100*-1				-2 100,00000		
31	0804007.1	KABEL ; CYKY-J 4x1,5 (VU), vč.montáže	m	-110,00000	39,00	-4 290,00
Odpočet : 110*-1				-110,00000		
32	0804014.1	KABEL ; CYKY-J 3x2,5 (VU) - pro napojení vyhřívání okapových žlabů	m	-40,00000	42,00	-1 680,00
Odpočet : 40*-1				-40,00000		
33	0804014.2	KABEL ; CYKY-J 3x2,5 (VU), vč.montáže	m	-2 100,00000	42,00	-88 200,00
Odpočet : 2100*-1				-2 100,00000		
34	0804017.1	KABEL ; CYKY-J 5x2,5 (VU), vč.montáže	m	-205,00000	55,00	-11 275,00
Odpočet : 205*-1				-205,00000		
35	0804022.1	KABEL ; CYKY-J 3x4 (VU), vč.montáže	m	-205,00000	56,00	-11 480,00
Odpočet : 205*-1				-205,00000		
36	0804024.1	KABEL ; CYKY-J 5x4 (VU), vč.montáže	m	-102,00000	78,00	-7 956,00
102*-1				-102,00000		
37	0804031.1	KABEL ; CYKY-J 5x6 (VU), vč.montáže	m	-330,00000	103,00	-33 990,00
Odpočet : 330*-1				-330,00000		

Přípočet	0,00
Odpočet	-378 523,00
Rozdíl	-378 523,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19/327_ZL ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
Objekt: ZL19 Změna typu a trasy NN kabelů
Rozpočet: ZL19 Kabely rozvodu NN - rozdílový

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 1 DIČ: CZ44992785
 60167 Brno

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474
 61400 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	21 847,82
MON	154 354,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	176 201,82

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	176 201,82 CZK
Základní DPH	21 %	37 002,38 CZK

Cena celkem s DPH

213 204,20 CZK

v

Zno

dne

20.1.2020



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
741	Elektroinstalace - silnoproud	PSV			21 847,82	12
M21	Elektromontáže	MON			154 354,00	88
Cena celkem					176 201,82	100

Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	ZL19	Změna typu a trasy NN kabelů
R:	ZL19	Kabely rozvodu NN - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 741		Elektroinstalace - silnoproud				21 847,82
1	0101055.1	Trubka ohebná, PE, 320N/5cm, průměr 23mm, vč.montáže	m	-2 400,00000	36,00	-86 400,00
Odpočet : 2400*-1				-2 400,00000		
4	0101076.1	Trubka korugovaná, červená, průměr 50mm, vč.montáže	m	-200,00000	46,00	-9 200,00
Odpočet : 200*-1				-200,00000		
13	0104045.1	Krabice odbočovací na povrch, plast, 85x85x40mm, IP54, vč.víčka, pružinových svorek, montáže a zapojení	ks	-80,00000	158,00	-12 640,00
Odpočet : 80*-1				-80,00000		
28	0804001.1	KABEL ; CYKY-O 2x1,5 (VU), vč.montáže	m	-512,00000	31,00	-15 872,00
Odpočet : 512*-1				-512,00000		
28.1	0804001.ZM1	KABEL ; PRAFlaSafe 1-CXKH-R O B2ca s1d0 2x1,5 vč.montáže	m	512,00000	40,73	20 853,76
Přípočet : 512				512,00000		
29	0804004.1	KABEL ; CYKY-O 3x1,5 (VU), vč.montáže	m	-710,00000	34,00	-24 140,00
Odpočet : 710*-1				-710,00000		
29.1	0804004.ZM1	KABEL ; PRAFlaSafe 1-CXKH-R O B2ca s1d0 3x1,5 vč.montáže	m	710,00000	43,75	31 062,50
Přípočet : 710				710,00000		
30	0804005.1	KABEL ; CYKY-J 3x1,5 (VU), vč.montáže	m	-2 100,00000	34,00	-71 400,00
Odpočet : 2100*-1				-2 100,00000		
30.1	0804005.ZM1	KABEL ; PRAFlaSafe 1-CXKH-R J B2ca s1d0 3x1,5 vč.montáže	m	2 100,00000	43,75	91 875,00
Přípočet : 2100				2 100,00000		
31	0804007.1	KABEL ; CYKY-J 4x1,5 (VU), vč.montáže	m	-110,00000	39,00	-4 290,00
Odpočet : 110*-1				-110,00000		
31.1	0804007.ZM1	KABEL ; PRAFlaSafe 1-CXKH-R J B2ca s1d0 5x1,5 vč.montáže	m	110,00000	61,86	6 804,60
Přípočet : 110				110,00000		
32	0804014.1	KABEL ; CYKY-J 3x2,5 (VU) - pro napojení vyhřívání okapových žlabů	m	-40,00000	42,00	-1 680,00
Odpočet : 40*-1				-40,00000		
33	0804014.2	KABEL ; CYKY-J 3x2,5 (VU), vč.montáže	m	-2 100,00000	42,00	-88 200,00
Odpočet : 2100*-1				-2 100,00000		
33.1	0804014.2ZM1	KABEL ; PRAFlaSafe 1-CXKH-R J B2ca s1d0 3x2,5 vč.montáže	m	2 100,00000	54,06	113 526,00
Přípočet : 2100				2 100,00000		
32.1	0804014.ZM1	KABEL ; PRAFlaSafe 1-CXKH-R J B2ca s1d0 3x2,5 vč.montáže - pro napojení vyhřívání okapových žlabů	m	40,00000	54,06	2 162,40
Přípočet : 40				40,00000		
34	0804017.1	KABEL ; CYKY-J 5x2,5 (VU), vč.montáže	m	-205,00000	55,00	-11 275,00
Odpočet : 205*-1				-205,00000		
34.1	0804017.1ZM1	KABEL ; PRAFlaSafe 1-CXKH-R J B2ca s1d0 5x2,5 vč.montáže	m	205,00000	73,18	15 001,90
Přípočet : 205				205,00000		
35	0804022.1	KABEL ; CYKY-J 3x4 (VU), vč.montáže	m	-205,00000	56,00	-11 480,00
Odpočet : 205*-1				-205,00000		

Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	ZL19	Změna typu a trasy NN kabelů
R:	ZL19	Kabely rozvodu NN - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
35.1	0804022.1ZM1	KABEL ; PRAFlaSafe 1-CXKH-R J B2ca s1d0 3x4 vč.montáže	m	205,00000	85,10	17 445,50
Přípočet : 205				205,00000		
36	0804024.1	KABEL ; CYKY-J 5x4 (VU), vč.montáže	m	-102,00000	78,00	-7 956,00
102*-1				-102,00000		
36.1	0804024.1ZM1	KABEL ; PRAFlaSafe 1-CXKH-R J B2ca s1d0 5x4 vč.montáže	m	102,00000	112,08	11 432,16
Přípočet : 102				102,00000		
37	0804031.1	KABEL ; CYKY-J 5x6 (VU), vč.montáže	m	-330,00000	103,00	-33 990,00
Odpočet : 330*-1				-330,00000		
37.1	0804031.1ZM1	KABEL ; PRAFlaSafe 1-CXKH-R J B2ca s1d0 5x6 vč.montáže	m	330,00000	147,50	48 675,00
Přípočet : 330				330,00000		
104	2906012.1	Koordinace s ostatními profesemi	hod	24,00000	385,00	9 240,00
Přípočet : 24				24,00000		
13.1	3457150001R	Krabičky odbočovací na povrch, plast, 85x85x40mm, IP54, vč.víčka, pružinových svorek, montáže a zapoj. Bezhalogenová	kus	134,00000	218,00	29 212,00
118	9902001.1	Vypracování skutečné projektové dokumentace	hod	8,00000	385,00	3 080,00
Přípočet : 8				8,00000		
Díl: M21		Elektromontáže				154 354,00
151	2100200001R00	kabelový žlab MERKUR 2 250/100 vč.montáže	m	92,00000	445,00	40 940,00
152	2100200002R00	kabelový žlab MERKUR 2 250/50 vč.montáže	m	22,00000	381,90	8 401,80
153	2100200003R00	kabelový žlab MERKUR 2 100/100 vč.montáže	m	4,00000	353,80	1 415,20
154	2100200004R00	kabelový žlab MERKUR 2 50/50 vč.montáže	m	14,00000	235,00	3 290,00
155	2100200005R00	D+M přepážka Merkur 100	ks	90,00000	153,75	13 837,50
156	2100200006R00	D+M přepážka Merkur 50	ks	220,00000	127,50	28 050,00
157	2100200007R00	D+M spojovací materiál Merkur	bal	32,00000	165,00	5 280,00
158	2100200008R00	D+M nosník Merkur DZM13+PZM150	ks	100,00000	107,50	10 750,00
159	2100200009R00	D+M montážní konzola DZM2	ks	30,00000	75,00	2 250,00
160	2100200010R00	D+M nosný profil 28/30/3000 perforovaný	ks	30,00000	381,25	11 437,50
161	2100200011R00	D+M nosný profil 28/30/6000 perforovaný	ks	6,00000	622,50	3 735,00
162	2100200012R00	D+M závitová tyč M8/1m	ks	100,00000	50,87	5 087,00
163	2100200013R00	D+M spojovací a kotevní materiál pro nosníky	kpl	10,00000	1 188,00	11 880,00
164	2100200014R00	D+M žlab PVC 170/70 vč.příslušenství	m	10,00000	800,00	8 000,00

Přípočet	554 724,82
Odpočet	-378 523,00
Rozdíl	176 201,82



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ŽS Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence	ZL 20
ÚSEK: D.1.4.4-2 – SLP a D.1.4.5 - MaR	

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY **NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 20**
Změna SLP kabelů za kabely protipožární + zař. RS **PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:**
Změna MaR kabelů za kabely protipožární

KOMU: OI MMB

OD: SKR stav, s.r.o

DATUM: 5.2.2020

ODESLÁNO: POŠTOU:

KURÝR:

FAX:

OSOBNĚ:

MAIL

PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna kabelů SLP a MaR za kabely protipožární, vč dod. SLP RS
DOTČENÉ MÍSTO: 4.NP sekce II., III. a IV.

ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. DEA

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL č.20 – přípočet, odpočet, rozdíl

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: NE

POPIS ZMĚNY:

Z důvodů požadované změny objednatele na revizi TZ projektu SLP a MaR v návaznosti na zajištění požadavků PBR je nutné vyměnit kabeláže, původně projektovaných rozvodů SLP a MaR za kabely s požadovanou požární odolností. Dále je nutné doplnit rozsah dodávek SLP o dodávku RS rozvaděče 24 modulů vč. příslušenství.

Změna má dopad do ceny a termínu provedení díla.

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí

DATUM: 14.1.2020

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEBNÍ DOZOR:

SPRÁVCE STAVBY:

OI Magistrát města Brna,



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ŽS Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence		ZL 20	
ÚSEK: D.1.4.4-2 – SLP a D.1.4.5 - MaR			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 20	
Změna SLP kabelů za kabely protipožární + zař. RS		PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
Změna MaR kabelů za kabely protipožární		..:	
KOMU: OI MMB	OD: SKR stav, s.r.o	DATUM: 5.2.2020	
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX: [REDACTED]	
		MAIL [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna kabelů SLP a MaR za kabely protipožární, vč dod. SLP RS			
DOTČENÉ MÍSTO: 4.NP sekce II., III. a IV,			
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. DEA			
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL č.20 – přípočet, odpočet, rozdíl			
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: NE			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	435 436,20 Kč	91 441,60 Kč	526 877,80 Kč
Méněpráce:	-306 317,00 Kč	-64 326,57 Kč	-370 643,57 Kč
Rozdíl:	129 119,20 Kč	27 115,03 Kč	156 234,23 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:	[REDACTED]	DATUM: 20.1.2020	
VYJÁDŘENÍ: podklad 18.12.2019 – AD SOUHLASÍ / /			
OD: [REDACTED]	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: 3.2.2020	
SCHVÁLIL:	PODPIS:	DATUM:	
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY:	[REDACTED]	
[REDACTED]	Magistrát města Brna, I	[REDACTED]	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19/327_ZL ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence**
Přípočet

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 1 DIČ: **CZ44992785**
60167 Brno

Zhotovitel: **SKR stav, s. r. o.** IČO: **26961474**
Nováčkova 233/18 DIČ: **CZ26961474**
61400 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	
PSV	435 436,20
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	435 436,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	435 436,20 CZK
Základní DPH	21 %	91 441,60 CZK

Cena celkem s DPH 526 877,80 CZK

v *Tome*

dne 20.1.2020



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
36-M	Montáž prov.,měř. a regul. zařízení	HSV			121 363,20	28
742	Elektroinstalace - slaboproud	PSV			314 073,00	72
Cena celkem					435 436,20	100

Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	ZL20	Změna typu a trasy SLP a MaR kabelů
R:	ZL20	Kabely rozvodu SLP přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 742		Elektroinstalace - slaboproud				314 073,00
1	0101055	Trubka ohebná, PE, 320N/5cm, průměr 23mm, vč.montáže	m	180,00000	40,00	7 200,00
Přípočet : 180				180,00000		
12.I	0804003.ZM1	KABEL ; PRAFlaSafe 1-CXKH-R O B2ca s1d0 2x1,5 vč.montáže - školní zvonek	m	225,00000	36,55	8 223,75
Přípočet : 225				225,00000		
13.I	0804004.ZM1	KABEL ; PRAFlaSafe 1-CXKH-R O B2ca s1d0 3x1,5 vč.montáže - školní rozhlas, vč.montáže	m	330,00000	42,50	14 025,00
Přípočet : 330				330,00000		
14.I	0804008.ZM1	KABEL ; PRAFlaSafe 1-CXKH-R J B2ca s1d0 5x1,5 vč.montáže - jednotný čas, vč.montáže	m	225,00000	49,50	11 137,50
Přípočet : 225				225,00000		
17	2906012	Koordinace s ostatními profesemi	hod	10,00000	385,00	3 850,00
Přípočet : 10				10,00000		
19.I	4001005.ZM1	Kabel SXKD-6-UTP-LSOH magenta, vč.montáže	m	7 405,00000	31,55	233 627,75
Přípočet : 7405				7 405,00000		
24	4006009	Modul keystone RJ45 UTP, Cat.6, černý, vč.montáže	ks	30,00000	131,00	3 930,00
Přípočet : 30				30,00000		
25	4007003	Modulární patch panel 19", 1U, pro 24 modulů keystone, černý, vč.montáže	ks	2,00000	860,00	1 720,00
Přípočet : 2				2,00000		
26	4010014	Kryt zásuvky datové a komunikační pro 2x RJ45 keystone, vč.montáže	ks	15,00000	57,00	855,00
Přípočet : 15				15,00000		
27	4010015	Rámeček zásuvky datové a komunikační, vč.montáže	ks	15,00000	20,00	300,00
Přípočet : 15				15,00000		
28	4011056	Rozváděč 19" stojanový, 42U, hl.800mm, š.800mm, prosklené dveře, vč.montáže	ks	1,00000	15 988,00	15 988,00
Přípočet : 1				1,00000		
29	4012003	Příslušenství pro skříň RACK,3police,6držáků, vč.montáže	ks	1,00000	605,00	605,00
Přípočet : 1				1,00000		
30	4012004	Ventilační jednotka do 19" - 2 ventilátory - 1U, vč.montáže	ks	1,00000	2 634,00	2 634,00
Přípočet : 1				1,00000		
31	4012005	Termostat k ventilační jednotce (+5 - +55st.C), vč.montáže	ks	1,00000	694,00	694,00
Přípočet : 1				1,00000		
32	4012007	Osvětlovací jednotka zářivková 19", vč.montáže	ks	1,00000	2 388,00	2 388,00
Přípočet : 1				1,00000		
33	4012016	Rozvodný panel 230V, s vf filtrem, s přep.ochranou, 5pozic, vč.montáže	ks	3,00000	653,00	1 959,00
Přípočet : 3				3,00000		
36	4012022	Vývazovací panel 1U, 5x háček 1U, vč.montáže	ks	2,00000	233,00	466,00
Přípočet : 2				2,00000		
41	4014001	Proměření metalického segmentu dle ISO/IEC 11801 s protokolem	ks	30,00000	149,00	4 470,00
Přípočet : 30				30,00000		

Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	ZL20	Změna typu a trasy SLP a MaR kabelů
R:	ZL20	Kabely rozvodu SLP přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Přípočet	314 073,00
Odpočet	0,00
Rozdíl	314 073,00

Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	ZL20	Změna typu a trasy SLP a MaR kabelů
R:	ZL20	Kabely rozvodu MaR přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 36-M		Montáž prov., měř. a regul. zařízení				121 363,20
08.I	0804005.ZM1	KABEL ; PRAFASAFE 3x1,5 Přípočet : 360	m	360,00000 360,00000	56,30	20 268,00
09.I	0804006.ZM1	KABEL ; PRAFASAFE 3x1,5 Přípočet : 500	m	500,00000 500,00000	56,30	28 150,00
10.I	0804007.ZM1	KABEL ; PRAFASAFE 4x1,5 Přípočet : 100	m	100,00000 100,00000	68,90	6 890,00
11.I	0806054.ZM1	KABEL ; PRAFACOM 1x2x0,8 Přípočet : 600	m	600,00000 600,00000	42,50	25 500,00
12.I	0806134.ZM1	KABEL ; PRAFACOM 3x2x0,8 Přípočet : 160	m	160,00000 160,00000	80,15	12 824,00
41.1	7501002.ZM1	KABEL ; PRAFACOM 2x2x0,8 Přípočet : 560	m	560,00000 560,00000	49,52	27 731,20

Přípočet	121 363,20
Odpočet	0,00
Rozdíl	121 363,20

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19/327_ZL ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence**
Odpočet

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 1 DIČ: **CZ44992785**
60167 Brno

Zhotovitel: **SKR stav, s. r. o.** IČO: **26961474**
Nováčkova 233/18 DIČ: **CZ26961474**
61400 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	
PSV	-306 317,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-306 317,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-306 317,00 CZK
Základní DPH	21 %	-64 326,57 CZK

Cena celkem s DPH -370 643,57 CZK

v Brno dne

20. 9. 2020

[Redacted Signature]
 Za zhotovitele

[Redacted Signature]
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
36-M	Montáž prov.,měř. a regul. zařízení	HSV			-78 520,00	26
742	Elektroinstalace - slaboproud	PSV			-227 797,00	74
Gena celkem					-306 317,00	100

Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	ZL20	Změna typu a trasy SLP a MaR kabelů
R:	ZL20	Kabely rozvodu SLP odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 742 Elektroinstalace - slaboproud						-227 797,00
2	0101076	Trubka korugovaná, červená, průměr 50mm, vč.montáže	m	-410,00000	46,00	-18 860,00
Odpočet : 410*-1				-410,00000		
12	0804003	KABEL ; CYKY-O 2x1,5 (VU), vč.montáže - školní zvonek	m	-225,00000	31,00	-6 975,00
Odpočet : 225*-1				-225,00000		
13	0804004	KABEL ; CYKY-O 3x1,5 (VU), vč.montáže - školní rozhlas, vč.montáže	m	-330,00000	34,00	-11 220,00
Odpočet : 330*-1				-330,00000		
14	0804008	KABEL ; CYKY-O 4x1,5 (VU), vč.montáže - jednotný čas, vč.montáže	m	-225,00000	40,00	-9 000,00
Odpočet : 225*-1				-225,00000		
19	4001005	Kabel UTP, cat.6, 250MHz 4P, NH plášť, modrý, vč.montáže	m	-7 405,00000	23,00	-170 315,00
Odpočet : 7405*-1				-7 405,00000		
23	4003017	Patch cord optický LC-LC Duplex 50/125um, 1m, vč.montáže	ks	-5,00000	251,00	-1 255,00
Odpočet : 5*-1				-5,00000		
34	4012018	Výsuvná optická vana, 19", 1U, pro 12x LC duplex, vč.montáže	ks	-2,00000	1 415,00	-2 830,00
Odpočet : 2*-1				-2,00000		
35	4012019	Optická kazeta pro 12 svárů, na trny do optické vany, vč. krytu a držáku svárů, vč.montáže	ks	-2,00000	131,00	-262,00
Odpočet : 2*-1				-2,00000		
37	4012024	Optický adaptér (spojka) LC-LC duplex, multimode, vč.montáže	ks	-2,00000	154,00	-308,00
Odpočet : 2*-1				-2,00000		
38	4012024.1	Optický pigtail LC, 50/125 MM, OM2, délka 2m, vč.montáže	ks	-4,00000	98,00	-392,00
Odpočet : 4*-1				-4,00000		
39	4012025	Ochrana optického sváru 60mm	ks	-4,00000	30,00	-120,00
Odpočet : 4*-1				-4,00000		
40	4013008	Štítek označovací dle TIA/EIA-606 na kabel, zásuvku, panel	ks	-470,00000	7,00	-3 290,00
Odpočet : 470*-1				-470,00000		
42	4014010	Výkonové obousměrné měření optického vlákna	ks	-2,00000	385,00	-770,00
Odpočet : 2*-1				-2,00000		
43	4014010.1	Zlomení, svaření MM/S vlákna na vlák./kab. Pig-tail	ks	-4,00000	550,00	-2 200,00
Odpočet : 4*-1				-4,00000		

Přípočet	0,00
Odpočet	-227 797,00
Rozdíl	-227 797,00

Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	ZL20	Změna typu a trasy SLP a MaR kabelů
R:	ZL20	Kabely rozvodu MaR odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 36-M		Montáž prov.,měř. a regul. zařízení				-78 520,00
8	0804005	KABEL ; CYKY-J 3x1,5 (VU) Odpočet : 360*-1	m	-360,00000	35,00	-12 600,00
9	0804006	KABEL ; CYKY-O 3x1,5 (VU) - k požárním klapkám Odpočet : 500*-1	m	-500,00000	35,00	-17 500,00
10	0804007	KABEL ; CYKY-J 4x1,5 (VU) Odpočet : 100*-1	m	-100,00000	43,00	-4 300,00
11	0806054	Kabel JYTY-O 2x1 Odpočet : 600*-1	m	-600,00000	31,00	-18 600,00
12	0806134	Kabel stíněný J-Y(St)Y 3x2x0,8 Odpočet : 160*-1	m	-160,00000	37,00	-5 920,00
41	7501002	Kabel stíněný J-Y(St)Y 2x2x0,8 - serva VZTa snímače CO2, serva topení Odpočet : 560*-1	m	-560,00000	35,00	-19 600,00

Přípočet	0,00
Odpočet	-78 520,00
Rozdíl	-78 520,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19/327_ZL ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 1
60167 Brno

IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o.
Nováčkova 233/18
61400 Brno

IČO: 26961474
DIČ: CZ26961474

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	129 119,20
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	129 119,20


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	129 119,20 CZK
Základní DPH	21 %	27 115,03 CZK

Cena celkem s DPH **156 234,23 CZK**

v Brno

Za zhotovitele

dne 20.1.2020

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
36-M	Montáž prov.,měř. a regul. zařízení	HSV			42 843,20	33
742	Elektroinstalace - slaboproud	PSV			86 276,00	67
Cena celkem					129 119,20	100

Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	ZL20	Změna typu a trasy SLP a MaR kabelů
R:	ZL20	Kabely rozvodu SLP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 742		Elektroinstalace - slaboproud				86 276,00
1	0101055	Trubka ohebná, PE, 320N/5cm, průměr 23mm, vč.montáže	m	180,00000	40,00	7 200,00
Přípočet : 180				180,00000		
2	0101076	Trubka korugovaná, červená, průměr 50mm, vč.montáže	m	-410,00000	46,00	-18 860,00
Odpočet : 410*-1				-410,00000		
12	0804003	KABEL ; CYKY-O 2x1,5 (VU), vč.montáže - školní zvonek	m	-225,00000	31,00	-6 975,00
Odpočet : 225*-1				-225,00000		
12.1	0804003.ZM1	KABEL ; PRAFlaSafe 1-CXKH-R O B2ca s1d0 2x1,5 vč.montáže - školní zvonek	m	225,00000	36,55	8 223,75
Přípočet : 225				225,00000		
13	0804004	KABEL ; CYKY-O 3x1,5 (VU), vč.montáže - školní rozhlas, vč.montáže	m	-330,00000	34,00	-11 220,00
Odpočet : 330*-1				-330,00000		
13.1	0804004.ZM1	KABEL ; PRAFlaSafe 1-CXKH-R O B2ca s1d0 3x1,5 vč.montáže - školní rozhlas, vč.montáže	m	330,00000	42,50	14 025,00
Přípočet : 330				330,00000		
14	0804008	KABEL ; CYKY-O 4x1,5 (VU), vč.montáže - jednotný čas, vč.montáže	m	-225,00000	40,00	-9 000,00
Odpočet : 225*-1				-225,00000		
14.1	0804008.ZM1	KABEL ; PRAFlaSafe 1-CXKH-R J B2ca s1d0 5x1,5 vč.montáže - jednotný čas, vč.montáže	m	225,00000	49,50	11 137,50
Přípočet : 225				225,00000		
17	2906012	Koordinace s ostatními profesemi	hod	10,00000	385,00	3 850,00
Přípočet : 10				10,00000		
19	4001005	Kabel UTP, cat.6, 250MHz 4P, NH plášť, modrý, vč.montáže	m	-7 405,00000	23,00	-170 315,00
Odpočet : 7405*-1				-7 405,00000		
19.1	4001005.ZM1	Kabel SXKD-6-UTP-LSOH magenta, vč.montáže	m	7 405,00000	31,55	233 627,75
Přípočet : 7405				7 405,00000		
23	4003017	Patch cord optický LC-LC Duplex 50/125um, 1m, vč.montáže	ks	-5,00000	251,00	-1 255,00
Odpočet : 5*-1				-5,00000		
24	4006009	Modul keystone RJ45 UTP, Cat.6, černý, vč.montáže	ks	30,00000	131,00	3 930,00
Přípočet : 30				30,00000		
25	4007003	Modulární patch panel 19", 1U, pro 24 modulů keystone, černý, vč.montáže	ks	2,00000	860,00	1 720,00
Přípočet : 2				2,00000		
26	4010014	Kryt zásuvky datové a komunikační pro 2x RJ45 keystone, vč.montáže	ks	15,00000	57,00	855,00
Přípočet : 15				15,00000		
27	4010015	Rámeček zásuvky datové a komunikační, vč.montáže	ks	15,00000	20,00	300,00
Přípočet : 15				15,00000		
28	4011056	Rozváděč 19" stojanový, 42U, hl.800mm, š.800mm, prosklené dveře, vč.montáže	ks	1,00000	15 988,00	15 988,00
Přípočet : 1				1,00000		
29	4012003	Příslušenství pro skříň RACK,3police,6držáků, vč.montáže	ks	1,00000	605,00	605,00

Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	ZL20	Změna typu a trasy SLP a MaR kabelů
R:	ZL20	Kabely rozvodu SLP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Přípočet : 1		1,00000		
30	4012004	Ventilační jednotka do 19" - 2 ventilátory - 1U, vč.montáže	ks	1,00000	2 634,00	2 634,00
		1		1,00000		
31	4012005	Termostat k ventilační jednotce (+5 - +55st.C), vč.montáže	ks	1,00000	694,00	694,00
		Přípočet : 1		1,00000		
32	4012007	Osvětlovací jednotka zářivková 19", vč.montáže	ks	1,00000	2 388,00	2 388,00
		Přípočet : 1		1,00000		
33	4012016	Rozvodný panel 230V, s vf filtrem, s přep.ochranou, 5pozic, vč.montáže	ks	3,00000	653,00	1 959,00
		Přípočet : 3		3,00000		
34	4012018	Výsuvná optická vana, 19", 1U, pro 12x LC duplex, vč.montáže	ks	-2,00000	1 415,00	-2 830,00
		Odpočet : 2*-1		-2,00000		
35	4012019	Optická kazeta pro 12 svárů, na trny do optické vany, vč. krytu a držáku svárů, vč.montáže	ks	-2,00000	131,00	-262,00
		Odpočet : 2*-1		-2,00000		
36	4012022	Vyvažovací panel 1U, 5x háček 1U, vč.montáže	ks	2,00000	233,00	466,00
		Přípočet : 2		2,00000		
37	4012024	Optický adaptér (spojka) LC-LC duplex, multimode, vč.montáže	ks	-2,00000	154,00	-308,00
		Odpočet : 2*-1		-2,00000		
38	4012024.1	Optický pigtail LC, 50/125 MM, OM2, délka 2m, vč.montáže	ks	-4,00000	98,00	-392,00
		Odpočet : 4*-1		-4,00000		
39	4012025	Ochrana optického sváru 60mm	ks	-4,00000	30,00	-120,00
		Odpočet : 4*-1		-4,00000		
40	4013008	Štítek označovací dle TIA/EIA-606 na kabel, zásuvku, panel	ks	-470,00000	7,00	-3 290,00
		Odpočet : 470*-1		-470,00000		
41	4014001	Proměření metalického segmentu dle ISO/IEC 11801 s protokolem	ks	30,00000	149,00	4 470,00
		Přípočet : 30		30,00000		
42	4014010	Výkonové obousměrné měření optického vlákna	ks	-2,00000	385,00	-770,00
		Odpočet : 2*-1		-2,00000		
43	4014010.1	Zlomení, svaření MM/S vlákna na vlák./kab. Pig-tail	ks	-4,00000	550,00	-2 200,00
		Odpočet : 4*-1		-4,00000		

Přípočet	314 073,00
Odpočet	-227 797,00
Rozdíl	86 276,00

Položkový rozpočet

S:	19/327_ZL	ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	ZL20	Změna typu a trasy SLP a MaR kabelů
R:	ZL20	Kabely rozvodu MaR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 36-M		Montáž prov.,měř. a regul. zařízení				42 843,20
8	0804005	KABEL ; CYKY-J 3x1,5 (VU)	m	-360,00000	35,00	-12 600,00
		Odpočet : 360*-1		-360,00000		
08.1	0804005.ZM1	KABEL ; PRAFASAFE 3x1,5	m	360,00000	56,30	20 268,00
		Přípočet : 360		360,00000		
9	0804006	KABEL ; CYKY-O 3x1,5 (VU) - k požárním klapkám	m	-500,00000	35,00	-17 500,00
		Odpočet : 500*-1		-500,00000		
09.1	0804006.ZM1	KABEL ; PRAFASAFE 3x1,5	m	500,00000	56,30	28 150,00
		Přípočet : 500		500,00000		
10	0804007	KABEL ; CYKY-J 4x1,5 (VU)	m	-100,00000	43,00	-4 300,00
		Odpočet : 100*-1		-100,00000		
10.1	0804007.ZM1	KABEL ; PRAFASAFE 4x1,5	m	100,00000	68,90	6 890,00
		Přípočet : 100		100,00000		
11	0806054	Kabel JYTY-O 2x1	m	-600,00000	31,00	-18 600,00
		Odpočet : 600*-1		-600,00000		
11.1	0806054.ZM1	KABEL ; PRAFACOM 1x2x0,8	m	600,00000	42,50	25 500,00
		Přípočet : 600		600,00000		
12	0806134	Kabel stíněný J-Y(St)Y 3x2x0,8	m	-160,00000	37,00	-5 920,00
		Odpočet : 160*-1		-160,00000		
12.1	0806134.ZM1	KABEL ; PRAFACOM 3x2x0,8	m	160,00000	80,15	12 824,00
		Přípočet : 160		160,00000		
41	7501002	Kabel stíněný J-Y(St)Y 2x2x0,8 - serva VZTa snímače CO2, serva topení	m	-560,00000	35,00	-19 600,00
		Odpočet : 560*-1		-560,00000		
41.1	7501002.ZM1	KABEL ; PRAFACOM 2x2x0,8	m	560,00000	49,52	27 731,20
		Přípočet : 560		560,00000		

Přípočet	121 363,20
Odpočet	-78 520,00
Rozdíl	42 843,20