

SMLOUVA O DÍLO

„Celková rekonstrukce bytového domu Křenová 277/76 v k.ú. Trnitá“
dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Brno**
adresa: Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno
zastoupený: JUDr. Markéta Vaňková, primátorka
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Olbrachtova 1929/62
140 00 Praha 4
IČ: 45244782
č. účtu: 111246222/0800
ve věcech smluvních
je oprávněn jednat: JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru MMB (dále jen „BO
MMB“),
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno
ve věcech technických: [REDAKCE] vedoucí oddělení Bytového odboru
[REDAKCE], koordinátor projektů
MMB, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: **I.Vyškovská stavební společnost, s.r.o**
se sídlem U Vlečky 1054, Modřice 664 42
zastoupený: Zdeněk Spáčil, jednatel společnosti
tel: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
IČO: 25588176
DIČ: CZ25588176
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíle C, vložka 36233
ve věcech smluvních: Zdeněk Spáčil
ve věcech technických: [REDAKCE]
(dále jen Zhotovitel)

2. Předmět a účel smlouvy

- 2.1. Zhotovitel provede dílo a Objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.
- 2.2. **Dílem se** pro účely této smlouvy rozumí stavba s názvem: „**Celková rekonstrukce bytového domu Křenová 277/76 v k.ú. Trnítá**“, (dále jen „stavba“). Součástí díla je taktéž:
- 2.3. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“), a dále
- Zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci díla (tzv. výrobní dokumentace), její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a Objednatelem,
- 2.4. Podkladem pro uzavření této smlouvy je zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem: „Celková rekonstrukce bytového domu Křenová 277/76 v k.ú. Trnítá“, a nabídka Zhotovitele k ní.
- 2.5. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
- 2.6. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány Objednateli.
- 2.7. Rozsah předmětu smlouvy v části stavba
- 2.7.1. Předmětem veřejné zakázky je na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele provést dílo v rozsahu a podle této smlouvy.
- 2.7.2. Rozsah předmětu stavby:
- 2.7.2.1. rozsah předmětu stavby je detailně vymezen projektovou dokumentací pro provedení stavby a soupisem prací, kterou zpracoval zodp. projektantem: [REDAKCE] v 10/2017 (dále pro účely této smlouvy rovněž jen „projekt“) a pravomocným společným rozhodnutím o umístění stavby a stavební povolení č.j. MCBS/2018/0015017/KOTM ze dne 24.1.2018 v právní moci 14.2.2018 (dále pro účely této smlouvy rovněž jen „povolení“).
 - 2.7.2.2. Objednatel poskytl Zhotoviteli projekt jako součást zadávacích podmínek při zadávání příslušné veřejné zakázky dle odst. 2.3. této smlouvy. Objednatel poskytuje Zhotoviteli právo projekt jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla.
 - 2.7.2.3. Předmětem plnění se rozumí dodávka všech stavebních a montážních prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla včetně předepsaných zkoušek a revizí. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
 - 2.7.2.3.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 2.7.2.3.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - 2.7.2.3.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 2.7.2.3.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - 2.7.2.3.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - 2.7.2.3.6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 2.7.2.3.7. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,

- 2.7.2.3.8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky apod.).
- 2.7.2.3.9. zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby.
- 2.7.2.3.10. průběžně pořizování fotodokumentace postupu provádění stavby, kterou předá Objednateli v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu JPG nebo PDF na vhodném datovém nosiči při převjímacím řízení.
- 2.7.2.3.11. Vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování díla (nebo jeho části) před zahájením předávání díla (nebo jeho části), návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla (nebo jeho části) a dokumentaci údržby, vše v českém jazyce, které předá TDS ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu PDF na vhodném datovém nosiči.

Návod na provoz a údržbu díla (nebo jeho části) bude zahrnovat manipulační a provozní řády, návody k obsluze a dokumentaci údržby díla. V návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky Zhotovitele, při jejichž dodržení bude dílo Objednatelem správně užíváno.
- 2.7.2.3.12. předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudování do stavby Objednateli a projektantovi (dále jen AD) k odsouhlasení Zhotovitel.
- 2.7.2.3.13. koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla.
- 2.7.2.3.14. provedení celkového úklidu stavby (nebo její předávané části) před zahájením předávání díla (nebo jeho části).

Celkový úklid zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby (nebo její předávané části), staveniště (nebo jeho příslušné části) a okolí, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby (nebo její předávané části) do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace stavby (nebo její předávané části) u okolí stavby, které není projektem řešeno.
- 2.7.2.3.15. provedení zaškolení obsluhy u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky Objednatele (budoucím uživatelem) před zahájením předávání díla (nebo jeho části).

Objednatel na vyžádání Zhotovitele stanoví písemně jmenovitý seznam osob, které mají být zaškoleny pro jednotlivé části díla. Zhotovitel před předáním a převzetím provede zaškolení těchto osob a to tak, že je podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby jednotlivých částí díla a upozorní je na příslušnou část návodu na provoz a údržbu díla. O zaškolení jednotlivých osob Objednatele vystaví Zhotovitel Protokoly o zaškolení osob v českém jazyce, které předá TDS ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu PDF na vhodném datovém nosiči při zahájení předávání díla (nebo jeho části).

2.8. Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“)

- 2.8.1. DSPS v souladu s právními předpisy, aktuálně účinnou vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
- 2.8.2. DSPS bude předána Objednateli 3x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou autorizovanou pro obor pozemní stavby; takovou osobou může být zejména osoba vykonávající na stavbě autorský dozor. DSPS bude předána rovněž elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude

DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu.

- 2.8.3. Zhotovitel poskytuje Objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž Zhotovitel tímto uděluje Objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.
- 2.9. Zhotovitel si je vědom ustanovení obecně závazných právních předpisů vztahujících se na provádění díla. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a předpisy. Zhotovitel je povinen respektovat stanoviska, která obdržel Objednatel v rámci projektové přípravy a která jsou součástí projektu (viz její dokladová část), čímž je myšleno, že Zhotovitel v rámci předmětu plnění splní veškeré podmínky pro provedení stavby a povinnosti stavebníka stanovené v těchto stanoviscích, vč. zajištění vytýčení inženýrských sítí a jejich ochrany.
- 2.10. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo řádným provedením předmětu plnění a předáním předmětu plnění Objednateli.

3. Termíny a lhůty plnění

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

- 3.1. **Termín zahájení – dnem předání a převzetí staveniště.** Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště nejpozději do 15 dnů od doručení výzvy k předání a převzetí staveniště. Předpoklad předání staveniště – 3/2020
- 3.1.1. Objednatel odešle výzvu k převzetí staveniště Zhotoviteli v závislosti na průběhu výběru Zhotovitele. Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí Staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 14 dnů ode dne protokolárního předání staveniště.
- 3.2. **Termín dokončení** – Zhotovitel se zavazuje dokončit stavbu ve lhůtě 240 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání staveniště.
- Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na základě protokolu podepsaného Zhotovitelem a Objednatelem, jehož součástí bude dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladů potřebných ke kolaudaci v rozsahu dle odst. 10.2.6.
- 3.2.1. Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli ve lhůtě sjednaném dle této smlouvy.
- 3.2.2. Zhotovitel provede dílo v souladu s harmonogramem stavby, který je nedílnou součástí této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že lhůty v harmonogramu stavby budou upraveny v závislosti na termínu předání a převzetí staveniště. Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo TDS k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět. Zhotovitel však ani v takových případech není oprávněn měnit Termín dokončení, který je pro něj závazný, nedohodnou-li se strany v souladu s touto smlouvou jinak.
- 3.2.3. Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této smlouvy řádně dokončeno. Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje pouze drobné vady nebo nedodělky nebránící jeho užívání.
- 3.2.4. Předání a převzetí prostoru staveniště a předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště.
- 3.2.5. Objednatel vyzve Zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemně, alespoň 5 pracovních dní předem. Zhotovitel vyzve Objednatele k předání a převzetí díla písemně, alespoň 5 pracovních dní předem.
- 3.2.6. Alespoň 5 pracovních dní předem předá Zhotovitel Objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých Zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní před dokončením stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončením stavby, předá Zhotovitel Objednateli bezodkladně poté, co je obstará.

3.2.7. O předání a převzetí prostoru staveniště a předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Pokud Objednatel převezme dílo s výhradou, že obsahuje drobné vady a nedodělky nebránící užívání, uvede jejich výčet a sjedná se Zhotovitelem termín pro jejich odstranění. Tím nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínu odstranění, platí, že Zhotovitel odstraní veškeré drobné vady nebo nedodělky nebránící užívání díla ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne převzetí díla.

3.3. Změna lhůty či Termínu dokončení

Změna lhůty či termínu dokončení sjednané v odst. 3.2. může být změněna v následujících případech:

- nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně Objednatele,
- z důvodu provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem projektu a rozpočtu, a/nebo na vyloučení některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich provedení a v souladu s platnými právními předpisy;
- z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci díla (či jeho části dotčené zvláště nepříznivými klimatickými podmínkami) tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze realizovat dílo či jeho část řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče Zhotovitelem, kterou je povinen Zhotovitel prokázat; délka příslušné sjednané lhůty se prodlužuje, a to vždy nejdéle o dobu trvání zvláště nepříznivých klimatických podmínek, není-li sjednáno jinak.
- z důvodu vstupu v platnosti jiných právních předpisů či stanovisek vydaných třetí osobou, které Objednatel ani Zhotovitel v době účinnosti této smlouvy nevěděl či nemohl předpokládat

3.4. Způsob sjednání změny lhůty plnění

- Zhotovitel je povinen ve Stavebním deníku průběžně evidovat veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně jakékoliv lhůty plnění (počty pracovníků, časovou náročnost prováděných prací apod.). Zhotovitel je povinen provést výpočet změny lhůty / termínu dokončení (tento výpočet je Zhotovitel povinen náležitě průkazně podložit) a předložit písemný požadavek na změnu lhůty či Termínu dokončení Objednateli k odsouhlasení;
- písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostrannou změnu lhůty či Termínu dokončení. Jednání o změně lhůty či Termínu dokončení je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZVZ“).

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

4.1.1.1. Celková cena bez DPH

18.917.859,69,- Kč

4.1.1.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % činí částku ze základu 209.107,45 Kč činí částku

43.912,56,-Kč

4.1.1.3. Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 % činí částku ze základu 18.708.752,24 Kč činí částku

2.806.312,84 Kč

4.1.1.4. Cena celkem včetně DPH

21.768.058,09 Kč

4.2. Obsah ceny

4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.

- 4.2.2. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací z nabídky Zhotovitele (dále jen „položkový rozpočet“), který je přílohou této smlouvy a je k nahlédnutí na BO MMB.
- 4.2.3. Objednatel budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.
- 4.2.4. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, vychází z jednotkových cen položkového rozpočtu.
- 4.2.5. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení díla a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.
- 4.2.6. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.
- 4.3. Podmínky pro změnu ceny
- 4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, které nebyly předmětem projektu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro provedení díla (vícepráce) nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.
- 4.4. Způsob sjednání změny ceny
- 4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 4.4.2. Objednatel je povinen vyjádřit se písemně k návrhu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
- 4.4.3. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.
- 4.4.4. Veškeré drobné změny předmětu díla proti schválenému projektu včetně jejich ocenění musí Zhotovitel před jejich provedením oznámit Objednateli a je oprávněn je provést teprve po písemném odsouhlasení Objednatele. Veškeré vícepráce a rozšíření předmětu díla proti schválenému projektu včetně jejich ocenění budou obsahem Dodatku této smlouvy o dílo po jejich schválení Objednatel. Teprve poté může Zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu.
- 4.4.5. Provede-li Zhotovitel jakékoliv změny, doplňky či vícepráce proti schválenému projektu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele dle odst. 4.4.4., nevznikne mu nárok na úhradu těchto prací. Na základě požadavku Objednatele je povinen takové práce v Objednatel určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit Objednateli škodu, která mu tím vznikla.
- 4.4.6. Sníží-li se rozsah prací oproti rozsahu určenému touto smlouvou o dílo, uhradí Objednatel Zhotoviteli sjednanou cenu sníženou o neprovedené práce a dodávky. Výše snížení ceny se stanoví podle jednotkových cen položkového rozpočtu.
- Obdobně i u změny rozsahu prací, čímž je myšlena změna závazku dle § 100 a § 222 ZVZ, se změna ceny stanoví podle jednotkových cen položkového rozpočtu této smlouvy o dílo. V případě ocenění nových položek, jejichž cena není uvedena v položkovém rozpočtu této smlouvy, se tyto ocení podle cenové soustavy dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Nedohodnou-li se smluvní strany na zvolené cenové soustavě, platí cenová soustava RTS. Ceny nových položek budou uvedeny v aktuální cenové úrovni.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy

- 5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

- 5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu vystavených Zhotovitelem dle skutečně provedených prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu z nabídky Zhotovitele.
- 5.2.2. Faktury budou vystavovány Zhotovitelem měsíčně a předány Objednateli vždy do 10.dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za nějž je faktura vystavována, dle skutečně provedených prací, a to ve třech vyhotoveních (2x originál a 1x kopie) včetně soupisu provedených prací, dodávek a služeb, který bude předem písemně odsouhlasený technickým dozorem stavebníka (dále jen TDS). Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ve kterém TDS potvrdí podpisem správnost protokolu o provedených pracích.
- 5.2.3. Objednatel zajistí prostřednictvím TDS kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do pěti dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené Zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně k přepracování Zhotoviteli. Ten je povinen předložit do tří pracovních dnů opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol Objednateli. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je Zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. Schválený soupis provedených prací, podepsaný TDS je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 5.2.4. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny bez DPH. Placení zbývajících 10% fakturované části (zádržné) je Objednatel oprávněn pozastavit. Překročí-li Zhotovitel měsíční fakturací již hodnotu 90% ze sjednané ceny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% ze sjednané ceny bez DPH. Na zbýající část faktury přesahující hodnotu 90% ze sjednané ceny nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.
- 5.3. Zádržné (pozastávka)
- 5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH slouží jako zádržné. Tato částka bude uhrazena Zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a po předání dokladu o poskytnutí bankovní záruky dle odst. 5.7. této smlouvy o dílo.
- Nepředloží-li Zhotovitel bankovní záruku za jakost díla, bude k zajištění plnění odpovědnosti za vady Objednateli sloužit zádržné. V takovémto případě Objednatel uvolní Zhotoviteli zádržné ve výši případně snížené odečtením částek použitých Objednatel na odstraňování vad díla v případě neplnění povinností Zhotovitelem a nejpozději do 21 dnů od předložení Bankovní záruky dle odst. 5.6. této smlouvy Objednateli, případně od uplynutí záruční doby dle čl. 11 této smlouvy.
- 5.4. Náležitosti faktur
- 5.4.1. Faktura bude obsahovat tyto údaje:
- označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ
 - číslo faktury
 - den vystavení, den uskutečnění zdanitelného plnění a den splatnosti faktury
 - označení banky a č. účtu, na který se má platit
 - označení díla
 - evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele
 - fakturovanou částku
 - razítko a podpis oprávněné osoby
 - fakturace musí splňovat náležitosti daňového dokladu v režimu přenesení daňové působnosti dle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
- 5.4.2. Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat:
- výslovný název Konečná faktura
 - celkovou sjednanou cenu
 - soupis všech uhrazených faktur
 - částku zbýající k úhradě
- Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná.

- 5.4.3. V případě, že faktura bude obsahovat chybné údaje nebo v ní některé údaje nebudou vůbec uvedeny, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vystavit opravenou fakturu s novou lhůtou splatnosti. Do té doby se nemůže Objednatel dostat do prodlení s úhradou chybné či neúplné faktury.
- 5.5. Lhůty splatnosti
Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 21 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury Objednateli. Platby budou probíhat výhradně v CZK. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v této měně.
- 5.6. Bankovní záruka na splnění povinností Zhotovitele podle této smlouvy o dílo
- 5.6.1. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli bankovní záruku na řádné splnění svých povinností Zhotovitele dle této smlouvy při realizaci díla ve výši 1 000 000,- Kč (dále jen „Bankovní záruka na splnění povinností“). Zhotovitel je povinen předat Objednateli písemnou Bankovní záruku na splnění povinností nejpozději do 10 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy.
- 5.6.2. Bankovní záruka na splnění povinností musí být platná a účinná **do 45. dne** po sjednaném termínu či lhůtě uvedeném v odstavci 3.2. této smlouvy. Bankovní záruka na splnění povinností bude Objednatelem uvolněna jednorázově po uplynutí této lhůty.
- 5.6.3. Bankovní záruka na splnění povinností bude krýt jakékoli pohledávky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností Zhotovitele vyplývajících z odpovědnosti Zhotovitele podle této smlouvy.
- 5.6.4. Bankovní záruka na splnění povinností bude předložena písemnou formou a musí být vydána bankou (peněžním ústavem) s příslušným oprávněním. Dále bankovní záruka za jakost díla musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu bez jakýchkoliv námitek.
- 5.6.5. Objednatel musí být v záruční listině Bankovní záruky na splnění povinností označen jako osoba oprávněná čerpat Bankovní záruku za jakost díla.
- 5.6.6. Zhotovitel je povinen do 14 dnů po každém čerpání Bankovní záruky na splnění povinností předat Objednateli novou Bankovní záruku na splnění povinností ve shodném znění a výši jakou měla čerpaná Bankovní záruka na splnění povinností, případně Bankovní záruku na splnění povinností doplnit do původní sjednané výše.
- 5.7. Bankovní záruka za jakost díla
- 5.7.1. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli bankovní záruku za jakost díla ve výši 500 000,- Kč (dále jen „Bankovní záruka za jakost díla“). Zhotovitel je povinen předat objednateli písemnou Bankovní záruku za jakost díla nejpozději do 15 kalendářních dnů od podpisu předávacího protokolu a předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 5.7.2. Bankovní záruka za jakost díla musí být platná a účinná po celou dobu záruky stanovenou touto smlouvou od podpisu předávacího protokolu a předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- Bankovní záruka za jakost díla bude vždy na základě žádosti Zhotovitele Objednatelem uvolňována po částech a způsobem dále v tomto odstavci uvedeným a současně za podmínky, že bude Zhotovitelem Objednateli předložena nová bankovní záruka, která bude v souladu s tímto odstavcem a touto smlouvou:
- Po uplynutí první poloviny záruční lhůty a odstranění reklamovaných vad a nedodělků bude uvolněna první část bankovní záruky ve výši 350.000,- Kč.
 - Po uplynutí druhé poloviny záruční lhůty a odstranění reklamovaných vad a nedodělků bude uvolněna druhá část bankovní záruky ve výši 150.000,- Kč.
- 5.7.3. Bankovní záruka za jakost díla bude krýt jakékoli pohledávky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností Zhotovitele vyplývajících z odpovědnosti Zhotovitele:
- za vady;
 - za prodlení s odstraněním vad;
 - za škodu a nemajetkovou újmu způsobenou Zhotovitelem porušením smlouvy nebo v souvislosti s prováděním díla.
- 5.7.4. Bankovní záruka za jakost díla bude předložena písemnou formou a musí být vydána bankou (peněžním ústavem) s příslušným oprávněním. Dále bankovní záruka za jakost

díla musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu bez jakýchkoliv námitek.

- 5.7.5. Objednatel musí být v záruční listině Bankovní záruky za jakost díla označen jako osoba oprávněná čerpat Bankovní záruku za jakost díla.
- 5.7.6. Zhotovitel je povinen do 14 dnů po každém čerpání Bankovní záruky za jakost díla Objednatelům předat Objednateli novou Bankovní záruku za jakost díla ve shodném znění a výši jako měla čerpaná Bankovní záruka za jakost díla, případně Bankovní záruku za jakost díla doplnit do původní sjednané výše.
- 5.8. Nesplnění kterékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené v odst. 5.6. a 5.7. této smlouvy je podstatným porušením smlouvy.

6. Smluvní pokuty

6.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů/lehůt

- 6.1.1. Při prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazku v termínu či lhůtě sjednané smluvními stranami v odst. 3.1.1. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Objednatel je oprávněn tuto pokutu inkasovat z poskytnuté příslušné bankovní záruky.
- 6.1.2. Při prodlení Zhotovitele se splněním lhůty či termínu sjednaném smluvními stranami v odstavci 3.2. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč za každý den prodlení. Stejnou smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v případě, že Objednatel zjistí, že při realizaci díla není dodržena kvalita podle projektu sjednaná touto smlouvou, a to za každý zjištěný případ porušení. Objednatel je oprávněn tuto pokutu inkasovat z poskytnuté příslušné bankovní záruky.
- 6.1.3. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním svých závazků, jejichž termíny byly sjednané s Objednatelům v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelům, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ a každý den prodlení. Objednatel je oprávněn tuto pokutu inkasovat z poskytnuté příslušné bankovní záruky.

6.2. Smluvní pokuta za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

- 6.2.1. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy zápise o předání a převzetí díla v termínu sjednaném smluvními stranami podle této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ a den prodlení. Objednatel je oprávněn tuto pokutu inkasovat z poskytnuté příslušné bankovní záruky.

6.3. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad

- 6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu dle odst. 11.3. k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.500,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý i započatý den prodlení. Objednatel je oprávněn tuto pokutu inkasovat z poskytnuté příslušné bankovní záruky.
- 6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý i započatý den prodlení. Objednatel je oprávněn tuto pokutu inkasovat z poskytnuté příslušné bankovní záruky.
- 6.3.3. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

6.4. Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště

- 6.4.1. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště v termínu podle této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. Objednatel je oprávněn tuto pokutu inkasovat z poskytnuté příslušné bankovní záruky.

6.5. Ostatní smluvní pokuty

- 6.5.1. V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době Objednateli, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ. Objednatel je oprávněn tuto pokutu inkasovat z poskytnuté příslušné bankovní záruky.

- 6.5.2. Poruší-li Zhotovitel podstatně smlouvu a toto porušení není kryto jinou sankcí, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč. Objednatel je oprávněn tuto pokutu inkasovat z poskytnuté příslušné bankovní záruky.
- 6.5.3. V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení. Smluvní strany mohou sjednat písemnou dohodou ceník smluvních pokut za dílčí porušení bezpečnostních předpisů, pokud však nedojde k dohodě, platí smluvní pokuta sjednaná v tomto odstavci. Objednatel je oprávněn tuto pokutu inkasovat z poskytnuté příslušné bankovní záruky.
- 6.6. Ostatní ujednání vztahující se ke smluvním pokutám
 - 6.6.1. Prodlení Zhotovitele proti termínu či lhůtě uvedené v odst. 3.2. této smlouvy delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 - 6.6.2. Prodlení Zhotovitele proti termínu uvedeném v odst. 5.6.1. této smlouvy delší jak 10 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 - 6.6.3. Prodlení Zhotovitele proti termínu uvedeném v odst. 5.7.1. této smlouvy delší jak 10 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 - 6.6.4. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy. Toto neplatí v případě, bude-li prodlení způsobeno okolnostmi, které Objednatel nemohl ovlivnit.
 - 6.6.5. Smluvní pokutou není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody z téhož titulu. Smluvní pokuta je splatná prvního dne poté, kdy došlo k porušení jí zajišťované povinnosti.
 - 6.6.6. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinností.
 - 6.6.7. Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této smlouvy zajištěných smluvními pokutami, je Objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se všem takto uplatněným smluvním pokutám podřídit.
 - 6.6.8. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele.
 - 6.6.9. Pokud je porušení povinnosti ze strany Zhotovitele zajištěno bankovní zárukou a současně smluvní pokutou podle tohoto článku. této smlouvy, má Objednatel právo rozhodnout, zda uplatní inkaso z bankovní záruky nebo smluvní pokutu.

7. Staveniště

7.1. Předání a převzetí Staveniště

- 7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo v termínu dle odst. 3.1. této smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak (strany pořídí zápis). Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu dokončení díla.
- 7.1.2. O předání a převzetí Staveniště (jeho části) vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 7.1.3. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatel a s požadavky Objednatele.
- 7.1.4. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.
- 7.1.5. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 7.1.6. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude třeba umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
- 7.1.7. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.

- 7.1.8. Zhotovitel je povinen před započítím odběru vody či elektrické energie instalovat podružné měřiče spotřeby na své náklady a veškeré odběry uhradit.
- 7.2. Vyklizení staveniště
- 7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště, vyklidit Staveniště v den Předání a převzetí díla Objednatelem, pokud se strany nedohodnou jinak. Za vyklizené se považuje Staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládané projektem.
- 7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.

8. Stavební deník

8.1. Povinnost vést stavební deník

- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník podle § 157 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
- 8.1.2. Stavební deník musí být po dobu pracovní doby přístupný v době plnění oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 8.1.3. Zápisy do Stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Kopie zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.
- 8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.
- 8.1.8. Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
- 8.1.9. Zhotovitel předloží stavební deník Objednateli na adrese jeho sídla osoby ve věcech technických vždy na požádání.
- 8.1.10. Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

8.2. Kontrolní dny

- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel nebo zástupce Objednatele – TDS Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 14 dní. Objednatel je oprávněn organizovat Kontrolní dny i častěji.
- 8.2.2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně zástupce Objednatele – TDS ke kontrole prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré izolace, injektáže, instalační rozvody v budovách, a to nejméně tři pracovní dny předem.
- 8.2.3. Pokud se zástupce Objednatele – TDS ke kontrole podle odst. 8.2.2. přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě zástupce Objednatele dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí,

že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

- 8.2.4. Zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

9. Provádění díla a bezpečnost práce

9.1. Pokyny Objednatele

- 9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 9.1.3. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí, šetřit práv Objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
- 9.1.4. Zhotovitel je dále povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob, které jsou uvedeny v příloze č. 5 této smlouvy.
- 9.1.5. Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.
- 9.1.6. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto věcí zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z projektu a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
- 9.1.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně; Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.

9.2. Technický dozor stavebníka (dále také „TDS“)

- 9.2.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS při operativních kontrolách stavby. TDS bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla, příp. až do doby protokolárního odstranění vad a nedodělků, příp. až do vydání kolaudačního souhlasu. Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDS. Stejně povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta (dále také jen AD).
- 9.2.2. TDS stavby realizované podle této smlouvy nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Nastane-li taková skutečnost, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit.

9.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 9.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy, zejména je povinen:
- učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno,
 - zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá opatření a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku,
 - učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku emisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.
- 9.3.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu přípravy a realizace stavby dle této smlouvy o dílo bude poskytovat Objednatelem určenému koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen KBOZP) nezbytnou součinnost k plnění povinností vyplývajících

ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen zejména předat KBOZP) veškeré jím vyžádané podklady a informace nezbytné pro jeho činnost, včetně informací o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi.

- 9.3.3. Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku třetích osob a učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí.
- 9.4. Provádění stavby
- 9.4.1. Zhotovitel je povinen zajistit k provádění díla autorizovanou osobu: [REDAKCE]
oprávněnou k výkonu této činnosti, která je povinna účastnit se pravidelných kontrolních dnů.
- 9.4.2. Zjistí-li Zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu Objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je Zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
- 9.4.3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla. Stejně tak platí pro technické popisy, technické listy, doklady o shodě apod. k zařízení a výrobkům zabudovaným do stavby k prokázání splnění technických podmínek stanovených projektem.
- 9.4.4. Zhotovitel je povinen předkládat vzorky materiálu a výrobky určených pro osazení či zabudování do stavby Objednateli a projektantovi (dále jen AD) k odsouhlasení a to nejpozději 14 kalendářních dnů před jejich objednáním. Pro tyto účely je povinen Zhotovitel vést knihu vzorků, která bude po celou dobu výstavby v místě plnění. Vzorky budou písemně odsouhlaseny Objednatel a AD.
- 9.5. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 9.5.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak poskytnout finanční náhradu. O způsobu náhrady škody rozhoduje Objednatel. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 9.5.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí, a to v rozsahu, jako by dílo prováděl sám.
- 9.5.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 9.5.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu jakýchkoli jím prováděných prací. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo poškození zdraví jakékoliv osoby a za ztráty nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, které vzniknou v důsledku jeho provádění a dokončení díla a při odstraňování jeho vad či nedodělků a odpovídá za uznané nároky v soudním řízení, odškodňování nákladů za poplatky a ostatní výdaje z toho nebo v souvislosti s prováděním předmětu díla vzniklých.
- 10. Předání a převzetí díla**
- 10.1. Organizace předání díla
- 10.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit převírací řízení a řádně v něm pokračovat. Podmínkou předání a převzetí díla Objednatel je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků bránících užívání. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo

i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla.

10.2. Protokol o předání a převzetí díla

10.2.1. O průběhu předávacího a přijímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).

10.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělkami, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných Vad a Nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- smluvní pokutu za neodstranění vad uvedených v protokolu
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků

10.2.3. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

10.2.4. Objednatel je oprávněn při přijímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

10.2.5. Objednatel může k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci TDS a AD.

10.2.6. Zhotovitel je povinen při přijímacím řízení předat Objednateli:

- dokumentaci skutečného provedení stavby v počtu dle odst. 2.7.3.
- originál stavebního deníku
- fotodokumentace na vhodném datovém nosiči,
- kniha vzorků,
- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek
- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- záruční listy a návody k obsluze dodaných výrobků
- doklady o individuálním vyzkoušení
- doklady nezbytné ke kolaudaci stavby (vyjma závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby)
- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platnými právními předpisy,

Veškeré výše uvedené doklady, u nichž je to možné, budou předány Objednateli ve 3 vyhotoveních (2x originál a 1x kopie)

11. Záruka za jakost díla

11.1. Jakost díla

11.1.1. Dílo provede Zhotovitel v souladu s touto smlouvou, stavebním povolením, vyjádřením dotčených orgánů a projektem zpracovaným v podrobnosti pro provedení stavby. Dílo bude splňovat a vykazovat parametry stanovené projektem a nebude se odchylovat od platných ČSN (závazných i doporučených částí) a platných právních předpisů ČR. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v projektu. Současně se Zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý.

11.2. Odpovědnost za vady díla

11.2.1. Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku a odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

11.2.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo a všechny jeho části vyjma spotřebního zboží (jako např. žárovky, alkalické baterie, náplně a kapaliny apod.) záruční dobu v délce trvání 60 měsíců tak, že celé dílo a všechny jeho části dle této smlouvy budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané projektem a celé dílo a všechny jeho části budou způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícimu z charakteru díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy. Náklady spojené se záruční dobou na celé dílo a všechny jeho části jsou započteny v ceně díla.

11.2.3. Záruční lhůta pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla začíná běžet ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků Objednatelem a končí uplynutím stanovené záruční lhůty ode dne převzetí předmětu díla Objednatelem.

- 11.2.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

11.3. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 11.3.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.
- 11.3.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn odstranit vadu nebo jejím odstraněním pověřit jinou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. V případě, že Zhotovitel náklady na odstranění reklamované vady neuhradí, uspokojí Objednatel své finanční nároky z poskytnuté bankovní záruky za jakost.
- 11.3.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) bezodkladně po obdržení reklamace (oznámení), nejpozději však do 48 hodin po obdržení reklamace (oznámení).

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

12.1. Vlastnictví díla

- 12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

12.2. Nebezpečí škody na díle

- 12.2.1. Nebezpečí škody na díle ve smyslu ust. § 2624 a násl. Občanského zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

13. Pojištění díla

13.1. Pojištění Zhotovitele

- 13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to až do výše 30 000 000,- Kč a to až do předání kompletního díla. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli bez zbytečného odkladu. Nepředložení dokladu ve lhůtě 14 dní ode dne obdržení výzvy k předložení dokladu o pojištění opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy.
- 13.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně dle této smlouvy.

14. Vyšší moc

14.1. Definice vyšší moci

- 14.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

15. Změna díla a změna smlouvy

- 15.1. Smluvní strany se mohou dohodnout jen na takových změnách díla, které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platné znění (dále jen ZVZ).
- 15.2. Dohodnuté změny díla musí vyhovovat některému z ustanovení § 222 ZVZ. Požadavek na změnu díla může být uplatněn Objednatelem v případě, že změnu díla považuje za nutnou, či účelnou, nebo Zhotovitelem, v případě, že Zhotovitel při své odborné činnosti při realizaci díla zjistí, že provedení změny díla je nezbytné k řádnému provedení či dokončení díla z důvodů technických nebo legislativních. Dohodnuté změny díla musí být řádně zdokumentovány a odůvodněny ve

změnovém listu, který musí obsahovat cenové údaje a nároky na změnu doby plnění díla a jeho přílohou musí být Rozpočet změny.

- 15.3. Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu Objednatele, oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou.
- 15.4. Evidence změn bude prováděna formou změnových listů v souladu s dohodou o jednotném postupu při odsouhlasování změn. Změnové listy na Objednatelem schválené změny budou vždy přílohou uzavřeného dodatku k této smlouvě.
- 15.5. Smluvní strany se zavazují, že při řešení změn budou postupovat bez zbytečného odkladu v souladu s touto smlouvou a s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek (především ZVZ).
- 15.6. Změny díla dle § 222 odst. 7 ZVZ, které nemají vliv na cenu, nebudou řešeny dodatkem ke smlouvě, pouze změnovým listem odsouhlasený osobou Objednatele odpovědnou ve věcech technických.
- 15.7. Forma změny smlouvy

15.7.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

15.7.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

15.8. Vyhrazené změny závazků z této smlouvy

15.8.1. Vyhrazené změny závazků z této smlouvy se neřídí podle odst. 15.3. této smlouvy.

15.8.2. Žádné změny díla podle odst. 15.8. nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu Objednatele, oprávněného jednat ve věcech technických a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán.

15.8.3. Objednatel si v souladu s § 100 ZVZ vyhrazuje změnu závazků u dále uvedených dílů Rozpočtu:

- Díl 4 - Vodorovné konstrukce
- Díl 60 – Sanační opatření
- Díl 765 – Krytina skládaná

Tyto budou fakturovány podle skutečně provedených hodnot a změna hodnot oproti výkazu výměr se nepovažuje za vícepráce nebo méněpráce.

15.8.4. Změny ceny v důsledku změny DPH

K ceně sjednané v této smlouvě v Kč bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty (DPH) vždy v zákonem stanovené sazbě a výši k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

16. Další povinnosti Zhotovitele

- 16.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné zprávě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených kontrolních orgánů a orgánů státní správy a vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
- 16.2. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- 16.3. Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch poddodavatelů, jejichž prostřednictvím v nabídce prokazoval kvalifikaci. V případě, že to není možné, je povinen Objednateli předložit návrh na změnu poddodavatelů, k nimž musí doložit kvalifikační doklady, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní poddodavatelé splňují kvalifikaci stejně jako původní poddodavatelé, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své nabídce.

- 16.4. Zhotovitel musí věcně vymezenou část díla: Funkci člena realizačního týmu na pozici stavbyvedoucí – vedoucí stavby v rozsahu činností stanovených zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon) a v rozsahu činností vymezených dále plnit pouze vlastními kapacitami bez poddodavatelů. V případě porušení této povinnosti uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu podle 6.5.2. této smlouvy. Udělením smluvní pokuty nezaniká tato povinnost Zhotovitele.

Objednatelem vymezené činnosti pro pozici člena realizačního týmu, tj.: stavbyvedoucí – vedoucí stavby působí jako vedoucí realizačního týmu. Je to osoba oprávněná jednat v obchodních záležitostech dodavatelských systémů, zodpovědná za kontrolu finanční a časové návaznosti, zodpovědná za koordinaci a postup jednotlivých prací, dohlízející na dodržení příslušných legislativních norem a potřebnou kvalitu realizačních prací, zastupující zhotovitele na kontrolních dnech, dále odpovídá za vedení realizace stavby, odpovídá za prováděné stavební práce a působí jako kontaktní osoba pro zadavatele při řešení věcí technických.

- 16.5. Při jakékoliv změně osob Zhotovitele v průběhu provádění díla je Zhotovitel povinen předložit Objednateli kvalifikační doklady těchto osob, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní osoby splňují kvalifikaci stejně jako původní osoby, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své nabídce.
- 16.6. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za Objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem.

17. Odstoupení od smlouvy

- 17.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, poruší-li Zhotovitel podstatným způsobem smlouvu, zejména:

- nepřevzme-li Zhotovitel od Objednatele staveniště do 14-ti dnů ode dne stanoveného ve výzvě k předání (převzetí) staveniště
- nezahájí-li Zhotovitel stavební práce do 30-ti dnů od protokolárního předání staveniště
- zastaví-li či přeruší-li práce na zhotovovaném díle bez souhlasu Objednatele po dobu delší než 10 kalendářních dnů
- provádí-li dílo v rozporu s touto smlouvou včetně jejích příloh
- je-li v prodlení s plněním termínu dokončení stavebních prací sjednaného touto smlouvou po dobu delší než 15 kalendářních dnů
- proti Zhotoviteli je podán návrh na prohlášení konkurzu nebo na povolení vyrovnání
- Zhotovitel vstoupí do likvidace
- Zhotovitel zanedbává nebo porušuje své povinnosti smluvené v této smlouvě a nesjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě určené Objednatelem
- popř. jiné podstatné porušení smlouvy.

- 17.2. Obdrží-li Zhotovitel odstoupení Objednatele od této Smlouvy, je povinen zastavit provádění prací a dodávek dle této Smlouvy. Je povinen zabezpečit na vlastní náklad ochranu staveniště do doby jeho předání Objednateli. Zhotovitel se zavazuje předat rozestavěnou stavbu včetně dokumentace Objednateli do 30 dnů po doručení odstoupení od Smlouvy. Pro případ prodlení s předáním rozestavěné stavby platí tytéž majetkové sankce jako v případě prodlení s Termínem dokončení díla.

- 17.3. O předání a převzetí rozestavěné stavby včetně dokumentace sepíší smluvní strany protokol, v němž uvedou, které práce a dodávky byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto Smlouvou a které Objednatel přebírá. Dále práce a dodávky, které mají vady, které Objednatel převezme až po odstranění vad ve lhůtě stanovené Objednatelem. O odstranění vad bude sepsán zápis. Nebudou-li vady prací a dodávek řádně a ve lhůtě odstraněny, nemá Zhotovitel právo požadovat jejich úhradu. Záruční lhůta začíná běžet od předání a převzetí rozestavěné stavby.

- 17.4. Odstoupí-li Objednatel od této smlouvy, je oprávněn dokončit dílo sám nebo prostřednictvím jiného Zhotovitele. K tomu jsou oprávněni použít zařízení či materiály Zhotovitele, na jejichž ponechání na staveništi se Objednatel se Zhotovitelem dohodl. Zhotovitel má právo na jejich úhradu v jednotkových cenách položkového rozpočtu.

- 17.5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, nepředá-li Objednatel Zhotoviteli staveniště ani do 45ti dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

18. Další ujednání

- 18.1. Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy o dílo řádně a s nejlepší péčí zkontrolovat veškeré informace týkající se provedení díla, podrobně se seznámit s místními podmínkami na staveništi, vyžádat si vyjasnění případných nejasností a zjistit veškeré podrobnosti týkající se povahy a proveditelnosti díla a zkontrolovat, že předané doklady jsou úplné pro řádné provedení díla.
- 18.2. Smluvní strany se dohodly, že jsou-li v této smlouvě uvedeny dny/den bez dalšího vymezení, má se za to, že se jedná o kalendářní dny/den.
- 18.3. Zhotovitel poskytne součinnost a údaje Objednateli v souladu se ZVZ.
- 18.4. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a výslovně souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a dalších nezbytně nutných dokumentů na profilu Objednatele, a to v souladu se ZZVZ.
- 18.5. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 zákona č. 61/2006 Sb.).
- 18.6. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv bude tato smlouva zveřejněna v registru smluv. Objednatel se zavazuje, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv do 30 dnů od jejího uzavření.
- 18.7. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele jsou obecně upraveny v zákoně č.89/2012 Sb., Občanský zákoník.
- 18.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhé smluvní strany a účinnosti dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle odst. 18.6. tohoto článku.

DOLOŽKA

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R8/062, konané dne 5.2.2020.

Nedílná součást smlouvy:

Příloha č. 1: Harmonogram stavby

Příloha č. 4: Změnový list

Přílohy smlouvy: (jsou k nahlédnutí na BO MMB)

Příloha č. 2: Rozpočet (oceněný soupis prací)

Příloha č. 3: Projekt

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z toho dva jsou určeny pro Objednatele, jeden pro Zhotovitele.

V Brně

V: Modřicích

Dne:

Dne: 

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:


JUDr. Iva Marešová,
vedoucí Bytového odboru MMB
Statutární město Brno


Zdeněk Spáčil
jednatel společnosti
I: Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

Příloha č. 1

Příloha č. 2

ZMĚNOVÝ LIST:		číslo ZL:
Název akce:		
Registrační číslo projektu:		
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 Brno	
Zhotovitel:		
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Zhotovitel tyto práce provedl v souladu s ustanovením smlouvy o dílo č. dle odst. <u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> <u>Nové řešení:</u> <u>Zdůvodnění změny:</u> <u>Komentář ke změně:</u>		
Cena méně prací bez DPH:	Cena více prací bez DPH:	
Kč	Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
Kč		
<i><u>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</u></i>		
Vyjádření zhotovitele:	Vyjádření technického dozoru investora (TDS):	
Souhlasím:	Souhlasím:	
Datum:	Datum:	
..... (jméno, příjmení, podpis)	 (jméno, příjmení, podpis)	
Vyjádření projektanta:	Vyjádření objednatele:	
Souhlasím	Souhlasím: (MMB, OB)	
Datum:	Datum:	
..... (jméno, příjmení, podpis)	 (jméno, příjmení, podpis)	
Přílohy:		
1. Rozpočet č. - vícepráce 2. Rozpočet č. – méněpráce		

Příloha č. 3

Příloha č. 4

HARMONOGRAM BD KŘENOVÁ

[illegible]

PRŮBĚH STAVBY BD KŘENOVÁ

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 18-SO025-1

Stavba: Celková rekonstrukce bytového domu Křenová 277/76 v k.ú Trnitá - aktualizace na CÚ 2019/01

KSO:
Místo: Křenová 277/76, Brno

CC-CZ:
Datum: 2.12.2019

Zadavatel:
Statutární město Brno

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
I.Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

IČ: 25588176
DIČ: CZ25588176

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			18 917 859,69
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	209 107,45	43 912,56
	15,00%	18 708 752,24	2 806 312,84
Cena s DPH v CZK			21 768 085,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 18-SO025-1

Stavba: Celková rekonstrukce bytového domu Křenová 277/76 v k.ú Trnitá - aktualizace na CÚ 2019/01

Místo: Křenová 277/76, Brno

Datum: 02.12.2019

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant:

Uchazeč: I.Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		18 917 859,69	21 768 085,09
18-SO025-01	Celková rekonstrukce	18 512 359,69	21 301 760,09
18-SO025-02	Vedlejší a ostatní náklady	355 500,00	408 825,00
18-SO025-03	Ostatní náklady	50 000,00	57 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Celková rekonstrukce bytového domu Křenová 277/76 v k.ú. Tmítka - aktualizace na
číslo 2019/01
Objekt:

18-SO025-01 - Celková rekonstrukce

KSO:
Místo: Křenová 277/76, Brno

CC-CZ:
Datum: 02.12.2019

Zadavatel:
Statutární město Brno

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
I.Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

IČ: 25588176
DIČ: CZ25588176

Projektant:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	18 512 359,69
--------------	---------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	209 107,45	21,00%	43 912,56
DPH snížená	18 303 252,24	15,00%	2 745 487,84

Cena s DPH	v CZK	21 301 760,09
------------	-------	---------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Celková rekonstrukce bytového domu Křenová 277/76 v k.ú. Tmítka - aktualizace na
číslo 2019/01

Objekt: **18-SO025-01 - Celková rekonstrukce**

Místo: Křenová 277/76, Brno

Datum: 02.12.2019

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant:

Uchazeč: I.Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 18 512 359,69

HSV - Práce a dodávky HSV	6 529 473,07
1 - Zemní práce	210 360,69
2 - Zakládání	231 525,33
3 - Svislé a kompletní konstrukce	734 795,21
3.1 - Sanace vlhkého zdiva	466 472,80
4 - Vodorovné konstrukce	829 908,44
5 - Komunikace pozemní	180 449,27
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 359 874,49
8 - Trubní vedení	38 388,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	803 199,59
997 - Přesun sutě	473 379,26
998 - Přesun hmot	201 119,99
PSV - Práce a dodávky PSV	11 852 344,62
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	161 110,39
713 - Izolace tepelné	309 993,46
721 - Zdravotechnika	690 695,92
731 - Ústřední vytápění	1 354 068,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	13 500,00
741.1 - Elektroinstalace - silnoproud	1 257 617,97
742 - Elektroinstalace - slaboproud	341 944,91
751 - Vzduchotechnika	221 167,00
762 - Konstrukce tesařské	1 052 785,82
763 - Konstrukce suché výstavby	931 920,85
764 - Konstrukce klempířské	482 822,12
765 - Krytina skládaná	236 392,39
766 - Konstrukce truhlářské	2 609 368,98
767 - Konstrukce zámečnické	1 190 927,84
771 - Podlahy z dlaždic	137 846,23
775 - Podlahy skládané	13 312,60
776 - Podlahy povlakové	245 327,49
781 - Dokončovací práce - obklady	237 629,53
783 - Dokončovací práce - nátěry	182 695,26
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	181 217,86
M - Práce a dodávky M	119 452,00
36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení	119 452,00
OST - Ostatní	11 090,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Celková rekonstrukce bytového domu Křenová 277/76 v k.ú. 111111 - aktualizace na
číslo 2019/01

Objekt: **18-SO025-01 - Celková rekonstrukce**

Místo: Křenová 277/76, Brno

Datum: 02.12.2019

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant:

Uchazeč: I.Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

18 512 359,69

D HSV Práce a dodávky HSV

6 529 473,07

D 1 Zemní práce **210 360,69**

1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	52,926	211,00	11 167,39	CS ÚRS 2019 01
	VV		půdorys 1.PP - nový stav					
	VV		85% strojně + 15 ruční dokopání					
	VV		2,82*22,08*0,85 "pro novou folii		52,926			
2	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	19,686	436,00	8 583,10	CS ÚRS 2019 01
	VV		půdorys základů - stávající stav					
	VV		pro zemní pásek					
	VV		-4,24 až -3,94					
	VV		0,30*0,30*(0,77+0,30+3,88+3,87) "komerce		0,794			
	VV		0,30*0,30*(0,30+0,78+4,87+3,88+0,15)		0,898			
	VV		0,30*0,30*(3,87+1,75+2,06+0,30+0,15)		0,732			
	VV		-4,24 až -3,80					
	VV		0,30*0,44*(5,53+1,43) "kotelna		0,919			
	VV		-4,24 až -3,35					
	VV		0,30*0,89*(5,34+0,78+3,87*2) "spol. prostory		3,701			
	VV		0,30*0,89*(3,88+0,30+0,77)		1,322			
	VV		0,30*0,89*(4,59+0,77+0,30+3,88+0,15)		2,587			
	VV		0,30*0,89*5,53		1,477			
	VV		Mezisoučet		12,430			
	VV		základ schodiště m.č. -1.04					
	VV		0,30*0,45*1,18		0,159			
	VV		základ točitého schodiště m.č. -1.14					
	VV		0,30*0,75*1,20		0,270			
	VV		0,80*0,80*0,60		0,384			
	VV		Mezisoučet		0,813			
	VV		půdorys 1.PP - nový stav - pozn. 08					
	VV		základ terasy výkr. D1. 19					
	VV		0,28*0,90*6,73 "-1,00 až -0,10		1,696			
	VV		0,60*0,80*4,93 "-1,00 až -0,20		2,366			
	VV		0,45*0,80*(1,20+1,20)		0,864			
	VV		Mezisoučet		4,926			
	VV		pro nové základy oplocení - dokopání po vybourání stáv. základů					
	VV		nové základy					
	VV		0,30*0,80*5,442 "-1,45 až -0,65		1,306			
	VV		0,30*0,99*20,54 "-1,29 až -0,30		6,100			
	VV		původní základy					
	VV		-0,30*0,55*5,442 "-1,20 až -0,65		-0,898			
	VV		-0,30*0,81*20,54		-4,991			
	VV		Mezisoučet		1,517			
	VV		Součet		19,686			
3	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	9,340	436,00	4 072,24	CS ÚRS 2019 01
	VV		půdorys 1.PP - nový stav					
	VV		85% strojně + 15% ruční dokopání					
	VV		2,82*22,08*0,15 "pro novou folii		9,340			
4	K	139711101	Výkopky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	64,790	1 450,00	93 945,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		základy, 1.PP - stávající stav					
	VV		skladba podlah stávající					
	VV		0,595*5,45*4,95 "skladba PS2		16,052			
	VV		-0,595*0,76*2,32		-1,049			
	VV		0,715*5,45*4,95 "skladba PS3 - komerce		19,289			
	VV		-0,715*0,76*0,62		-0,337			
	VV		0,715*5,53*1,01 "skladba PS3 - společné prostory		3,993			
	VV		0,715*2,33*0,92		1,533			
	VV		0,715*0,83*3,945		2,341			
	VV		0,715*4,70*0,97		3,260			
	VV		0,715*0,83*1,62		0,961			
	VV		0,715*5,49*4,95		19,430			
	VV		-0,715*0,62*0,77*2		-0,683			
	VV		Součet		64,790			
5	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	79,463	317,00	25 189,77	CS ÚRS 2019 01
	VV		14,673+64,79		79,463			
6	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	79,463	20,80	1 652,83	CS ÚRS 2019 01
7	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	86,464	176,00	15 217,66	CS ÚRS 2019 01
	VV		52,926+19,686+9,34+64,79 "celkový výkop		146,742			
	VV		-60,278 "odpočet zásypu		-60,278			
	VV		Součet		86,464			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	159,958	250,00	39 989,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		86,464*1,85		159,958			
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	60,278	168,00	10 126,70	CS ÚRS 2019 01
	VV		půdorys 1.PP - nový stav					
	VV		2,73*22,08 "pro popovou folii		60,278			
10	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	32,000	13,00	416,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		22,00 "terasa		22,000			
	VV		10,00 "rampa		10,000			
	VV		Součet		32,000			
D		2	Zakládání				231 525,33	
11	K	211531111.1	Výplň rýh kamenivem hrubým drceným ze zhutněním frakce 16 až 32 mm	m3	6,315	1 013,00	6 397,10	
	VV		půdorys základů - stáv. stav, nový stav					
	VV		rýhy zemního pásu					
	VV		0,30*0,14*(5,53+1,43)		0,292			
	VV		0,30*0,59*(5,34+0,78+3,87*2)	"kotelna	2,453			
	VV		0,30*0,59*(3,88+0,30+0,77)	"spol. prostory	0,876			
	VV		0,30*0,59*(4,59+0,77+0,30+3,88+0,15)		1,715			
	VV		0,30*0,59*5,53		0,979			
	VV		Součet		6,315			
12	K	21275-PC01	Trativody z drenážních trubek pkastových flexibilních D 100mm se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m a obalením geotextilií	m	21,650	550,00	11 907,50	
	VV		viz výkres základy terasy					
	VV		4,33*5		21,650			
13	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	0,643	3 705,00	2 382,32	CS ÚRS 2019 01
	VV		půdorys základů - stávající stav, nový stav					
	VV		základ schodiště m.č. -1.04					
	VV		0,30*1,30*1,28 "deska schod. m.č. -1.04		0,499			
	VV		0,15*0,25*1,28		0,048			
	VV		0,15*0,50*1,28		0,096			
	VV		Součet		0,643			
14	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	1,011	1 050,00	1 061,55	CS ÚRS 2019 01
	VV		0,45*(1,28+0,30)		0,711			
	VV		0,30*1,00		0,300			
	VV		Součet		1,011			
15	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	1,011	150,00	151,65	CS ÚRS 2019 01
16	K	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	6,419	2 540,00	16 304,26	CS ÚRS 2019 01
	VV		půdorys základů - nový stav					
	VV		zalití zemního pásu					
	VV		půdorys základů - stávající stav					
	VV		pro zemní pás					
	VV		-4,24 až -3,94					
	VV		0,30*0,30*(0,77+0,30+3,88+3,87)	"komerce	0,794			
	VV		0,30*0,30*(0,30+0,78+4,87+3,88+0,15)		0,898			
	VV		0,30*0,30*(3,87+1,75+2,06+0,30+0,15)		0,732			
	VV		-4,24 až -3,80					
	VV		0,30*0,30*(5,53+1,43)	"kotelna	0,626			
	VV		-4,24 až -3,35					
	VV		0,30*0,30*(5,34+0,78+3,87*2)	"spol. prostory	1,247			
	VV		0,30*0,30*(3,88+0,30+0,77)		0,446			
	VV		0,30*0,30*(4,59+0,77+0,30+3,88+0,15)		0,872			
	VV		0,30*0,30*5,53		0,498			
	VV		Mezisoučet		6,113			
	VV		6,113*0,05 "+5% betonáž do výkopu		0,306			
	VV		Součet		6,419			
17	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	0,159	3 705,00	589,10	CS ÚRS 2019 01
	VV		půdorys základů - stávající stav, nový stav					
	VV		základ schodiště m.č. -1.04					
	VV		0,30*0,45*1,18		0,159			
18	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	0,654	2 935,00	1 919,49	CS ÚRS 2019 01
	VV		základ točitého schodiště m.č. -1.14					
	VV		0,30*0,75*1,20		0,270			
	VV		0,80*0,80*0,60		0,384			
	VV		Součet		0,654			
19	K	274322611	Základové pásy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	3,230	3 285,00	10 610,55	CS ÚRS 2019 01
	VV		půdorys 1.PP - nový stav - pozn. 08					
	VV		základ terasy výkr. D1.19					
	VV		0,60*0,80*4,93 "-1,00 až -0,20		2,366			
	VV		0,45*0,80*(1,20+1,20)		0,864			
	VV		Součet		3,230			
20	K	274351121	Zřízení bednění základových pásů rovného	m2	17,095	550,00	9 402,25	CS ÚRS 2019 01
	VV		půdorys základů - stávající stav, nový stav					
	VV		základ schodiště m.č. -1.04					
	VV		0,45*(1,18*2+0,30)		1,197			
	VV		základ točitého schodiště m.č. -1.14					
	VV		0,75*(0,30+1,20)*2		2,250			
	VV		0,60*(0,80+0,80)*2		1,920			
	VV		půdorys 1.PP - nový stav - pozn. 08					
	VV		základ terasy výkr. D1.19					
	VV		0,80*4,93*2 "-1,00 až -0,20		7,888			
	VV		0,80*(1,20+1,20)*2		3,840			
	VV		Součet		17,095			
21	K	274351122	Odstranění bednění základových pásů rovného	m2	17,095	120,00	2 051,40	CS ÚRS 2019 01
22	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,113	39 000,00	4 407,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		3,23*35,00/1000 "předpoklad 35kg/m3		0,113			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	279322512.1	Základová zeď ze ŽB pohledového odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 bez výztuže	m3	13,866	3 500,00	48 531,00	
	VV		základ terasy D1.19					
	VV		základ vč. soklu oplocení					
	VV		0,28*0,90*6,73	"-1,00 až -0,10	1,696			
	VV		0,30*1,40*5,442	"-1,45 až -0,06	2,286			
	VV		0,30*1,27*20,54	"-1,29 až -0,02	7,826			
	VV		0,30*1,15*5,965	"-1,20 až -0,05	2,058			
	VV		Součet		13,866			
24	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	93,244	850,00	79 257,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		základ terasy D1.19					
	VV		0,90*6,73*2	"-1,00 až -0,10	12,114			
	VV		1,40*5,442*2	"-1,45 až -0,06	15,238			
	VV		1,27*20,54*2	"-1,29 až -0,02	52,172			
	VV		1,15*5,965*2	"-1,20 až -0,05	13,720			
	VV		Součet		93,244			
25	K	279351122	Odstanění oboustranného bednění základových zdí	m2	93,244	100,00	9 324,40	CS ÚRS 2019 01
26	K	279351911	Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton	m2	93,244	150,00	13 986,60	CS ÚRS 2019 01
27	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,336	39 410,00	13 241,76	CS ÚRS 2019 01
	VV		0,336		0,336			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				734 795,21	
28	K	310238211	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	3,010	4 600,00	13 846,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		půdorys 1.PP - nový stav					
	VV		řezy - nový stav					
	VV		0,33*0,80*2	"m.č. -1.04	0,528			
	VV		0,37*1,13	"m.č. -1.04	0,418			
	VV		0,40*0,80	"m.č. -1.22	0,320			
	VV		0,30*0,80*3	"m.č. -1.25, -1.21, -1.18	0,720			
	VV		půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		0,17*1,20	"m.č. 1.16	0,204			
	VV		0,35*0,52*1,18	"m.č. 1.09	0,215			
	VV		půdorys 2.NP - nový stav					
	VV		0,35*0,49*1,12	"m.č. 2.02	0,192			
	VV		půdorys 3.NP - nový stav					
	VV		0,9*0,51*0,90	"u schodiště	0,413			
	VV		Součet		3,010			
29	K	310239211	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	6,833	4 310,00	29 450,23	CS ÚRS 2019 01
	VV		půdorys 1.PP - nový stav					
	VV		řezy - nový stav					
	VV		0,30*1,31*2,07	"mezi -1.03 a -1.14	0,814			
	VV		půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		0,25*1,34*2,02	"mezi 1.01 - 1.10	0,677			
	VV		0,50*1,00*2,00	"mezi 1.08 - 1.03	1,000			
	VV		půdorys 2.NP - nový stav					
	VV		0,50*1,05*2,02	"mezi 2.15 - 2.13	1,061			
	VV		0,50*1,05*2,02	"mezi 2.15 - 2.16	1,061			
	VV		0,50*0,90*2,00	"mezi 2.13 - 2.10	0,900			
	VV		0,50*1,20*2,20	"mezi 2.12 - 2.01	1,320			
	VV		Součet		6,833			
30	K	31032-PC01	Zabetonování komínových průduchů	m3	0,410	15 870,00	6 506,70	
	VV		půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		pozn. 22					
	VV		PI*(0,075)^2*11,59*2		0,410			
31	K	311278100	Zdivo nosné z vápenopiskových bloků S20- 2000 (240x248x248)	m2	86,624	1 481,00	128 290,14	
	VV		půdorys 3.NP - nový stav					
	VV		4,90*5,915	"viz řez A	28,984			
	VV		-0,90*1,97		-1,773			
	VV		-0,15*5,915	"odpočet věnce V2	-0,887			
	VV		1,60*11,57*2	"štíty	37,024			
	VV		11,57*3,30*0,5*2		38,181			
	VV		-0,90*1,97*2		-3,546			
	VV		-4,65*0,50*2		-4,650			
	VV		-0,25*0,15*5,915	"odpočet věnce V2	-0,222			
	VV		-0,15*26,71	"odpočet věnce V3	-4,007			
	VV		-0,80*3,10	"odpočet stávajícího zdiva	-2,480			
	VV		Součet		86,624			
32	K	314231116	Zdivo komínů a ventilací z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na MC 10	m3	1,225	6 780,00	8 305,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		půdorys 3.NP - stáv. stav - pozn. 01					
	VV		0,45*0,45*6,05		1,225			
33	K	316381113	Komínové krycí desky tl do 120 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 bez přesahů	m2	0,250	19 120,00	4 780,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		0,50*0,50		0,250			
34	K	317142422	Překlad nenosný přímý z pórobetonu v příčkách tl 100 mm dl přes 1000 do 1250 mm	kus	8,000	461,00	3 688,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		2	"NEP 100-1250	2,000			
	VV		půdorys 2.NP - nový stav					
	VV		6	"NEP 100-1250	6,000			
	VV		Součet		8,000			
35	K	317142442	Překlad nenosný přímý z pórobetonu Ytong v příčkách tl 150 mm dl přes 1000 do 1250 mm	kus	1,000	616,00	616,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		1	"NEP 150-1250	1,000			
36	K	317143442	Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 250 mm dl přes 1300 do 1500 mm	kus	3,000	1 245,00	3 735,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		3	"půdorys 3.NP - nový stav	3,000			
37	K	317234410	Vyzdívká mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,419	7 690,00	3 222,11	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		púdorys 1.NP - nový stav					
	VV		0,12*0,52*1,40 "pro Uč. 120		0,087			
	VV		0,20*0,51*2,33 "pro Uč. 200		0,238			
	VV		púdorys 2.NP - nový stav					
	VV		0,12*0,52*1,50 "pro Uč. 120		0,094			
	VV		Součet		0,419			
38	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,078	42 520,00	3 316,56	CS ÚRS 2019 01
	VV		púdorys 1.NP - nový stav					
	VV		1,40*13,40*2/1000 "Uč. 120		0,038			
	VV		púdorys 2.NP - nový stav					
	VV		1,50*13,40*2/1000 "Uč. 120		0,040			
	VV		Součet		0,078			
39	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,128	37 220,00	4 764,16	CS ÚRS 2019 01
	VV		púdorys 1.NP - nový stav					
	VV		2,53*25,30*2/1000 "Uč. 200		0,128			
40	K	319202331	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 150 mm přizdéním	m2	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		púdorys 1.NP - nový stav					
	VV		0,50*0,50 "m.č. 1.01		0,250			
	VV		0,50*1,50		0,750			
	VV		Součet		1,000			
41	K	340231001	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 cihlami děrovanými tl 80 mm	m2	2,492	809,00	2 016,03	CS ÚRS 2019 01
	VV		púdorys 1.PP - nový stav					
	VV		2,05*1,28 "mezi -1.04 a -1.03		2,624			
	VV		-0,90*1,97		-1,773			
	VV		2,05*1,27 "mezi -1.01 a -1.03		2,604			
	VV		-0,90*1,97		-1,773			
	VV		2,05*1,26 "mezi -1.03 a -1.05		2,583			
	VV		-0,90*1,97		-1,773			
	VV		Součet		2,492			
42	K	340231015	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 cihlami děrovanými tl 80 mm	m2	2,803	1 090,00	3 055,27	CS ÚRS 2019 01
	VV		púdorys 1.PP - nový stav					
	VV		řezy - nový stav					
	VV		1,28*2,19 "mezu -1.19 a -1.18		2,803			
43	K	342244101	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 80 mm	m2	61,653	638,00	39 334,61	CS ÚRS 2019 01
	VV		púdorys 1.PP - nový stav					
	VV		řezy - nový stav					
	VV		3,225*(1,70+1,85) "m.č. -1.19		11,449			
	VV		-0,70*1,97		-1,379			
	VV		3,225*(5,88+1,60*2+0,19*2) "m.č. -1.16 až -1.18		30,509			
	VV		-0,70*1,97*3		-4,137			
	VV		3,225*(4,05+1,00+4,05) "m.č. -1.20, -1.15		29,348			
	VV		-0,70*1,97*3		-4,137			
	VV		Součet		61,653			
44	K	342244121	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 140 mm	m2	1,638	2 390,00	3 914,82	CS ÚRS 2019 01
	VV		púdorys 1.PP - nový stav					
	VV		řezy - nový stav					
	VV		2,52*(0,40+0,25) "m.č. -1.04 - pozn. 12		1,638			
45	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	140,467	676,00	94 955,69	CS ÚRS 2019 01
	VV		púdorys 1.NP - nový stav					
	VV		3,99*2,15 "m.č. 1.02		8,579			
	VV		3,77*(2,90+4,005+2,37) "m.č. 1.15, 1.16		34,967			
	VV		-(0,70*1,97+0,80*1,97)		-2,955			
	VV		1,03*(2,37+2,50) "m.č. 1.11		5,016			
	VV		2,10 "obezdívka komína		2,100			
	VV		Mezisoučet		47,707			
	VV		púdorys 2.NP - nový stav					
	VV		3,78*(5,41+2,97+0,925) "m.č. 2.14, 2.17		35,173			
	VV		-(0,70*1,97+0,80*1,97)		-2,955			
	VV		3,78*(2,00*2+4,20) "m.č. 2.11, 2.12		30,996			
	VV		-(0,70*1,97+0,80*1,97)		-2,955			
	VV		3,78*(5,48+2,975+0,925) "m.č. 2.07, 2.08		35,456			
	VV		-(0,70*1,97+0,80*1,97)		-2,955			
	VV		Mezisoučet		92,760			
	VV		Součet		140,467			
46	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	29,192	922,00	26 915,02	CS ÚRS 2019 01
	VV		řezy - nový stav					
	VV		púdorys 1.NP - nový stav					
	VV		3,99*(3,72+2,39+0,40+0,25) "m.č. 1.03		26,972			
	VV		-0,90*1,97		-1,773			
	VV		1,24*3,22		3,993			
	VV		Součet		29,192			
47	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	102,205	95,00	9 709,48	CS ÚRS 2019 01
	VV		púdorys 1.PP - nový stav					
	VV		2,05*2 "mezi -1.04 a -1.03		4,100			
	VV		2,05*2 "mezi -1.01 a -1.03		4,100			
	VV		2,05*2 "mezi -1.03 a -1.05		4,100			
	VV		2,19*2 "mezi -1.19 a -1.18		4,380			
	VV		2,52*2 "m.č. -1.04		5,040			
	VV		3,225*7 "příčky 1.PP		22,575			
	VV		púdorys 1.NP - nový stav					
	VV		3,99+3,77*3+1,03		16,330			
	VV		púdorys 2.NP - nový stav					
	VV		3,78*11		41,580			
	VV		Součet		102,205			
48	K	346272256	Přizdívka z pórobetonových tvárníc tl 150 mm	m2	13,657	922,00	12 591,75	CS ÚRS 2019 01
	VV		púdorys 1.PP - nový stav					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		řezy - nový stav					
	VV		instalační přízdívky					
	VV		1,18*(2,50+2,79) "m.č. -1.22 až -1.26		6,242			
	VV		1,18*(0,90+1,63) "m.č. -1.17, -1.16		2,985			
	VV		půdorys 2.NP - nový stav					
	VV		1,00*1,18 "m.č. 2.17		1,180			
	VV		1,00*2,00 "m.č. 2.12		2,000			
	VV		1,00*1,25 "m.č. 2.08		1,250			
	VV		Součet		13,657			
49	K	34627-PC01	Přízdívka z tepelně izolačních desek (např. Multipor tl. 160mm)	m2	142,070	1 189,00	168 921,23	
	VV		půdorys 3.NP - nový stav					
	VV		(1,80+0,61)*6,00 "m.č. 3.10		14,460			
	VV		1,80*0,215*2		0,774			
	VV		1,20*0,61*2		1,464			
	VV		(1,70+0,58)*6,32 "m.č. 3.01		14,410			
	VV		1,70*0,40		0,680			
	VV		1,20*0,58*2		1,392			
	VV		1,60*(5,905*2+11,57) "m.č. 3.05 - 3.07		37,408			
	VV		11,57*3,50*0,5 "štíty		20,248			
	VV		-0,72*1,28*2		-1,843			
	VV		-0,72*1,90		-1,368			
	VV		1,60*(5,905*2+11,57) "m.č. 3.12 - 3.14		37,408			
	VV		11,57*3,50*0,5 "štíty		20,248			
	VV		-0,72*1,28*2		-1,843			
	VV		-0,72*1,90		-1,368			
	VV		Součet		142,070			
50	K	348501212	Montáž oplocení z dřevěných latí výšky do 2 m	m	26,600	330,00	8 778,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		výkres č. D1.6.2 - oplocení zahrady					
	VV		26,60		26,600			
51	M	607911	dřevěné hranoly (např. Thermowood SSS 26x68 mm)	m	502,500	125,50	63 063,75	
	VV		výkres č. D1.6.2 - oplocení zahrady					
	VV		335*1,50		502,500			
52	K	34851-PC01	M+D ocelová konstrukce dřevěného oplocení, kotvení a povrchové úpravy	kg	818,356	110,00	90 019,16	
	VV		výkres č. D1.6.2 - oplocení zahrady					
	VV		367,20+357,50+6,90+12,36		743,960			
	VV		743,96*0,10 "+10% prořez, spoje, svary ...		74,396			
	VV		Součet		818,356			
D 3.1 Sanace vlhkého zdiva							466 472,80	
53	K	31920-PC01	Plošná injektáž zdiva pomocí akrylátových gelů	m2	23,000	6 800,00	156 400,00	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Akryge					
	VV		viz návrh sanace vlhkého zdiva					
	VV		23,00		23,000			
54	K	31920-PC02	Horizontální injektáž pomocí roztoků siloxanů	m2	71,900	3 642,00	261 859,80	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Resiljekt SI					
	VV		viz návrh sanace vlhkého zdiva					
	VV		71,90		71,900			
55	K	61282-PC01	Podhoz zdiva (vyrovnaní pod aplikaci stěrek) ze sanačních malt	m2	48,700	420,00	20 454,00	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		ResiBond RM					
	VV		viz návrh sanace vlhkého zdiva					
	VV		48,70		48,700			
56	K	61282-PC02	Aplikace hydroizolačních stěrek na zdivo	m2	48,700	570,00	27 759,00	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Elastic 2C					
	VV		48,70		48,700			
D 4 Vodorovné konstrukce							829 908,44	
57	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	24,739	3 400,00	84 112,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		statika - výkr. 2					
	VV		strop nad 1.NP					
	VV		0,065*5,935*5,48		2,114			
	VV		0,065*5,935*5,41		2,087			
	VV		0,065*5,99*6,01		2,340			
	VV		0,065*5,935*5,45		2,102			
	VV		0,065*5,935*5,48		2,114			
	VV		0,065*(2,00+2,10) "m.č. 2.02, 2.03		0,267			
	VV		0,065*(1,30+1,40) "m.č. 2.05, 2.06		0,176			
	VV		Mezisoučet		11,200			
	VV		strop nad 2.NP					
	VV		0,065*6,37*11,57		4,791			
	VV		0,065*6,35*6,01		2,481			
	VV		0,065*6,37*11,57		4,791			
	VV		0,065*(19,10+3,60) "m.č. 3.02, 3.03		1,476			
	VV		Mezisoučet		13,539			
	VV		Součet		24,739			
58	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	1,603	34 000,00	54 502,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		statika - výkr. 2					
	VV		strop nad 1.NP a 2.NP					
	VV		460,00*3,03*1,15/1000		1,603			
59	K	413231231	Zazdívková zhlaví stropních trámů průřezu přes 40000 mm2	kus	40,000	309,00	12 360,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		strop nad 1.NP - výměna stropních trámů					
	VV		30		30,000			
	VV		strop nad 2.NP - výměna stropních trámů					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		40,000			
60	K	413321414	Nosníky ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,368	3 400,00	4 651,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		statika - ŽB rám kolem otvoru v klenbě					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			W 0,46*0,30*5,25		0,725			
			W 0,30*0,30*3,57*2		0,643			
			W Součet		1,368			
61	K	413351121	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m2	7,434	800,00	5 947,20	CS ÚRS 2019 01
			W statika - ŽB rám kolem otvoru v klenbě					
			W 0,30*5,25*2		3,150			
			W 0,30*3,57*2*2		4,284			
			W Součet		7,434			
62	K	413351122	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m2	7,434	200,00	1 486,80	CS ÚRS 2019 01
63	K	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	0,245	34 000,00	8 330,00	CS ÚRS 2019 01
			W statika - ŽB rám kolem otvoru v klenbě					
			W 245,00/1000		0,245			
64	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	3,261	3 400,00	11 087,40	CS ÚRS 2019 01
			W výkres - krov řezy					
			W 0,30*0,26*19,10 "V1		1,490			
			W 0,25*0,15*5,91 "V2		0,222			
			W 0,25*0,15*26,71 "V3		1,002			
			W 0,37*0,25*5,91 "V4		0,547			
			W Součet		3,261			
65	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	22,673	600,00	13 603,80	CS ÚRS 2019 01
			W výkres - krov řezy					
			W 0,26*19,10*2 "V1		9,932			
			W 0,15*5,91*2 "V2		1,773			
			W 0,15*26,71*2 "V3		8,013			
			W 0,25*5,91*2 "V4		2,955			
			W Součet		22,673			
66	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	22,673	100,00	2 267,30	CS ÚRS 2019 01
67	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,296	34 000,00	10 064,00	CS ÚRS 2019 01
			W výkres - krov řezy					
			W 296,40/1000		0,296			
68	K	434311114	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 16/20 bez potěru	m	3,840	1 346,00	5 168,64	CS ÚRS 2019 01
			W půdorys základů - stávající stav, nový stav					
			W 1,28*3 "schod. m.č. -1.04		3,840			
69	K	43431-PC01	Nové vyrovnávací schodiště z pohledového betonu - kompletní provedení	m	19,455	6 500,00	126 457,50	
			W půdorys 1.NP - nový stav					
			W nové vyrovnávací schodiště - pozn 14					
			W 5,185*3+1,95*2		19,455			
70	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	1,728	5 000,00	8 640,00	CS ÚRS 2019 01
			W půdorys základů - stávající stav, nový stav					
			W (0,15+0,30)*1,28*3 "schod. m.č. -1.04		1,728			
71	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	1,728	500,00	864,00	CS ÚRS 2019 01
72	K	43490-PC01	Osekání dlažby ze stávajících vstupních schodů, jejich modelace, naražení novým teracem	kus	1,000	15 900,00	15 900,00	
			W půdorys 1.NP - nový stav					
			W pozn. 2					
			W 1		1,000			
73	K	43490-PC02	Sanace stávajícího vstupního stupně, naražení novým teracem	kus	2,000	8 900,00	17 800,00	
			W půdorys 1.NP - nový stav					
			W pozn. 1, 3					
			W 2		2,000			
74	K	PC01	Předvrtání a montáž hřebíků ve spážené desce	kus	7 900,000	29,00	229 100,00	
			W statika - výkr. 2					
			W strop nad 1.NP a 2.NP					
			W 7900		7 900,000			
75	M	314129	vrut VB-48-7.5x165 pro spřažení dřeva s betonem	kg	145,044	1 500,00	217 566,00	
			W 7900*0,018*1,02		145,044			
D 5			Komunikace pozemní				180 449,27	
76	K	564730111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm	m2	66,350	145,00	9 620,75	CS ÚRS 2019 01
			W půdorys 1.NP - nový stav					
			W 66,35 "skladba P12		66,350			
77	K	564771111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	66,350	163,00	10 815,05	CS ÚRS 2019 01
			W půdorys 1.NP - nový stav					
			W 66,35 "skladba P12		66,350			
78	K	58911-PC01	Kryt ploch s rozprostřením hmot, vlhčením a zhutněním vápencová tříšť tl. 50mm	m2	66,350	346,00	22 957,10	
			W půdorys 1.NP - nový stav					
			W 66,35 "skladba P12		66,350			
79	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	167,100	450,00	75 195,00	CS ÚRS 2019 01
			W půdorys 1.PP - nový stav					
			W skladba podlah nové					
			W 34,90 "skladba P1 - m.č. - kotelna		34,900			
			W 3,20+15,70+12,90+5,20 "skladba P1 - společné prostory		37,000			
			W 6,40+6,20+12,20+4,00		28,800			
			W 3,20+5,60+4,60		13,400			
			W 21,00 "pod schodištěm		21,000			
			W Mezisoučet		135,100			
			W skladba P11					
			W 22,00 "terasa		22,000			
			W 10,00 "rampa		10,000			
			W Mezisoučet		32,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		167,100			
80	M	59245601	dlažba desková betonová 50x50x5cm přírodní	m2	137,802	364,00	50 159,93	CS ÚRS 2019 01
	VV		135,10*1,02		137,802			
81	M	59246002	dlažba plošná betonová terasová hladká 40x40x4cm	m2	32,640	358,50	11 701,44	CS ÚRS 2019 01
	VV		skladba P11					
	VV		22,00	"terasa	22,000			
	VV		10,00	"rampa	10,000			
	VV		Mezisoučet		32,000			
	VV		32,000*0,02		0,640			
	VV		Součet		32,640			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 359 874,49	
82	K	611125100	Vyplnění spár vápennou maltou vnitřních stropů z cihel	m2	100,609	356,00	35 816,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		společné prostory mimo m.č. -1.01 až -1.03 + kotelna					
	VV		půdorys 1. PP - nový stav - stropy					
	VV		2,70*5,90	"m.č. -1.04	15,930			
	VV		2,66*5,90		15,694			
	VV		2,79*5,25	"m.č. -1.05 až -1.08	14,648			
	VV		2,53*5,25		13,283			
	VV		2,79*5,25	"m.,č. -1.09 až -1.12	14,648			
	VV		2,53*5,25		13,283			
	VV		Mezisoučet		87,486			
	VV		87,486*0,15		13,123			
	VV		Součet		100,609			
83	K	611131100	Vápenný postřík vnitřních stropů nanášený ručně	m2	107,295	85,00	9 120,08	CS ÚRS 2019 01
	VV		1.PP - nový stav					
	VV		21,00+3,20+15,70	"m.č. -1.01 až -1.03	39,900			
	VV		komerční prostor					
	VV		14,30+5,90+2,20+1,20+4,30	"m.č. -1.14 až -1.26	27,900			
	VV		2,70+7,20+5,10+1,60+0,90		17,500			
	VV		5,30+0,90+1,80		8,000			
	VV		Mezisoučet		93,300			
	VV		93,30*0,15		13,995			
	VV		Součet		107,295			
84	K	611131101	Cementový postřík vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m2	228,850	90,00	20 596,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		2.NP - nový stav - dle legendy místností					
	VV		8,70+2,00+2,10+15,80+1,30+1,40		31,300			
	VV		9,90+7,00+16,10+33,50		66,500			
	VV		4,20+4,20+27,20		35,600			
	VV		9,90+33,20+15,80+6,70		65,600			
	VV		Mezisoučet		199,000			
	VV		199,00*0,15		29,850			
	VV		Součet		228,850			
85	K	611142022	Položení vnitřních stropů rákosovou rohoží v jedné vrstvě	m2	228,850	138,00	31 581,30	CS ÚRS 2019 01
	VV		2.NP - nový stav - dle legendy místností					
	VV		8,70+2,00+2,10+15,80+1,30+1,40		31,300			
	VV		9,90+7,00+16,10+33,50		66,500			
	VV		4,20+4,20+27,20		35,600			
	VV		9,90+33,20+15,80+6,70		65,600			
	VV		Mezisoučet		199,000			
	VV		199,00*0,15		29,850			
	VV		Součet		228,850			
86	K	611131141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	107,295	424,00	45 493,08	CS ÚRS 2019 01
	VV		107,295	"1.PP - viz postřík	107,295			
87	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	228,850	396,00	90 624,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		2.NP - nový stav - dle legendy místností					
	VV		8,70+2,00+2,10+15,80+1,30+1,40		31,300			
	VV		9,90+7,00+16,10+33,50		66,500			
	VV		4,20+4,20+27,20		35,600			
	VV		9,90+33,20+15,80+6,70		65,600			
	VV		Mezisoučet		199,000			
	VV		199,00*0,15		29,850			
	VV		Součet		228,850			
88	K	612125100	Vyplnění spár vápennou maltou vnitřních stěn z cihel	m2	278,253	316,00	87 927,95	CS ÚRS 2019 01
	VV		půdorys 1.PP - nový stav - stěny					
	VV		2,71*(2,70+5,90)*2	"m.č. -1.04	46,612			
	VV		2,71*(2,66+5,90)*2		46,395			
	VV		-3,92*2,07*2		-16,229			
	VV		-1,28*2,07		-2,650			
	VV		0,47*3,92+2,07*2		5,982			
	VV		(0,50*1,20+0,84*2)*2		4,560			
	VV		2,715*(2,79+5,25)*2	"m.č. -1.05 až -1.08	43,657			
	VV		2,715*(2,53+5,25)*2		42,245			
	VV		-4,01*2,07*2		-16,601			
	VV		(0,50*1,20+0,84*2)*2		4,560			
	VV		0,50*1,20+0,54*2		1,680			
	VV		0,47*(4,01+2,07*2)		3,831			
	VV		2,715*(2,79+5,25)*2	"m.č. -1.09 až -1.12	43,657			
	VV		2,715*(2,53+5,25)*2		42,245			
	VV		0,30*(1,28+2,19*2)		1,698			
	VV		-4,00*2,07*2		-16,560			
	VV		-1,27*2,07		-2,629			
	VV		0,50*1,20+0,54*2		1,680			
	VV		(0,50*1,20+0,70*2)*2		4,000			
	VV		0,47*(4,00+2,07*2)		3,826			
	VV		Mezisoučet		241,959			
	VV		241,959*0,15		36,294			
	VV		Součet		278,253			
89	K	612131100	Vápenný postřík vnitřních stěn nanášený ručně	m2	128,437	117,00	15 027,13	CS ÚRS 2019 01
	VV		půdorys 1.PP - nový stav					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		na novém zdivu					
	VV		3,03*2,50 "m.č. -1.21		7,575			
	VV		2,07*(0,90+0,36)		2,608			
	VV		0,36*0,90		0,324			
	VV		-0,70*1,97		-1,379			
	VV		3,03*2,79 "m.č. -1.24		8,454			
	VV		-0,70*1,97		-1,379			
	VV		3,03*(4,05+1,86) "m.č. -1.20		17,907			
	VV		2,07*(1,27+0,32*2)		3,954			
	VV		0,32*1,27		0,406			
	VV		-0,70*1,97*3		-4,137			
	VV		3,03*(1,60+1,85) "m.č. -1.19		10,454			
	VV		-0,70*1,97		-1,379			
	VV		3,03*(0,99+3,05+1,60) "m.č. -1.18		17,089			
	VV		-0,70*1,97		-1,379			
	VV		3,03*(1,60*2+0,90)		12,423			
	VV		-0,70*1,97		-1,379			
	VV		3,03*(1,60+1,63) "m.č. -1.16		9,787			
	VV		-0,70*1,97*2		-2,758			
	VV		3,03*(1,63*2+4,05) "m.č. -1.15		22,149			
	VV		-0,70*1,97*2		-2,758			
	VV		3,03*(4,05+3,52) "m.č. -1.14		22,937			
	VV		-0,70*1,97*2		-2,758			
	VV		Mezisoučet		116,761			
	VV		116,762*0,10		11,676			
	VV		Součet		128,437			
90	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	717,973	50,00	35 898,65	CS ÚRS 2019 01
	VV		2.NP - nový stav - na stávajícím zdivu					
	VV		3,68*(5,99+1,45)*2 "m.č. 2.01		54,758			
	VV		-0,90*1,97*3		-5,319			
	VV		-1,26*3,68		-4,637			
	VV		-0,80*1,97*2		-3,152			
	VV		-1,28*3,29		-4,211			
	VV		0,35*(1,28+3,29*2)		2,751			
	VV		0,40*(1,00+2,02*2)*2		4,032			
	VV		3,68*(1,32+1,37)*2 "m.č. 2.02		19,798			
	VV		-0,80*1,97		-1,576			
	VV		0,25*(0,89+2,22*2)		1,333			
	VV		3,68*(1,34+1,37)*2 "m.č. 2.03		19,946			
	VV		-0,80*1,97		-1,576			
	VV		0,25*(0,89+2,22*2)		1,333			
	VV		4,10*(1,28+3,00)*2 "m.č. 2.04		35,096			
	VV		4,18*(4,64+3,34)*2		66,713			
	VV		4,83*(1,17+0,90)*2		19,996			
	VV		3,68*(1,55+0,90)*2		18,032			
	VV		-(1,28*3,29+1,27*4,10+1,28*2,73)		-12,913			
	VV		-(1,27*4,18+1,10*3,22+1,26*4,18)		-14,117			
	VV		-(1,08*3,22+0,80+1,97+1,10*2,42)		-8,910			
	VV		-(1,10*3,22+0,80*1,97+1,10*2,42)		-7,780			
	VV		0,20*(1,10+2,42*2)*2		2,376			
	VV		3,68*(1,46+0,90)*2 "m.č. 2.05		17,370			
	VV		-0,80*1,97		-1,576			
	VV		3,68*(1,56+0,90)*2 "m.č. 2.06		18,106			
	VV		-0,80*1,97		-1,576			
	VV		3,68*(2,975+3,08)*2 "m.č. 2.07		44,565			
	VV		-0,90*1,97*2		-3,546			
	VV		0,40*(1,04+2,02*2)		2,032			
	VV		3,68*(0,95+1,25+2,975) "m.č. 2.08		19,044			
	VV		-1,34*2,42		-3,243			
	VV		0,15*0,85*2		0,255			
	VV		0,20*(1,34+2,42*2)		1,236			
	VV		3,68*(2,86*2+5,48) "m.č. 2.09		41,216			
	VV		0,13*(0,925+2,23*2)		0,700			
	VV		-1,34*2,42*2		-6,486			
	VV		0,15*0,85*2*2		0,510			
	VV		0,20*(1,34+2,42*2)		1,236			
	VV		0,40*(1,34+2,42*2)		2,472			
	VV		3,68*(5,935+5,45)*2 "m.č. 2.10		83,794			
	VV		-0,90*1,97		-1,773			
	VV		-1,34*2,42*3		-9,728			
	VV		0,15*0,85*2*3		0,765			
	VV		0,40*(1,35+2,42*2)*3		7,428			
	VV		3,68*1,90 "m.č. 2.11		6,992			
	VV		-0,90*1,97		-1,773			
	VV		0,37*(1,20+2,15*2)		2,035			
	VV		3,68*(2,25+2,02) "m.č. 2.12		15,714			
	VV		3,68*(6,01+5,99+3,91+1,79) "m.č. 2.13		65,136			
	VV		-1,34*2,42*2		-6,486			
	VV		0,40*(1,34+2,42*2)*2		4,944			
	VV		3,68*(2,97+3,08) "m.č. 2.14		22,264			
	VV		-0,90*1,97*2		-3,546			
	VV		0,40*(1,00+2,02*2)		2,016			
	VV		3,68*(5,935+5,48)*2 "m.č. 2.15		84,014			
	VV		-0,90*1,97		-1,773			
	VV		-1,34*2,42*3		-9,728			
	VV		0,15*0,85*2*3		0,765			
	VV		0,30*(1,34+2,42*2)*2		3,708			
	VV		0,40*(1,34+2,42)		1,504			
	VV		3,68*(2,845*2+5,41) "m.č. 2.16		40,848			
	VV		-1,34*2,42*2		-6,486			
	VV		0,15*0,85*2*2		0,510			
	VV		0,40*(1,34+2,42*2)		2,472			
	VV		0,30*(1,35+2,42*2)		1,857			
	VV		3,68*(2,97+1,18+0,95) "m.č. 2.17		18,768			
	VV		-1,34*2,42		-3,243			
	VV		0,15*0,85*2		0,255			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV		0,30*(1,34+2,42*2)		1,854	
			VV		Mezisoučet		637,395	
			VV		3.NP - nový stav - na stávajícím zdvu			
			VV		0,80*(3,20+2,07)	"ve schodišti	4,216	
			VV		1,95*3,45		6,728	
			VV		0,80*(0,39+2,07+2,55+0,51)		4,416	
			VV		Mezisoučet		15,360	
			VV		652,175*0,10		65,218	
			VV		Součet		717,973	
91	K	612142001	Potážení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	570,953	124,50	71 083,65	CS ÚRS 2019 01
			VV		na novém zdvu z porobetonu			
			VV		půdorys 1.NP - nový stav			
			VV		3,96*5,36	"m.č. 1.01	21,226	
			VV		-0,90*1,97		-1,773	
			VV		3,96*(2,29+2,15)	"m.č. 1.02	17,582	
			VV		3,96*(3,72+2,24+1,33+0,40)	"m.č. 1.03	30,452	
			VV		-0,90*1,97		-1,773	
			VV		3,64*(3,905+2,37)	"m.č. 1.15	22,841	
			VV		-(0,70*1,97+0,80*1,97)		-2,955	
			VV		3,64*(1,525+2,90)	"m.č. 1.16	16,107	
			VV		-0,70*1,97		-1,379	
			VV		3,64*(2,38+2,47)	"m.č. 1.17	17,654	
			VV		-0,80*1,97		-1,576	
			VV		1,03*(2,37+2,50)	"m.č. 1.11	5,016	
			VV		Mezisoučet		121,422	
			VV		121,422*0,15	"cca 15% na přetažení	18,213	
			VV		Mezisoučet		18,213	
			VV		půdorys 2.NP - nový stav			
			VV		3,68*(2,975+3,08)	"m.č. 2.07	22,282	
			VV		-(0,80*1,97+0,70*1,97)		-2,955	
			VV		3,68*(2,30+2,975+0,925*2)	"m.č. 2.08	26,220	
			VV		-0,70*1,97		-1,379	
			VV		3,68*5,48	"m.č. 2.09	20,166	
			VV		-0,80*1,97		-1,576	
			VV		3,68*(1,90+2,00*2)	"m.č. 2.11	21,712	
			VV		-(0,80*1,97+0,70*1,97)		-2,955	
			VV		3,68*(2,10+2,00)	"m.č. 2.12	15,088	
			VV		-0,70*1,97		-1,379	
			VV		3,68*(4,20+2,10)	"m.č. 2.13	23,184	
			VV		-0,80*1,97		-1,576	
			VV		3,68*(2,97+3,08)	"m.č. 2.14	22,264	
			VV		-(0,80*1,97+0,70*1,97)		-2,955	
			VV		3,68*5,41	"m.č. 2.16	19,909	
			VV		-0,80*1,97		-1,576	
			VV		3,68*(2,97+2,23+0,925*2)	"m.č. 2.17	25,944	
			VV		-0,70*1,97		-1,379	
			VV		Mezisoučet		179,039	
			VV		179,039*0,15	"cca 15% na přetažení	26,856	
			VV		Mezisoučet		26,856	
			VV		půdorys 3.NP - nový stav			
			VV		na tepelně izolačních deskách			
			VV		(1,80+0,61)*6,00	"m.č. 3.10	14,460	
			VV		1,80*0,215*2		0,774	
			VV		1,20*0,61*2		1,464	
			VV		(1,70+0,58)*4,92	"m.č. 3.01	11,218	
			VV		1,20*0,58*1		0,696	
			VV		1,60*(5,905*2+11,57)	"m.č. 3.05 - 3.07	37,408	
			VV		(11,57+6,35)/2*1,80	"štíty	16,128	
			VV		-0,72*1,28*2		-1,843	
			VV		-0,72*1,90		-1,368	
			VV		1,60*(5,905*2+11,57)	"m.č. 3.12 - 3.14	37,408	
			VV		(11,57+6,35)/2*1,80	"štíty	16,128	
			VV		-0,72*1,28*2		-1,843	
			VV		-0,72*1,90		-1,368	
			VV		na zdvu z vápenopiskových bloků			
			VV		4,90*3,40*2	"viz řez A	33,320	
			VV		-0,90*1,97		-1,773	
			VV		1,60*11,22*2	"štíty	35,904	
			VV		(11,57+6,35)/2*1,80*2		32,256	
			VV		-0,90*1,97*2		-3,546	
			VV		Mezisoučet		225,423	
			VV		Součet		570,953	
92	K	612311111	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	20,184	298,50	6 024,92	CS ÚRS 2019 01
			VV		pod keramický obklad			
			VV		půdorys 1.PP - nový stav			
			VV		2,20*(1,60+1,63)	"m.č. -1.16	7,106	
			VV		-0,70*2,00*2		-2,800	
			VV		2,20*(1,60*2+0,90)	"m.č. -1.17	9,020	
			VV		-0,70*2,00		-1,400	
			VV		2,20*1,60	"m.č. -1.19	3,520	
			VV		2,20*2,79	"m.č. -1.24	6,138	
			VV		-0,70*2,00		-1,400	
			VV		Součet		20,184	
93	K	612311131	Potážení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	468,460	130,00	60 899,80	CS ÚRS 2019 01
			VV		na novém zdvu z porobetonu			
			VV		půdorys 1.NP - nový stav			
			VV		121,422		121,422	
			VV		odpočet obkladu - m.č. 1.16			
			VV		-(2,20*(2,90+1,525)-0,70*2,00)		-8,335	
			VV		Mezisoučet		113,087	
			VV		půdorys 2.NP - nový stav			
			VV		179,039		179,039	
			VV		odpočet obkladů			
			VV		-(2,20*(2,30+2,975+0,925*2)-0,70*2,00)	"m.č. 2.08	-14,275	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-(2,20*(2,10+2,00)-0,70*2,00)	"m.č. 2.12	-7,620			
	VV		-(2,20*(2,97+2,23+0,925*2)-0,70*2,00)	"m.č. 2.17	-14,110			
	VV		Mezisoučet		143,034			
	VV		půdorys 3.NP - nový stav					
	VV		225,423		225,423			
	VV		odpočet obkladů					
	VV		-1,54*2,405	"m.č. 3.05	-3,704			
	VV		-2,20*2,58	"m.č. 3.09	-5,676			
	VV		-1,54*2,405	"m.č. 3.14	-3,704			
	VV		Mezisoučet		212,339			
	VV		Součet		468,460			
94	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	108,253	234,00	25 331,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		128,437 "viz vápenný postřik		128,437			
	VV		-20,184 "odpočet omítky pod obklady		-20,184			
	VV		Součet		108,253			
95	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	38,357	298,50	11 449,56	CS ÚRS 2019 01
	VV		na stávajícím zdivu pod keram obklad					
	VV		2.NP - nový stav					
	VV		2,20*(0,95+1,25+2,975)	"m.č. 2.08	11,385			
	VV		-1,34*1,35		-1,809			
	VV		0,15*0,85*2		0,255			
	VV		0,60*(4,05+1,33)	"m.č. 2.10	3,228			
	VV		2,20*(2,10+2,00)	"m.č. 2.12	9,020			
	VV		0,60*(3,90+1,79)	"m.č. 2.13	3,414			
	VV		0,60*(1,34+3,99)	"m.č. 2.15	3,198			
	VV		2,20*(2,97+1,18+0,95)	"m.č. 2.17	11,220			
	VV		-1,34*1,35		-1,809			
	VV		0,15*0,85*2		0,255			
	VV		Součet		38,357			
96	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	679,674	257,00	174 676,22	CS ÚRS 2019 01
	VV		2.NP - nový stav					
	VV		637,395*1,10 "viz cementový postřik		701,135			
	VV		-38,357 "odpočet pod obklad		-38,357			
	VV		3.NP - nový stav					
	VV		15,36*1,10 "viz cementový postřik		16,896			
	VV		Součet		679,674			
97	K	612821001	Vnitřní sanační zatřená omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně	m2	32,593	242,00	7 887,51	CS ÚRS 2019 01
	VV		1.NP - nový stav					
	VV		pod obklad					
	VV		2,00*(1,45+0,90)*2	"m.č. 1.08	9,400			
	VV		-0,80*2,00		-1,600			
	VV		0,60*(2,97+0,60)	"m.č. 1.11	2,142			
	VV		0,60*(2,40+1,50)	"m.č. 1.12	2,340			
	VV		-0,60*1,06		-0,636			
	VV		2,20*(2,40+1,60)	"m.č. 1.14	8,800			
	VV		-0,60*1,18		-0,708			
	VV		2,20*(1,525+2,90)	"m.č. 1.16	9,735			
	VV		0,60*(3,90+1,30)	"m.č. 1.18	3,120			
	VV		Součet		32,593			
98	K	612821002	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně	m2	592,216	344,50	204 018,41	CS ÚRS 2019 01
	VV		půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		3,86*(3,60*2+5,36)	"m.č. 1.01	48,482			
	VV		-1,24*3,22*2		-7,986			
	VV		-1,60*3,61		-5,776			
	VV		0,50*(1,24+3,22*2)*2		7,680			
	VV		0,35*(1,34+2,02*2)		1,883			
	VV		0,40*(1,60+3,61*2)		3,528			
	VV		3,86*(2,29+2,15)	"m.č. 1.02	17,138			
	VV		-1,50*3,61		-5,415			
	VV		0,40*(1,50+3,62*2)		3,496			
	VV		3,86*(3,72+0,91)	"m.č. 1.03	17,872			
	VV		3,84*(5,99+1,46)*2	"m.č. 1.04	57,216			
	VV		4,14*(3,34+1,28)*2		38,254			
	VV		2,64*(1,28+0,90)*2		11,510			
	VV		-1,24*3,22*2		-7,986			
	VV		-1,28*2,415*2		-6,182			
	VV		-1,10*3,22		-3,542			
	VV		-1,26*3,84		-4,838			
	VV		-0,90*1,97*4		-7,092			
	VV		-0,52*1,18		-0,614			
	VV		-0,80*1,97		-1,576			
	VV		-1,10*2,64		-2,904			
	VV		0,35*(1,28+2,415*2)		2,139			
	VV		0,35*(1,24+3,22*2)		2,688			
	VV		0,36*(1,10+3,22*2)		2,714			
	VV		2,91*(4,53+3,34)*2	"m.č. 1.05	45,803			
	VV		2,64*(1,26+0,90)*2		11,405			
	VV		-0,90*1,97		-1,773			
	VV		-1,10*3,22		-3,542			
	VV		-1,26*2,91		-3,667			
	VV		-0,80*1,97		-1,576			
	VV		-1,10*1,22		-1,342			
	VV		-1,10*2,64		-2,904			
	VV		0,35*(1,10+3,22*2)		2,639			
	VV		0,30*(1,10+1,22*2)		1,062			
	VV		3,84*(2,75+1,37)*2	"m.č. 1.07	31,642			
	VV		-0,90*1,97		-1,773			
	VV		-0,52*1,18		-0,614			
	VV		0,25*(1,03+2,02*2)		1,268			
	VV		3,84*(1,45+0,90)*2	"m.č. 1.08	18,048			
	VV		-0,80*1,97		-1,576			
	VV		3,84*(1,46*0,90)*2	"m.č. 1.09	10,092			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,80*1,97		-1,576			
	VV		3,64*(5,835+5,38)*2	"m.č. 1.10, 1.11	81,645			
	VV		3,64*(3,335*2+5,36)		43,789			
	VV		-2,125*3,30*2		-14,025			
	VV		-2,06*2,18		-4,491			
	VV		-1,22*2,36		-2,879			
	VV		-1,41*3,27		-4,611			
	VV		-1,34*2,42		-3,243			
	VV		-1,22*3,24		-3,953			
	VV		0,51*(2,125+3,30*2)		4,450			
	VV		0,51*(1,06+2,18*2)		2,764			
	VV		0,45*1,22+2,36*2		5,269			
	VV		0,55*(1,41+2,16*2)		3,152			
	VV		0,16*0,85*2		0,272			
	VV		0,40*(1,34+2,42*2)		2,472			
	VV		0,45*(1,34+3,27*2)		3,546			
	VV		3,64*(2,40+1,50)	"m.č. 1.12	14,196			
	VV		-1,06*2,18		-2,311			
	VV		3,64*2,05	"m.č. 1.13	7,462			
	VV		3,64*(2,40+1,60)	"m.č. 1.14	14,560			
	VV		-0,60*1,18		-0,708			
	VV		0,45*(0,60+1,18*2)		1,332			
	VV		3,64*(2,37+3,905)	"m.č. 1.15	22,841			
	VV		-0,90*1,97*2		-3,546			
	VV		3,64*(1,525+2,90)	"m.č. 1.16	16,107			
	VV		3,64*(4,30+5,37+1,92)	"m.č. 1.17	42,188			
	VV		-1,34*2,42*3		-9,728			
	VV		0,15*0,85*2*3		0,765			
	VV		0,35*(1,34+2,42*2)*2		4,326			
	VV		0,40*(1,34+2,42*2)		2,472			
	VV		0,33*(1,08+2,23*2)		1,828			
	VV		3,64*(5,925+5,36)*2	"m.č. 1.18	82,155			
	VV		-0,90*1,97		-1,773			
	VV		-1,34*2,42*3		-9,728			
	VV		0,15*0,85*2*3		0,765			
	VV		0,45*(1,34+2,42*2)*3		8,343			
	VV		Mezisoučet		568,008			
	VV		568,008*0,10		56,801			
	VV		Mezisoučet		56,801			
	VV		-32,593	"odpočet pod obklad	-32,593			
	VV		Součet		592,216			
99	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	132,067	359,50	47 478,09	CS ÚRS 2019 01
	VV		půdorys 1.PP - nový stav					
	VV		stěny					
	VV		3,05*(4,60+3,34+2,06+3,47)	"m.č. 1.01	41,084			
	VV		2,78*(2,63+1,22)*2	"m.č. 1.02	21,406			
	VV		-1,21*2,00		-2,420			
	VV		0,45*(1,21+2,00*2)		2,345			
	VV		2,78*(5,83+5,98)*2	"m.č. -1.03	65,664			
	VV		-0,90*1,97*3		-5,319			
	VV		-1,13*2,78		-3,141			
	VV		-1,21*2,00		-2,420			
	VV		0,53*(1,26+2,07*2)		2,862			
	VV		Mezisoučet		120,061			
	VV		120,061*0,10		12,006			
	VV		Součet		132,067			
100	K	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	724,283	350,00	253 499,05	CS ÚRS 2019 01
	VV		592,216+132,067		724,283			
101	K	622131100	Vápenný postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	365,410	157,00	57 369,37	CS ÚRS 2019 01
	VV		pohled západní - nový stav					
	VV		53,24+40,32		93,560			
	VV		pohled východní - nový stav					
	VV		53,24+40,32		93,560			
	VV		pohled jižní - nový stav					
	VV		14,30+22,65+13,47		50,420			
	VV		12,04+17,52+12,39		41,950			
	VV		pohled severní - nový stav					
	VV		14,92+14,25+15,62		44,790			
	VV		13,24+14,71+13,18		41,130			
	VV		Součet		365,410			
102	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	79,031	54,80	4 330,90	CS ÚRS 2019 01
	VV		půdorys 1.PP - nový stav					
	VV		ze dvora - nová hydroizolace					
	VV		3,61*(4,71+10,52+4,59)		71,550			
	VV		3,61*(0,11+0,65+0,11+0,11+0,65+0,11)		6,281			
	VV		Mezisoučet		77,831			
	VV		0,60*(0,50+0,50)*2	"komín	1,200			
	VV		Součet		79,031			
103	K	62231-PC01	Historická dvouvrstvá vápenná omítka vnějších stěn nanášená ručně	m2	365,410	1 250,00	456 762,50	
	VV		365,41	"viz vápenný postřik	365,410			
104	K	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	77,831	255,50	19 885,82	CS ÚRS 2019 01
	VV		půdorys 1.PP - nový stav					
	VV		ze dvora - nová hydroizolace					
	VV		3,61*(4,71+10,52+4,59)		71,550			
	VV		3,61*(0,11+0,65+0,11+0,11+0,65+0,11)		6,281			
	VV		Součet		77,831			
105	K	623321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	1,200	569,00	682,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		0,60*(0,50+0,50)*2	"komín	1,200			
106	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	77,831	68,00	5 292,51	CS ÚRS 2019 01
	VV		půdorys 1.PP - nový stav					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
			ze dvora pro novou hydroizolaci						
			3,61*(4,71+10,52+4,59)		71,550				
			3,61*(0,11+0,65+0,11+0,11+0,65+0,11)		6,281				
			Součet		77,831				
107	K	629995215.1	Očištění vnějších nebo vnitřních ploch otryskáním nesusušeným křemičitým pískem kamenného měkkého povrchu	m2	679,445	68,00	46 202,26		
	P		Poznámka k položce: Cenu 629 99-5215.1 lze použít i pro tryskání povrchu z líčových cihel.						
			výměra viz vyčištění spár cihelného zdiva a stropů						
			329,445		329,445				
			Mezisoučet		329,445				
			fasáda - pohledy						
			95,00*2 "pohled severní a jižní		190,000				
			80,00*2 "pohled východní a západní		160,000				
			Mezisoučet		350,000				
			Součet		679,445				
108	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	83,689	3 000,00	251 067,00	CS ÚRS 2019 01	
			nové skladby						
			púdorys 1.PP - nový stav						
			komerční prostory - skladba P2						
			0,08*5,45*10,83 "vyrovnání nad dutin. izolací		4,722				
			-0,08*0,76*(2,32+0,62)		-0,179				
			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx						
			roznášecí mazanina - skladba P2						
			0,06*(14,30+5,90+2,20+1,20+4,30)		1,674				
			0,06*(2,70+7,20+5,10+1,60+0,90)		1,050				
			0,06*(5,30+0,90+1,80)		0,480				
			Mezisoučet		7,747				
			púdorys 1.NP - nový stav						
			roznášecí mazanina - skladba P5						
			0,06*(3,80+1,30+1,30) "společné prostory		0,384				
			0,06*(44,90+7,70+3,60+5,10+4,10) "komerční prostor		3,924				
			0,06*4,40 "byt		0,264				
			10,00+17,90+33,00 "skladba P6		60,900				
			Mezisoučet		65,472				
			púdorys 2.NP - nová stav						
			roznášecí mazanina - skladba P7, P8						
			0,06*(2,00+2,10+1,30+1,40) "skladba P7		0,408				
			0,06*(7,00+4,20+6,70)		1,074				
			0,06*(9,90+16,10+33,50) "skladba P8		3,570				
			0,06*(4,20+27,20)		1,884				
			0,06*(9,90+33,20+15,80)		3,534				
			Mezisoučet		10,470				
			Součet		83,689				
109	K	631319222	Příplatek k mazaninám za přidání polymerových makrovláken pro objemové vyztužení 3 kg/m3	m3	79,146	550,00	43 530,30	CS ÚRS 2019 01	
			púdorys 1.PP - nový stav						
			roznášecí mazanina - skladba P2						
			0,06*(14,30+5,90+2,20+1,20+4,30)		1,674				
			0,06*(2,70+7,20+5,10+1,60+0,90)		1,050				
			0,06*(5,30+0,90+1,80)		0,480				
			púdorys 1.NP - nový stav						
			roznášecí mazanina - skladba P5						
			0,06*(3,80+1,30+1,30) "společné prostory		0,384				
			0,06*(44,90+7,70+3,60+5,10+4,10) "komerční prostor		3,924				
			0,06*4,40 "byt		0,264				
			10,00+17,90+33,00 "skladba P6		60,900				
			púdorys 2.NP - nová stav						
			roznášecí mazanina - skladba P7, P8						
			0,06*(2,00+2,10+1,30+1,40) "skladba P7		0,408				
			0,06*(7,00+4,20+6,70)		1,074				
			0,06*(9,90+16,10+33,50) "skladba P8		3,570				
			0,06*(4,20+27,20)		1,884				
			0,06*(9,90+33,20+15,80)		3,534				
			Mezisoučet		79,146				
			Součet		79,146				
110	K	631342113	Mazanina tl do 80 mm z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrenového 700 kg/m3	m3	5,964	3 905,00	23 289,42	CS ÚRS 2019 01	
			púdorys 1.NP - nový stav						
			skladba podlah nové						
			skladba P5						
			0,08*(3,80+1,30+1,30) "společné prostory		0,512				
			0,08*(44,90+7,70+3,60+5,10+4,10) "komerční prostor		5,232				
			0,05*4,40 "byt		0,220				
			Součet		5,964				
111	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,290	35 750,00	10 367,50	CS ÚRS 2019 01	
			komerční prostory - skladba P2						
			5,45*10,83*4,44*1,15/1000 "vyrovnání nad dutin. izolací		0,301				
			-0,76*(2,32+0,62)*4,44*1,15/1000		-0,011				
			Součet		0,290				
112	K	632455551	Potěr perlitocementový tl do 50 mm	m2	60,900	388,50	23 659,65	CS ÚRS 2019 01	
			skladba podlah nové						
			púdorys 1.NP - nový stav, legenda místností						
			10,00+17,90+33,00 "skladba P6		60,900				
113	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	745,568	39,90	29 748,16	CS ÚRS 2019 01	
			púdorys 1.PP - nový stav						
			komerční prostory - skladba P2						
			14,30+5,90+2,20+1,20+4,30		27,900				
			2,70+7,20+5,10+1,60+0,90		17,500				
			5,30+0,90+1,80		8,000				
			púdorys 1.NP - nový stav						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			skladba P5					
			3,80+1,30+1,30 "společné prostory		6,400			
			44,90+7,70+3,60+5,10+4,10 "komerční prostor		65,400			
			4,40 "byt		4,400			
			10,00+17,90+33,00 "skladba P6		60,900			
			Mezisoučet		190,500			
			púdorys 2.NP - nový stav					
			skladba P7, P8					
			2,00+2,10 "m.č. 2.02, 2.03 - na záklopu		4,100			
			1,30+1,40 "m.č. 2.05, 2.06		2,700			
			5,935*5,48 "m.č. 2.07 - 2.09		32,524			
			5,935*5,45 "m.č. 2.10		32,346			
			5,99*6,01 "m.č. 2.11 až 2.13		36,000			
			5,935*5,48 "m.č. 2.15		32,524			
			5,935*5,41 "m.č. 2.14, 2.16, 2.17		32,108			
			24,70+149,80 "P7, P8 - na kročejové izolaci		174,500			
			púdorys 3.NP - nový stav					
			skladba P9, P10					
			6,37*11,57 "na záklopu		73,701			
			6,35*6,01		38,164			
			6,37*11,57		73,701			
			(19,10+3,60) "m.č. 3.02, 3.03		22,700			
			Mezisoučet		555,068			
			Součet		745,568			
114	K	635111233	Násyp pod podlahy z drobného kameniva 4-8 se zhutněním	m3	9,128	1 313,00	11 985,06	
			púdorys 1.PP - nový stav					
			skladba podlah nové					
			0,08*34,90 "skladba P1 - kotelna		2,792			
			0,08*(3,20+15,70+12,90+5,20) "skladba P1 - společné prostory		2,960			
			0,08*(6,40+6,20+12,20+4,00)		2,304			
			0,08*(3,20+5,60+4,60)		1,072			
			Součet		9,128			
115	K	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním	m3	19,978	2 930,00	58 535,54	CS ÚRS 2019 01
			púdorys 1.PP, púdorys základů - nový stav					
			skladba podlah nové					
			0,15*5,53*5,60 "skladba P1 - kotelna		4,645			
			-0,15*0,90*0,77		-0,104			
			-0,15*1,08*0,77		-0,125			
			-0,15*1,80*1,12		-0,302			
			0,45*1,80*0,82 "u schodiště		0,664			
			0,15*5,49*4,95 "skladba P1 - společné prostory		4,076			
			-0,15*0,63*0,77*2		-0,146			
			0,15*5,53*1,01		0,838			
			0,15*2,33*0,92		0,322			
			0,15*0,83*3,945		0,491			
			0,15*4,70*0,97		0,684			
			0,15*0,83*1,62		0,202			
			0,15*5,49*4,95		4,076			
			-0,15*0,62*0,77*2		-0,143			
			Mezisoučet		15,178			
			skladba P11					
			0,15*22,00 "terasa		3,300			
			0,15*10,00 "rampa		1,500			
			Mezisoučet		4,800			
			Součet		19,978			
116	K	635111243	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 0-63 se zhutněním	m3	16,820	2 930,00	49 282,60	
			skladba P11					
			0,585*22,00 "terasa		12,870			
			0,395*10,00 "rampa		3,950			
			Součet		16,820			
117	K	64000-PC01	Úprava venkovního parapetu - viz detail D1/A (výkr.č D1.5.1)		33,980	850,00	28 883,00	
			1,22*8 "1.NP		9,760			
			0,98+0,48		1,460			
			1,22*14 "2.NP		17,080			
			0,98+0,98		1,960			
			0,62*6 "3.NP		3,720			
			Součet		33,980			
118	K	65000-PC01	Oprava stávající betonové podezdívky oplocení	m2	7,024	650,00	4 565,60	
			pohled západní - stáv. stav -pozn. 02					
			0,65*4,39*2		5,707			
			0,30*4,39		1,317			
			Součet		7,024			
D 8			Trubní vedení				38 388,00	
119	K	87126-PC01	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110 vč. zemních prací, lože, obsypy a záspy	m	21,160	1 550,00	32 798,00	
			viz výkres základů terasy					
			8,33+2,15+10,30+0,38		21,160			
120	K	87130-PC01	M+D Vsakovací nádrž - 2x betonová skruž DN 1000, výšky 500mm	kus	1,000	5 590,00	5 590,00	
			základ terasy - pozn. 07					
			1		1,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				803 199,59	
121	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	66,350	85,00	5 639,75	CS ÚRS 2019 01
			púdorys 1.NP - nový stav					
			66,35 "skladba P12		66,350			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
122	K	92000-PC01	Očištění a impregnace stávajícího betonového schodiště z 1.PP do 1.NP	m2	7,496	1 250,00	9 370,00	
	VV		1,13*3,34		3,774			
	VV		0,147*1,13*7		1,163			
	VV		0,155*1,27*13		2,559			
	VV		Součet		7,496			
123	K	92001-PC01	Renovace stávajícího schodiště - teracová nášlapná vrstva	m2	36,109	1 450,00	52 358,05	
	VV		1,26*3,34 "z 1.NP do 2.NP		4,208			
	VV		1,27*3,37		4,280			
	VV		1,28*3,34		4,275			
	VV		1,26*0,146*8		1,472			
	VV		1,27*0,145*12		2,210			
	VV		1,28*0,154*8		1,577			
	VV		1,26*3,34 "z 2.NP do 3.NP		4,208			
	VV		1,27*3,37		4,280			
	VV		1,28*3,34		4,275			
	VV		1,26*0,154*8		1,552			
	VV		1,27*0,144*12		2,195			
	VV		1,28*0,154*8		1,577			
	VV		Součet		36,109			
124	K	93511- PC01	LO/1, LO/2 M+D odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím nerezovým roštem šířky 130mm, výšky 180mm	m	8,000	5 187,50	41 500,00	
	VV		viz tabulka prefa výrobků					
	VV		1,50+6,50		8,000			
125	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	798,964	51,10	40 827,06	CS ÚRS 2019 01
	VV		10,52*20,43*2 "pohled sever. a jižní		429,847			
	VV		10,05*(1,20+12,79+1,20)*2 "pohled západ, východ		305,319			
	VV		(1,20+12,79+1,20)*4,20*0,5*2		63,798			
	VV		Součet		798,964			
126	K	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	47 937,840	0,80	38 350,27	CS ÚRS 2019 01
	VV		798,964*60 "předpoklad 60dní		47 937,840			
127	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	798,964	24,50	19 574,62	CS ÚRS 2019 01
128	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	798,964	6,50	5 193,27	CS ÚRS 2019 01
	VV		798,964		798,964			
129	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	47 937,840	0,20	9 587,57	CS ÚRS 2019 01
	VV		798,964*60 "předpoklad 60dní		47 937,840			
130	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	798,964	4,00	3 195,86	CS ÚRS 2019 01
131	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	472,000	116,00	54 752,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		472,00 "pro podhledy, bourání, opravy ...		472,000			
132	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 049,201	50,40	52 879,73	CS ÚRS 2019 01
	VV		20,55*12,91 "1.PP		265,301			
	VV		20,43*12,79 "1.NP		261,300			
	VV		20,43*12,79 "2.NP		261,300			
	VV		20,43*12,79 "3.NP		261,300			
	VV		Součet		1 049,201			
133	K	961031411	Bourání základů cihelných na MC	m3	1,984	699,00	1 386,82	CS ÚRS 2019 01
	VV		základy, 1.PP - stávající stav					
	VV		skladba podlah stávající					
	VV		základ v prostoru komerce					
	VV		0,93*0,33*5,45		1,673			
	VV		0,76*0,33*0,62*2		0,311			
	VV		Součet		1,984			
134	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	10,652	2 250,00	23 967,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		základ terasy D1.19					
	VV		stávající základ vč. soklu oplocení					
	VV		0,30*1,15*5,442 "-1,45 až -0,06		1,877			
	VV		0,30*1,09*20,54 "-1,29 až -0,02		6,717			
	VV		0,30*1,15*5,965 "-1,20 až -0,05		2,058			
	VV		Součet		10,652			
135	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	48,849	77,30	3 776,03	CS ÚRS 2019 01
	VV		půdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		3,64*(2,74+2,43+0,77) "m.č. 1.04 až 1.06		21,622			
	VV		-(0,65*1,97+0,60*1,97*2)		-3,645			
	VV		3,64*5,36 "mezi m.č. 1.15 - 1.16		19,510			
	VV		-0,90*1,97		-1,773			
	VV		půdorys 2.NP - stávající stav					
	VV		3,88*(2,20+1,49) "m.č. 2.17		14,317			
	VV		-0,60*1,97		-1,182			
	VV		Součet		48,849			
136	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	53,180	94,20	5 009,56	CS ÚRS 2019 01
	VV		půdorys 1.PP - stávající stav					
	VV		2,68*(2,81+0,70) "m.č. -1.08		9,407			
	VV		-0,88*2,07		-1,822			
	VV		půdorys 2.NP - stávající stav					
	VV		3,88*5,41 "mezi 2.15 - 2.16		20,991			
	VV		3,88*5,48 "mezi 2.09 - 2.10		21,262			
	VV		3,55*1,50		5,325			
	VV		-0,94*2,11		-1,983			
	VV		Součet		53,180			
137	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,694	785,00	1 329,79	CS ÚRS 2019 01
	VV		půdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		0,19*3,64*1,52 "m.č. 1.04		1,051			
	VV		0,62*0,85*1,22 "m.č. 1.03, řez D - pozn. 3		0,643			
	VV		Součet		1,694			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
138	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	11,171	546,00	6 099,37	CS ÚRS 2019 01
	VV		půdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		0,19*3,64*5,925 "mezi 1.13 - 1.14		4,098			
	VV		-1,00*2,02		-2,020			
	VV		0,50*2,125*3,30 "mezi 1.02 - 1.03		3,506			
	VV		-0,50*1,03*2,08		-1,071			
	VV		půdorys 2.NP - stávající stav					
	VV		0,25*3,88*6,01 "mezi 2.13 - 2.12		5,830			
	VV		-0,25*0,80*2,02		-0,404			
	VV		půdorys 3.NP - stávající stav					
	VV		0,39*1,17*(0,87+0,56+1,27) "viz řez D		1,232			
	VV		Součet		11,171			
139	K	962032631	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC	m3	11,891	590,00	7 015,69	CS ÚRS 2019 01
	VV		půdorys 3.NP - stávající stav					
	VV		0,86*0,51*5,808*2		5,095			
	VV		0,91*0,51*5,808		2,695			
	VV		0,51*0,51*5,808		1,511			
	VV		0,49*0,91*5,808		2,590			
	VV		Součet		11,891			
140	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	7,000	143,50	1 004,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		1.NP - stávající stav					
	VV		2,00*2+1,50*2 "m.č. 1.01		7,000			
141	K	964061331	Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví do 0,05 m2	kus	40,000	295,50	11 820,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		strop nad 1.NP - výměna stropních trámů					
	VV		30		30,000			
	VV		strop nad 2.NP - výměna stropních trámů					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		40,000			
142	K	965031131	Bourání podlah z cihel kladených na plocho pl přes 1 m2	m2	6,567	34,30	225,25	CS ÚRS 2019 01
	VV		základy, 1.PP - stávající stav					
	VV		skladba podlah stávající					
	VV		0,225*5,75*5,25 "skladba PS2		6,792			
	VV		-0,225*0,46*2,17		-0,225			
	VV		Součet		6,567			
143	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,284	2 195,00	623,38	CS ÚRS 2019 01
	VV		tabulka skladeb - stávající					
	VV		půdorys 2.NP - stávající stav - legenda místností					
	VV		0,05*2,60 "skladba PS8a		0,130			
	VV		0,055*(1,40+1,40) "skladba PS5a		0,154			
	VV		Součet		0,284			
144	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,200	1 905,00	6 096,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		základy, 1.PP - stávající stav					
	VV		skladba podlah stávající					
	VV		0,05*(29,80+34,20) "skladba PS1		3,200			
145	K	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	0,198	2 110,00	417,78	CS ÚRS 2019 01
	VV		půdorys 1.NP - stávající stav - legenda místností					
	VV		tabulka skladeb - stávající					
	VV		0,11*(0,80+1,00) "skladba PS7		0,198			
146	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	1,144	1 828,00	2 091,23	CS ÚRS 2019 01
	VV		půdorys 1.NP - stávající stav - legenda místností					
	VV		tabulka skladeb - stávající					
	VV		0,11*(3,90+3,80) "skladba PS6a		0,847			
	VV		0,11*(1,30+1,40) "skladba PS7		0,297			
	VV		Součet		1,144			
147	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	13,244	1 553,00	20 567,93	CS ÚRS 2019 01
	VV		půdorys 1.NP - stávající stav - legenda místností					
	VV		tabulka skladeb - stávající					
	VV		0,11*(15,20+16,10+25,20) "skladba PS6		6,215			
	VV		0,11*(14,70+17,20) "skladba PS6a		3,509			
	VV		0,11*32,00 "skladba PS7		3,520			
	VV		Součet		13,244			
148	K	965081113	Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2	m2	214,400	26,80	5 745,92	CS ÚRS 2019 01
	VV		půdorys 3.NP - stávající stav - legenda místností					
	VV		214,40 "skladba PS12		214,400			
149	K	965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2	m2	1,800	73,30	131,94	CS ÚRS 2019 01
	VV		půdorys 1.NP - stávající stav - legenda místností					
	VV		tabulka skladeb - stávající					
	VV		0,80+1,00 "skladba PS7		1,800			
150	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	40,100	43,10	1 728,31	CS ÚRS 2019 01
	VV		tabulka skladeb - stávající					
	VV		půdorys 1.NP - stávající stav - legenda místností					
	VV		32,00+1,30+1,40 "skladba PS7		34,700			
	VV		2,60 "skladba PS8a		2,600			
	VV		půdorys 2.NP - stávající stav - legenda místností					
	VV		1,40+1,40 "skladba PS5a		2,800			
	VV		Součet		40,100			
151	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	15,651	253,50	3 967,53	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		púdorys 3.NP - stávající stav - legenda místností					
	VV		0,073*214,40 "skladba PS12		15,651			
152	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	39,553	212,00	8 385,24	CS ÚRS 2019 01
	VV		tabulka skladeb - stávající					
	VV		púdorys 1.NP - stávající stav - legenda místností					
	VV		0,173*(15,20+16,10+25,20) "skladba PS6		9,775			
	VV		0,173*(14,70+17,20+3,90+3,80) "skladba PS6a		6,851			
	VV		púdorys 2.NP - stávající stav - legenda místností					
	VV		0,132*(18,10+14,70) "skladba PS8		4,330			
	VV		0,11*2,60 "skladba PS8a		0,286			
	VV		0,132*(15,30+2,00+2,10) "skladba PS9		2,561			
	VV		0,132*15,00 "skladba PS9a		1,980			
	VV		0,135*(17,20+33,80) "skladba PS10		6,885			
	VV		0,135*33,20 "skladba PS11		4,482			
	VV		0,135*17,80 "skladba PS11a		2,403			
	VV		Součet		39,553			
153	K	966003818	Rozebrání oplocení s příčníky a ocelovými sloupky z prken a latí	m	26,505	226,50	6 003,38	CS ÚRS 2019 01
	VV		základy terasy D1.19					
	VV		20,54+5,965		26,505			
154	K	966071823	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky přes 2,0 m	m	5,930	130,50	773,87	CS ÚRS 2019 01
	VV		pohled západní - stávající stav - pozn. 1					
	VV		5,93		5,930			
155	K	967031743	Přísekání plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 150 mm	m2	40,561	580,00	23 525,38	CS ÚRS 2019 01
	VV		základy - stávající stav					
	VV		pozn. 03					
	VV		komerční prostory					
	VV		0,415*(2,81+0,62*2+0,46+2,50) "-3,615 až -3,20		2,909			
	VV		0,415*(5,10+5,10+2,50+2,32*2+0,46)		7,387			
	VV		0,415*(5,10+5,10)		4,233			
	VV		Mezisoučet		14,529			
	VV		kotelna					
	VV		0,45*5,90 "-3,65 až -3,20		2,655			
	VV		0,45*(2,40+1,05*2+0,47)		2,237			
	VV		0,45*(2,36+5,90)		3,717			
	VV		Mezisoučet		8,609			
	VV		společné prostory					
	VV		0,30*(2,49+0,78*2+0,47+2,23)		2,025			
	VV		0,30*5,25*2		3,150			
	VV		0,30*(5,25*2+2,49+0,77*2+0,47+2,23)		5,169			
	VV		Mezisoučet		10,344			
	VV		1.NP - stávající stav					
	VV		0,50*3,30*2 "mezi 1.02 - 1.03		3,300			
	VV		0,15*2,18*2 "dtto		0,654			
	VV		0,50*2,02*2 "mezi 1.15 - 1.14		2,020			
	VV		0,65*0,85*2 "parapet m.č. 1.03		1,105			
	VV		Mezisoučet		7,079			
	VV		Součet		40,561			
156	K	968062354	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křídel pl do 1 m2	m2	0,708	264,00	186,91	CS ÚRS 2019 01
	VV		púdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		0,60*1,18		0,708			
157	K	968062355	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2	m2	1,137	160,00	181,92	CS ÚRS 2019 01
	VV		púdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		0,98*1,16		1,137			
158	K	968062356	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2	m2	83,151	125,00	10 393,88	CS ÚRS 2019 01
	VV		púdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		1,34*2,42*10		32,428			
	VV		púdorys 2.NP - stávající stav					
	VV		1,34*2,42*14		45,399			
	VV		1,10*2,42*2		5,324			
	VV		Součet		83,151			
159	K	968062374	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2	m2	1,163	400,50	465,78	CS ÚRS 2019 01
	VV		púdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		0,52*1,18		0,614			
	VV		púdorys 2.NP - stávající stav					
	VV		0,49*1,12		0,549			
	VV		Součet		1,163			
160	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	196,153	151,00	29 619,10	CS ÚRS 2019 01
	VV		púdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		0,98*2,00		1,960			
	VV		0,80*1,93		1,544			
	VV		0,94*1,95		1,833			
	VV		0,93*2,17		2,018			
	VV		0,90*1,97		1,773			
	VV		0,80*1,97		1,576			
	VV		0,90*1,95*2		3,510			
	VV		0,80*193		154,400			
	VV		púdorys 2.NP - stávající stav					
	VV		0,60*1,97		1,182			
	VV		0,90*1,97		1,773			
	VV		0,95*1,97*5		9,358			
	VV		0,80*2,02		1,616			
	VV		0,80*1,97		1,576			
	VV		0,90*1,97*2		3,546			
	VV		0,79*2,17*2		3,429			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WV		0,95*1,99		1,891	
			WV		0,80*1,98*2		3,168	
			WV		Součet		196,153	
161	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	22,476	142,00	3 191,59	CS ÚRS 2019 01
			WV		púdorys 1.PP - stávající stav			
			WV		1,10*2,16 "m.č. -1.01		2,376	
			WV		púdorys 1.NP - stávající stav			
			WV		1,60*3,10		4,960	
			WV		1,50*3,61		5,415	
			WV		1,35*3,24		4,374	
			WV		1,34*2,02		2,707	
			WV		1,13*2,34		2,644	
			WV		Součet		22,476	
162	K	968072244	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2	m2	3,686	273,50	1 008,12	CS ÚRS 2019 01
			WV		púdorys 3.NP - stávající stav			
			WV		0,72*1,28*4		3,686	
163	K	968072244.1	Vybourání kovových oken sklepních prostor vč. okenic	m2	5,880	408,00	2 399,04	
			WV		púdorys 1.PP - stávající stav			
			WV		0,80*0,525*14		5,880	
164	K	968072245	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2	m2	2,736	147,00	402,19	CS ÚRS 2019 01
			WV		púdorys 3.NP - stávající stav			
			WV		0,72*1,90*2		2,736	
165	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	7,173	237,00	1 700,00	CS ÚRS 2019 01
			WV		púdorys 1.NP - stávající stav			
			WV		0,65*1,97		1,281	
			WV		0,60*1,97*2		2,364	
			WV		0,90*1,97		1,773	
			WV		0,90*1,95		1,755	
			WV		Součet		7,173	
166	K	96807-PC01	Vybourání mříží	m2	9,100	1 500,00	13 650,00	
			WV		pohled severní stávající stav x nový stav			
			WV		1,40*3,30		4,620	
			WV		1,60*2,80		4,480	
			WV		Součet		9,100	
167	K	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	1,000	264,00	264,00	CS ÚRS 2019 01
			WV		púdorys 1.PP - stávající stav			
			WV		1 "pozn. 01		1,000	
168	K	971033371	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm	kus	1,000	357,50	357,50	CS ÚRS 2019 01
			WV		základy - stávající stav			
			WV		1 "pozn. 01		1,000	
169	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	2,832	1 166,00	3 302,11	CS ÚRS 2019 01
			WV		púdorys 1.PP - stávající stav			
			WV		řezy - stávající stav			
			WV		0,25*0,80*2 "m.č. -1.07 - řez B		0,400	
			WV		0,33*0,80*2 "m.č. -1.08 - dtto		0,528	
			WV		0,30*0,80*2 "m.č. -1.07, 1.08 - řez C		0,480	
			WV		0,31*0,80*2 "m.č. -1.04, -1.05		0,496	
			WV		0,25*0,80*2 "m.č. -1.05		0,400	
			WV		0,33*0,80*2 "m.č. -1.04		0,528	
			WV		Součet		2,832	
170	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,472	1 340,00	632,48	CS ÚRS 2019 01
			WV		púdorys 1.NP - stávající stav			
			WV		0,35*1,24*3,22 "mezi 1.07 - 1.08		1,397	
			WV		-0,35*1,13*2,34		-0,925	
			WV		Součet		0,472	
171	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	4,157	108,50	451,03	CS ÚRS 2019 01
			WV		púdorys 1.NP - stávající stav			
			WV		2,06*2,018		4,157	
172	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	1,201	758,00	910,36	CS ÚRS 2019 01
			WV		púdorys 1.PP - stávající stav			
			WV		řezy - stávající stav			
			WV		0,30*1,28*2,19 "mezi -1.07 a -1.08, řez B		0,841	
			WV		Mezisoučet		0,841	
			WV		púdorys 2.NP - stávající stav			
			WV		0,18*1,27*3,06 "m.č. 2.04		0,700	
			WV		-0,18*0,95*1,99		-0,340	
			WV		Mezisoučet		0,360	
			WV		Součet		1,201	
173	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	2,333	850,00	1 983,05	CS ÚRS 2019 01
			WV		púdorys 1.NP - stávající stav			
			WV		0,50*1,00*2,02		1,010	
			WV		púdorys 2.NP - stávající stav			
			WV		0,52*1,20*2,12		1,323	
			WV		Součet		2,333	
174	K	972033371	Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 0,25 m2 tl do 450 mm	kus	1,000	282,50	282,50	CS ÚRS 2019 01
			WV		1 "úprava pro komín		1,000	
175	K	973031514	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro upevňovací prvky hl přes 150 mm	kus	2,000	103,50	207,00	CS ÚRS 2019 01
			WV		púdorys 1.NP - nový stav			
			WV		2 "Uč. 200		2,000	
176	K	974031166	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 200 mm š do 200 mm	m	2,000	251,00	502,00	
			WV		2,00 "napojení stáv. komín. tělesa		2,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
177	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	5,800	144,00	835,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		1,40*2 "Uč. 120		2,800			
	VV		půdorys 2.NP - nový stav					
	VV		1,50*2 "Uč. 120		3,000			
	VV		Součet		5,800			
178	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	4,660	187,50	873,75	CS ÚRS 2019 01
	VV		půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		2,33*2 "Uč. 200		4,660			
179	K	975053131	Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 800 kg/m2	m	118,940	406,00	48 289,64	CS ÚRS 2019 01
	VV		podepření stropu před betonáží sprážené desky					
	VV		5,995*4 "1.NP		23,980			
	VV		5,99*2		11,980			
	VV		5,925*2*2		23,700			
	VV		5,935*2*2 "2.NP		23,740			
	VV		5,90*2		11,800			
	VV		5,935*2*2		23,740			
	VV		Součet		118,940			
180	K	975058131	Příplatek k víceřadovém podchycení stropů pro zatížení do 800 kg/m2 ZKD 1 m v podchycení	m	118,940	24,70	2 937,82	CS ÚRS 2019 01
181	K	977151111	Jádrové vrtly diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů	m	8,140	1 871,00	15 229,94	CS ÚRS 2019 01
	VV		průchod zemního pásu cihelnými základy					
	VV		půdorys základů - stáv. stav					
	VV		0,93+0,76+0,90+0,93+0,93 "pozn. 02		4,450			
	VV		0,93+0,93+0,90+0,93		3,690			
	VV		Součet		8,140			
182	K	977331111	Frézování hloubky do 10 mm kominového průduchu z cihel plných pálených	m	8,560	947,00	8 106,32	CS ÚRS 2019 01
	VV				8,560			
183	K	978012161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 50 %	m2	182,500	48,00	8 760,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		půdorys 1.PP - stávající stav					
	VV		viz pozn. - valná část omítek chybí					
	VV		8,30+23,90+3,20+27,90		63,300			
	VV		29,80+34,20+28,80+26,40		119,200			
	VV		Součet		182,500			
184	K	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 %	m2	392,500	93,10	36 541,75	CS ÚRS 2019 01
	VV		půdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		15,20+16,10		31,300			
	VV		14,70+17,20		31,900			
	VV		32,00+25,20+3,90+0,80+1,00		62,900			
	VV		36,10+8,70+5,60+3,80		54,200			
	VV		1,30+9,90+1,40		12,600			
	VV		Mezisoučet		192,900			
	VV		půdorys 2.NP - stávající stav					
	VV		18,10+14,70+33,80+17,20		83,800			
	VV		17,80+33,20+15,00+15,30+2,60		83,900			
	VV		9,10+2,00+2,10+13,30		26,500			
	VV		1,10+1,40+1,40+1,50		5,400			
	VV		Mezisoučet		199,600			
	VV		Součet		392,500			
185	K	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 %	m2	515,908	26,20	13 516,79	CS ÚRS 2019 01
	VV		půdorys 1.PP - stávající stav					
	VV		viz pozn. - valná část omítek chybí					
	VV		3,05*(4,60+3,34+2,06+3,47) "m.č. 1.01		41,084			
	VV		2,78*(12,64+0,62+4,67) "m.č. -1.02		49,845			
	VV		2,78*(1,13+4,67+3,57+0,60+0,62)		29,440			
	VV		-(1,27*2,07+1,28*2,07)		-5,279			
	VV		-(1,26*2,07+1,10*2,05)		-4,863			
	VV		-1,21*2,00		-2,420			
	VV		0,63*(1,27+2,07*2)*3		10,225			
	VV		0,45*(1,21+2,00*2)		2,345			
	VV		2,78*(2,63+1,22)*2 "m.č. -1,03		21,406			
	VV		-1,21*2,00		-2,420			
	VV		2,715*(3,94+2,79+4,63) "m.č. -1.04		30,842			
	VV		2,715*(2,53+5,25)*2		42,245			
	VV		-4,01*2,07*2		-16,601			
	VV		(0,50*1,20+0,84*2)*2		4,560			
	VV		0,50*1,20+0,54*2		1,680			
	VV		0,47*(4,01+2,07*2)		3,831			
	VV		2,715*(2,79+5,25)*2 "m.č. -1.05		43,657			
	VV		2,715*(2,53+5,25)*2		42,245			
	VV		0,30*(1,28+2,19*2)		1,698			
	VV		-4,00*2,07*2		-16,560			
	VV		-1,27*2,07		-2,629			
	VV		0,50*1,20+0,54*2		1,680			
	VV		(0,50*1,20+0,70*2)*2		4,000			
	VV		0,47*(4,00+2,07*2)		3,826			
	VV		2,71*(2,70+5,90)*2 "m.č. -1.06		46,612			
	VV		2,71*(2,66+5,90)*2		46,395			
	VV		-3,92*2,07*2		-16,229			
	VV		-1,28*2,07		-2,650			
	VV		0,47*3,92+2,07*2		5,982			
	VV		(0,50*1,20+0,84*2)*2		4,560			
	VV		2,685*(2,79+5,25)*2 "m.č. -1.07		43,175			
	VV		2,685*(2,50+5,25)*2		41,618			
	VV		0,32*(1,25+2,07*2)		1,725			
	VV		-1,26*2,07		-2,608			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-2,31*2,07*2		-9,563			
	VV		-1,28*2,19		-2,803			
	VV		0,46*(2,31+2,07*2)		2,967			
	VV		0,32*(1,28+2,19*2)		1,811			
	VV		(0,50*1,20+0,70*2)*2		4,000			
	VV		0,50*1,20+0,60*2		1,800			
	VV		2,685*(2,50+5,25)*2	"m.č. -1.08	41,618			
	VV		2,685*(4,63+2,81+3,79)		30,153			
	VV		-4,01*2,07*2		-16,601			
	VV		0,46*(4,01+2,07*2)		3,749			
	VV		0,50*1,20+0,60*2		1,800			
	VV		(0,50*1,20+0,84*2)*2		4,560			
	VV		Součet		515,908			
186	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	1 226,170	52,40	64 251,31	CS ÚRS 2019 01
	VV		púdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		3,64*(5,925+2,50*2)	"m.č. 1.13	39,767			
	VV		-1,34*2,42*2	"odpočet otvorů	-6,486			
	VV		0,15*0,85*2*2	"přípočet ostění	0,510			
	VV		0,30*(1,34+2,42*2)*2		3,708			
	VV		3,64*(5,925+2,68*2)	"m.č. 1.14	41,077			
	VV		-1,34*2,42		-3,243			
	VV		-1,00*2,02*2		-4,040			
	VV		0,15*0,85*2		0,255			
	VV		0,30*(1,34+2,42*2)		1,854			
	VV		0,40*(1,00+2,02*2)		2,016			
	VV		0,33*(1,08+2,23*2)		1,828			
	VV		3,64*(2,70*2+5,36)	"m.č. 1.15	39,166			
	VV		3,64*(3,135*2+5,36)	"m.č. 1.16	42,333			
	VV		-1,34*2,42*3		-9,728			
	VV		-1,00*2,02		-2,020			
	VV		-0,90*1,95		-1,755			
	VV		0,15*0,85*3		0,383			
	VV		0,30*(1,34+2,42*2)*3		5,562			
	VV		3,64*(5,995+5,38)*2	"m.č. 1.02	82,810			
	VV		-1,34*2,42*2		-6,486			
	VV		-1,41*3,27		-4,611			
	VV		-2,125*3,70		-7,863			
	VV		-1,06*2,18		-2,311			
	VV		-1,34*2,02		-2,707			
	VV		0,15*0,85*2*2		0,510			
	VV		0,30*(1,34+2,42*2)*2		3,708			
	VV		0,50*(1,41+3,27*2)		3,975			
	VV		0,45*(1,34+2,02*2)		2,421			
	VV		3,64*(5,835+5,36)*2	"m.č. 1.03 až 1.06	81,500			
	VV		-(1,06*2,18+2,125*3,70)		-10,173			
	VV		-1,34*3,27		-4,382			
	VV		-1,34*2,42		-3,243			
	VV		-0,60*1,18		-0,708			
	VV		0,30*(1,34+2,42*2)		1,854			
	VV		0,35*(0,60+1,18*2)		1,036			
	VV		0,335*(1,06+2,18*2)		1,816			
	VV		3,96*(5,99+6,02)*2	"m.č. 1.01	95,119			
	VV		-1,60*3,61		-5,776			
	VV		-1,50*3,61		-5,415			
	VV		-1,34*2,02		-2,707			
	VV		-1,24*3,22*3		-11,978			
	VV		-0,90*1,95		-1,755			
	VV		0,45*(1,60+3,61*2)		3,969			
	VV		0,45*(1,50+3,61*2)		3,924			
	VV		0,50*(1,24+3,55*2)*3		12,510			
	VV		3,74*(5,99+1,46)*2	"m.č. 1.07	55,726			
	VV		-1,24*3,22*3		-11,978			
	VV		-0,90*1,97		-1,773			
	VV		-1,26*3,74		-4,712			
	VV		-0,93*2,17		-2,018			
	VV		-1,28*2,415		-3,091			
	VV		0,35*(0,93+2,17*2)		1,845			
	VV		0,35*(1,28+2,415*2)		2,139			
	VV		4,14*(2,99+1,28)*2	"m.č. 1.08	35,356			
	VV		2,64*(1,28+0,90)*2		11,510			
	VV		-1,28*2,415		-3,091			
	VV		-1,10*3,22		-3,542			
	VV		-1,10*2,64		-2,904			
	VV		-0,94*1,94		-1,824			
	VV		-0,52*1,18		-0,614			
	VV		-0,80*1,93		-1,544			
	VV		-0,88*1,95		-1,716			
	VV		0,35*(1,10+3,22*2)		2,639			
	VV		3,74*(2,75+1,37)*2	"m.č. 1.09	30,818			
	VV		-0,93*2,17		-2,018			
	VV		3,74*(1,45+0,90)*2	"m.č. 1.10	17,578			
	VV		-0,80*1,93		-1,544			
	VV		2,91*(3,53+3,34)*2	"m.č. 1.11	39,983			
	VV		3,74*(1,26+0,90)*2		16,157			
	VV		-1,26*2,91		-3,667			
	VV		-0,94*1,95		-1,833			
	VV		-1,10*3,22*2		-7,084			
	VV		-0,80*1,93		-1,544			
	VV		-1,10*1,22		-1,342			
	VV		0,15*(1,10+1,22*2)	"m.č. 1.12	0,531			
	VV		3,74*(1,55+0,90)*2		18,326			
	VV		-0,80*1,93		-1,544			
	VV		-16,20	"odpočet obkladů	-16,200			
	VV		Mezisoučet		533,249			
	VV		2.NP - stávající stav					
	VV		3,68*(5,99+1,45)*2	"m.č. 2.01	54,758			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-(1,20+2,12+0,90*1,97*3)		-8,639			
VV			-1,26*3,68		-4,637			
VV			-0,79*2,17*2		-3,429			
VV			-1,28*3,29		-4,211			
VV			0,35*(1,28+3,29*2)		2,751			
VV			0,40*(1,00+2,02*2)*2		4,032			
VV			3,68*(1,32+1,37)*2	"m.č. 2.02	19,798			
VV			-0,49*1,12		-0,549			
VV			-0,79*2,17		-1,714			
VV			0,25*(0,80+2,17*2)		1,285			
VV			3,68*(1,34+1,37)*2	"m.č. 2.03	19,946			
VV			-0,79*2,17		-1,714			
VV			0,25*(0,80+2,17*2)		1,285			
VV			4,10*(1,28+3,00)*2	"m.č. 2.04	35,096			
VV			4,18*(4,63+3,34)*2		66,629			
VV			-(1,28*3,29+1,27*4,10+1,28*2,73)		-12,913			
VV			-(1,27*4,18+1,10*3,22+1,26*4,18)		-14,117			
VV			4,83*(1,17+0,90)*2	"m.č. 2.05	19,996			
VV			-(1,08*3,22+0,80+1,98+1,10*2,42)		-8,920			
VV			3,68*(1,56+0,90)*2	"m.č. 2.06	18,106			
VV			-0,80*1,97		-1,576			
VV			3,68*(1,55+0,90)*2	"m.č. 2.08	18,032			
VV			-0,80*1,98		-1,584			
VV			-1,10*3,22		-3,542			
VV			-0,98*2,36		-2,313			
VV			0,15*(1,10+2,42*2)		0,891			
VV			3,68*(3,18*2+5,48)	"m.č. 2.09	43,571			
VV			-(0,94+1,97+0,90*1,97)		-4,683			
VV			-1,34*2,42		-3,243			
VV			0,10*(1,34+2,42*2)		0,618			
VV			0,40*(1,04+2,02*2)		2,032			
VV			3,68*(2,605*2+5,48)	"m.č. 2.10	39,339			
VV			-1,34*2,42*2		-6,486			
VV			0,10*(1,34+2,42*2)		0,618			
VV			0,15*0,85*2		0,255			
VV			0,30*(1,35+2,42*2)		1,857			
VV			3,68*(5,935+5,45)*2	"m.č. 2.11	83,794			
VV			-(0,94*1,97+0,80*1,95)		-3,412			
VV			-1,34*2,42*3		-9,728			
VV			0,40*(0,90+2,00*2)		1,960			
VV			0,15*0,85*2*3		0,765			
VV			0,30*(1,34+2,42*2)*3		5,562			
VV			3,68*(2,87*2+6,01)	"m.č. 2.12	43,240			
VV			-(0,80*1,95+0,90*1,97)		-3,333			
VV			-1,34*2,42		-3,243			
VV			0,40*(1,20+2,02*2)		2,096			
VV			0,30*(1,34+2,42*2)		1,854			
VV			3,68*(2,87*2+6,01)	"m.č. 2.13	43,240			
VV			-0,95*1,97		-1,872			
VV			-1,34*2,42		-3,243			
VV			0,40*(1,05+2,02*2)		2,036			
VV			0,30*(1,34+2,42*2)		1,854			
VV			3,68*(5,935+5,48)*2	"m.č. 2.14	84,014			
VV			-0,95*1,97*3		-5,615			
VV			-1,34*2,42*3		-9,728			
VV			0,15*0,85*2*3		0,765			
VV			0,25*(1,34+2,42*2)*2		3,090			
VV			0,30*(1,34+2,42*2)		1,854			
VV			3,68*(2,61*2+5,41)	"m.č. 2.15	39,118			
VV			-0,95*1,97		-1,872			
VV			-1,34*2,42*2		-6,486			
VV			0,40*(1,05+2,02*2)		2,036			
VV			0,15*0,85*2		0,255			
VV			0,30*(1,34+2,42*2)		1,854			
VV			0,15*(1,34+2,42*2)		0,927			
VV			3,68*(3,15*2+5,41)	"m.č. 2.16 - 17	43,093			
VV			-0,90*1,97		-1,773			
VV			-1,34*2,42		-3,243			
VV			0,40*(1,00+2,02*2)		2,016			
VV			0,15*(1,34+2,42*2)		0,927			
VV			-21,276	"odpočet obkladů	-21,276			
VV			Mezisoučet		558,151			
VV			3.NP - stávající stav					
VV			1,12*(19,09+12,76)*2	"podezdívka	71,344			
VV			5,785*3,79*0,5*2*2	"štíty	43,850			
VV			(0,51+0,51)*2*4,91	"kornín	10,016			
VV			0,80*(3,10+0,39+1,68+2,55)	"u schodiště	6,176			
VV			1,95*3,10		6,045			
VV			1,15*3,27		3,761			
VV			-0,72*1,28*4		-3,686			
VV			-0,72*1,90*2		-2,736			
VV			Mezisoučet		134,770			
VV			Součet		1 226,170			
187	K	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 100 %	m2	365,410	46,40	16 955,02	CS ÚRS 2019 01
VV			pohled západní - nový stav					
VV			53,24+40,32		93,560			
VV			pohled východní - nový stav					
VV			53,24+40,32		93,560			
VV			pohled jižní - nový stav					
VV			14,30+22,65+13,47		50,420			
VV			12,04+17,52+12,39		41,950			
VV			pohled severní - nový stav					
VV			14,92+14,25+15,62		44,790			
VV			13,24+14,71+13,18		41,130			
VV			Součet		365,410			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
188	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	37,476	172,00	6 445,87	CS ÚRS 2019 01
	VV		1.NP - stávající stav					
	VV		1,80*1,00 "m.č. 1.05		1,800			
	VV		1,80*(1,45+0,90)*2 "m.č. 1.10		8,460			
	VV		-0,80*1,80		-1,440			
	VV		1,80*(1,55+0,90)*2 "m.č. 1.12		8,820			
	VV		-0,80*1,80		-1,440			
	VV		Mezisoučet		16,200			
	VV		2.NP - stávající stav					
	VV		1,80*(2,11+1,49) "m.č. 2.17		6,480			
	VV		1,80*(1,56+0,90)*2 "m.č. 2.06		8,856			
	VV		-0,80*1,80		-1,440			
	VV		1,80*(1,55+0,90)*2 "m.č. 2.07		8,820			
	VV		-0,80*1,80		-1,440			
	VV		Mezisoučet		21,276			
	VV		Součet		37,476			
189	K	98514-PC01	Vyčištění spár cihelného zdiva stěn a kleneb	m2	329,445	87,50	28 826,44	
	VV		společné prostory mimo m.č. -1.01 až -1.03 + kotelna					
	VV		půdorys 1. PP - nový stav - stropy					
	VV		2,70*5,90 "m.č. -1.04		15,930			
	VV		2,66*5,90		15,694			
	VV		2,79*5,25 "m.č. -1.05 až -1.08		14,648			
	VV		2,53*5,25		13,283			
	VV		2,79*5,25 "m.,č. -1.09 až -1.12		14,648			
	VV		2,53*5,25		13,283			
	VV		Mezisoučet		87,486			
	VV		půdorys 1. PP - nový stav - stěny					
	VV		2,71*(2,70+5,90)*2 "m.č. -1.04		46,612			
	VV		2,71*(2,66+5,90)*2		46,395			
	VV		-3,92*2,07*2		-16,229			
	VV		-1,28*2,07		-2,650			
	VV		0,47*3,92+2,07*2		5,982			
	VV		(0,50*1,20+0,84*2)*2		4,560			
	VV		2,715*(2,79+5,25)*2 "m.č. -1.05 až -1.08		43,657			
	VV		2,715*(2,53+5,25)*2		42,245			
	VV		-4,01*2,07*2		-16,601			
	VV		(0,50*1,20+0,84*2)*2		4,560			
	VV		0,50*1,20+0,54*2		1,680			
	VV		0,47*(4,01+2,07*2)		3,831			
	VV		2,715*(2,79+5,25)*2 "m.č. -1.09 až -1.12		43,657			
	VV		2,715*(2,53+5,25)*2		42,245			
	VV		0,30*(1,28+2,19*2)		1,698			
	VV		-4,00*2,07*2		-16,560			
	VV		-1,27*2,07		-2,629			
	VV		0,50*1,20+0,54*2		1,680			
	VV		(0,50*1,20+0,70*2)*2		4,000			
	VV		0,47*(4,00+2,07*2)		3,826			
	VV		Mezisoučet		241,959			
	VV		Součet		329,445			
190	K	985223110	Prézdivání cihelného zdiva do aktivované malty do 1 m3	m3	0,290	12 590,00	3 651,10	CS ÚRS 2019 01
	VV		pohledy - nový stav					
	VV		vypadené cihly					
	VV		0,29		0,290			
191	M	596100	cihla pálená plná 290x140x65mm historická lícová	kus	110,000	8,80	968,00	
	VV		110,00		110,000			
D		997	Presun sutě				473 379,26	
192	K	997013	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu)	t	484,944	140,00	67 892,16	
193	K	997013011	Vykližení ulehle suti z prostorů přes 15 m2 s naložením z hl do 2 m	m3	43,655	4 790,00	209 107,45	CS ÚRS 2019 01
	VV		základy, 1.PP - stávající stav					
	VV		skladba podlah stávající					
	VV		0,365*5,49*4,95 "skladba PS1		9,919			
	VV		-0,365*0,63*0,77*2		-0,354			
	VV		0,365*5,53*5,60		11,303			
	VV		-0,365*0,90*0,77		-0,253			
	VV		-0,365*1,08*0,77		-0,304			
	VV		0,225*5,75*5,25 "skladba PS2		6,792			
	VV		-0,225*0,46*2,17		-0,225			
	VV		0,18*5,75*5,25 "skladba PS3 (komerce)		5,434			
	VV		-0,18*0,46*0,62		-0,051			
	VV		0,18*(23,90+3,20+27,90) "skladba PS3 - společné prostory		9,900			
	VV		0,18*8,30 "pod schodištěm		1,494			
	VV		Součet		43,655			
194	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	510,077	144,00	73 451,09	CS ÚRS 2019 01
195	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	510,077	207,00	105 585,94	CS ÚRS 2019 01
196	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 040,308	8,50	17 342,62	CS ÚRS 2019 01
	VV		510,077*4 'Přepočtené koeficientem množství		2 040,308			
D		998	Presun hmot				201 119,99	
197	K	998011003	Presun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	691,134	291,00	201 119,99	CS ÚRS 2019 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV				11 852 344,62	
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				161 110,39	
198	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	199,746	12,00	2 396,95	CS ÚRS 2019 01
	VV		nové skladby podlah					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		půdorys základů - nový stav					
	VV		pod komerčními prostory					
	VV		5,75*11,13 "skladba P2		63,998			
	VV		-0,46*(2,32+0,62)		-1,352			
	VV		půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		skladba P5					
	VV		3,80+1,30+1,30 "společné prostory		6,400			
	VV		44,90+7,70+3,60+5,10+4,10 "komerční prostor		65,400			
	VV		4,40 "byt		4,400			
	VV		10,00+17,90+33,00 "skladba P6		60,900			
	VV		Součet		199,746			
199	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,070	35 680,00	2 497,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		199,746*0,00035		0,070			
200	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	77,831	24,90	1 937,99	CS ÚRS 2019 01
	VV		půdorys 1.PP - nový stav					
	VV		ze dvora - nová hydroizolace					
	VV		3,61*(4,71+10,52+4,59)		71,550			
	VV		3,61*(0,11+0,65+0,11+0,11+0,65+0,11)		6,281			
	VV		Součet		77,831			
201	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,027	35 680,00	963,36	CS ÚRS 2018 01
	VV		77,831*0,00035		0,027			
202	K	71111-PC01	Izolace proti vodě na vodorovné ploše hydroizolační stěrkou	m2	57,138	433,00	24 740,75	
	VV		1.NP - nový stav					
	VV		4,40 "m.č. 1.16		4,400			
	VV		0,25*(1,525+2,90)*2 "vytažení na stěny		2,213			
	VV		2.NP - nový stav					
	VV		7,00 "m.č. 2.08		7,000			
	VV		0,25*(2,975+2,30+0,925)*2 "vytažení na stěny		3,100			
	VV		4,20 "m.č. 2.12		4,200			
	VV		0,25*(2,10+2,00)*2 "vytažení		2,050			
	VV		6,70 "m.č. 2.17		6,700			
	VV		0,25*(2,97+2,23+0,925)*2 "vytažení		3,063			
	VV		3.NP - nový stav					
	VV		5,70 "m.č. 3.05		5,700			
	VV		0,25*(2,405+2,425+0,937)*2 "vytažení		2,884			
	VV		4,90 "m.č. 3.09		4,900			
	VV		0,25*(2,90+1,80)*2 "vytažení		2,350			
	VV		5,70 "m.č. 3.14		5,700			
	VV		0,25*(2,405+2,425+0,925)*2 "vytažení		2,878			
	VV		Součet		57,138			
203	K	71111-PC02	Izolace proti vodě na svislé ploše hydroizolační stěrkou	m2	21,548	458,00	9 868,98	
	VV		1.NP - nový stav					
	VV		(2,20-0,25)*1,525*2 "m.č. 1.16		5,948			
	VV		2.NP - nový stav					
	VV		(2,20-0,25)*(0,95+0,925*2) "m.č. 2.08		5,460			
	VV		(2,20-0,25)*(1,20+1,20) "m.č. 2.12		4,680			
	VV		(2,20-0,25)*(0,95+0,925*2) "m.č. 2.17		5,460			
	VV		Součet		21,548			
204	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	239,695	107,50	25 767,21	CS ÚRS 2019 01
	VV		nové skladby podlah					
	VV		půdorys základů - nový stav					
	VV		pod komerčními prostory					
	VV		5,75*11,13 "skladba P2		63,998			
	VV		-0,46*(2,32+0,62)		-1,352			
	VV		půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		skladba P5					
	VV		3,80+1,30+1,30 "společné prostory		6,400			
	VV		44,90+7,70+3,60+5,10+4,10 "komerční prostor		65,400			
	VV		4,40 "byt		4,400			
	VV		10,00+17,90+33,00 "skladba P6		60,900			
	VV		Mezisoučet		199,746			
	VV		199,747*0,20 "přetažení		39,949			
	VV		Součet		239,695			
205	M	62852015	pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina	m2	275,649	60,30	16 621,63	CS ÚRS 2018 01
	VV		239,695*1,15		275,649			
206	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	77,831	126,50	9 845,62	CS ÚRS 2019 01
	VV		půdorys 1.PP - nový stav					
	VV		ze dvora - nová hydroizolace					
	VV		3,61*(4,71+10,52+4,59)		71,550			
	VV		3,61*(0,11+0,65+0,11+0,11+0,65+0,11)		6,281			
	VV		Součet		77,831			
207	M	62852264	pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina minerální posyp	m2	93,397	171,50	16 017,59	CS ÚRS 2018 01
	VV		77,831*1,20		93,397			
208	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	77,831	319,00	24 828,09	CS ÚRS 2019 01
	VV		půdorys 1.PP - nový stav					
	VV		ze dvora - nová hydroizolace					
	VV		3,61*(4,71+10,52+4,59)		71,550			
	VV		3,61*(0,11+0,65+0,11+0,11+0,65+0,11)		6,281			
	VV		Součet		77,831			
209	K	711211138	Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z plastových segmentů do v 270 mm se zabetonováním	m2	56,790	308,00	17 491,32	CS ÚRS 2019 01
	VV		půdorys základů - nový stav					
	VV		nové skladby podlah					
	VV		pod komerčními prostory					
	VV		5,45*10,83 "skladba P2		59,024			
	VV		-0,76*(2,32+0,62)		-2,234			
	VV		Součet		56,790			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
210	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	7,746	1 050,00	8 133,30	CS ÚRS 2019 01
D 713			Izolace tepelné	309 993,46				
211	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	208,266	43,10	8 976,26	CS ÚRS 2019 01
	VV		podlaha 3.NP - vloženo mezi trámy					
	VV		6,37*11,57		73,701			
	VV		6,35*6,01		38,164			
	VV		6,37*11,57		73,701			
	VV		19,10+3,60 "m.č. 3.02, 3.03		22,700			
	VV		Součet		208,266			
212	M	631481	deska izolační minerální pro suchou výstavbu univerzální tl 220mm	m2	216,680	69,00	14 950,92	
	VV		208,266*1,02		212,431			
	VV		212,431*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		216,680			
213	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	500,900	38,30	19 184,47	CS ÚRS 2019 01
	VV		nové skladby podlah					
	VV		půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		skladba P5					
	VV		3,80+1,30+1,30 "společné prostory		6,400			
	VV		44,90+7,70+3,60+5,10+4,10 "komerční prostor		65,400			
	VV		4,40 "byt		4,400			
	VV		Mezisoučet		76,200			
	VV		10,00+17,90+33,00 "skladba P6		60,900			
	VV		Mezisoučet		60,900			
	VV		půdorys 2.NP - nový stav					
	VV		2,00+2,10+1,30+1,40 "skladba P7		6,800			
	VV		7,00+4,20+6,70		17,900			
	VV		Mezisoučet		24,700			
	VV		9,90+16,10+33,50 "skladba P8		59,500			
	VV		4,20+27,20		31,400			
	VV		9,90+33,20+15,80		58,900			
	VV		Mezisoučet		149,800			
	VV		půdorys 3.NP - nový stav					
	VV		19,10+3,60 "skladba P9		22,700			
	VV		5,70+4,90+5,70		16,300			
	VV		Mezisoučet		39,000			
	VV		6,20+16,70+35,50 "skladba P10		58,400			
	VV		5,90+27,60		33,500			
	VV		6,20+35,50+16,70		58,400			
	VV		Mezisoučet		150,300			
	VV		Součet		500,900			
214	M	63151481	deska izolační minerální těžkých plovoucích podlah $\lambda=0,039$ tl 30mm	m2	64,974	161,50	10 493,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		24,70*1,02 "skladba P7		25,194			
	VV		39,00*1,02 "skladba P9		39,780			
	VV		Součet		64,974			
215	M	63151482	deska izolační minerální těžkých plovoucích podlah $\lambda=0,039$ tl 40mm	m2	306,102	69,00	21 121,04	CS ÚRS 2018 01
	VV		149,80*1,02 "skladba P8		152,796			
	VV		150,30*1,02 "skladba P10		153,306			
	VV		Součet		306,102			
216	M	28372306	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 60mm	m2	77,724	150,50	11 697,46	CS ÚRS 2019 01
	VV		76,20*1,02		77,724			
217	M	28372307	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 70mm	m2	62,118	175,50	10 901,71	
	VV		10,00+17,90+33,00 "skladba P6		60,900			
	VV		60,90*0,02		1,218			
	VV		Součet		62,118			
218	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	53,400	71,80	3 834,12	CS ÚRS 2019 01
	VV		půdorys 1.PP - nový stav					
	VV		komerční prostory - skladba P2					
	VV		2 x 60mm - kladeno křížem					
	VV		14,30+5,90+2,20+1,20+4,30		27,900			
	VV		2,70+7,20+5,10+1,60+0,90		17,500			
	VV		5,30+0,90+1,80		8,000			
	VV		Součet		53,400			
219	M	28376370	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch tl 60mm	m2	108,936	328,00	35 731,01	CS ÚRS 2019 01
	VV		53,40*2*1,02 "skladba P2		108,936			
220	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	22,543	173,00	3 899,94	CS ÚRS 2019 01
	VV		viz detily - výkr. č. D1.5.2					
	VV		0,555*7,57*2 "tl. 12cm		8,403			
	VV		0,275*7,57*2 "tl. 10cm		4,164			
	VV		0,40*(6,235+6,235)*2 "tl. 8,5cm		9,976			
	VV		Součet		22,543			
221	M	28376385	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch m3	m3	2,317	644,00	1 492,15	CS ÚRS 2019 01
	VV		viz detily - výkr. č. D1.5.2					
	VV		0,12*0,555*7,57*2 "tl. 12cm		1,008			
	VV		0,10*0,275*7,57*2 "tl. 10cm		0,416			
	VV		0,085*0,40*(6,235+6,235)*2 "tl. 8,5cm		0,848			
	VV		Mezisoučet		2,272			
	VV		2,272*0,02		0,045			
	VV		Součet		2,317			
222	K	713151111.1	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek vč. podklad. roštu	m2	241,880	43,10	10 425,03	
	VV		skladba P13					
	VV		7,00*18,74*2		262,360			
	VV		-0,80*1,60*16 "odpočet střeš. oken		-20,480			
	VV		Součet		241,880			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
223	M	63166769	pás tepelně izolační krokrový $\lambda=0,037$ tl 160mm	m2	246,718	258,50	63 776,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		241,88*1,02		246,718			
224	K	713151132	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně nad krokve rohoží, pásů, desek sklonu do 45°	m2	272,104	86,20	23 455,36	CS ÚRS 2019 01
	VV		sklaba P13					
	VV		7,30*20,04*2		292,584			
	VV		-0,80*1,60*16 "odpočet střeš. oken		-20,480			
	VV		Součet		272,104			
225	M	63148153	deska izolační minerální univerzální $\lambda=0,035$ tl 80mm	m2	277,546	230,50	63 974,35	CS ÚRS 2018 01
	VV		272,104*1,02		277,546			
226	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	5,588	1 088,00	6 079,74	CS ÚRS 2019 01
	D	721	Zdravotechnika				690 695,92	
227	K	72100	ZTI - samostatný rozpočet	kpl	1,000	690 695,92	690 695,92	
	D	731	Ústřední vytápění				1 354 068,00	
228	K	73100	Ústřední vytápění - samostatný rozpočet	kpl	1,000	1 354 068,00	1 354 068,00	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				13 500,00	
229	K	7412118	Demontáž rozvodnic kovových pod omítkou plochou do 0,8 m2	kus	3,000	4 500,00	13 500,00	
	VV		púdorys 1.NP - stávající stav, pozn. 1 - 3					
	VV		3		3,000			
	D	741.1	Elektroinstalace - silnoproud				1 257 617,97	
230	K	7411	Silnoproduct - samostatný rozpočet	kpl	1,000	1 257 617,97	1 257 617,97	
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				341 944,91	
231	K	74200	Slaboproud - samostatný rozpočet	kpl	1,000	341 944,91	341 944,91	
	D	751	Vzduchotechnika				221 167,00	
232	K	75111	VZT - samostatný rozpočet	kpl	1,000	221 167,00	221 167,00	
	D	762	Konstrukce tesařské				1 052 785,82	
233	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	48,594	614,20	29 846,43	CS ÚRS 2019 01
	VV		14,711 "krov		14,711			
	VV		0,105+1,278 "pomocné konstrukce bednění žlabu		1,383			
	VV		4,584 "podbití stropů		4,584			
	VV		9,001 "strop nad 1. a 2.NP - výměna strop.		9,001			
	VV		trámů					
	VV		12,33 "základ 2a3.NP . skladba P7, P8,		12,330			
	VV		P9, P10					
	VV		6,585 "bednění - skladba P13		6,585			
	VV		Součet		48,594			
234	K	76208-PC01	M+D kotvení pozednice - závitové tyče	kus	84,000	96,00	8 064,00	
	VV		výkres - krov nový stav					
	VV		84 "závitové tyče		84,000			
235	K	76208-PC02	M+D kotevního prvku BV/KP	kus	42,000	102,70	4 313,40	
	VV		výkres - krov nový stav					
	VV		42 "BV/KP		42,000			
236	K	762331812	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	471,800	24,60	11 606,28	CS ÚRS 2019 01
	VV		púdorys 3.NP - stávající stav					
	VV		6,00*8 "kleštiny 110/180		48,000			
	VV		7,20*42 "krokev 120/160		302,400			
	VV		20,20*2 "pozednice 140/120		40,400			
	VV		20,20*2 "pozednice 150/100		40,400			
	VV		1,50*20 "pásek 120/140		30,000			
	VV		5,30*2 "pásek 135/150		10,600			
	VV		Součet		471,800			
237	K	762331813	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové plochy do 288 cm2	m	72,200	27,90	2 014,38	CS ÚRS 2019 01
	VV		púdorys 3.NP - stávající stav					
	VV		20,20 "pozednice 150/190		20,200			
	VV		3,60*8 "pásek 150/190		28,800			
	VV		2,80*2 "sloupek 155/165		5,600			
	VV		4,40*4 "sloupek 155/185		17,600			
	VV		Součet		72,200			
238	K	762331814	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové plochy do 450 cm2	m	160,100	33,50	5 363,35	CS ÚRS 2019 01
	VV		púdorys 3.NP - stávající stav					
	VV		2,40*8 "kleština 150/200		19,200			
	VV		20,20 "pozednice160/220		20,200			
	VV		2,80*2 "sloupek 170/180		5,600			
	VV		2,80*2 "sloupek 160/190		5,600			
	VV		2,80*2 "sloupek 160/200		5,600			
	VV		19,30*2 "vaznice 180/200		38,600			
	VV		16,50 "dtto		16,500			
	VV		12,20*4 "vazný trám 165/200		48,800			
	VV		Součet		160,100			
239	K	762332131	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hranolůho řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	761,200	50,30	38 288,36	CS ÚRS 2019 01
	VV		vákres - krov nový stav					
	VV		tabulka řeziva					
	VV		6,30*42 "kleština 60/200		264,600			
	VV		19,10*24 "zarážecí hranol 60/80		458,400			
	VV		19,10*2 "hranol 60/120		38,200			
	VV		Součet		761,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
240	K	762332132	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	308,400	134,00	41 325,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		vákres - krov nový stav					
	VV		tabulka řeziva					
	VV		7,20*42 "krokev 120/160		302,400			
	VV		1,50*4 "sloupek 120/180		6,000			
	VV		Součet		308,400			
241	K	762332133	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	38,200	201,00	7 678,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		vákres - krov nový stav					
	VV		tabulka řeziva					
	VV		19,10*2 "pozednice 180/160		38,200			
242	K	762332134	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2	m	19,100	245,70	4 692,87	CS ÚRS 2019 01
	VV		vákres - krov nový stav					
	VV		tabulka řeziva					
	VV		19,10 "vrchol. vaznice 180/200		19,100			
243	M	605111	řezivo jehličnaté hranol , jakost I.	m3	14,711	6 923,80	101 856,02	
	VV		vákres - krov nový stav					
	VV		tabulka řeziva					
	VV		0,06*0,20*6,30*42 "kleština 60/200		3,175			
	VV		0,06*0,08*19,10*24 "zarážecí hranol 60/80		2,200			
	VV		0,06*0,12*19,10*2 "hranol 60/120		0,275			
	VV		0,12*0,16*7,20*42 "krokev 120/160		5,806			
	VV		0,12*0,18*1,50*4 "sloupek 120/180		0,130			
	VV		0,18*0,16*19,10*2 "pozednice 180/160		1,100			
	VV		0,18*0,20*19,10 "vrchol. vaznice 180/200		0,688			
	VV		Mezisoučet		13,374			
	VV		13,374*0,10 "10% prořez		1,337			
	VV		Součet		14,711			
244	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	272,104	87,10	23 700,26	CS ÚRS 2019 01
	VV		skladba P13					
	VV		7,30*20,04*2		292,584			
	VV		-0,80*1,60*16 "odpočet střeš. oken		-20,480			
	VV		Součet		272,104			
245	M	60511060	řezivo jehličnaté omítané střed jakost I	m3	6,585	5 918,70	38 974,64	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,022*272,104 "skladba P13		5,986			
	VV		5,986*0,10 "10% prořez		0,599			
	VV		Součet		6,585			
246	K	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm	m2	292,584	38,00	11 118,19	CS ÚRS 2019 01
	VV		střecha - nový stav					
	VV		7,30*20,04*2		292,584			
247	K	762342441	Montáž listů trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	302,400	13,40	4 052,16	CS ÚRS 2019 01
	VV		střecha - nový stav					
	VV		7,20*42 "kontralat' 40/60		302,400			
248	M	60514114	řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m	m3	2,317	9 827,30	22 769,85	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,05*0,03*20,00*46 "latě 50/30		1,380			
	VV		0,04*0,06*7,20*42 "kontralatě 40/60		0,726			
	VV		Mezisoučet		2,106			
	VV		2,106*0,10 "10% prořez		0,211			
	VV		Součet		2,317			
249	K	762342812	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	293,460	21,20	6 221,35	CS ÚRS 2019 01
	VV		střecha - nový stav					
	VV		7,30*20,10*2		293,460			
250	K	76234-PC01	Bednění nadřímsového žlabu z desek OSB tl 22 mm	m2	57,500	893,40	51 370,50	
	VV		výkres D1.5.2 - bednění nadřímsového žlabu					
	VV		57,50		57,500			
251	K	76236-PC01	M+D pomocných konstrukcí při bednění nadřímsového žlabu- dřevěná žebra	m3	0,105	558 369,50	58 628,80	
	VV		výkres D1.5.2 - bednění nadřímsového žlabu					
	VV		0,018+0,077		0,095			
	VV		0,095*0,10		0,010			
	VV		Součet		0,105			
252	K	76236-PC02	Montáž pomocných konstrukcí při bednění nadřímsového žlabu z řeziva průřezové plochy do 120 cm2 - ostatní prvky	m	182,360	558,40	101 829,82	
	VV		výkres D1.5.2 - bednění nadřímsového žlabu					
	VV		40,08 "podkl. hranol 100/70		40,080			
	VV		16,00 "dtto 80/120		16,000			
	VV		40,08 "dtto 60/60		40,080			
	VV		0,30*54 "dtto 100/70		16,200			
	VV		0,88*34 "100/70		29,920			
	VV		40,08 "zarážecí hranol 50/130		40,080			
	VV		Součet		182,360			
253	M	60511	řezivo jehličnaté SM/JD, jakost I	m3	1,278	6 923,80	8 848,62	
	VV		výkres D1.5.2 - bednění nadřímsového žlabu					
	VV		0,10*0,07*40,08 "podkl. hranol 100/70		0,281			
	VV		0,08*0,12*16,00 "dtto 80/120		0,154			
	VV		0,06*0,06*40,08 "dtto 60/60		0,144			
	VV		0,10*0,07*0,30*54 "dtto 100/70		0,113			
	VV		0,10*0,07*0,88*34 "100/70		0,209			
	VV		0,05*0,13*40,08 "zarážecí hranol 50/130		0,261			
	VV		Mezisoučet		1,162			
	VV		1,162*0,10		0,116			
	VV		Součet		1,278			
254	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	22,723	949,20	21 568,67	CS ÚRS 2018 01
	VV		13,374+2,106+0,095+1,162+5,986		22,723			
255	K	762522811	Demontáž podlah z polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2	169,200	42,40	7 174,08	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			tabulka skladeb - stávající					
			půdorys 2.NP - stávající stav - legenda místností					
			18,10+14,70		32,800			
			15,30+2,00+2,10		19,400			
			15,00		15,000			
			17,20+33,80		51,000			
			33,20		33,200			
			17,80		17,800			
			Součet		169,200			
256	K	762526811	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů	m2	85,400	42,40	3 620,96	CS ÚRS 2019 01
			tabulka skladeb - stávající					
			půdorys 2.NP - stávající stav - legenda místností					
			15,30+2,00+2,10		19,400			
			15,00		15,000			
			33,20		33,200			
			17,80		17,800			
			Součet		85,400			
257	K	76259-PC01	Dočasné zakrytí schodiště OSB deskami	m2	24,500	670,00	16 415,00	
			2.NP - nový stav - pozn. 01					
			8,70+15,80		24,500			
258	K	76280-PC01	Kontrola, případná sanace zhlaví stávajících stropních trámů ve 2. a 3.NP	kpl	1,000	22 335,00	22 335,00	
259	K	762811210	Montáž vrchního záklopu z hrubých prken na sraz spáry zakryté	m2	380,568	87,10	33 147,47	CS ÚRS 2019 01
			půdorys 2.NP - nový stav					
			skladba P7, P8					
			2,00+2,10	"m.č. 2.02, 2.03	4,100			
			1,30+1,40	"m.č. 2.05, 2.06	2,700			
			5,935*5,48	"m.č. 2.07 - 2.09	32,524			
			5,935*5,45	"m.č. 2.10	32,346			
			5,99*6,01	"m.č. 2.11 až 2.13	36,000			
			5,935*5,48	"m.č. 2.15	32,524			
			5,935*5,41	"m.č. 2.14, 2.16, 2.17	32,108			
			Mezisoučet		172,302			
			půdorys 3.NP - nový stav					
			skladba P9, P10					
			6,37*11,57		73,701			
			6,35*6,01		38,164			
			6,37*11,57		73,701			
			(19,10+3,60)	"m.č. 3.02, 3.03	22,700			
			Mezisoučet		208,266			
			Součet		380,568			
260	M	60511060	řezivo jehličnaté omítané střed jakost I	m3	12,330	5 918,60	72 976,34	CS ÚRS 2018 01
			0,03*380,568	"záklop - skladba P7, P8, P9, P10	11,417			
			11,417*0,08	"8% prořez	0,913			
			Součet		12,330			
261	K	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	392,744	35,70	14 020,96	CS ÚRS 2019 01
			tabulka skladeb - stávající					
			půdorys 2.NP - stávající stav - legenda místností					
			18,10+14,70	"skladba PS8	32,800			
			2,60	"skladba PS8a	2,600			
			15,30+2,00+2,10	"skladba PS9	19,400			
			15,00	"skladba PS9a	15,000			
			17,20+33,80	"skladba PS10	51,000			
			33,20	"skladba PS11	33,200			
			17,80	"skladba PS11a	17,800			
			půdorys 3.NP - stávající stav - legenda místností					
			214,40	"skladba PS12	214,400			
			půdorys 1.NP - stávající stav - poznámky (mezistrop)					
			2,93*1,52	"m.č. 1.04 až 1.06	4,454			
			0,86*2,43		2,090			
			Součet		392,744			
262	K	762822130	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2 s výměnami	m	89,100	189,80	16 911,18	CS ÚRS 2019 01
			strop nad 1.NP - výkr. D1.32					
			5,90*12	"D1 - výměna 100%	70,800			
			5,90*2	"D2 - výměna 10% - předpoklad 2 kusy	11,800			
			6,50	"D3 - výměna 10% - předpoklad 1 kus	6,500			
			Součet		89,100			
263	K	762822140	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 540 cm2 s výměnami	m	119,200	329,40	39 264,48	CS ÚRS 2019 01
			strop nad 1.NP - výkr. D1.32					
			5,90*12	"D1 - výměna 100%	70,800			
			5,90*2	"D2 - výměna 10% - předpoklad 2 kusy	11,800			
			6,50	"D3 - výměna 10% - předpoklad 1 kus	6,500			
			strop nad 2.NP					
			5,90*2	"D1 - výměna 10% - předpoklad 2 kusy	11,800			
			5,90*2	"D2 - výměna 10% - předpoklad 2 kusy	11,800			
			6,50	"D3 - výměna 10% - předpoklad 1 kus	6,500			
			Součet		119,200			
264	M	605121	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II	m3	9,001	7 258,90	65 337,36	
			strop nad 1.NP - výkr. D1.32					
			rákosové trámy 140/200					
			0,14*0,20*5,90*12	"D1 - výměna 100%	1,982			
			0,14*0,20*5,90*2	"D2 - výměna 10% - předpoklad 2 kusy	0,330			
			0,14*0,20*6,50	"D3 - výměna 10% - předpoklad 1 kus	0,182			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nosné trámy 200/240					
	VV		0,20*0,24*5,90*12 "D1 - výměna 100%		3,398			
	VV		nosné trámy 200/250					
	VV		0,20*0,25*5,90*2 "D2 - výměna 10% - předpoklad 2 kusy		0,590			
	VV		0,20*0,25*6,50 "D3 - výměna 10% - předpoklad 1 kus		0,325			
	VV		strop nad 2.NP					
	VV		0,20*0,24*5,90*2 "D1 - výměna 10% - předpoklad 2 kusy		0,566			
	VV		0,21*0,25*5,90*2 "D2 - výměna 10% - předpoklad 2 kusy		0,620			
	VV		0,21*0,25*6,50 "D3 - výměna 10% - předpoklad 1 kus		0,341			
	VV		Mezisoučet		8,334			
	VV		8,334*0,08 "8% profez		0,667			
	VV		Součet		9,001			
265	K	762822820	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	15,440	55,80	861,55	CS ÚRS 2019 01
	VV		púdorys 1.NP - stávající stav - poznámky (mezistrop)					
	VV		2,80*4+1,06*4 "m.č. 1.04 až 1.06 - předpoklad		15,440			
266	K	762822830	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2	m	89,100	72,60	6 468,66	CS ÚRS 2019 01
	VV		strop nad 1.NP - výkr. D1.32					
	VV		5,90*12 "D1 - výměna 100%		70,800			
	VV		5,90*2 "D2 - výměna 10% - předpoklad 2 kusy		11,800			
	VV		6,50 "D3 - výměna 10% - předpoklad 1 kus		6,500			
	VV		Součet		89,100			
267	K	762822840	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 540 cm2	m	119,200	128,40	15 305,28	CS ÚRS 2019 01
	VV		strop nad 1.NP - výkr. D1.32					
	VV		5,90*12 "D1 - výměna 100%		70,800			
	VV		5,90*2 "D2 - výměna 10% - předpoklad 2 kusy		11,800			
	VV		6,50 "D3 - výměna 10% - předpoklad 1 kus		6,500			
	VV		strop nad 2.NP					
	VV		5,90*2 "D1 - výměna 10% - předpoklad 2 kusy		11,800			
	VV		5,90*2 "D2 - výměna 10% - předpoklad 2 kusy		11,800			
	VV		6,50 "D3 - výměna 10% - předpoklad 1 kus		6,500			
	VV		Součet		119,200			
268	K	762841110	Montáž podbíjení stropů a střeš rovných z hrubých prken na sraz	m2	192,900	165,30	31 886,37	CS ÚRS 2019 01
	VV		púdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		15,20+16,10		31,300			
	VV		14,70+17,20		31,900			
	VV		32,00+25,20+3,90+0,80+1,00		62,900			
	VV		36,10+8,70+5,60+3,80		54,200			
	VV		1,30+9,90+1,40		12,600			
	VV		Součet		192,900			
269	M	60511046	řezivo jehličnaté boční omítané dl 3,5 m tl. do 100 mm, šířka do 200 mm jakost II.	m3	4,584	5 918,70	27 131,32	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,022*192,90		4,244			
	VV		4,244*0,08 "8% profez		0,340			
	VV		Součet		4,584			
270	K	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střeš sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm	m2	192,900	46,90	9 047,01	CS ÚRS 2019 01
	VV		púdorys 1.NP - stávající stav					
	VV		15,20+16,10		31,300			
	VV		14,70+17,20		31,900			
	VV		32,00+25,20+3,90+0,80+1,00		62,900			
	VV		36,10+8,70+5,60+3,80		54,200			
	VV		1,30+9,90+1,40		12,600			
	VV		Součet		192,900			
271	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střeš sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	m2	5,700	72,60	413,82	CS ÚRS 2019 01
	VV		púdorys 1.NP - stávající stav - poznámky (mezistrop)					
	VV		3,90+0,80+1,00 "m.č. 1.04 až 1.06		5,700			
272	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	23,995	949,20	22 776,05	CS ÚRS 2019 01
	VV		11,417+8,334+4,244		23,995			
273	K	998762103	Presun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	29,533	1 475,00	43 561,18	CS ÚRS 2019 01
D	763	Konstrukce suché výstavby					931 920,85	
274	K	763111314	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 47 DB	m2	81,697	745,00	60 864,27	CS ÚRS 2019 01
	VV		púdorys 3.NP - nový stav					
	VV		3,10*(2,50+5,83) "m.č. 3.04, 3.07		25,823			
	VV		-0,80*1,97*2		-3,152			
	VV		3,10*3,335 "m.č. 3.08		10,339			
	VV		-0,80*1,97		-1,576			
	VV		3,10*(2,50+5,83) "m.č. 3.11, 3.12		25,823			
	VV		-0,80*1,97*2		-3,152			
	VV		2,10*3,93 "u schodiště		8,253			
	VV		2,30*3,52		8,096			
	VV		3,10*(2,655+1,48)		12,819			
	VV		-0,80*1,97		-1,576			
	VV		Součet		81,697			
275	K	76311-PC01	SDK blenda desky A 12,5 výšky 565mm	m2	4,435	840,00	3 725,40	
	VV		1.NP - nový stav					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,565*(3,30+2,50)		3,277			
	VV		0,565*2,05		1,158			
	VV		Součet		4,435			
276	K	763111333	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 45 dB	m2	73,770	774,00	57 097,98	CS ÚRS 2019 01
	VV		půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		3,77*(1,60+2,50)	"m.č. 1.14	15,457			
	VV		1,22*2,36		2,879			
	VV		-0,80*1,97		-1,576			
	VV		3,77*(2,50+1,50)	"m.č. 1.12	15,080			
	VV		Mezisoučet		31,840			
	VV		půdorys 3.NP - nový stav					
	VV		1,54*2,425	"m.č. 3.05	3,735			
	VV		2,425*1,56*0,5		1,892			
	VV		3,10*2,505		7,766			
	VV		2,20*0,937		2,061			
	VV		-0,70*1,97		-1,379			
	VV		3,10*(2,99+1,90)	"m.č. 3.09	15,159			
	VV		-0,70*1,97		-1,379			
	VV		1,54*2,425	"m.č. 3.14	3,735			
	VV		2,425*1,56*0,5		1,892			
	VV		3,10*2,505		7,766			
	VV		2,20*0,937		2,061			
	VV		-0,70*1,97		-1,379			
	VV		Mezisoučet		41,930			
	VV		Součet		73,770			
277	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	159,902	20,00	3 198,04	CS ÚRS 2019 01
	VV		81,697+4,435+73,77		159,902			
278	K	76311300	SDK instalační předstěna tl 150 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2DF 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 54 dB	m2	3,151	1 430,00	4 505,93	
	VV		půdorys 3.NP - nový stav					
	VV		0,90*1,375	"m.č. 3.05	1,238			
	VV		0,90*1,375	"m.č. 3.14	1,238			
	VV		0,90*0,75	"m.č. 3.09	0,675			
	VV		Součet		3,151			
279	K	763121416	SDK stěna přesazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xA 12,5 TI 60 mm	m2	53,604	756,00	40 524,62	
	VV		půdorys 3.NP - nový stav					
	VV		1,60*11,22*2		35,904			
	VV		(11,57+6,35)/2*1,80*2	"šťity	32,256			
	VV		-0,90*1,97*2		-3,546			
	VV		-11,01	"odpočet v m.č. 3.05, 3.14	-11,010			
	VV		Součet		53,604			
280	K	763121428.1	SDK stěna přesazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xH2 12,5 TI 60 mm EI 30	m2	11,010	786,00	8 653,86	
	VV		půdorys 3.NP - nový stav					
	VV		1,54*2,425	"m.č. 3.05	3,735			
	VV		2,425*1,46*0,5		1,770			
	VV		1,54*2,425	"m.č. 3.14	3,735			
	VV		2,425*1,46*0,5		1,770			
	VV		Součet		11,010			
281	K	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	69,377	20,00	1 387,54	CS ÚRS 2019 01
	VV		3,151+53,604+11,01+1,612		69,377			
282	K	763122423	SDK stěna šachtová tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2DF 12,5 bez TI EI 30	m2	1,612	849,00	1 368,59	CS ÚRS 2019 01
	VV		půdorys 3.NP - nový stav					
	VV		3,10*(0,16+0,36)		1,612			
283	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	26,500	525,00	13 912,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		1.NP - nový stav					
	VV		dle legendy místností					
	VV		16,40+10,10	"m.č. 1.04, 1.08	26,500			
284	K	763131412.1	SDK podhled desky 1xA 12,5 TI 80 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	159,900	620,00	99 138,00	
	VV		1.NP - nový stav					
	VV		dle legendy místností					
	VV		22,30+5,60+8,30		36,200			
	VV		3,80+1,30		5,100			
	VV		44,90+7,70+5,10		57,700			
	VV		10,00+17,90+33,00		60,900			
	VV		Součet		159,900			
285	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI 80 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	13,400	649,00	8 696,60	
	VV		1.NP - nový stav					
	VV		dle legendy místností					
	VV		1,30	"m.č. 1.08	1,300			
	VV		3,60+4,10	"m.č. 1.12, 1.14	7,700			
	VV		4,40	"m.č. 1.16	4,400			
	VV		Součet		13,400			
286	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	389,841	20,00	7 796,82	CS ÚRS 2019 01
	VV		26,50+159,90+13,40		199,800			
	VV		173,751+16,29		190,041			
	VV		Součet		389,841			
287	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	241,880	39,00	9 433,32	CS ÚRS 2019 01
	VV		sklaba P13					
	VV		7,00*18,74*2		262,360			
	VV		-0,80*1,60*16	"odpočet střeš. oken	-20,480			
	VV		Součet		241,880			
288	M	28329233	Jólie univerzální pro parotěsnou vrstvu s proměnlivou difúzní tloušťkou a UV stabilizací	m2	266,068	35,00	9 312,38	
	VV		241,88*1,10		266,068			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
289	K	763131765	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	20,500	78,00	1 599,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		1.NP - komerce					
	VV		7,70+3,60+5,10+4,10 "m.č. 1.11 - 1.14		20,500			
290	K	763161710	SDK podkroví deska 1x12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 15	m2	173,751	650,00	112 938,15	CS ÚRS 2019 01
	VV		půdorys 3.NP - nový stav					
	VV		6,43*2,935 "m.č. 3.01, 3.02 - vodorovná část		18,872			
	VV		4,95*2,30 "šikmá část		11,385			
	VV		2,90*1,38 "m.č. 3.03 - šikmá		4,002			
	VV		6,20 "m.č. 3.04		6,200			
	VV		3,325*2,615 "m.č. 3.06 - vodorovná		8,695			
	VV		3,325*2,90 "šikmá		9,643			
	VV		5,83*3,605 "m.č. 3.07 - vodorovná		21,017			
	VV		5,83*2,90 "šikmá		16,907			
	VV		5,90 "m.č. 3.08 - vodorovná		5,900			
	VV		6,43*1,235 "m.č. 3.10 - vodorovná		7,941			
	VV		6,43*2,90 "šikmá		18,647			
	VV		6,20 "m.č. 3.11 - vodorovná		6,200			
	VV		5,83*3,605 "m.č. 3.12 - vodorovná		21,017			
	VV		5,83*2,90 "šikmá		16,907			
	VV		3,325*2,615 "m.č. 3.13 - vodorovná		8,695			
	VV		3,325*2,90 "šikmá		9,643			
	VV		-0,80*1,60*14 "odpočet střeš. oken		-17,920			
	VV		Součet		173,751			
291	K	763161730	SDK podkroví deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	16,290	690,00	11 240,10	CS ÚRS 2019 01
	VV		půdorys 3.NP - nový stav					
	VV		2,405*2,90 "m.č. 3.05		6,975			
	VV		4,90 "m.č. 3.09		4,900			
	VV		2,405*2,90 "m.č. 3.14		6,975			
	VV		-0,80*1,60*2 "odpočet střeš. oken		-2,560			
	VV		Součet		16,290			
292	K	763182411	SDK opláštění obvodu střešního okna z desek a UA profilů hloubky do 0,5 m	m	76,800	500,00	38 400,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		(0,80+1,60)*2*16		76,800			
293	K	763251111	Sádrovláknitá podlaha tl 20 mm z desek tl 2x10 mm bez podsypu	m2	189,300	1 180,00	223 374,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		půdorys 3.NP - nový stav					
	VV		19,10+3,60 "skladba P9		22,700			
	VV		5,70+4,90+5,70		16,300			
	VV		Mezisoučet		39,000			
	VV		6,20+16,70+35,50 "skladba P10		58,400			
	VV		5,90+27,60		33,500			
	VV		6,20+35,50+16,70		58,400			
	VV		Mezisoučet		150,300			
	VV		Součet		189,300			
294	K	76332-PC01	M+D Odvětrávaná přesazená stěna - deska cementová odolná proti vodě a plisni tl 12,5mm	m2	152,831	1 250,00	191 038,75	
	VV		půdorys 1.PP - nový stav					
	VV		komerční prostory					
	VV		3,03*(3,29*2+2,50) "m.č. -1.21 až -1.23		27,512			
	VV		2,07*0,38		0,787			
	VV		-0,96*2,07		-1,987			
	VV		3,03*(3,29*2+2,79) "m.č. -1.24 až -1.26		28,391			
	VV		3,03*(1,85+1,60) "m.č. -1.19		10,454			
	VV		3,03*(4,05+0,63*2+0,61) "m.č. -1.20		17,938			
	VV		-1,235*2,07		-2,556			
	VV		0,655*(1,235+2,07*2)		3,521			
	VV		3,03*(4,05+0,63*2+3,52) "m.č. -1.14		26,755			
	VV		-1,235*2,07		-2,556			
	VV		3,03*(1,63+4,05+0,62*2) "m.č. -1.15		20,968			
	VV		3,03*(1,60+1,63) "m.č. -1.16		9,787			
	VV		3,03*0,90 "m.č. -1.17		2,727			
	VV		3,03*(3,05+0,61) "m.č. -1.18		11,090			
	VV		Součet		152,831			
295	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	18,972	1 250,00	23 715,00	CS ÚRS 2019 01
D		764	Konstrukce klempířské		482 822,12			
296	K	764004821	Demontáž nástřešního žlabu do suti	m	20,040	55,80	1 118,23	CS ÚRS 2019 01
	VV		střecha					
	VV		20,04		20,040			
297	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	19,600	55,80	1 093,68	CS ÚRS 2019 01
	VV		9,80*2		19,600			
298	K	76421-PC310	310/K M+D Okapnice z FeZn plechu rš 185 mm - viz pozn. k položce	m	40,080	122,80	4 921,82	
	P		Poznámka k položce: Okapnice FeZn plech tl. 0,55m, RŠ: 185 mm, délky 40,08 m, včetně příponek					
	VV		40,08		40,080			
299	K	76421-PC311	311/K M+D Nástřešní žebřík šířka 340mm, dl. 6400mm, hmotnost 8,30kg, nosnost 150kg - viz pozn. k položce	kus	1,000	24 568,50	24 568,50	
	P		Poznámka k položce: Bezpečnostní střešní žebřík min. délky 6,4 m, šířky 0,34 m, nosnost 150 kg ostup od povrchu střechy 80 mm povrch. úprava: hnědá barva					
	VV		1		1,000			
300	K	76431-PC306	306/K Oplechování štitové stěny z FeZn plechu rš 350 mm - viz pozn. k položce	m	29,660	938,10	27 824,05	
	P		Poznámka k položce: Oplechování štitové stěny FeZn plechem tl. 0,55m, RŠ: 350 mm, délky 29,66 m, včetně příponek a těsnících pásků					
	VV		29,66		29,660			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
301	K	76431-PC307	307/K Lemování komínu z FeZn plechu - viz pozn. k položce	m2	2,320	2 233,50	5 181,72	
	P		<i>Poznámka k položce: Lemování 2 komínů FeZn plech tl. 0,55 mm, včetně příponek a spojovacích prvků normy: ČSN 73 3610, ČSN EN 988</i>					
	VV		2,32		2,320			
302	K	76431-PC308	308/K Oplechování střešních oken + výlezu - viz konce truhlářské - střešní okna	m2	0,000	0,00	0,00	
	VV		0,00 "viz kon-ce truhlářské - 2,32m2		0,000			
303	K	76451-PC301	301/K Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z FeZn plechu vč. povrch. úpravy průměru 125 mm - viz pozn. k položce	m	37,360	614,20	22 946,51	
	P		<i>Poznámka k položce: kruhový svod DN 125, RŠ 400 mm, včetně doplňků 16x koleno - (4 svody se 2 koleny u střešní vpusti a 2 v přízemí) DN 125 normy: ČSN 73 3610, ČSN EN 988 - FeZn plech oboustraně lakovaný metalicky stříbrná RAL 9007 tl. 0,55 mm</i>					
	VV		viz tabulka klempířských prvků					
	VV		37,36		37,360			
304	K	76451-PC303	303/K Žlab nadřímsový z FeZn plechu tl. 0,8mm rš 1390 mm - viz pozn. k položce	m	16,070	8 933,90	143 567,77	
	P		<i>Poznámka k položce: FeZn plech tloušťky 0,8 mm, RŠ: 1 390 mm dno žlabu bude vyhlíhváno, počet metrů započítáno v 304/K normy: ČSN 73 3610, ČSN EN 988</i>					
	VV		16,07		16,070			
305	K	76451-PC304	304/K Oplechování horní části a dna žlabu z FeZn plechu tl. 0,8mm rš 920 mm - viz pozn. k položce	m	24,440	7 817,40	191 057,26	
	P		<i>Poznámka k položce: FeZn plech tloušťky 0,8 mm, RŠ: 920 mm dno žlabu bude vyhlíhváno 2 x 20m = 40 m topného kabelu normy: ČSN 73 3610, ČSN EN 988</i>					
	VV		24,44		24,440			
306	K	76451-PC305	305/K Venkovní oplechování žlabu žlabu z FeZn plechu tl. 0,8mm rš 530 mm - viz pozn. k položce	m	42,460	949,20	40 303,03	
	P		<i>Poznámka k položce: FeZn plech tloušťky 0,8 mm, RŠ: 530 mm normy: ČSN 73 3610, ČSN EN 988 bednění pro nadřímsový žlab 303/K, 304/K a 305/K je vykázán na konci výpisu prvků, příp. v rámci stavebního detailu výkresové části</i>					
	VV		42,46		42,460			
307	K	72123-PC01	302/K M+D Vyhřívání střešní vpust' DN 125 - viz pozn. k položce	kus	4,000	3 908,60	15 634,40	
	P		<i>Poznámka k položce: Napojení nadřímsového žlabu na svod DN 125 střešní vpust' bude vyhřívána normy: ČSN 73 3610, ČSN EN 988</i>					
	VV		4		4,000			
308	K	72124-PC314	314/K Lapač střešních splavenin z litiny DN 125 - viz pozn. k položce	kus	4,000	446,70	1 786,80	
	P		<i>Poznámka k položce: kruhový litinový svod DN 125, RŠ 400 mm, Lapač střešních splavenin, včetně doplňků normy: ČSN 73 3610, ČSN EN 988 ! Z jižní části budou napojeny 2 LSS na nové KG PVC svody v zemině. Ze severní strany budou napojeny na stávající deštové svody DN 110 př. 125, výměna a možná oprava dle průzkumu na stavbě.</i>					
	VV		4		4,000			
309	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	1,412	1 996,00	2 818,35	CS ÚRS 2019 01
	D	765	Krytina skládaná				236 392,39	
310	K	765111018	Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho přes 14 do 15 ks/m2	m2	244,894	206,60	50 595,10	CS ÚRS 2019 01
	VV		předpoklad ze stávajícího materiálu					
	VV		sklaba P13					
	VV		7,30*20,04*2		292,584			
	VV		-0,80*1,60*16 "odpočet střeš. oken		-20,480			
	VV		-27,21 "odpočet nové krytiny		-27,210			
	VV		Součet		244,894			
311	K	765111803	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití	m2	293,460	42,40	12 442,70	CS ÚRS 2019 01
	VV		střecha - nový stav					
	VV		7,30*20,10*2		293,460			
312	K	765111813	Příplatek k demontáži krytiny keramické drážkové k dalšímu použití za sklon nad 30°	m2	293,460	22,30	6 544,16	CS ÚRS 2019 01
313	K	765111863	Demontáž krytiny keramické hřebenu a nároží sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití	m	19,020	96,00	1 825,92	CS ÚRS 2019 01
	VV		19,02		19,020			
314	K	765113015	Krytina keramická drážková maloformátová rezná sklonu do 30° na sucho	m2	27,210	469,00	12 761,49	CS ÚRS 2019 01
	VV		předpoklad 10% z celkové plochy nová krytina					
	VV		272,104*0,10		27,210			
315	K	765113321	Krytina keramická drážková hřeben z hřebenáčů režných na sucho s větracím pásem s karláčem	m	19,020	1 049,70	19 965,29	CS ÚRS 2019 01
	VV		19,02 "púdorys střechy		19,020			
316	K	765115012	Montáž keramické speciální tašky (větrací, protisnéhové, prostupové) drážkové maloformátové na sucho	kus	82,000	22,30	1 828,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		76 "větrací		76,000			
	VV		6 "prostupové kanalizační		6,000			
	VV		Součet		82,000			
317	M	596605	taška ražená rezná větrací	kus	76,000	113,90	8 656,40	
318	M	59660251	taška prostupová univerzální-kovová	kus	6,000	1 666,20	9 997,20	CS ÚRS 2019 01
319	K	76511-PC312	312/K M+D nástřešní lávka šířka 250mm, dl. 1500mm, výška 1000mm - viz pozn. k položce	kus	5,000	6 488,20	32 441,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Nástěnní lávka celkové délky 7,5 m, šířky 250 mm a výšky zábradlí 1000 mm od horní hrany pochází plochy. Tloušťka pochůzéhořadu 2 mm, rošt uložen na univerzální vzpěru a přišroubován. Počet šroubů a vzpěr dle nařízení výrobce.</i>					
320	K	765115401	309/K Montáž protisněhového háku pro keramickou krytinu	kus	300,000	4,50	1 350,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		300,00 "viz tabulka klempířských prvlů		300,000			
321	M	55351090	309/K hák sněhový Al s barevným povrchem pro skládané krytiny	kus	300,000	30,70	9 210,00	CS ÚRS 2018 01
322	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	272,104	26,80	7 292,39	CS ÚRS 2019 01
	VV		sklaba P13					
	VV		7,30*20,04*2		292,584			
	VV		-0,80*1,60*16 "odpočet střeš. oken		-20,480			
	VV		Součet		272,104			
323	M	59244084	fólie difúzní otevřená doplňková hydroizolační vrstva se dvěma lepicími pruhy - 1 m2	m2	299,314	94,90	28 404,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		272,104*1,10		299,314			
324	K	765211809	Demontáž krytiny keramické drážkové na zdech s tvrdou maltou do suti	m	31,800	89,30	2 839,74	CS ÚRS 2019 01
	VV		púdorys střechy - nový stav					
	VV		7,95*2*2		31,800			
325	K	765213141	Krytina keramická drážková maloformátová rezná na požárních zdech do malty šířky do 40 cm	m	31,800	837,50	26 632,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		púdorys střechy - nový stav					
	VV		7,95*2*2		31,800			
326	K	998765103	Presun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	t	2,884	1 250,00	3 605,00	CS ÚRS 2019 01
	D	766	Konstrukce truhlářské				2 609 368,98	
327	K	766111820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných	m2	7,789	71,40	556,13	CS ÚRS 2019 01
	VV		púdorys 1.PP - stávající stav					
	VV		2,71*2,874 "m.č. -1.04, pozn. 02		7,789			
328	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		1.NP - stávající stav , řezy - pozn. 01					
	VV		2		2,000			
329	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	27,000	350,00	9 450,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		1.NP - stávající stav , řezy - pozn. 1					
	VV		11		11,000			
	VV		2.NP - stávající stav , řezy - pozn. 1					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		27,000			
330	K	766-T1	M+D dřevěné vnitřní dveře 700/1970mm vč. ocelové zárubně a kování - viz tabulka truhlářských výrobků	kus	14,000	9 596,00	134 344,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>základní popis: jednokřídlé dveře otočné, bez prahu stavební konstrukce: zděná příčka z pórobetonových / keramických tvámic tl.100mm + SDK příčka 100 mm</i> <i>křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, CPL fólie</i> <i>zárubeň: ocelová s polodrážkou, nástřik barva stříbřitě šedá kování: štítkové dělené klika-klika, rozety, zámek vložkový, nerez mat, závěsy 3ks</i> <i>7+7</i>					
	VV				14,000			
331	K	766-T2	M+D dřevěné vnitřní dveře 800/1970mm vč. ocelové zárubně a kování - viz tabulka truhlářských výrobků	kus	9,000	9 130,00	82 170,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>základní popis: jednokřídlé dveře otočné, bez prahu stavební konstrukce: zděná příčka z pórobetonových tvámic tl.100mm + SDK příčka 100 mm</i> <i>křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, CPL fólie</i> <i>zárubeň: ocelová s polodrážkou, nástřik barva stříbřitě šedá kování: štítkové dělené klika-klika, rozety, zámek vložkový, nerez mat, závěsy 3ks</i> <i>4+5</i>					
	VV				9,000			
332	K	766-T3	M+D dřevěné vnitřní dveře 900/1970mm vč. ocelové zárubně a kování - viz tabulka truhlářských výrobků	kus	4,000	8 680,00	34 720,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>základní popis: jednokřídlé dveře otočné, bez prahu stavební konstrukce: zděná příčka z pórobetonových / keramických tvámic tl.100mm</i> <i>křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, CPL fólie</i> <i>zárubeň: ocelová s polodrážkou, nástřik barva stříbřitě šedá kování: štítkové dělené klika-klika, rozety, zámek vložkový, nerez mat, závěsy 3ks</i> <i>4+0</i>					
	VV				4,000			
333	K	766-T4	M+D dřevěné vnitřní dveře 800/1970mm vč. ocelové zárubně a kování - viz tabulka truhlářských výrobků	kus	1,000	11 184,00	11 184,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>základní popis: jednokřídlé dveře otočné, bez prahu stavební konstrukce: SDK příčka 100 mm</i> <i>křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, CPL fólie</i> <i>zárubeň: ocelová s polodrážkou, nástřik barva stříbřitě šedá kování: štítkové dělené klika-klika, rozety, zámek vložkový/MVC kombinace, nerez mat, závěsy 3ks</i> <i>1+0</i>					
	VV				1,000			
334	K	766-T5	M+D dřevěné vnitřní dveře s požární odolností EI 30 DP3-C, 800/1970mm vč. ocelové zárubně a kování - viz tabulka truhlářských výrobků	kus	2,000	12 635,00	25 270,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> základní popis: jednokřídlé dveře otočné, bez prahu stavební konstrukce: zděná stěna z pórobetonových tvárnic tl. 100mm křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, CPL fólie zárubeň: ocelová s polodrážkou, nástřik barva stříbřitě šedá kování: štítkové dělené klika-klika, rozety, zámek vložkový, nerez mat, závěsy 3ks 1+1		2,000			
335	K	766-T6	M+D dřevěné vnitřní dveře s požární odolností EI 30 DP3, 800/1970mm vč. ocelové zárubně a kování - viz tabulka truhlářských výrobků <i>Poznámka k položce:</i> základní popis: jednokřídlé dveře otočné, bez prahu stavební konstrukce: zděná stěna / příčka z pórobetonových tvárnic tl. 100mm + SDK příčka 100 mm křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, CPL fólie zárubeň: ocelová s polodrážkou, nástřik barva stříbřitě šedá kování: štítkové dělené klika-klika, rozety, zámek vložkový, nerez mat, závěsy 3ks 1+4	kus	5,000	10 590,00	52 950,00	
336	K	766-T7	M+D dřevěné vnitřní dveře s požární odolností EI 30 DP3, 900/1970mm vč. ocelové zárubně a kování - viz tabulka truhlářských výrobků <i>Poznámka k položce:</i> základní popis: jednokřídlé dveře otočné, bez prahu stavební konstrukce: zděná stěna / příčka z pórobetonových / keramických tvárnic tl. 100mm křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, CPL fólie zárubeň: ocelová s polodrážkou, nástřik barva stříbřitě šedá kování: štítkové dělené klika-klika, rozety, zámek vložkový, nerez mat, závěsy 3ks 3+0	kus	3,000	12 635,00	37 905,00	
337	K	766-T8	M+D dřevěné vnitřní dveře s požární odolností EI 30 DP3, 900/1970mm vč. ocelové zárubně a kování - viz tabulka truhlářských výrobků <i>Poznámka k položce:</i> základní popis: jednokřídlé dveře otočné, bez prahu stavební konstrukce: zděná příčka z pórobetonových tvárnic tl. 150mm křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, CPL fólie zárubeň: ocelová s polodrážkou, nástřik barva stříbřitě šedá kování: štítkové dělené klika-klika, rozety, zámek vložkový, nerez mat, závěsy 3ks 1+0	kus	1,000	10 329,00	10 329,00	
338	K	766-T9	M+D dřevěné vnitřní dveře 900/1970mm vč. ocelové zárubně a kování - viz tabulka truhlářských výrobků <i>Poznámka k položce:</i> základní popis: jednokřídlé dveře otočné, bez prahu stavební konstrukce: zděná příčka z keramických tvárnic tl. 100mm křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, CPL fólie zárubeň: ocelová s polodrážkou, nástřik barva stříbřitě šedá kování: štítkové dělené klika-klika, rozety, zámek vložkový, nerez mat, závěsy 3ks 1+0	kus	1,000	8 680,00	8 680,00	
339	K	766-T10	M+D dřevěné vnitřní dveře s požární odolností EI 30 DP3, 900/1970mm vč. ocelové zárubně a kování - viz tabulka truhlářských výrobků <i>Poznámka k položce:</i> základní popis: jednokřídlé dveře otočné, bez prahu, bezpečnostní B2/B3 stavební konstrukce: zděná stěna do CP 520 mm, vápenopiskové tvárnice 250 mm křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, CPL fólie zárubeň: ocelová s polodrážkou, nástřik barva stříbřitě šedá kování: štítkové dělené koule-klika, rozety, zámek vložkový bezpečnostní, nerez mat, závěsy 3ks součástí dodávky bude kukátko se imenovkou a číslem bvту 2+5	kus	7,000	13 727,00	96 089,00	
340	K	766-T11	M+D sanitární příčky s dveřmi v 1.PP na WC kabinkách vč. kování - viz tabulka truhlářských výrobků <i>Poznámka k položce:</i> základní popis: jednokřídlé dveře otočné, bez prahu stavební konstrukce: kompaktní systémová deska 12-15 mm křídlo: kompaktní systémová deska tl. 12-15 mm, samozavírací panty, nerez zavírač se signalizací volno/obsazeno kování: nerezová ocel matná, závěsy 2ks Celá WC kabina se skládá: Dveře: 700 / 1870 mm - 4ks (viz grafická příloha nebo půd. 1PP) Čelní stěna na nerezových nožky výšky 150 mm: 2500-2800x2020 mm 2x ks Dělicí stěna kabinky: 1200x2020 mm 2ks výška kompletu od podlahy: 150 mm materiál: Kompaktní deska 12-15 mm 2+2	kus	4,000	14 172,19	56 688,76	
341	K	766-T12	M+D dřevěné venkovní dveře vč. kování 1600/3610mm - viz tabulka truhlářských výrobků <i>Poznámka k položce:</i> základní popis: jednokřídlé dveře otočné s bočními světlíky a horním nadsvětlíkem, bez prahu, bezpečnostní B2/B3 Ud = 1,1 W/m2K, Ug = 0,6 W/m2K stavební konstrukce: zděná stěna do CP 650 mm rám: dřevěný rám se středovým těsněním barvy tmavě hnědé zasklení: tepelně izolační bezpečnostní trojsklo čiré, oboustranně VSG bez reflexe do 15%, bez protisluneční vlastnosti Ugmax 0,6 kování: celooobvodové, štítkové dělené koule-klika, oválné rozety, provedení nerez mat, zámek vložkový bezpečnostní	kus	1,000	71 140,50	71 140,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0+1	1,000				
342	K	766-T13	M+D dřevěné venkovní dveře vč. kování 1500/3610mm - viz tabulka truhlářských výrobků	kus	1,000	69 860,70	69 860,70	
P			Poznámka k položce: základní popis: jednokřídlé dveře otočné s bočními světlíky a horním nadsvětlíkem, bez prahu, bezpečnostní B2/B3 Ud = 1,1 W/m2K, Ug = 0,6 W/m2K stavební konstrukce: zděná stěna do CP 650 mm rám: dřevěný rám se středovým těsněním barvy hnědé zasklení: tepelně izolační bezpečnostní trojsklo čiré, oboustranné VSG bez reflexe do 15%, bez protisluneční vlastnosti Ugmax 0,6 kování: celobvodové, štítkové dělené koule-klika, oválné rozety, provedení nerez mat. zámek vložkový bezpečn.					
VV			0+1	1,000				
343	K	766-T14	M+D dřevěné venkovní dveře vč. kování 1410/3270mm - viz tabulka truhlářských výrobků	kus	1,000	60 151,50	60 151,50	
P			Poznámka k položce: základní popis: jednokřídlé dveře otočné a horním nadsvětlíkem, bez prahu, bezpečnostní B2/B3 Ud = 1,1 W/m2K, Ug = 0,6 W/m2K stavební konstrukce: zděná stěna do CP 700 mm rám: dřevěný rám se středovým těsněním barvy hnědé zasklení: tepelně izolační bezpečnostní trojsklo čiré, oboustranné VSG bez reflexe do 15%, bez protisluneční vlastnosti Ugmax 0,6 kování: celobvodové, štítkové dělené klika-klika, oválné rozety, provedení nerez mat. zámek vložkový bezpečnostní					
VV			0+1	1,000				
344	K	766-T15	M+D dřevěné venkovní dveře vč. kování 1340/3270mm - viz tabulka truhlářských výrobků	kus	1,000	58 965,30	58 965,30	
P			Poznámka k položce: základní popis: jednokřídlé dveře otočné a horním nadsvětlíkem, bez prahu, bezpečnostní B2/B3 Ud = 1,1 W/m2K, Ug = 0,6 W/m2K stavební konstrukce: zděná stěna do CP 620 mm rám: dřevěný rám se středovým těsněním barvy hnědé zasklení: tepelně izolační bezpečnostní trojsklo čiré, oboustranné VSG bez reflexe do 15%, bez protisluneční vlastnosti Ugmax 0,6 kování: celobvodové, štítkové dělené klika-klika, oválné rozety, provedení nerez mat. zámek vložkový bezpečnostní					
VV			1+0	1,000				
345	K	766-T16	M+D dřevěné venkovní dveře vč. kování 980/2020mm - viz tabulka truhlářských výrobků	kus	1,000	31 800,60	31 800,60	
P			Poznámka k položce: základní popis: jednokřídlé dveře otočné bez prahu, bezpečnostní B2/B3 Ud = 1,1 W/m2K, Ug = 0,6 W/m2K stavební konstrukce: zděná stěna do CP 490 mm rám: dřevěný rám se středovým těsněním barvy tmavě hnědé zasklení: tepelně izolační bezpečnostní trojsklo čiré, oboustranné VSG bez reflexe do 15%, bez protisluneční vlastnosti Ugmax 0,6 kování: celobvodové, štítkové dělené koule-klika, oválné rozety, provedení nerez mat. zámek vložkový bezpečnostní					
VV			1+0	1,000				
346	K	766-T17	M+D okno jednokřídlé otevíravé a sklápěcí 720/1280mm vč. kování - viz tabulka truhlářských výrobků	kus	4,000	23 683,50	94 734,00	
P			Poznámka k položce: základní popis: okno jednokřídlé otevíravé a sklápěcí Uw = 0,8 W/m2K, Ug = 0,6 W/m2K stavební konstrukce: vnitřní zateplení tepelně izolačními deskami tl.160 mm rám: dřevěný rám se středovým těsněním barvy tmavě hnědé zasklení: tepelně izolační trojsklo čiré, oboustranné ESG-VSG reflexe do 15%, protisluneční vlastnosti Ugmax 0,6 kování: celobvodové, vrchní kování eloxovaný hliník, barva stříbrný mat					
VV			2+2	4,000				
347	K	766-T18	M+D okno jednokřídlé otevíravé a sklápěcí 720/1900mm vč. kování - viz tabulka truhlářských výrobků	kus	2,000	26 675,10	53 350,20	
P			Poznámka k položce: základní popis: okno jednokřídlé otevíravé a sklápěcí Uw = 0,8 W/m2K, Ug = 0,6 W/m2K stavební konstrukce: vnitřní zateplení tepelně izolačními deskami tl.160 mm rám: dřevěný rám se středovým těsněním barvy tmavě hnědé zasklení: tepelně izolační trojsklo čiré, oboustranné ESG-VSG reflexe do 15%, protisluneční vlastnosti Ugmax 0,6 kování: celobvodové, vrchní kování eloxovaný hliník, barva stříbrný mat					
VV			1+1	2,000				
348	K	766-T19	M+D okno dvoukřídlé otevíravé a sklápěcí 1340/2420mm vč. kování - viz tabulka truhlářských výrobků	kus	23,000	37 036,80	851 846,40	
P			Poznámka k položce: základní popis: okno dvoukřídlé otevíravé a sklápěcí Uw = 0,8 W/m2K, Ug = 0,6 W/m2K stavební konstrukce: zdivo z CP tl. 620-700 mm rám: dřevěný rám se středovým těsněním barvy tmavě hnědé zasklení: tepelně izolační trojsklo čiré, oboustranné ESG-VSG reflexe do 15%, protisluneční vlastnosti Ugmax 0,6 kování: celobvodové, vrchní kování eloxovaný hliník, barva stříbrný mat					
VV			23	23,000				

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
349	K		766-T20	M+D okno dvoukřídlé otevíravé a sklápěcí 1100/1220mm vč. kování - viz tabulka truhlářských výrobků	kus	1,000	17 608,50	17 608,50	
		P		Poznámka k položce: základní popis: okno dvoukřídlé otevíravé a sklápěcí Uw = 0,8 W/m2K, Ug = 0,6 W/m2K stavební konstrukce: zdivo z CP tl. 490 mm rám: dřevěný rám se středovým těsněním barvy tmavě hnědé zasklení: tepelně izolační trojsklo čiré, oboustranně ESG-VSG reflexe do 15%, protisluneční vlastnosti Ugmax 0,6 kování: celoodvodové, vrchní kování eloxovaný hliník, barva stříbrný mat					
		VW		1		1,000			
350	K		766-T21	M+D okno jednokřídlé otevíravé a sklápěcí 600/1180mm vč. kování - viz tabulka truhlářských výrobků	kus	1,000	10 230,30	10 230,30	
		P		Poznámka k položce: základní popis: okno jednokřídlé otevíravé a sklápěcí Uw = 0,8 W/m2K, Ug = 0,6 W/m2K stavební konstrukce: zdivo z CP tl. 620 mm rám: dřevěný rám se středovým těsněním barvy tmavě hnědé zasklení: tepelně izolační trojsklo čiré, oboustranně ESG-VSG reflexe do 15%, protisluneční vlastnosti Ugmax 0,6 kování: celoodvodové, vrchní kování eloxovaný hliník, barva stříbrný mat					
		VW		0+1		1,000			
351	K		766-T22	M+D okno dvoukřídlé otevíravé a sklápěcí 1100/2420mm vč. kování - viz tabulka truhlářských výrobků	kus	2,000	33 713,10	67 426,20	
		P		Poznámka k položce: základní popis: okno dvoukřídlé otevíravé a sklápěcí Uw = 0,8 W/m2K, Ug = 0,6 W/m2K stavební konstrukce: zdivo z CP tl. 490 mm rám: dřevěný rám se středovým těsněním barvy tmavě hnědé zasklení: tepelně izolační trojsklo čiré, oboustranně ESG-VSG reflexe do 15%, protisluneční vlastnosti Ugmax 0,6 kování: celoodvodové, vrchní kování eloxovaný hliník, barva stříbrný mat					
		VW		2		2,000			
352	K		766-T23	M+D okno jednokřídlé kyvné 800/1600mm vč. kování - viz tabulka truhlářských výrobků	kus	16,000	15 450,00	247 200,00	
		P		Poznámka k položce: základní popis: okno jednokřídlé kyvné Uw = 1,1 W/m2K, Ug = 0,8 W/m2K stavební konstrukce: mezi krokve s tepelnou izolací rám: dřevěný rám se středovým těsněním barvy hnědé zasklení: tepelně izolační trojsklo čiré, oboustranně ESG-VSG reflexe do 15%, protisluneční vlastnosti Ugmax 0,8 kování: celoodvodové, spodní zavírání na kliku					
		VW		16		16,000			
353	K		766-T24	M+D okno jednokřídlé kyvné 550/500mm vč. kování - viz tabulka truhlářských výrobků	kus	1,000	16 910,00	16 910,00	
		P		Poznámka k položce: základní popis: okno jednokřídlé kyvné Uw = 1,1 W/m2K, Ug = 0,8 W/m2K stavební konstrukce: mezi krokve s tepelnou izolací rám: dřevěný rám se středovým těsněním barvy hnědé zasklení: tepelně izolační trojsklo čiré, oboustranně ESG-VSG reflexe do 15%, protisluneční vlastnosti Ugmax 0,8 kování: celoodvodové, spodní zavírání na kliku					
		VW		1		1,000			
354	K		766-T25	M+D vnitřní okenní parapet dřevotřískový šířky 480mm, dl. 1340mm, tl. 40mm vč. podkladu z XPS tl. 40mm (viz detail D 1.5.1) - viz tabulka truhlářských výrobků	kus	2,000	1 042,73	2 085,46	
		P		Poznámka k položce: základní popis: vnitřní okenní parapet dřevotřískový, s přední zaoblenou hranou ve tvaru dvojího zaoblení výška nosu 40 mm, šířka nosu 25 mm, tl. parapetu 20mm, parapet bude osazen tak, aby horní hrana byla v úrovni min. 850 mm					
		VW		2		2,000			
355	K		766-T26	M+D vnitřní okenní parapet dřevotřískový šířky 310mm, dl. 1340mm, tl. 40mm vč. podkladu z XPS tl. 40mm (viz detail D 1.5.1) - viz tabulka truhlářských výrobků	kus	2,000	820,47	1 640,94	
		P		Poznámka k položce: základní popis: vnitřní okenní parapet dřevotřískový, s přední zaoblenou hranou ve tvaru dvojího zaoblení výška nosu 40 mm, šířka nosu 25 mm, tl. parapetu 20mm parapet bude osazen tak, aby horní hrana byla v úrovni min. 850 mm					
		VW		2		2,000			
356	K		766-T27	M+D vnitřní okenní parapet dřevotřískový šířky 260mm, dl. 1340mm, tl. 40mm vč. podkladu z XPS tl. 40mm (viz detail D 1.5.1) - viz tabulka truhlářských výrobků	kus	3,000	725,89	2 177,67	
		P		Poznámka k položce: základní popis: vnitřní okenní parapet dřevotřískový, s přední zaoblenou hranou ve tvaru dvojího zaoblení výška nosu 40 mm, šířka nosu 25 mm, tl. parapetu 20mm parapet bude osazen tak, aby horní hrana byla v úrovni min. 850 mm					
		VW		3		3,000			
357	K		766-T28	M+D vnitřní okenní parapet dřevotřískový šířky 340mm, dl. 1340mm, tl. 40mm vč. podkladu z XPS tl. 40mm (viz detail D 1.5.1) - viz tabulka truhlářských výrobků	kus	4,000	820,48	3 281,92	
		P		Poznámka k položce: základní popis: vnitřní okenní parapet dřevotřískový, s přední zaoblenou hranou ve tvaru dvojího zaoblení výška nosu 40 mm, šířka nosu 25 mm, tl. parapetu 20mm parapet bude osazen tak, aby horní hrana byla v úrovni min. 850 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4		4,000			
358	K	766-T29	M+D vnitřní okenní parapet dřevotřískový šířky 170mm, dl. 1340mm, tl. 40mm vč. podkladu z XPS tl. 40mm (viz detail D 1.5.1) - viz tabulka truhlářských výrobků	kus	1,000	619,50	619,50	
	P		Poznámka k položce: základní popis: vnitřní okenní parapet dřevotřískový, s přední zaoblenou hranou ve tvaru dvojího zaoblení výška nosu 40 mm, šířka nosu 25 mm, tl. parapetu 20mm parapet bude osazen tak, aby horní hrana byla v úrovni min. 850 mm					
	VV		1		1,000			
359	K	766-T30	M+D vnitřní okenní parapet dřevotřískový šířky 340mm, dl. 1340mm, tl. 40mm vč. podkladu z XPS tl. 40mm (viz detail D 1.5.1) - viz tabulka truhlářských výrobků	kus	2,000	820,47	1 640,94	
	P		Poznámka k položce: základní popis: vnitřní okenní parapet dřevotřískový, s přední zaoblenou hranou ve tvaru dvojího zaoblení výška nosu 40 mm, šířka nosu 25 mm, tl. parapetu 20mm					
	VV		2		2,000			
360	K	766-T31	M+D vnitřní okenní parapet dřevotřískový šířky 290mm, dl. 1340mm, tl. 40mm vč. podkladu z XPS tl. 40mm (viz detail D 1.5.1) - viz tabulka truhlářských výrobků	kus	2,000	725,89	1 451,78	
	P		Poznámka k položce: základní popis: vnitřní okenní parapet dřevotřískový, s přední zaoblenou hranou ve tvaru dvojího zaoblení výška nosu 40 mm, šířka nosu 25 mm, tl. parapetu 20mm					
	VV		2		2,000			
361	K	766-T32	M+D vnitřní okenní parapet dřevotřískový šířky 370mm, dl. 1340mm, tl. 40mmvč. podkladu z XPS tl. 40mm (viz detail D 1.5.1) - viz tabulka truhlářských výrobků	kus	2,000	884,31	1 768,62	
	P		Poznámka k položce: základní popis: vnitřní okenní parapet dřevotřískový, s přední zaoblenou hranou ve tvaru dvojího zaoblení výška nosu 40 mm, šířka nosu 25 mm, tl. parapetu 20mm					
	VV		2		2,000			
362	K	766-T33	M+D vnitřní okenní parapet dřevotřískový šířky 320mm, dl. 1100mm, tl. 40mm vč. podkladu z XPS tl. 40mm (viz detail D 1.5.1) - viz tabulka truhlářských výrobků	kus	3,000	683,33	2 049,99	
	P		Poznámka k položce: základní popis: vnitřní okenní parapet dřevotřískový, s přední zaoblenou hranou ve tvaru dvojího zaoblení výška nosu 40 mm, šířka nosu 25 mm, tl. parapetu 20mm					
	VV		3		3,000			
363	K	766-T34	M+D vnitřní okenní parapet dřevotřískový šířky 150mm, dl. 720mm, tl. 40mm vč. podkladu z XPS tl. 40mm (viz detail D 1.5.1) - viz tabulka truhlářských výrobků	kus	6,000	344,03	2 064,18	
	P		Poznámka k položce: základní popis: vnitřní okenní parapet dřevotřískový, s přední zaoblenou hranou ve tvaru dvojího zaoblení výška nosu 40 mm, šířka nosu 25 mm, tl. parapetu 20mm					
	VV		6		6,000			
364	K	766-T35	M+D okno jednokřídlé sklápěcí 800/530mm vč. kování - viz tabulka truhlářských výrobků	kus	1,000	19 500,00	19 500,00	
	P		Poznámka k položce: základní popis: okno jednokřídlé sklápěcí Uw = 0,76 W/m2K, Ug = 0,5 W/m2K stavební konstrukce: zdívo z CP tl. 650 mm rám: plastový rám se středovým těsněním barvy bílé zasklení: tepelně izolační trojsklo čiré, obustranné ESG-VSG reflexe do 15%, protisluneční vlastnosti Ugmax 0,5 kování: celoobvodové, vrchní kování eloxovaný hliník, barva stříbrný mat					
	VV		1		1,000			
365	K	766-T36	M+D Kuchyňská linka dl. 1800m - popis viz tabulka truhl. výrobků +příloha T1	kus	4,000	45 600,00	182 400,00	
	VV		4		4,000			
366	K	766-T37	M+D Kuchyňská linka dl. 1800m - popis viz tabulka truhl. výrobků +příloha T1	kus	3,000	45 600,00	136 800,00	
	VV		3		3,000			
367	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	25 695,411	1,55	39 827,89	CS ÚRS 2019 01
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 190 927,84	
368	K	767132812	Demontáž příček svařovaných	m2	19,705	425,00	8 374,63	CS ÚRS 2019 01
	VV		půdorys 1.NP - stávající stav - pozn. 4					
	VV		3,50*(3,46+2,17)		19,705			
369	K	767-Z/12	M+D protidešťová žaluzie v 1.PP - viz tabulka zámečnických výrobků	ks	10,000	6 300,00	63 000,00	
	P		Poznámka k položce: základní popis: Protidešťová žaluzie z hliníkových profilů, např. výrobce Duco typ P2: rozetec lamel: 37,5 mm, hloubka lamel: 30 mm, perforované lamely jako ochrana proti plactvu, možnost nerezová mřížka					
	VV		10		10,000			
370	K	767-Z/13	Repase - ocelové stávající okno v 3.NP 720/ 1280mm - viz tabulka zámečnických výrobků	ks	4,000	5 900,00	23 600,00	
	P		Poznámka k položce: základní popis: Okno bude očištěno od stávajícího nátěru a znovu natřeno, nové zasklení jednoduchým sklem					
	VV		4		4,000			
371	K	767-Z/14	Repase - ocelové stávající okno v 3.NP 720/ 1900mm - viz tabulka zámečnických výrobků	ks	2,000	7 200,00	14 400,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> základní popis: Okno bude očištěno od stávajícího nátěru a znovu natřeno, nové zasklení jednoduchým sklem					
	VV		2		2,000			
372	K	767-201/Z	M+D požární větrací mřížka 300/300mm včetně prostupu potrubí, požární odolnost EI 90 DP1 - viz tabulka zámečnických výrobků	kus	1,000	5 980,00	5 980,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> základní popis: požární větrací mřížka včetně prostupu potrubí, požární odolnost EI 90 DP1, 2x krycí mřížka 300x300 mm potrubí FeZn 300x300x150 mm tl. plechu 0,8 mm s lemem					
	VV		1		1,000			
373	K	767-202/Z	M+D požární větrací mřížka 300/300mm včetně prostupu potrubí, požární odolnost EI 90 DP1 - viz tabulka zámečnických výrobků	kus	3,000	5 980,00	17 940,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> základní popis: požární větrací mřížka včetně prostupu potrubí, požární odolnost EI 90 DP1, 2x krycí mřížka 300x300 mm, potrubí FeZn 300x300x350 mm tl. plechu 0,8 mm s lemem					
	VV		3		3,000			
374	K	767-203/Z	M+D požární větrací mřížka 300/150mm včetně prostupu potrubí, požární odolnost EI 90 DP1 - viz tabulka zámečnických výrobků	kus	2,000	3 590,00	7 180,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> základní popis: požární větrací mřížka včetně prostupu potrubí, požární odolnost EI 90 DP1, krycí mřížka 300x150 mm, protidešťová žaluzie 300x150 mm, potrubí FeZn 300x150x350 mm tl. plechu 0,8 mm s vnitřním lemem					
	VV		2		2,000			
375	K	767-204/Z	M+D požární větrací mřížka 400/200mm včetně prostupu potrubí, požární odolnost EI 90 DP1 - viz tabulka zámečnických výrobků	kus	5,000	6 520,00	32 600,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> základní popis: požární větrací mřížka včetně prostupu potrubí, požární odolnost EI 90 DP1, 2x krycí mřížka 400x200 mm, potrubí FeZn 400x200x30 mm tl. plechu 0,8 mm s vnitřním lemem					
	VV		5		5,000			
376	K	767-205/Z	M+D nepožární větrací mřížka 400/100mm včetně prostupu potrubí - viz tabulka zámečnických výrobků	kus	15,000	1 600,00	24 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> základní popis: nepožární větrací mřížka včetně prostupu potrubí, 2x krycí mřížka 400x100 mm					
	VV		15		15,000			
377	K	767-206/Z	M+D nepožární větrací mřížka 300/80mm včetně prostupu potrubí - viz tabulka zámečnických výrobků	kus	1,000	1 300,00	1 300,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> základní popis: nepožární větrací mřížka včetně prostupu potrubí, krycí mřížka 300x80 mm, protidešťová žaluzie 300x80 mm					
	VV		1		1,000			
378	K	767-207/Z	M+D sklepní kóje - viz tabulka zámečnických výrobků	kus	1,000	96 200,00	96 200,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> základní popis: ocelové svařované rámy z jáklkových profilů 30/30/4 se vsazenou svařenou drátěnou výplní s oky 50/50/4, rámy spojeny sváry nebo šrouby, dveře z ocelového svařovaného rámu s vodorovnou výztuhou, panty navařené, bezpečnostní kování pro závěsný zámek, kotvení do podlahy, stěna a strupa pomocí ocelových kotev hmotnost rámové kon-ce: 625,40kg hmotnost drátěné výplně: 45kg					
	VV		1		1,000			
379	K	767-208/Z	M+D madla pro WC imobilních - viz tabulka zámečnických výrobků	sada	1,000	7 200,00	7 200,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> základní popis: 1x vodorovné madlo dl.700 mm, 900 mm nad podlahou, na dveřním křídle z vnitřní strany, 1x svislé madlo dl. 500 mm, 900 mm nad podlahou vedle umyvadla, 1x vodorovné madlo dl.900 mm, 800 mm nad podlahou, vedle WC na stěně 1x sklopné madlo délky 800 mm, 800 mm nad podlahou vedle WC					
	VV		1		1,000			
380	K	767-209/Z	M+D anglický dvorek s roštěm, šířka 1000mm, výška 1000mm, hloubka 400mm - viz tabulka zámečnických výrobků	ks	4,000	14 590,00	58 360,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> základní popis: Anglické dvorky z PP zesíleného skelnými vlákny, kotven obvodové stěny pomocí 14 ks šroubů, v nejnižším bodě zpětná klapka na odvodnění DN100, mřížkový rošt s oky 30x30 mm					
	VV		4		4,000			
381	K	767-210/Z	M+D ocelové zábradlí v kotelně, výška 1000mm - viz tabulka zámečnických výrobků	ks	1,000	6 030,00	6 030,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> základní popis: 2 vodorovné tyče 50/10 mm spojené přičlemy z plochých tyčí 50/10, kotveno do betonového schodiště na chemické kotvy, maximální mezera 120 mm, výška 1000 mm					
	VV		1		1,000			
382	K	767-211/Z	M+D ocelové zábradlí na schodištích (madlo) - viz tabulka zámečnických výrobků	m	46,340	900,00	41 706,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> základní popis: Madlo d50/10 mm, vzdálenost od stěny min. 40 mm, přesah 150 mm, kotveno do stěny na hmoždinky 70-100 mm, horní výška madla 900 mm					
	VV		46,34		46,340			
383	K	767-215/Z	M+D nepožární větrací mřížka 400/100 mm - viz tabulka zámečnických výrobků	ks	8,000	1 500,00	12 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> základní popis: nepožární větrací mřížka, krycí mřížka 400x100 mm					
	VV		8		8,000			
384	K	767-216/Z	M+D ocelová elektroskříň, šířka 1050mm, výška 1950mm, hloubka 200mm - viz tabulka zámečnických výrobků	ks	1,000	6 500,00	6 500,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> základní popis: ocelová dvířka v rámu, dvířka ocelový plech tl.0,6mm, rám 25/55mm ocelový plech tl. 0,8mm, komaxit barva šedá, otevírání na čtyřhran					
	VV		1		1,000			
385	K	767-217/Z	M+D ocelová dvířka HDS + FV 370/530mm - viz tabulka zámečnických výrobků	ks	1,000	1 900,00	1 900,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> základní popis: Výměna dvířek hlavní domovní sítě umístěné v exteriéru					
	VV		1		1,000			
386	K	767-218/Z	M+D ocelová vodoměrná skříň, šířka 600mm, výška 600mm, hloubka 160mm - viz tabulka zámečnických výrobků	ks	4,000	2 800,00	11 200,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> základní popis: ocelová dvířka v rámu, dvířka ocelový plech tl.0,6mm, rám 25/55mm ocelový plech tl. 0,8mm, komaxit barva šedá otevírání na čtyřhran					
	VV		4		4,000			
387	K	767-219/Z	M+D ocelová skříň pro vodoměrnou soupravu, šířka 600mm, výška 400mm, hloubka 150mm - viz tabulka zámečnických výrobků	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> základní popis: ocelová dvířka v rámu, dvířka ocelový plech tl.0,6mm, rám 25/55mm ocelový plech tl. 0,8mm, komaxit barva šedá otevírání na čtyřhran					
	VV		1		1,000			
388	K	767-220/Z	M+D ocelové poštovní schránky, šířka sestavy 1100mm, výška sestavy 990mm, hloubka 100mm - viz tabulka zámečnických výrobků	ks	1,000	18 900,00	18 900,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> základní popis: sestava 9 poštovních schránek pro zazdění s orámováním v nice L 50x50x5, schránka stojatá ocelová s AL klapkou, určená do exteriéru, rozměr schránky 370 x 330 x 100 mm vhod i výběr vředu, plastová jmenovka, osazení zámkem 2x klíč, ocelový rám L 20/20					
	VV		1		1,000			
389	K	767-221/Z	M+D čistící zóna 1350/1000mm - viz tabulka zámečnických výrobků	ks	2,000	2 625,00	5 250,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> základní popis: textilní rohož ze 100% polypropylenu zataveného do PVC podkladu, vysoce odolná proti otěru, nepropouštějící prach ani vodu					
	VV		2		2,000			
390	K	767-222/Z	M+D poklop pro stávající šachtu 600/ 600mm - viz tabulka zámečnických výrobků	ks	1,000	6 000,00	6 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> základní popis: čtvercový poklop pojízdný litinový, třída zatížení B125, uchycení v rámu přes klouzavý mechanismus zapuštěný do zámkové dlažby					
	VV		1		1,000			
391	K	767-223/Z	M+D pozinkované ocelové zábradlí kotveno do stávajícího soklu původního oplocení- viz tabulka zámečnických výrobků	ks	1,000	96 250,00	96 250,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> základní popis: Sloupky d50 osazeny do stávajícího opraveného základu pro plot, spojen podélnými pásovinami 20/50, svislé pásoviny 20/50 mm. branka se sestavou klika-klika zamykatelná na FAB z obou stran. Krajní sloup bude navazovat na stávající sousední oplocení.					
	VV		1		1,000			
392	K	767-224/Z	M+D ocelové točité zábradlí z 1.PP do 1.NP - viz tabulka zámečnických výrobků	ks	1,000	74 430,00	74 430,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> základní popis: Ocelové schodiště kotveny do nosného zdiva, stropu a betonového základu, výškou zábradlí 900 mm nad schodišťový stupeň, počet stupňů 18, tloušťka plechu 10 mm, šířka stupně 260 mm, zábradlí svislé sloupky s max. rozestupem 120 mm.					
	VV		1		1,000			
393	K	767-225/Z	M+D větrací mřížka 200/100mm pro iglu system do schodišťového stupně - viz tabulka zámečnických výrobků	ks	1,000	1 950,00	1 950,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> základní popis: Větrací mřížka s protidetovou žaluzií dle detailu v PD a po dohodě na stavbě - 200 x 100 mm pro iglu system do schodišťového stupně, kónus nerez - přechod z 200/100 na KG PVC 110 celkem: 5 m + 2 kolena. ! Mřížka bude vyrobena atypicky z nerezové oceli tř. 1.4404 (316L) dle výkresové dokumentace případně může být řešena v tahokovu, nebo perforovaném plechu tl. 2-3 mm. Osazena bude o 50 mm za čelo stupně. (po dohodě s dodavatelem schodiště.					
	VV		1		1,000			
394	K	767-226/Z	M+D větrací mřížka 100/100mm pro iglu system do schodišťového stupně - viz tabulka zámečnických výrobků	ks	2,000	1 590,00	3 180,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> základní popis: Větrací mřížka 200 x 200 mm (na KG DN 110) pro iglu system do schodišťového stupně, KG PVC 110 5 m + 2 kolena (může být po dohodě propvedeno bez mřížky, nasávání je kryto výrobkem Z 12 - protidešťová žaluzie pro všechny okna v suterénu) ! Protidešťová mřížka pro přívod vzduchu ke kotlům 200x200 na KG DN 160 mm					
	VV		2		2,000			
395	K	767-227/Z	M+D větrací mřížka 100/100mm pro iglu system do schodišťového stupně - viz tabulka zámečnických výrobků	ks	2,000	1 890,00	3 780,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> základní popis: Větrací mřížka PVC DN 110 mm pro iglu system do schodišťového stupně, KG PVC 110 - 5 m + 2 kolena. ztracené bednění 400/400/250 mm ukončené nerezovou pochůzí mřížkou					
	VV		2		2,000			
396	K	76788-PC313	313/K M+D Záchytné nástřešní lano dl. 16,04m, 4 kotvicí body	kpl	1,000	28 000,00	28 000,00	
	VV		1		1,000			
397	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	94,400	60,00	5 664,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		výkres - krov nový stav					
	VV		ocelové prvky krovu					
	VV		2,00*11,80*4 "ocel. pásovina 150/10		94,400			
398	M	113100-PC04	Ocelová pásovina 150/10 vč. základního antikoroziho nátěru	kg	103,840	30,00	3 115,20	
	VV		výkres - krov nový stav					
	VV		ocelové prvky krovu					
	VV		2,00*11,80*4 "ocel. pásovina 150/10		94,400			
	VV		94,40*0,10 "10% profez, svary, spoje ...		9,440			
	VV		Součet		103,840			
399	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	440,800	60,00	26 448,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		výkres - krov nový stav					
	VV		ocelové prvky krovu					
	VV		11,60*19,00*2 "ocel. nosník Lč. 150/100/10		440,800			
400	M	113100-PC03	Ocelový nosník Lč. 150/100 x 10mm vč. základního antikoroziho nátěru	kg	484,880	30,00	14 546,40	
	VV		výkres - krov nový stav					
	VV		ocelové prvky krovu					
	VV		11,60*19,00*2 "ocel. nosník Lč. 150/100/10		440,800			
	VV		440,80*0,10 "10% profez, spoje, svary ...		44,080			
	VV		Součet		484,880			
401	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg	4 134,188	50,00	206 709,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		výkres - krov nový stav					
	VV		Ocelové prvky krovu					
	VV		5,52*25,30*2*4 "Ubox 200-1		1 117,248			
	VV		6,50*25,30*2*4 "Ubox 200-2		1 315,600			
	VV		6,70*25,30*2*2 "Ubox 200-3		678,040			
	VV		6,75*37,90*4 "ocel. nosník Uč. 260		1 023,300			
	VV		Součet		4 134,188			
402	M	13100-PC01	Ocelové nosníky - Ubox č. 200 vč. základního antikoroziho nátěru	kg	3 421,976	30,00	102 659,28	
	VV		výkres - krov nový stav					
	VV		Ocelové prvky krovu					
	VV		5,52*25,30*2*4 "Ubox 200-1		1 117,248			
	VV		6,50*25,30*2*4 "Ubox 200-2		1 315,600			
	VV		6,70*25,30*2*2 "Ubox 200-3		678,040			
	VV		Mezisoučet		3 110,888			
	VV		3110,88*0,10 "10% profez, svary, spoje ...		311,088			
	VV		Součet		3 421,976			
403	M	13100-PC02	Ocelový nosník - Uč. 260 vč. základního antikoroziho nátěru	kg	1 125,630	30,00	33 768,90	
	VV		výkres - krov nový stav					
	VV		Ocelové prvky krovu					
	VV		6,75*37,90*4 "ocel. nosník Uč. 260		1 023,300			
	VV		1023,30*0,10 "10% profez, svary, spoje ...		102,330			
	VV		Součet		1 125,630			
404	K	76799-PC01	Repase stávajících mříží	m2	26,640	3 500,00	93 240,00	
	VV		1,20*2,40*3 "pohled jižní - nový stav		8,640			
	VV		0,60*1,20		0,720			
	VV		1,20*2,40*2 "pohled západní - dtto		5,760			
	VV		1,20*2,40*3 "pohled severní - dtto		8,640			
	VV		1,20*2,40 "pohled východní		2,880			
	VV		Součet		26,640			
405	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	11 658,618	2,15	25 066,03	CS ÚRS 2019 01
D	771		Podlahy z dlaždic				137 846,23	
406	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	103,145	85,00	8 767,33	CS ÚRS 2018 01
	VV		púdorys 1.PP - nový stav					
	VV		(4,05+3,52+0,62)*2 "m.č. -1.14		16,380			
	VV		-(0,70*2+1,26)		-2,660			
	VV		(4,05+1,63+0,62)*2 "m.č. -1.15		12,600			
	VV		-0,70*2		-1,400			
	VV		(1,60+3,05)*2 "m.č. -1.18		9,300			
	VV		-0,70		-0,700			
	VV		1,85*0,70 "m.č. -1.19		1,295			
	VV		-0,70		-0,700			
	VV		(4,37+1,86+0,62+0,63)*2 "m.č. -1.20		14,960			
	VV		-(0,70*3+1,26)		-3,360			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,86+0,36+2,02		5,240			
	VV		-0,70		-0,700			
	VV		2,00	"m.č. -1.24	2,000			
	VV		Mezisoučet		52,255			
	VV		půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		(2,75+1,37)*2	"m.č. 1.07	8,240			
	VV		-0,90		-0,900			
	VV		(1,46+0,90)*2	"m.č. 1.09	4,720			
	VV		Mezisoučet		12,060			
	VV		půdorys 2.NP - nový stav					
	VV		(1,32+1,37)*2	"m.č. 2.02	5,380			
	VV		-0,80		-0,800			
	VV		(1,34+1,37)*2	"m.č. 2.03	5,420			
	VV		-0,80		-0,800			
	VV		(1,46+0,90)*2	"m.č. 2.05	4,720			
	VV		-0,90		-0,900			
	VV		(1,56+0,90)*2	"m.č. 2.06	4,920			
	VV		-0,80		-0,800			
	VV		Mezisoučet		17,140			
	VV		(6,43+3,17)*2	"m.č. 3.02	19,200			
	VV		-(0,90*3+0,80+1,28)		-4,780			
	VV		(1,38+2,655)*2	"m.č. 3.03	8,070			
	VV		-0,80		-0,800			
	VV		Mezisoučet		21,690			
	VV		Součet		103,145			
407	K	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	127,900	480,00	61 392,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		dle legendy místností					
	VV		1.PP - skladba P2					
	VV		14,30+5,90+2,20+1,20+4,30		27,900			
	VV		2,70+7,20+5,10+1,60+0,90		17,500			
	VV		5,30+0,90+1,80		8,000			
	VV		Mezisoučet		53,400			
	VV		1.NP - skladba P2 - mimo komerčních prostor					
	VV		3,80+1,30+1,30	"spol. prostory	6,400			
	VV		4,40	"byt 1	4,400			
	VV		Mezisoučet		10,800			
	VV		2.NP - skladba P7					
	VV		2,00+2,10+1,30+1,40	"skladba P7	6,800			
	VV		7,00+4,20+6,70		17,900			
	VV		Mezisoučet		24,700			
	VV		3.NP - skladba P9					
	VV		19,10+3,60	"skladba P9	22,700			
	VV		5,70+4,90+5,70		16,300			
	VV		Mezisoučet		39,000			
	VV		Součet		127,900			
408	M	59761	dlaždice keramické	m2	152,552	250,00	38 138,00	
	VV		0,10*103,145*1,15	"soklík	11,862			
	VV		127,90*1,10	"dlažba	140,690			
	VV		Součet		152,552			
409	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	45,900	25,00	1 147,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		dle legendy místností					
	VV		1.PP - skladba P2					
	VV		2,20+1,20+4,30		7,700			
	VV		2,70+1,60+0,90+0,90+1,80		7,900			
	VV		1.NP - skladba P2 - mimo komerčních prostor					
	VV		3,80+1,30+1,30	"spol. prostory	6,400			
	VV		4,40	"byt 1	4,400			
	VV		2.NP - skladba P7					
	VV		2,00+2,10+1,30+1,40	"skladba P7	6,800			
	VV		4,20		4,200			
	VV		3.NP - skladba P9					
	VV		3,60+4,90	"skladba P9	8,500			
	VV		Součet		45,900			
410	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	127,900	30,00	3 837,00	CS ÚRS 2018 01
411	K	771591115	Podlahy spárování síilkonem	m	221,204	60,00	13 272,24	CS ÚRS 2019 01
	VV		103,145	"soklík x dlažba	103,145			
	VV		půdorys 1.PP - nový stav					
	VV		(1,60+1,63)*2	"m.č. -1.16	6,460			
	VV		(1,60+0,90)*2	"m.č. -1.17	5,000			
	VV		(1,60*2+1,85)	"m.č. -1.19	5,050			
	VV		(3,29+2,50+1,27)	"m.č. -1.21 až -1.23	7,060			
	VV		(1,89+3,29+2,79+1,27)	"m.č. -1.24 až -1.26	9,240			
	VV		Mezisoučet		135,955			
	VV		půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		(1,45+0,90)*2	"m.č. 1.08	4,700			
	VV		(2,40+1,60)*2	"m.č. 1.14	8,000			
	VV		(1,525+2,90)*2	"m.č. 1.16	8,850			
	VV		Mezisoučet		21,550			
	VV		půdorys 2.NP - nový stav					
	VV		(2,975+2,30*0,925+0,15)*2	"m.č. 2.08	10,505			
	VV		(2,10+2,00)*2	"m.č. 2.12	8,200			
	VV		(2,97+2,23+0,925+0,15)*2	"m.č. 2.17	12,550			
	VV		Mezisoučet		31,255			
	VV		půdorys 3.NP - nový stav					
	VV		(2,405+2,425+0,937)*2	"m.č. 3.05	11,534			
	VV		(2,90+1,80)*2	"m.č. 3.09	9,400			
	VV		(2,405+2,425+0,925)*2	"m.č. 3.14	11,510			
	VV		Mezisoučet		32,444			
	VV		Součet		221,204			
412	K	771591232	Kontaktní izolace ve spojení s dlažbou pružná přes dilatační spáry	m	74,144	120,00	8 897,28	CS ÚRS 2018 01
	VV		1.NP - nový stav					
	VV		(1,525+2,90)*2	"m.č. 1.16	8,850			
	VV		2.NP - nový stav					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV (2,975+2,30+0,925)*2 "m.č. 2.08		12,400			
			VV (2,10+2,00)*2 "m.č. 2.12		8,200			
			VV (2,97+2,23+0,925)*2 "m.č. 2.17		12,250			
			VV (2,405+2,425+0,937)*2 "m.č. 3.05		11,534			
			VV (2,90+1,80)*2 "m.č. 3.09		9,400			
			VV (2,405+2,425+0,925)*2 "m.č. 3.14		11,510			
			VV Součet		74,144			
413	K	998771103	Presun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	4,025	595,00	2 394,88	CS ÚRS 2019 01
D 775			Podlahy skládané				13 312,60	
414	K	775511800	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými	m2	179,900	74,00	13 312,60	CS ÚRS 2019 01
			VV tabulka skladeb - stávající					
			VV půdorys 1.NP - stávající stav - legenda místností					
			VV 15,20+16,10+25,20 "skladba PS6		56,500			
			VV 14,70+17,20+3,90+3,80 "skladba PS6a		39,600			
			VV půdorys 2.NP - stávající stav - legenda místností					
			VV 18,10+14,70 "skladba PS8		32,800			
			VV 17,20+33,80 "skladba PS10		51,000			
			VV Součet		179,900			
D 776			Podlahy povlakové				245 327,49	
415	K	776121300	Disperzní penetrační nátěr podkladu povlakových podlah	m2	361,000	25,00	9 025,00	
			VV půdorys 1.NP - nový stav					
			VV 10,00+17,90+33,00 "skladba P6		60,900			
			VV půdorys 2.NP - nový stav					
			VV 9,90+16,10+33,50 "skladba P8		59,500			
			VV 4,20+27,20		31,400			
			VV 9,90+33,20+15,80		58,900			
			VV půdorys 3.NP - nový stav					
			VV 6,20+16,70+35,50 "skladba P10		58,400			
			VV 5,90+27,60		33,500			
			VV 6,20+35,50+16,70		58,400			
			VV Součet		361,000			
416	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevností 20 MPa tl 3 mm	m2	361,000	155,00	55 955,00	CS ÚRS 2019 01
			VV půdorys 1.NP - nový stav					
			VV 10,00+17,90+33,00 "skladba P6		60,900			
			VV půdorys 2.NP - nový stav					
			VV 9,90+16,10+33,50 "skladba P8		59,500			
			VV 4,20+27,20		31,400			
			VV 9,90+33,20+15,80		58,900			
			VV půdorys 3.NP - nový stav					
			VV 6,20+16,70+35,50 "skladba P10		58,400			
			VV 5,90+27,60		33,500			
			VV 6,20+35,50+16,70		58,400			
			VV Součet		361,000			
417	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	76,800	30,00	2 304,00	CS ÚRS 2019 01
			VV tabulka skladeb - stávající					
			VV půdorys 1.NP - stávající stav - legenda místností					
			VV 14,70+17,20+3,90+3,80 "skladba PS6a - PVC		39,600			
			VV půdorys 2.NP - stávající stav - legenda místností					
			VV 15,30+2,00+2,10 "skladba PS9 - PVC		19,400			
			VV 17,80 "skladba PS11a		17,800			
			VV Součet		76,800			
418	K	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	48,200	30,00	1 446,00	CS ÚRS 2019 01
			VV tabulka skladeb - stávající					
			VV půdorys 2.NP - stávající stav - legenda místností					
			VV 15,00 "skladba PS9a - koberec		15,000			
			VV 33,20 "skladba PS11		33,200			
			VV Součet		48,200			
419	K	77622-PC01	M+D podlahová krytina PVC tl. 2mm vč. soklíků	m2	361,000	485,00	175 085,00	
			VV půdorys 1.NP - nový stav					
			VV 10,00+17,90+33,00 "skladba P6		60,900			
			VV půdorys 2.NP - nový stav					
			VV 9,90+16,10+33,50 "skladba P8		59,500			
			VV 4,20+27,20		31,400			
			VV 9,90+33,20+15,80		58,900			
			VV půdorys 3.NP - nový stav					
			VV 6,20+16,70+35,50 "skladba P10		58,400			
			VV 5,90+27,60		33,500			
			VV 6,20+35,50+16,70		58,400			
			VV Součet		361,000			
420	K	998776103	Presun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	2,870	527,00	1 512,49	CS ÚRS 2019 01
D 781			Dokončovací práce - obklady				237 629,53	
421	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	246,959	565,00	139 531,84	CS ÚRS 2019 01
			VV půdorys 1.PP - nový stav					
			VV 2,20*(1,60+1,63)*2 "m.č. -1.16		14,212			
			VV -0,70*2,00*2		-2,800			
			VV 2,20*(1,60+0,90)*2 "m.č. -1.17		11,000			
			VV -0,70*1,97		-1,379			
			VV 2,20*(1,60*2+1,85) "m.č. -1.19		11,110			
			VV 2,20*(3,29+2,50+1,27) "m.č. -1.21 až -1.23		15,532			
			VV 2,20*(1,89+3,29+2,79+1,27) "m.č. -1.24 až -1.26		20,328			
			VV Mezisoučet		68,003			
			VV půdorys 1.NP - nový stav					
			VV 2,00*(1,45+0,90)*2 "m.č. 1.08		9,400			
			VV -0,80*2,00		-1,600			
			VV 0,60*(2,97+0,60) "m.č. 1.11		2,142			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,60*(2,40+1,50)*2	"m.č. 1.12	4,680			
	VV		-0,60*1,06		-0,636			
	VV		2,20*(2,40+1,60)*2	"m.č. 1.14	17,600			
	VV		-0,80*2,00		-1,600			
	VV		-0,60*1,18		-0,708			
	VV		2,20*(1,525+2,90)*2	"m.č. 1.16	19,470			
	VV		-0,70*2,00		-1,400			
	VV		0,60*(3,90+1,30)	"m.č. 1.18	3,120			
	VV		Mezisoučet		50,468			
	VV		půdorys 2.NP - nový stav					
	VV		2,20*(2,975+2,30*0,925)*2	"m.č. 2.08	22,451			
	VV		0,15*0,85*2		0,255			
	VV		-0,70*2,00		-1,400			
	VV		-1,34*1,35		-1,809			
	VV		0,60*(4,05+1,33)	"m.č. 2.10	3,228			
	VV		2,20*(2,10+2,00)*2	"m.č. 2.12	18,040			
	VV		-0,70*1,97		-1,379			
	VV		0,60*(3,90+1,79)	"m.č. 2.13	3,414			
	VV		0,60*(3,99+1,34)	"m.č. 2.15	3,198			
	VV		2,20*(2,97+2,23+0,925)*2	"m.č. 2.17	26,950			
	VV		0,15*0,85*2		0,255			
	VV		-0,70*2,00		-1,400			
	VV		-1,34*1,35		-1,809			
	VV		Mezisoučet		69,994			
	VV		půdorys 3.NP - nový stav					
	VV		1,54*(2,405+2,425*2)	"m.č. 3.05	11,173			
	VV		2,425*0,66*0,5*2		1,601			
	VV		2,20*0,937*2		4,123			
	VV		-0,70*2,00		-1,400			
	VV		0,60*(2,10+2,40)	"m.č. 3.07	2,700			
	VV		2,20*(2,90+1,80)*2	"m.č. 3.09	20,680			
	VV		-0,70*2,00		-1,400			
	VV		0,60*(2,40+0,60)	"m.č. 3.10	1,800			
	VV		0,60*(2,40+3,80)	"m.č. 3.12	3,720			
	VV		1,54*(2,405+2,425*2)	"m.č. 3.14	11,173			
	VV		2,425*0,66*0,5*2		1,601			
	VV		2,20*0,937*2		4,123			
	VV		-0,70*2,00		-1,400			
	VV		Mezisoučet		58,494			
	VV		Součet		246,959			
422	M	597610	obkládačky keramické	m2	271,655	300,00	81 496,50	
	VV		246,959*1,10		271,655			
423	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	246,959	25,00	6 173,98	CS ÚRS 2019 01
424	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	246,959	30,00	7 408,77	CS ÚRS 2018 01
425	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	5,073	595,00	3 018,44	CS ÚRS 2019 01
D	783	Dokončovací práce - nátěry					182 695,26	
426	K	783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	433,043	16,00	6 928,69	CS ÚRS 2019 01
	VV		strop nad 1.NP - stávající nosné a rákosové trámy					
	VV		(0,21+0,25)*2*5,38*14	"D2	69,294			
	VV		(0,14+0,20)*2*5,38*14		51,218			
	VV		(0,21+0,25)*2*6,02*8	"D3	44,307			
	VV		(0,14+0,20)*2*6,02*7		28,655			
	VV		Mezisoučet		193,474			
	VV		strop nad 2.NP - stávající nosné a rákosové trámy					
	VV		(0,20+0,24)*2*5,38*12	"dle D1	43,901			
	VV		(0,15+0,20)*2*5,38*12		35,508			
	VV		(0,21+0,25)*2*5,38*14	"dle D2	53,477			
	VV		(0,14+0,20)*2*5,38*16		46,483			
	VV		(0,21+0,25)*2*6,02*8	"dle D3	34,194			
	VV		(0,14+0,20)*2*6,02*8		26,006			
	VV		Mezisoučet		239,569			
	VV		Součet		433,043			
427	K	783213101	Napouštěcí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	433,043	115,00	49 799,95	CS ÚRS 2019 01
428	K	783826625	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	366,610	149,00	54 624,89	CS ÚRS 2019 01
	VV		365,41	"viz vápenný postřik vnějších stěn	365,410			
	VV		0,60*(0,50+0,50)*2	"komín	1,200			
	VV		Součet		366,610			
429	K	78382-PC01	Hloubkový hydrofobní impregnační nátěr lícového zdiva	m2	679,445	105,00	71 341,73	
	VV		společné prostory mimo m.č. -1.01 až -1.03 + kotelna					
	VV		půdorys 1. PP - nový stav - stropy					
	VV		2,70*5,90	"m.č. -1.04	15,930			
	VV		2,66*5,90		15,694			
	VV		2,79*5,25	"m.č. -1.05 až -1.08	14,648			
	VV		2,53*5,25		13,283			
	VV		2,79*5,25	"m.,č. -1.09 až -1.12	14,648			
	VV		2,53*5,25		13,283			
	VV		půdorys 1.PP - nový stav - stěny					
	VV		2,71*(2,70+5,90)*2	"m.č. -1.04	46,612			
	VV		2,71*(2,66+5,90)*2		46,395			
	VV		-3,92*2,07*2		-16,229			
	VV		-1,28*2,07		-2,650			
	VV		0,47*3,92+2,07*2		5,982			
	VV		(0,50*1,20+0,84*2)*2		4,560			
	VV		2,715*(2,79+5,25)*2	"m.č. -1.05 až -1.08	43,657			
	VV		2,715*(2,53+5,25)*2		42,245			
	VV		-4,01*2,07*2		-16,601			
	VV		(0,50*1,20+0,84*2)*2		4,560			
	VV		0,50*1,20+0,54*2		1,680			
	VV		0,47*(4,01+2,07*2)		3,831			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,715*(2,79+5,25)*2	"m.č. -1.09 až -1.12	43,657			
	VV		2,715*(2,53+5,25)*2		42,245			
	VV		0,30*(1,28+2,19)*2		1,698			
	VV		-4,00*2,07*2		-16,560			
	VV		-1,27*2,07		-2,629			
	VV		0,50*1,20+0,54*2		1,680			
	VV		(0,50*1,20+0,70*2)*2		4,000			
	VV		0,47*(4,00+2,07*2)		3,826			
	VV		Mezisoučet		329,445			
	VV		fasáda - pohledy					
	VV		95,00*2	"pohled severní a jižní	190,000			
	VV		80,00*2	"pohled východní a západní	160,000			
	VV		Mezisoučet		350,000			
	VV		Součet		679,445			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				181 217,86	
430	K	784181011	Dvojnásobné pačkování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	955,384	36,00	34 393,82	CS ÚRS 2019 01
	VV		půdorys 1.PP - nový stav					
	VV		93,30	"viz vápenný postřík stropů	93,300			
	VV		půdorys 1.PP - nový stav					
	VV		na novém zdivu					
	VV		3,03*2,50	"m.č. -1.21	7,575			
	VV		2,07*(0,90+0,36)		2,608			
	VV		0,36*0,90		0,324			
	VV		3,03*2,79	"m.č. -1.24	8,454			
	VV		3,03*(4,05+1,86)	"m.č. -1.20	17,907			
	VV		2,07*(1,27+0,32*2)		3,954			
	VV		0,32*1,27		0,406			
	VV		3,03*(1,60+1,85)	"m.č. -1.19	10,454			
	VV		3,03*(0,99+3,05+1,60)	"m.č. -1.18	17,089			
	VV		3,03*(1,60*2+0,90)		12,423			
	VV		3,03*(1,60+1,63)	"m.č. -1.16	9,787			
	VV		3,03*(1,63*2+4,05)	"m.č. -1.15	22,149			
	VV		3,03*(4,05+3,52)	"m.č. -1.14	22,937			
	VV		na stávajícím zdivu					
	VV		3,05*(4,60+3,34+2,06+3,47)	"m.č. -1.01	41,084			
	VV		2,78*(2,63+1,22)*2	"m.č. -1.02	21,406			
	VV		0,45*(1,21+2,00*2)		2,345			
	VV		2,78*(5,83+5,98)*2	"m.č. -1.03	65,664			
	VV		0,53*(1,26+2,07*2)		2,862			
	VV		půdorys 1.NP - nový stav					
	VV		na stávajícím zdivu					
	VV		3,86*(3,60*2+5,36)	"m.č. 1.01	48,482			
	VV		-(1,60*3,61-4,00)		-1,776			
	VV		3,86*(2,29+2,15)	"m.č. 1.02	17,138			
	VV		-(1,50*3,61-4,00)		-1,415			
	VV		3,86*(3,72+0,91)	"m.č. 1.03	17,872			
	VV		3,84*(5,99+1,46)*2	"m.č. 1.04	57,216			
	VV		4,14*(3,34+1,28)*2		38,254			
	VV		2,64*(1,28+0,90)*2		11,510			
	VV		-(1,26*3,84-4,00)		-0,838			
	VV		2,91*(4,53+3,34)*2	"m.č. 1.05	45,803			
	VV		2,64*(1,26+0,90)*2		11,405			
	VV		3,84*(2,75+1,37)*2	"m.č. 1.07	31,642			
	VV		3,84*(1,45+0,90)*2	"m.č. 1.08	18,048			
	VV		3,84*(1,46*0,90)*2	"m.č. 1.09	10,092			
	VV		3,64*(5,835+5,38)*2	"m.č. 1.10, 1.11	81,645			
	VV		3,64*(3,335*2+5,36)		43,789			
	VV		-(2,125*3,30*2-4,00*2)		-6,025			
	VV		-(2,06*2,18-4,00*2)		3,509			
	VV		-(1,41*3,27-4,00)		-0,611			
	VV		3,64*(2,40+1,50)	"m.č. 1.12	14,196			
	VV		3,64*2,05	"m.č. 1.13	7,462			
	VV		3,64*(2,40+1,60)	"m.č. 1.14	14,560			
	VV		3,64*(2,37+3,905)	"m.č. 1.15	22,841			
	VV		3,64*(1,525+2,90)	"m.č. 1.16	16,107			
	VV		3,64*(4,30+5,37+1,92)	"m.č. 1.17	42,188			
	VV		3,64*(5,925+5,36)*2	"m.č. 1.18	82,155			
	VV		Mezisoučet		987,977			
	VV		-32,593	"odpočet obkladů	-32,593			
	VV		Součet		955,384			
431	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	1 502,635	8,00	12 021,08	CS ÚRS 2019 01
	VV		199,00	"2.NP - cementový postřík stropů	199,000			
	VV		2.NP - nový stav - na stávajícím zdivu					
	VV		3,68*(5,99+1,45)*2	"m.č. 2.01	54,758			
	VV		-(1,26*3,68-4,00)		-0,637			
	VV		-(1,28*3,29-4,00)		-0,211			
	VV		3,68*(1,32+1,37)*2	"m.č. 2.02	19,798			
	VV		3,68*(1,34+1,37)*2	"m.č. 2.03	19,946			
	VV		4,10*(1,28+3,00)*2	"m.č. 2.04	35,096			
	VV		4,18*(4,64+3,34)*2		66,713			
	VV		4,83*(1,17+0,90)*2		19,996			
	VV		3,68*(1,55+0,90)*2		18,032			
	VV		3,68*(1,46+0,90)*2	"m.č. 2.05	17,370			
	VV		3,68*(1,56+0,90)*2	"m.č. 2.06	18,106			
	VV		3,68*(2,975+3,08)*2	"m.č. 2.07	44,565			
	VV		3,68*(0,95+1,25+2,975)	"m.č. 2.08	19,044			
	VV		3,68*(2,86*2+5,48)	"m.č. 2.09	41,216			
	VV		3,68*(5,935+5,45)*2	"m.č. 2.10	83,794			
	VV		3,68*1,90	"m.č. 2.11	6,992			
	VV		3,68*(2,25+2,02)	"m.č. 2.12	15,714			
	VV		3,68*(6,01+5,99+3,91+1,79)	"m.č. 2.13	65,136			
	VV		3,68*(2,97+3,08)	"m.č. 2.14	22,264			
	VV		3,68*(5,935+5,48)*2	"m.č. 2.15	84,014			
	VV		3,68*(2,845*2+5,41)	"m.č. 2.16	40,848			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	3,68*(2,97+1,18+0,95) "m.č. 2.17		18,768			
		VV	3.NP - nový stav - na stávajícím zdívu					
		VV	0,80*(3,20+2,07) "ve schodišti		4,216			
		VV	1,95*3,45		6,728			
		VV	0,80*(0,39+2,07+2,55+0,51)		4,416			
		VV	Mezisoučet		925,682			
		VV	na novém zdívu z porobetonu					
		VV	půdorys 1.NP - nový stav					
		VV	3,96*5,36 "m.č. 1.01		21,226			
		VV	3,96*(2,29+2,15) "m.č. 1.02		17,582			
		VV	3,96*(3,72+2,24+1,33+0,40) "m.č. 1.03		30,452			
		VV	3,64*(3,905+2,37) "m.č. 1.15		22,841			
		VV	3,64*(1,525+2,90) "m.č. 1.16		16,107			
		VV	3,64*(2,38+2,47) "m.č. 1.17		17,654			
		VV	1,03*(2,37+2,50) "m.č. 1.11		5,016			
		VV	Mezisoučet		130,878			
		VV	121,422*0,10 "cca 10% na přetažení		12,142			
		VV	Mezisoučet		12,142			
		VV	půdorys 2.NP - nový stav					
		VV	3,68*(2,975+3,08) "m.č. 2.07		22,282			
		VV	3,68*(2,30+2,975+0,925*2) "m.č. 2.08		26,220			
		VV	3,68*5,48 "m.č. 2.09		20,166			
		VV	3,68*(1,90+2,00*2) "m.č. 2.11		21,712			
		VV	3,68*(2,10+2,00) "m.č. 2.12		15,088			
		VV	3,68*(4,20+2,10) "m.č. 2.13		23,184			
		VV	3,68*(2,97+3,08) "m.č. 2.14		22,264			
		VV	3,68*5,41 "m.č. 2.16		19,909			
		VV	3,68*(2,97+2,23+0,925*2) "m.č. 2.17		25,944			
		VV	Mezisoučet		196,769			
		VV	půdorys 3.NP - nový stav					
		VV	na tepelně izolačních deskách					
		VV	(1,80+0,61)*6,00 "m.č. 3.10		14,460			
		VV	1,80*0,215*2		0,774			
		VV	1,20*0,61*2		1,464			
		VV	(1,70+0,58)*4,92 "m.č. 3.01		11,218			
		VV	1,20*0,58*1		0,696			
		VV	1,60*(5,905*2+11,57) "m.č. 3.05 - 3.07		37,408			
		VV	(11,57+6,35)/2*1,80 "štíty		16,128			
		VV	1,60*(5,905*2+11,57) "m.č. 3.12 - 3.14		37,408			
		VV	(11,57+6,35)/2*1,80 "štíty		16,128			
		VV	na zdívu z vápenopiskových bloků					
		VV	4,90*3,40*2 "viz řez A		33,320			
		VV	1,60*11,22*2 "štíty		35,904			
		VV	(11,57+6,35)/2*1,80*2		32,256			
		VV	Mezisoučet		237,164			
		VV	Součet		1 502,635			
432	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 282,026	44,00	100 409,14	CS ÚRS 2019 01
		VV	1502,635 "viz penetrace		1 502,635			
		VV	159,902*2 "SDK příčky		319,804			
		VV	69,377 "SDK přesazené stěny		69,377			
		VV	390,21 "SDK podhledy		390,210			
		VV	Součet		2 282,026			
433	K	784312021	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	955,384	36,00	34 393,82	CS ÚRS 2019 01
		VV	955,384 "viz pačkování		955,384			
D M Práce a dodávky M							119 452,00	
D 36-M Montáž prov.,měř. a regul. zařízení							119 452,00	
434	K	360	Měření a regulace - samostatný rozpočet	kpl	1,000	119 452,00	119 452,00	
D OST Ostatní							11 090,00	
435	K	001	Hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 21A 6kg	kus	8,000	1 150,00	9 200,00	
436	K	002	Hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 55B	kus	1,000	1 890,00	1 890,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Celková rekonstrukce bytového domu Křenová 277/76 v k.ú Tmitá - aktualizace na
CÚ 2019/01

Objekt:

18-SO025-02 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Křenová 277/76, Brno

CC-CZ:

Datum: 02.12.2019

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

I.Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

IČ:

25588176

DIČ:

CZ25588176

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	355 500,00
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	355 500,00	15,00%	53 325,00

Cena s DPH	v CZK	408 825,00
------------	-------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Celková rekonstrukce bytového domu Křenová 277/76 v k.ú. Třemšín - aktualizace na CÚ 2019/01

Objekt:

18-SO025-02 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Křenová 277/76, Brno

Datum:

02.12.2019

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

Uchazeč:

I.Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	355 500,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	355 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	15 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	250 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	55 500,00
VRN5 - Finanční náklady	35 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Celková rekonstrukce bytového domu Křenová 277/76 v k.ú Trnitá - aktualizace na CÚ 2019/01

Objekt:

18-SO025-02 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Křenová 277/76, Brno

Datum: 02.12.2019

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant:

Uchazeč: I.Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							355 500,00	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				355 500,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				15 000,00	
1	K	011514000	Stavebně-statický průzkum	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2019 01
	D	VRN3	Zařízení staveniště				250 000,00	
2	K	03000	Zařízení staveniště, odstranění zařízení staveniště	Kč	1,000	250 000,00	250 000,00	vlastní
	D	VRN4	Inženýrská činnost				55 500,00	
3	K	045203000	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření monitoring kompletační a koordinační činnost kompletační činnost	Kč	1,000	55 500,00	55 500,00	CS ÚRS 2019 01
	D	VRN5	Finanční náklady				35 000,00	
4	K	051002001	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	
	P		Poznámka k položce: Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho částí v rozsahu obchodních podmínek					
5	K	05600200	Bankovní záruka a ostatní finanční náklady	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	
	P		Poznámka k položce: Náklady spojené s poskytnutím bankovní záruky na zajištění řádného a včasného provedení díla - splnění přednětu díla a náklady spojené s poskytnutím bankovní záruky na zajištění odpovědnosti za řádné odstraňování vad díla po dobu trvání záruční doby v rozsahu obchodních podmínek vč. ostatních finančních nákladů zhotovitele souvisejících s řádným a úplným provedením předmětu díla					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Celková rekonstrukce bytového domu Křenová 277/76 v k.ú. Trnitá - aktualizace na
CÚ 2019/01

Objekt:

18-SO025-03 - Ostatní náklady

KSO:

Místo: Křenová 277/76, Brno

CC-CZ:

Datum: 02.12.2019

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

I.Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

IČ:

25588176

DIČ:

CZ25588176

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	50 000,00
--------------	-----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	50 000,00	15,00%	7 500,00

Cena s DPH	v CZK	57 500,00
------------	-------	-----------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Celková rekonstrukce bytového domu Křenová 277/76 v k.ú Trnitá - aktualizace na CÚ 2019/01

Objekt:

18-SO025-03 - Ostatní náklady

Místo: Křenová 277/76, Brno

Datum: 02.12.2019

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant:

Uchazeč: I.Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	50 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	50 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	50 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Celková rekonstrukce bytového domu Křenová 277/76 v k.ú Trnitá - aktualizace na CÚ 2019/01

Objekt:

18-SO025-03 - Ostatní náklady

Místo: Křenová 277/76, Brno

Datum: 02.12.2019

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant:

Uchazeč: I.Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

50 000,00

▢ VRN Vedlejší rozpočtové náklady

50 000,00

▢ VRN9 Ostatní náklady

50 000,00

1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby - 3x vyhotovení v tištěné podobě, 1x elektronicky ve formátu PDF	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------	----------------

Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

P Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu dle SOD a VOP (3 x papírové a 1 x elektronicky ve formátu PDF)

2	K	091304000	Umělecká díla nepřenosná - Zabezpečení a ochrana Zderadova sloupu	Kč	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	-------	-----------	-----------	----------------

Bytový dům, Křenová 76, Brno

D.1.4.4 - Technika prostředí staveb - silnoproudá elektrotechnika

Rekapitulace

č.	název	celkem bez daně
1	Rozváděče - materiál	139 338,80
2	Svítlidla - materiál	82 202,46
3	Nosný el. materiál - materiál	264 840,27
4	Hromosvodní ochrana - materiál	17 007,63
	<i>MATERIÁL celkem</i>	<i>503 389,16</i>
5	Rozvaděče - montáže	47 098,84
6	Svítlidla - montáže	24 997,95
7	Nosný el. materiál - montáže	562 162,28
8	Hromosvodní ochrana - montáže	60 857,94
	<i>MONTÁŽE celkem</i>	<i>695 117,01</i>
9	4,6% doprava z pol. 1-4	23 155,90
10	ZRN – součet	1 221 662,07
11	Revize 10hod x 280Kč	2 800,00
12	DSPS - silnoproudá elektrotechnika	10 000,00
13	Cena objektu - elektroinstalace celkem bez daně	1 257 617,97

Bytový dům, Křenová 76, Brno

D.1.4.4 - Technika prostředí staveb - silnoproudá elektrotechnika

Výkaz výměr

ozn.	Název	m.j.	množ.	Materiál		Montáže	
				j. cena	celkem	j. cena	celkem
	Rozváděče						
	Rozváděč FV1						
1	Rozváděč s přepětovou ochranou, tř. B, např. OBO, VG3-B/TNC	ks	1	15 900,00	15 900,00	1 590,00	1 590,00
	Rozváděč RE1						
2	Ocep skříň, zapuštěná, např. Schrack M2000, 3U/39, elektroměrový, trojřadý, EW60DP1, (1883x806x250)	ks	1	20 697,84	20 697,84	650,00	650,00
3	Jistič 80A/3, 20kA, např. PLHT	ks	1	2 688,60	2 688,60	325,00	325,00
4	Vypínací spoušť, např. Z-LHASA/230	ks	1	1015,20	1 015,20	97,50	97,50
5	Jistič 25/B/3, 10kA	ks	1	388,06	388,06	162,50	162,50
6	Jistič 20/B/3, 10kA	ks	8	380,06	3 040,48	162,50	1 300,00
7	Vstupní / výstupní svorkovnice, zapouzďení a průchodky	kpl	1	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
8	Podružný materiál	kpl	1	900,00	900,00	0,00	0,00
9	Montáž uvnitř rozváděče (propojení modulů a vytvoření formy, ostatní montáž)	ks	1	0,00	0,00	812,50	812,50
10	Osazení rozváděče (vč. zapojení a očíslování)	ks	1	0,00	0,00	1 971,45	1 971,45
11	Materiál – součet				30 130,18		
12	Montáže – součet						5 318,95
	Rozváděč RDS1						
13	jedná se o 2. DIN lištu v rozváděči RE1						
14	Vypínač 20/3, 12,5kA	ks	1	539,03	539,03	162,50	162,50
15	Proudový chránič kombi 10/1N/B/0,03, 10kA	ks	1	881,76	881,76	162,50	162,50
16	Jistič 20/B/1, 10kA	ks	1	131,42	131,42	84,50	84,50
17	Jistič 16/B/1, 10kA	ks	2	93,68	187,36	84,50	169,00
18	Jistič 10/B/1, 10kA	ks	5	97,68	488,40	84,50	422,50
19	Jistič 6/B/1, 10kA	ks	1	125,21	125,21	84,50	84,50
20	Schodišťový spínač, 16A 1NO, např. EATON - TLK	ks	1	741,37	741,37	130,00	130,00
21	Vstupní / výstupní svorkovnice, zapouzďení a průchodky	kpl	1	200,00	200,00	0,00	0,00
22	Podružný materiál	kpl	1	100,00	100,00	0,00	0,00
23	Montáž uvnitř rozváděče (propojení modulů a vytvoření formy, ostatní montáž)	ks	1	0,00	0,00	390,00	390,00
24	Osazení rozváděče (vč. zapojení a očíslování)	ks	1	0,00	0,00	325,00	325,00
25	Materiál – součet				3 394,55		
26	Montáže – součet						1 930,50
	Rozváděč RMS1						
27	Ocep skříň, do zdi, např. Schrack M2000, 1U/12, instalační, (640x380x100)	ks	1	2 452,08	2 452,08	650,00	650,00
28	Přepětová ochrana, 15kA/4, 1,5kV, např. SLP-275V/4	ks	1	2 178,46	2 178,46	195,00	195,00
29	Vypínač 25/3, 12,5kA	ks	1	543,34	543,34	162,50	162,50
30	Proudový chránič 25/4/0,03	ks	2	516,00	1 032,00	195,00	390,00
31	Proudový chránič kombi 10/1N/B/0,03, 10kA	ks	1	881,76	881,76	162,50	162,50
32	Jistič 20/B/3, 10kA	ks	1	380,06	380,06	162,50	162,50
33	Jistič 16/B/3, 10kA	ks	1	348,54	348,54	162,50	162,50
34	Jistič 16/B/1, 10kA	ks	12	93,68	1 124,16	84,50	1 014,00
35	Jistič 10/B/1, 10kA	ks	5	97,68	488,40	84,50	422,50
36	Vstupní / výstupní svorkovnice, zapouzďení a průchodky	kpl	1	500,00	500,00	0,00	0,00
37	Podružný materiál	kpl	1	300,00	300,00	0,00	0,00
38	Montáž uvnitř rozváděče (propojení modulů a vytvoření formy, ostatní montáž)	ks	1	0,00	0,00	650,00	650,00
39	Osazení rozváděče (vč. zapojení a očíslování)	ks	1	0,00	0,00	400,99	400,99
40	Materiál – součet				10 228,80		
41	Montáže – součet						4 372,49
	Rozváděč RMS2						
42	Ocep skříň, do zdi, např. Schrack M2000, 1U/12, instalační, (640x380x100)	ks	1	2 452,08	2 452,08	650,00	650,00
43	Vypínač 20/3, 12,5kA	ks	1	380,06	380,06	162,50	162,50
44	Proudový chránič 25/4/0,03	ks	1	516,00	516,00	195,00	195,00
45	Proudový chránič 25/2/0,03	ks	1	468,00	468,00	130,00	130,00
46	Jistič 16/B/3, 10kA	ks	1	348,54	348,54	162,50	162,50
47	Jistič 16/B/1, 10kA	ks	4	93,68	374,72	84,50	338,00
48	Jistič 10/B/1, 10kA	ks	4	97,68	390,72	84,50	338,00
49	Vstupní / výstupní svorkovnice, zapouzďení a průchodky	kpl	1	300,00	300,00	0,00	0,00
50	Podružný materiál	kpl	1	200,00	200,00	0,00	0,00
51	Montáž uvnitř rozváděče (propojení modulů a vytvoření formy, ostatní montáž)	ks	1	0,00	0,00	520,00	520,00
52	Osazení rozváděče (vč. zapojení a očíslování)	ks	1	0,00	0,00	400,99	400,99
53	Materiál – součet				5 430,12		
54	Montáže – součet						2 896,99
	Rozváděč RB1.1						
55	Ocep skříň, do zdi, např. Schrack M2000, 1U/12, instalační, (640x380x100)	ks	1	2 452,08	2 452,08	650,00	650,00
56	Přepětová ochrana, 15kA/4, 1,5kV, např. SLP-275V/4	ks	1	2 178,46	2 178,46	195,00	195,00
57	Vypínač 25/3, 12,5kA	ks	1	543,34	543,34	162,50	162,50
58	Proudový chránič 25/4/0,03	ks	1	516,00	516,00	195,00	195,00
59	Proudový chránič 25/2/0,03	ks	1	468,00	468,00	130,00	130,00
60	Jistič 16/B/3, 10kA	ks	1	348,54	348,54	162,50	162,50
61	Jistič 16/B/1, 10kA	ks	5	93,68	468,40	84,50	422,50
62	Jistič 10/B/1, 10kA	ks	7	97,68	683,76	84,50	591,50
63	Vstupní / výstupní svorkovnice, zapouzďení a průchodky	kpl	1	400,00	400,00	0,00	0,00
64	Podružný materiál	kpl	1	300,00	300,00	0,00	0,00
65	Montáž uvnitř rozváděče (propojení modulů a vytvoření formy, ostatní montáž)	ks	1	0,00	0,00	585,00	585,00
66	Osazení rozváděče (vč. zapojení a očíslování)	ks	1	0,00	0,00	400,99	400,99
67	Materiál – součet				8 358,58		
68	Montáže – součet						3 494,99

				Materiál		Montáže	
ozn.	Název	m.j.	množ.	j. cena	celkem	j. cena	celkem
	Rozváděč RB2.1						
69	Ocep skříň, do zdi, např. Schrack M2000, 1U/12, instalační, (640x380x100)	ks	1	2 452,08	2 452,08	650,00	650,00
70	Přepět'ová ochrana, 15kA/4, 1,5kV, např. SLP-275V/4	ks	1	2 178,46	2 178,46	195,00	195,00
71	Vypínač 25/3, 12,5kA	ks	1	543,34	543,34	162,50	162,50
72	Proudový chránič 25/4/0,03	ks	1	516,00	516,00	195,00	195,00
73	Proudový chránič 25/2/0,03	ks	1	468,00	468,00	130,00	130,00
74	Jistič 16/B/3, 10kA	ks	1	348,54	348,54	162,50	162,50
75	Jistič 16/B/1, 10kA	ks	6	93,68	562,08	84,50	507,00
76	Jistič 10/B/1, 10kA	ks	7	97,68	683,76	84,50	591,50
77	Vstupní / výstupní svorkovnice, zapouzďení a průchodky	kpl	1	400,00	400,00	0,00	0,00
78	Podružný materiál	kpl	1	300,00	300,00	0,00	0,00
79	Montáž uvnitř rozváděče (propojení modulů a vytvoření formy, ostatní montáž)	ks	1	0,00	0,00	585,00	585,00
80	Osazení rozváděče (vč. zapojení a očíslování)	ks	1	0,00	0,00	400,99	400,99
81	Materiál – součet				8 452,26		
82	Montáže – součet						3 579,49
	Rozváděč RB2.2						
83	Ocep skříň, do zdi, např. Schrack M2000, 1U/12, instalační, (640x380x100)	ks	1	2 452,08	2 452,08	650,00	650,00
84	Přepět'ová ochrana, 15kA/4, 1,5kV, např. SLP-275V/4	ks	1	2 178,46	2 178,46	195,00	195,00
85	Vypínač 25/3, 12,5kA	ks	1	543,34	543,34	162,50	162,50
86	Proudový chránič 25/4/0,03	ks	1	516,00	516,00	195,00	195,00
87	Proudový chránič 25/2/0,03	ks	1	468,00	468,00	130,00	130,00
88	Jistič 16/B/3, 10kA	ks	1	348,54	348,54	162,50	162,50
89	Jistič 16/B/1, 10kA	ks	4	93,68	374,72	84,50	338,00
90	Jistič 10/B/1, 10kA	ks	7	97,68	683,76	84,50	591,50
91	Vstupní / výstupní svorkovnice, zapouzďení a průchodky	kpl	1	400,00	400,00	0,00	0,00
92	Podružný materiál	kpl	1	300,00	300,00	0,00	0,00
93	Montáž uvnitř rozváděče (propojení modulů a vytvoření formy, ostatní montáž)	ks	1	0,00	0,00	585,00	585,00
94	Osazení rozváděče (vč. zapojení a očíslování)	ks	1	0,00	0,00	400,99	400,99
95	Materiál – součet				8 264,90		
96	Montáže – součet						3 410,49
	Rozváděč RB2.3						
97	Ocep skříň, do zdi, např. Schrack M2000, 1U/12, instalační, (640x380x100)	ks	1	2 452,08	2 452,08	650,00	650,00
98	Přepět'ová ochrana, 15kA/4, 1,5kV, např. SLP-275V/4	ks	1	2 178,46	2 178,46	195,00	195,00
99	Vypínač 25/3, 12,5kA	ks	1	543,34	543,34	162,50	162,50
100	Proudový chránič 25/4/0,03	ks	1	516,00	516,00	195,00	195,00
101	Proudový chránič 25/2/0,03	ks	1	468,00	468,00	130,00	130,00
102	Jistič 16/B/3, 10kA	ks	1	348,54	348,54	162,50	162,50
103	Jistič 16/B/1, 10kA	ks	6	93,68	562,08	84,50	507,00
104	Jistič 10/B/1, 10kA	ks	7	97,68	683,76	84,50	591,50
105	Vstupní / výstupní svorkovnice, zapouzďení a průchodky	kpl	1	400,00	400,00	0,00	0,00
106	Podružný materiál	kpl	1	300,00	300,00	0,00	0,00
107	Montáž uvnitř rozváděče (propojení modulů a vytvoření formy, ostatní montáž)	ks	1	0,00	0,00	585,00	585,00
108	Osazení rozváděče (vč. zapojení a očíslování)	ks	1	0,00	0,00	400,99	400,99
109	Materiál – součet				8 452,26		
110	Montáže – součet						3 579,49
	Rozváděč RB3.1						
111	Ocep skříň, do zdi, např. Schrack M2000, 1U/12, instalační, (640x380x100)	ks	1	2 452,08	2 452,08	650,00	650,00
112	Přepět'ová ochrana, 15kA/4, 1,5kV, např. SLP-275V/4	ks	1	2 178,40	2 178,40	195,00	195,00
113	Vypínač 25/3, 12,5kA	ks	1	543,34	543,34	162,50	162,50
114	Proudový chránič 25/4/0,03	ks	1	516,00	516,00	195,00	195,00
115	Proudový chránič 25/2/0,03	ks	1	468,00	468,00	130,00	130,00
116	Jistič 16/B/3, 10kA	ks	1	348,54	348,54	162,50	162,50
117	Jistič 16/B/1, 10kA	ks	6	93,68	562,08	84,50	507,00
118	Jistič 10/B/1, 10kA	ks	7	97,68	683,76	84,50	591,50
119	Jistič 6/B/1, 10kA	ks	1	125,21	125,21	84,50	84,50
120	Vstupní / výstupní svorkovnice, zapouzďení a průchodky	kpl	1	400,00	400,00	0,00	0,00
121	Podružný materiál	kpl	1	300,00	300,00	0,00	0,00
122	Montáž uvnitř rozváděče (propojení modulů a vytvoření formy, ostatní montáž)	ks	1	0,00	0,00	650,00	650,00
123	Osazení rozváděče (vč. zapojení a očíslování)	ks	1	0,00	0,00	400,99	400,99
124	Materiál – součet				8 577,41		
125	Montáže – součet						3 728,99
	Rozváděč RB3.2						
126	Ocep skříň, do zdi, např. Schrack M2000, 1U/12, instalační, (640x380x100)	ks	1	2 452,08	2 452,08	650,00	650,00
127	Přepět'ová ochrana, 15kA/4, 1,5kV, např. SLP-275V/4	ks	1	2 178,46	2 178,46	195,00	195,00
128	Vypínač 25/3, 12,5kA	ks	1	543,34	543,34	162,50	162,50
129	Proudový chránič 25/4/0,03	ks	1	516,00	516,00	195,00	195,00
130	Proudový chránič 25/2/0,03	ks	1	468,00	468,00	130,00	130,00
131	Jistič 16/B/3, 10kA	ks	1	348,54	348,54	162,50	162,50
132	Jistič 16/B/1, 10kA	ks	5	93,68	468,40	84,50	422,50
133	Jistič 10/B/1, 10kA	ks	7	97,68	683,76	84,50	591,50
134	Jistič 6/B/1, 10kA	ks	1	125,21	125,21	84,50	84,50
135	Vstupní / výstupní svorkovnice, zapouzďení a průchodky	kpl	1	400,00	400,00	0,00	0,00
136	Podružný materiál	kpl	1	300,00	300,00	0,00	0,00
137	Montáž uvnitř rozváděče (propojení modulů a vytvoření formy, ostatní montáž)	ks	1	0,00	0,00	650,00	650,00
138	Osazení rozváděče (vč. zapojení a očíslování)	ks	1	0,00	0,00	400,99	400,99
139	Materiál – součet				8 483,79		
140	Montáže – součet						3 644,49
	Rozváděč RB3.3						
141	Ocep skříň, do zdi, např. Schrack M2000, 1U/12, instalační, (640x380x100)	ks	1	2 452,08	2 452,08	650,00	650,00
142	Přepět'ová ochrana, 15kA/4, 1,5kV, např. SLP-275V/4	ks	1	2 178,46	2 178,46	195,00	195,00

ozn.	Název	m.j.	množ.	Materiál		Montáže	
				j. cena	celkem	j. cena	celkem
143	Vypínač 25/3, 12,5kA	ks	1	543,34	543,34	162,50	162,50
144	Proudový chránič 25/4/0,03	ks	1	516,00	516,00	195,00	195,00
145	Proudový chránič 25/2/0,03	ks	1	468,00	468,00	130,00	130,00
146	Jistič 16/B/3, 10kA	ks	1	348,54	348,54	162,50	162,50
147	Jistič 16/B/1, 10kA	ks	6	93,68	562,08	84,50	507,00
148	Jistič 10/B/1, 10kA	ks	7	97,68	683,76	84,50	591,50
149	Jistič 6/B/1, 10kA	ks	1	125,21	125,21	84,50	84,50
150	Vstupní / výstupní svorkovnice, zapouzdření a průchodky	kpl	1	400,00	400,00	0,00	0,00
151	Podružný materiál	kpl	1	300,00	300,00	0,00	0,00
152	Montáž uvnitř rozváděče (propojení modulů a vytvoření formy, ostatní montáž)	ks	1	0,00	0,00	650,00	650,00
153	Osazení rozváděče (vč. zapojení a očíslování)	ks	1	0,00	0,00	400,99	400,99
154	Materiál – součet				8 577,47		
155	Montáže – součet						3 728,99
Rozváděč RS1							
156	Ocep skříň, do zdi, např. Schrack M2000, 1U/12, instalační, (640x380x100)	ks	1	2 452,08	2 452,08	650,00	650,00
157	Vypínač 20/3, 12,5kA	ks	1	380,06	380,06	162,50	162,50
158	Proudový chránič kombi 16/1N/B/0,03, 10kA	ks	1	881,76	881,76	162,50	162,50
159	Jistič 10/B/1, 10kA	ks	5	97,68	488,40	84,50	422,50
160	Vstupní / výstupní svorkovnice, zapouzdření a průchodky	kpl	1	300,00	300,00	0,00	0,00
161	Podružný materiál	kpl	1	200,00	200,00	0,00	0,00
162	Montáž uvnitř rozváděče (propojení modulů a vytvoření formy, ostatní montáž)	ks	1	0,00	0,00	520,00	520,00
163	Osazení rozváděče (vč. zapojení a očíslování)	ks	1	0,00	0,00	400,99	400,99
164	Materiál – součet				4 702,30		
165	Montáže – součet						2 318,49
Rozváděč RTS							
166	Ocep skříň, do zdi, např. Schrack M2000, 1U/12, instalační, (640x380x100)	ks	1	2 452,08	2 452,08	650,00	650,00
167	Proudový chránič 25/2/0,03	ks	1	468,00	468,00	130,00	130,00
168	Jistič 10/B/1, 10kA	ks	2	97,68	195,36	84,50	169,00
169	Jistič 6/B/1, 10kA	ks	1	125,21	125,21	84,50	84,50
170	Regulátor pro vyhřívání okapů ETO2 - 4550	ks	1	6 395,53	6 395,53	793,00	793,00
171	Podružný materiál	kpl	1	300,00	300,00	0,00	0,00
172	Montáž uvnitř rozváděče (propojení modulů a vytvoření formy, ostatní montáž)	ks	1	0,00	0,00	260,00	260,00
173	Osazení rozváděče (vč. zapojení a očíslování)	ks	1	0,00	0,00	400,99	400,99
174	Materiál – součet				9 936,18		
175	Montáže – součet						2 487,49
Rozváděč HDS							
176	Revizalace: vyčištění, opatření kab. štítky a pojistkami 100A/gG, dále kontrola barevného značení a závěsů a zámku - případné opravy, důraz na vnější vzhled - případný nátěr	kpl	1	450,00	450,00	1 017,00	1 017,00
177	Rozváděč RA1 - dodávka dodavatele MaR	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozváděče celkem:							
178	Materiál – součet				139 338,80		
179	Montáže – součet						47 098,84
Svítlidla							
1	A - svítidlo stropní, IP44, 1x100W/E27, např. PANLUX Gentleman, kód: PX0287	ks	9	107,59	968,31	312,07	2 808,63
2	LED žárovka 9W/E27	ks	9	116,23	1 046,07	0,00	0,00
3	B - svítidlo stropní, IP44, LED,15W, např. Osmont Aura 8, LED-1L13B07BT13/013 4000, kód 51766	ks	1	1 920,00	1 920,00	312,07	312,07
4	BN - svítidlo stropní, IP44, LED,15W, nouzový zdroj 1hod., např. Osmont Aura 8, LED-1L13B07BT13/013/NK1W 4000, kód 51772	ks	2	3 360,00	6 720,00	404,43	808,86
5	C - svítidlo nástěnné, IP44, LED,11W, např. Osmont Aura 8, LED-1L12B07BT13/013 4000, kód 51765	ks	1	1 920,00	1 920,00	312,07	312,07
6	CN - svítidlo nástěnné, IP44, LED,11W, např. Osmont Aura 8, LED-1L12B07BT13/013/NK1W 4000, kód 51771	ks	9	1 920,00	17 280,00	104,43	939,87
7	D - svítidlo stropní, IP44, 2x40W/E27, např. PREZENT, ASPEN, kód: LUX-1501	ks	8	482,16	3 857,28	337,09	2 696,72
8	LED žárovka 9W/E27	ks	16	116,23	1 859,68	0,00	0,00
9	E - svítidlo nástěnné, IP44, 1x60W/E27, např. PREZENT, ASPEN, kód: LUX-1500	ks	7	308,62	2 160,34	312,07	2 184,49
10	LED žárovka 15W/E27	ks	7	116,23	813,61	0,00	0,00
11	F - svítidlo nástěnné, IP44, 1x75W/E27, např. PANLUX, KG-75/B, kód: PX0115	ks	16	274,94	4 399,04	312,07	4 993,12
12	LED žárovka 15W/E27	ks	16	116,23	1 859,68	0,00	0,00
13	G - svítidlo nástěnné, IP44, 1x75W/E27, např. PANLUX, kód: SKP-M-100/B	ks	19	103,60	1 968,40	312,07	5 929,33
14	LED žárovka 15W/E27	ks	19	116,23	2 208,37	0,00	0,00
15	H - svítidlo nástěnné, IP54, 1x75W/E27, např. ONE LIGHT, kód: 67132E/BR	ks	3	1 819,58	5 458,74	312,07	936,21
16	LED žárovka 15W/E27	ks	3	116,23	348,69	0,00	0,00
17	CH - svítidlo vestavné, IP65, LED 8,5W, např. ONE LIGHT, kód: 68066/W/W	ks	2	3150,00	6 300,00	325,00	650,00
18	NO - autonomní nouzové svítidlo s piktogramem, IP65, např. LOGICA SIGN LG 11W SA 1-3P	ks	6	3 120,00	18 720,00	404,43	2 426,58
19	Materiál – součet				79 808,21		
20	3% podružný materiál		1	2 394,25	2 394,25	0,00	0,00
21	Materiál – součet				82 202,46		
22	Montáže – součet						24 997,95
Hromosvodní ochrana							
1	Jímací tyč, JR 1m	ks	4	109,90	439,60	370,31	1 481,24
2	Držák jímací tyče	ks	4	18,05	72,20	137,35	549,40
3	Svorka pro připojení k jímací tyči, SJ1	ks	8	18,46	147,68	137,35	1 098,80
4	Svorka křížová, SK	ks	10	16,73	167,30	137,35	1 373,50
5	Svorka univerzální s příložkou, Sua / nebo Svorka spojovací, SS	ks	30	7,55	226,50	98,09	2 942,70
6	Svorka připojovací	ks	10	10,09	100,90	98,09	980,90
7	Svorka okapových svodů	ks	10	12,71	127,10	98,09	980,90
8	Svorka zkušební, SZ	ks	5	34,44	172,20	137,35	686,75
9	Podpěra vedení na hřebeni,	ks	16	17,22	275,52	0,00	0,00
10	Podpěra vedení pod tašky, PV11	ks	70	12,47	872,90	0,00	0,00

ozn.	Název	m.j.	množ.	Materiál		Montáže	
				j. cena	celkem	j. cena	celkem
11	Podpěra vedení do zdiva, PV	ks	45	16,00	720,00	0,00	0,00
12	Ochranný úhelník, d=1,7	ks	5	130,39	651,95	339,69	1 698,45
13	Držák OÚ do zdiva	ks	10	23,78	237,80	0,00	0,00
14	Svorka zemníci, pásek - drát, SR3a	ks	10	26,65	266,50	137,35	1 373,50
15	Jímací drát AlMgSi Ø 8mm	m	205	15,88	3 255,40	193,90	39 749,50
16	Jímací drát AlMgSi Ø 10mm	m	25	34,68	867,00	69,88	1 747,00
17	Zemníci pásek FeZn 30x4mm	m	160	33,36	5 337,60	29,58	4 732,80
18	Realizace páskového vývodu ze základového zemníče	ks	5	180,00	900,00	182,00	910,00

ozn.	Název	m.j.	množ.	Materiál		Montáže	
				j. cena	celkem	j. cena	celkem
19	Připojení svodů hromosvodu k vývodům základového zemnice	ks	5	120,00	600,00	91,00	455,00
20	Ošetření zemních spojení dle ČSN 33 2000-5-54, ed.2	ks	5	8,40	42,00	19,50	97,50
21	Materiál – součet						
22	10% podružný materiál		1	1527,48	1 527,48		
23	Materiál – součet				17 007,63		
24	Montáže – součet						60 857,94
	Nosný materiál						
1	Kabel CYKY 3 x 50+25	m	22	372,58	8 196,76	65,78	1 447,16
2	Kabel CYKY-J 5 x 6	m	240	67,55	16 212,00	26,52	6 364,80
3	Kabel CYKY-J 5 x 4	m	25	46,36	1 159,00	23,01	575,25
4	Kabel CYKY-J 5 x 2,5	m	163	27,98	4 560,74	23,01	3 750,63
5	Kabel CYKY-J 5 x 1,5	m	243	17,22	4 184,46	22,23	5 401,89
6	Kabel CYKY-J 3 x 4	m	30	30,35	910,50	23,01	690,30
7	Kabel CYKY-J 3 x 2,5	m	2267	20,50	46 473,50	22,23	50 395,41
8	Kabel CYKY-J 3 x 1,5	m	1732	15,50	26 846,00	22,23	38 502,36
9	Kabel CYKY-O 3 x 1,5	m	295	15,50	4 572,50	22,23	6 557,85
10	Kabel CYKY-O 2 x 1,5	m	365	10,29	3 755,85	22,23	8 113,95
11	Kabel JE-H(ST)H FE180/E30 1x2x0,8	m	10	25,57	255,70	35,30	353,00
12	Vodič CY 4 (zžl)	m	20	9,19	183,80	22,23	444,60
13	Vodič CY 6 (zžl)	m	170	13,82	2 349,40	22,23	3 779,10
14	Vodič CY 16 (zžl)	m	30	40,21	1 206,30	23,01	690,30
15	Vodič CY 25 (zžl)	m	4	57,91	231,64	26,52	106,08
16	Vodič CY 35 (zžl)	m	2	80,93	161,86	26,52	53,04
17	Krabice KT 250 s víčkem	ks	2	173,63	347,26	134,55	269,10
18	Svorkovnice hlavního pospojování - ekvipot. přípojnice EP	ks	2	192,73	385,46	197,47	394,94
19	Svorka zkušební, SZ	ks	2	34,44	68,88	137,35	274,70
20	Svorka univerzální SU	ks	10	7,55	75,50	98,09	980,90
21	Svorka na potrubí ST	ks	10	20,10	201,00	137,35	1 373,50
22	Realizace EP a hl. pospoj.	hod	8	0,00	0,00	390,00	3 120,00
23	Drát FeZn pr.8mm	m	15	13,56	203,40	69,88	1 048,20
24	Drát FeZn pr.10mm	m	10	20,52	205,20	69,88	698,80
25	Žlab např. LINEAR 1 100/50, vč. upevňovacího a spojovacího materiálu, vč. kompletní montáže	m	3	100,96	302,88	194,55	583,65
26	Trubka elektroinstalační Super monoflex 1232HFPP	m	15	23,00	345,00	35,36	530,40
27	Krabice přístrojová bez víčka	ks	298	5,76	1 716,48	35,36	10 537,28
28	Krabice instalační odbočná	ks	150	8,92	1 338,00	40,50	6 075,00
29	Zásuvka dvojnásobná, 2x 2P+PE / 230V / 16A, kompletní, např. ABB, Swing	ks	173	135,50	23 441,50	191,50	33 129,50
30	Zásuvka jednonásobná, 2P+PE / 230V / 16A, kompletní, např. ABB, Swing	ks	4	87,90	351,60	106,86	427,44
31	Zásuvka jednonásobná IP44, 2P+PE / 230V / 16A, kompletní, např. ABB, Praktik	ks	15	68,98	1 034,70	180,90	2 713,50
32	Sporáková přípojka, vestavná, sig. doutn., např. ABB	ks	8	379,60	3 036,80	156,20	1 249,60
33	Ovladač zapínací, ř. 1/Oso, např. ABB, Swing	ks	10	97,68	976,80	65,78	657,80
34	Spínač jednopólový, ř. 1, 230V / 10A, kompletní, např. ABB, Swing	ks	32	64,36	2 059,52	57,53	1 840,96
35	Spínač sériový, ř. 5, 230V / 10A, kompletní, např. ABB, Swing	ks	14	89,76	1 256,64	65,78	920,92
36	Spínač střídavý, ř. 6, 230V / 10A, kompletní, např. ABB, Swing	ks	16	68,98	1 103,68	65,78	1 052,48
37	Spínač křížový, ř. 7, 230V / 10A, kompletní, např. ABB, Swing	ks	11	102,64	1 129,04	73,97	813,67
38	Spínač jednopólový, IP44, ř. 1, 230V / 10A, kompletní, např. ABB, Praktik	ks	18	63,70	1 146,60	119,21	2 145,78
39	Spínač sériový, IP44, ř. 5, 230V / 10A, kompletní, např. ABB, Praktik	ks	1	83,50	83,50	127,40	127,40
40	Spínač střídavý, IP44, ř. 6, 230V / 10A, kompletní, např. ABB, Praktik	ks	4	66,66	266,64	127,40	509,60
41	Čas. spínač pod vypínač, CS3-1B (pro ventilátor)	ks	11	192,10	2 113,10	162,50	1 787,50
42	Požární spínač (TOTALSTOP), např. GW42201	ks	1	616,55	616,55	156,20	156,20
43	Autonomní bateriový hlásič požáru se sirénou, např. Elektrobock LX738	ks	9	312,00	2 808,00	162,50	1 462,50
44	Odporový kabel 52 Ohmů, 50 m, např. TO-2R-50-1000	ks	2	3 363,58	6 727,16	1 625,00	3 250,00
45	Čidlo vlhkosti, IP68, přívod 10m, např. ETOR-55/100	ks	2	2 029,66	4 059,32	318,50	637,00
46	Čidlo teploty-kabelové, IP67, přívod 10m, např. ST1111-10	ks	1	460,45	460,45	159,90	159,90
47	Přichytka pro fixaci topných kabelů půlkulatých spodních okapových žlabech pr. 125-150mm v roztečích 25cm	ks	160	8,76	1 401,60	11,70	1 872,00
48	SYFOK-P/10 systémové nerezové lanko s nalisovanými plastovými distančními úchyty po 40cm	ks	2	616,67	1 233,34	275,60	551,20
49	Krabice KT 250 s víčkem (pro R1 a R2)	ks	2	173,63	347,26	134,55	269,10
50	Přepětová ochrana, 50kA/2, 1,5kV, např. FLP-B+C MAXI V/2 (v R1 a R2)	ks	2	4 619,90	9 239,80	390,00	780,00
51	Osošeč rukou, vč. připojení	ks	2	6 880,00	13 760,00	390,00	780,00
52	Sada pro nouzovou signalizaci: signální tlačítko se šňůrou (např. FAP 3002), resetovací tlačítko (např. FAP 2001), kontrolní modul - maják, siréna (např. FEH 2001), bezpečnostní transformátor (např. FLM 1000)	ks	1	5 880,00	5 880,00	1 202,50	1 202,50
53	El. připojení digestoře	ks	8	0,00	0,00	292,50	2 340,00
54	El. připojení ventilátoru	ks	12	0,00	0,00	292,50	3 510,00
55	Vysekání kapes ve zdivu cihel. pro krabice, vel. do 7x7x5cm	ks	448	0,00	0,00	45,24	20 267,52
56	Vysekání kapes ve zdivu cihel. pro krabice, vel. do 15x15x10cm	ks	4	0,00	0,00	126,10	504,40
57	Ukončení vodičů v rozváděči, průřez do 2,5mm ²	ks	438	0,00	0,00	310,50	135 999,00
58	Ukončení vodičů v rozváděči, průřez do 6mm ²	ks	80	0,00	0,00	22,17	1 773,60
59	Ukončení vodičů v rozváděči, průřez do 100mm ²	ks	12	0,00	0,00	110,96	1 331,52
60	Vysekání rýh v cihel. zdech hl. do 3cm š. do 5cm	m	1160	0,00	0,00	35,50	41 180,00
61	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hl. do 3cm š. do 5cm	m	1160	32,50	37 700,00	55,50	64 380,00
62	Zazdění skříní pro rozváděče, s vysekáním výklenku	ks	12	0,00	0,00	2 275,00	27 300,00
63	Zazdění skříní pro rozváděč RE1, s vysekáním výklenku	ks	1	0,00	0,00	3 120,00	3 120,00
64	Průraz zdívkou do t = 15cm	ks	55	0,00	0,00	195,00	10 725,00
65	Průraz zdívkou do t = 60cm	ks	33	0,00	0,00	682,50	22 522,50
66	Odvoz suti a likvidace odpadu	ks	1	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
67	Nespecifikované práce a montáže	hod	30	0,00	0,00	390,00	11 700,00
68	Protipožární úpravy (protipožární ucpávky EI30DP1)	ks	15	384,00	5 760,00	260,00	3 900,00
	Nosný materiál celkem:						
69	Materiál – součet				258 042,67		
70	3% podružný materiál		1	0,00	6 797,60		
71	Materiál – součet				264 840,27		
72	Montáže – součet						562 162,28

Bytový dům, Křenová 76, Brno

D.1.4.6 - Technika prostředí staveb - slaboproudá elektrotechnika

Rekapitulace

č.	název	celkem bez daně
1.	Domácí telefon - materiál	25 894,26
2.	Slaboproud - rozvod internetu, TV a telefonu - materiál	44 591,24
	<i>MATERIÁL celkem</i>	<i>70 485,50</i>
4.	Domácí telefon - montáže	26 891,87
5.	Slaboproud - rozvod internetu, TV a telefonu - montáže	230 582,87
	<i>MONTÁŽE celkem</i>	<i>257 474,74</i>
7.	4,6% doprava z pol. 1-2	3 242,33
8.	ZRN – součet	331 202,57
9.	Dokumentace skutečného provedení	2 500,00
10.	Revize	5 000,00
11.	Cena objektu - elektroinstalace celkem bez daně	341 944,91

Bytový dům, Křenová 76, Brno

D.1.4.5 - Technika prostředí staveb - slaboproudá elektrotechnika

č.p.	Název	m.j.	množ.	Materiál		Montáže	
				j. cena	celkem	j. cena	celkem
	Domácí telefon						
1	Domovní telefon Verona 17A - systém 4+n, 12V	ks	8	629,10	5 032,80	146,35	1 170,80
2	Zvonkové tablo PD 4+n, 12V, 10 tlačítek (2M) lesk - do rámu	ks	1	6 904,80	6 904,80	975,00	975,00
3	Elektronický modul EM 991750 - systém 4+n, 12V	ks	1	671,40	671,40	422,50	422,50
4	Síťový zdroj NM 151716 - systém 4+n, 12V	ks	1	1 700,10	1 700,10	520,00	520,00
5	Elektrický zámek EFP 511MB, 8-12V AC/DC	ks	1	672,00	672,00	390,00	390,00
6	Montážní rámeček 235x190x54	ks	1	206,40	206,40	162,50	162,50
7	Zápusťná montážní krabice PD: RZ2 215x170x55	ks	1	567,00	567,00	162,50	162,50
8	Zvonkové tlačítko	ks	8	79,32	634,56	57,53	460,24
9	Vodič JYSTY 8 x 2 x 0.5	m	33	27,74	915,42	13,13	433,29
10	Vodič JYSTY 3 x 2 x 0.5	m	150	19,84	2 976,00	12,16	1 824,00
11	Vodič JYSTY 2 x 2 x 0.5	m	24	7,30	175,20	12,16	291,84
12	Vodič JYSTY 1 x 2 x 0.5	m	10	4,63	46,30	12,16	121,60
13	Trubkování vč. dod. do prům. 32	m	128	6,98	893,44	35,36	4 526,08
14	Vysekání rýhy 5x5 cm	m	128	0,00	0,00	45,50	5 824,00
15	Zaomítání rýhy 5x5 cm	m	128	24,00	3 072,00	52,00	6 656,00
16	Krabice KO 125 s víčkem	ks	8	84,08	672,64	90,48	723,84
17	Vysekání kapes pro KO125	ks	8	0,00	0,00	122,46	979,68
18	Připojení JYSTY 2x2x0,8 v KO125 do čtyř směrů	ks	8	0,00	0,00	156,00	1 248,00
19	Materiál – součet				25 140,06		
20	3% podružný materiál				754,20		
21	Materiál – součet						25 894,26
22	Montáže – součet						26 891,87
	Připojení internetu, TV a telefonu						
	Rozvod O2						
1	Účastnický rozvaděč pod omítku MRK 10/20 vč. rámečku, usazení, zajištění	ks	1	1 001,38	1 001,38	598,00	598,00
2	krabice přístrojová vč. usazení, zatažení vedení a zaomítání	ks	18	4,76	85,68	35,36	636,48
3	Vysekání kapes, zednické zapravení	ks	18	0,00	0,00	45,24	814,32
4	kabel FTP, cat.6, vnitřní, vč. zatažení do trubek	m	320	13,32	4 262,40	13,00	4 160,00
5	Trubka ohebná do zdíva prům. do 40 mm	m	296	15,66	4 635,36	38,61	11 428,56
6	Vysekání rýh v cihel. zdech hl. do 5cm š. do 7cm	m	296	0,00	0,00	45,50	13 468,00
7	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hl. do 5cm š. do 7cm	m	276	6,00	1 656,00	52,00	14 352,00
8	Vysekání niky pro rozvaděč, zapravení po usazení	ks	1	0,00	0,00	2275,00	2 275,00
9	Provedení svorkovnice LSA+, 1ks rozpoj. pásků LSA 10P	kpl	1	180,00	180,00	92,43	92,43
10	Provedení registrů vodičů	kpl	1	126,00	126,00	312,00	312,00
11	Provedení uzemnění a přepětové ochrany (vč. 1 nosníku bleskojistek LSA pro 1x10 párů a 10ks bleskojistek)	kpl	1	660,00	660,00	211,90	211,90
12	Zatažení vedení příchozích	ks	9	0,00	0,00	109,20	982,80
13	Provedení adresování přívodního vedení vč. popisu čtyřek	ks	9	0,00	0,00	780,00	7 020,00
14	Provedení měření jednotlivých párů přívodního vedení	ks	18	0,00	0,00	109,20	1 965,60
15	Zatažení vedení odchozích 9+9+18+18	ks	54	0,00	0,00	22,62	1 221,48
16	Připojení vodičů odch. ved. vč. naměř., odstřiž., odiz. Pláště a zajištění stínění, vč. konečného připojení	ks	216	0,00	0,00	80,60	17 409,60
17	Připojení vodičů odch. ved. vč. odstřiž., zdrhnutí konců, přojení vodičů	ks	216	0,00	0,00	28,60	6 177,60
18	Adresování odch. vedení - prozvonění vodičů 9+18	ks	27	0,00	0,00	29,90	807,30
19	Adresování odch. vedení - popis čtyřek 9+9+18+18	ks	54	0,00	0,00	63,70	3 439,80

č.p.	Název	m.j.	množ.	Materiál		Montáže	
				j. cena	celkem	j. cena	celkem
20	Měření impedance, přeslechů a útlumu odchozích párů 9+18	ks	27	0,00	0,00	105,30	2 843,10
21	Označení a zajištění skříně (zámek, závěsy, vzhled)	kpl	1	0,00	0,00	1300,00	1 300,00
	Rozvod UPC						
22	Krabice KT250/1 s víčkem pro přepojení vedení vč. usazení	ks	1	257,86	257,86	134,55	134,55
23	Výsekýní niky pro rozvaděč, zapravení po usazení	ks	1	0,00	0,00	168,35	168,35
24	Účastnická zásuvka	ks	9	324,00	2 916,00	312,00	2 808,00
25	doplňující coax. zásuvka (2. místnost)	ks	7	324,00	2 268,00	312,00	2 184,00
26	Výsekání kapes, zednické zapravení	ks	18	0,00	0,00	45,24	814,32
27	kabel coax., vnitřní, vč. zatažení do trubek	m	329	12,72	4 184,88	22,23	7 313,67
28	kabel coax.-zapojení v zásuvce	m	16	0,00	0,00	57,27	916,32
29	kabel coax.-opatření konektorem vč. coax. konektoru	m	9	18,00	162,00	57,27	515,43
30	Trubka ohebná do zdíva prům. do 40 mm	m	305	15,66	4 776,30	38,61	11 776,05
31	Výsekání rýh v cihel. zdech hl. do 5cm š. do 7cm	m	305	0,00	0,00	45,50	13 877,50
32	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hl. do 5cm š. do 7cm	m	305	6,00	1 830,00	52,00	15 860,00
33	Materiál – součet				29 001,86		
34	3% podružný materiál				870,06		
35	Materiál – součet						29 871,92
36	Montáže – součet						147 884,16
	Rozvaděč R-SLP						
1	Odhadovaná cena zřízení skříně poskatovatelem služeb (dodávka - 3000,- , montáž - 2000,-	ks	1	3 000,00	3 000,00	2000,00	2 000,00
2	Stočení volných rezerv vč. zajištění konců, popis	ks	12	0,00	0,00	130,00	1 560,00
3	Zajištění konce napájecího ved. rozdílným zastříž. vodičů a zataž. konce kabelu smršťovacím návlekem, popis	ks	1	36,00	36,00	120,90	120,90
4	Označení skříně, uzavření	ks	1	12,60	12,60	162,50	162,50
5	kabel coax., vnitřní, vč. zatažení do trubek	m	135	12,72	1 717,20	22,23	3 001,05
6	kabel coax.-zapojení v zásuvce	m	8	0,00	0,00	57,27	458,16
7	Trubka ohebná do zdíva prům. do 40 mm	m	126	15,66	1 973,16	38,61	4 864,86
8	Výsekání rýh v cihel. zdech hl. do 5cm š. do 7cm	m	126	0,00	0,00	45,50	5 733,00
9	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hl. do 5cm š. do 7cm	m	126	6,00	756,00	52,00	6 552,00
10	Materiál – součet				7 494,96		
11	5% podružný materiál				224,85		
12	Materiál – součet						7 719,81
13	Montáže – součet						24 452,47
1	Datová zásuvka 1x RJ 45	ks	17	144,00	2 448,00	52,00	884,00
2	Zatažení vedení příchozích do koncové zásuvky s 1xRJ45	ks	17	0,00	0,00	92,43	1 571,31
3	Připojení vodičů přích. ved. vč. naměř., odstříž., odiz. pláště a zajištění stínění, vč. konečného připojení	ks	17	0,00	0,00	130,00	2 210,00
4	Připojení vodičů přích. ved. vč. odstříž., zdrhnutí konců, připojení vodičů do RJ45	ks	68	0,00	0,00	130,00	8 840,00
5	Sestavení, zajištění a značení zásuvky	ks	17	3,00	51,00	9,75	165,75
6							
7	Krabice KO 125 s víčkem	ks	8	84,08	672,64	90,48	723,84
8	Zatažení vedení příchozích a odchozích do KO125	ks	24	0,00	0,00	92,43	2 218,32
9	Připojení vodičů přích. a odch. ved. vč. naměř., odstříž., odiz. pláště a zajištění stínění, vč. konečného připojení	ks	96	0,00	0,00	130,00	12 480,00
10	Aplikace spojek pro kabely UTP/FTP, Cat.5e, 2x zářez pole, box (upnutí, zaklapnutí, popis, naformování)	ks	16	0,00	0,00	130,00	2 080,00
12	Připojení vodičů přích. a odch. ved. vč. odstříž., zdrhnutí konců, připojení vodičů do spojek pro UTP	ks	64	0,00	0,00	92,43	5 915,52
13	Adresování odch. vedení - prozvonění vodičů 9+18	ks	108	0,00	0,00	29,90	3 229,20
14	Adresování odch. vedení - popis čtyřek 9+18	ks	27	0,00	0,00	63,70	1 719,90
15	Měření impedance, přeslechů a útlumu odchozích párů	ks	18	0,00	0,00	105,30	1 895,40
16	Označení a zajištění KO125	ks	8	3,00	24,00	9,75	78,00
17	Průraz zdívm do t = 15cm	ks	10	0,00	0,00	195,00	1 950,00
18	Průraz zdívm do t = 60cm	ks	18	0,00	0,00	682,50	12 285,00
19	Odvoz sutí a likvidace odpadu	ks	1	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
20	Materiál – součet				6 795,64		
21	3% podružný materiál				203,87		
22	Materiál – součet						6 999,51
23	Montáže - součet						58 246,24

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt :	Název objektu : BD - Křenová 76	
Stavba :	Název stavby : 730 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ	
Projektant :	Počet měřných jednotek :	54,5
Objednatel :	Náklady na MJ :	24 845
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	1 340 661	Mimostaveništní doprava	13 407
ZRN	celkem	1 340 661	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		1 340 661	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		1 354 068	VRN celkem	13 407

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :
	Datum : 19.7.2019	Datum :
	Podpis:	Podpis :
Základ pro DPH	15 % činí :	1 354 068 Kč
DPH	15 % činí :	203 110 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0 Kč
DPH	21 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 557 179 Kč

Poznámka :

ROZPOČET JE POUZE ORIENTAČNÍ A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SAMOSTATNĚ (BEZ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE) NESLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. KONKRÉTNÍ MATERIÁLY A VÝROBKÝ UVEDENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI URČUJÍ SPECIFIKACI POŽADOVANÝCH FYZIKÁLNÍCH, TECHNICKÝCH, ESTETICKÝCH A KVALITATIVNÍCH VLASTNOSTÍ (VIZ. TECHNICKÉ LISTY VÝROBKŮ), JEŽ MUSÍ SPLŇOVAT PŘÍPADNÉ ALTERNATIVY. ZMĚNY V PROJEKTOVÉM ŘEŠENÍ JSOU AKCEPTOVATELNÉ ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDOU TYTO VLASTNOSTI DODRŽENY BEZ VYVOLÁNÍ ZÁSADNÍ ZMĚNY V PROJEKTOVÉM ŘEŠENÍ (BOD 6§48 ZÁKONA Č.40 2004 SB.). ZÁMĚNY JE NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM, AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU A INVESTOREM.

Stavba :	BD - Křenová 76
Objekt :	730 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0	124 374	0	0	0
731 Kotelny	0	297 196	0	0	0
732 Strojovny	0	65 569	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	337 277	0	0	0
734 Armatury	0	211 505	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	231 750	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	25 493	0	0	0
783 Nátěry	0	1 328	0	0	0
M23 Montáže potrubí	0	46 170	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	1 340 661	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 340 661	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 340 661	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 340 661	0
Mimostaveništní doprava	0	1,0	1 340 661	13 407
Zařízení staveniště	0	0,0	1 340 661	0
Provoz investora	0	0,0	1 340 661	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 340 661	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 340 661	0
CELKEM VRN				13 407

Položkový soupis prací

Stavba :	BD - Křenová 76
Objekt :	730 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	713	Izolace tepelné				
1	vlastní cena	Montáž izolace potrubí z PE	m	512,00	35,20	18 022,40
2	vlastní cena	Tepelná izolace potrubí z polyethylenu s povrchovou úpravou z hliníku, tl. 13 mm, pro měděné potrubí 15x1 mm	m	512,00	58,64	30 023,68
3	vlastní cena	Tvarovky a ohyby izolace z polyethylénu, součinitel tepelné vodivosti min. 0,038 W/mK	%	0,3	3 789,90	1 136,97
4	vlastní cena	Montáž izolace potrubí z minerální vlny	m	449,00	15,50	6 959,50
5	vlastní cena	Řezané potrubní izolační pouzdro z minerální vlny s povrchovou úpravou z hliníku 15 x 30 mm	m	36,00	145,62	5 242,32
6	vlastní cena	Řezané potrubní izolační pouzdro z minerální vlny s povrchovou úpravou z hliníku 18 x 30 mm	m	103,00	153,99	15 860,97
7	vlastní cena	Řezané potrubní izolační pouzdro z minerální vlny s povrchovou úpravou z hliníku 22 x 40 mm	m	28,00	185,38	5 190,64
8	vlastní cena	Řezané potrubní izolační pouzdro z minerální vlny s povrchovou úpravou z hliníku 28 x 40 mm	m	20,00	190,96	3 819,20
9	vlastní cena	Řezané potrubní izolační pouzdro z minerální vlny s povrchovou úpravou z hliníku 35 x 40 mm	m	2,00	197,24	394,48
10	vlastní cena	Řezané potrubní izolační pouzdro z minerální vlny s povrchovou úpravou z hliníku 42 x 50 mm	m	42,00	241,18	10 129,56
11	vlastní cena	Řezané potrubní izolační pouzdro z minerální vlny s povrchovou úpravou z hliníku 54 x 50 mm	m	18,00	254,43	4 579,74
12	vlastní cena	Tvarovky a ohyby izolace z minerální vlny, kaširované Al fólií se skleněnou mřížkou	%	0,4	3 911,42	1 564,57
13	vlastní cena	Skrůžovatelná rohož z minerální vlny s povrchovou úpravou ALS tl. 100 mm	m2	5,00	607,91	3 039,55
14	vlastní cena	Montáž deskové izolace	m2	5,00	89,50	447,50
15	vlastní cena	Tepelná izolace armatur	kpl	30,00	592,20	17 766,00
16	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,20	985,00	197,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				124 374,08
Díl:	731	Kotelny				
17	731341140	Hadice napouštěcí pryžové D 20/28	m	10,00	41,40	414,00
18	731244494	Montáž kotle závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 50 kW	soubor	2,00	5 500,00	11 000,00
19	vlastní cena	Závěsný plynový kondenzační kotel o výkonu 32 kW pro nízkoteplotní vytápěcí systémy a ohřev pitné vody, s teplotou přívodu do 90°C a povoleným provozním tlakem 0,3 MPa. Modulovaný hořák s extrémně nízkými hodnotami škodlivin a nízkou hlučností. Vysokovýkonný výměník tepla ze slitiny hliníku s křemíkem s unikátní konstrukcí umožňující jednoduchou a rychlou údržbu, modulované čerpadlo pro dosažení maximální efektivity při kondenzaci (normovaný stupeň využití do 110%). Přívod spalovacího vzduchu nezávislý na prostoru kotelny. Kotel kompletně smontovaný včetně veškeré vnitřní elektroinstalace. Při instalaci s hydraulickým oddelovačem montovat na výstup otopné vody přiloženou clonu.	kus	2,00	50 806,25	101 612,50
20	vlastní cena	Expanzní nádoba NG 50/6 s membránou, objem 50 l	kus	1,00	3 622,32	3 622,32
21	vlastní cena	Montáž expanzní nádoby	kus	1,00	550,00	550,00
22	vlastní cena	Uzavírací armatura se zajištěním pro údržbu a demontáž expanzní nádoby s integrovaným vypouštěním dle DIN EN 12828, PN 10/120 °C, MK 1	kus	1,00	1 400,00	1 400,00
23	vlastní cena	Neutralizační jednotka s držáky pro nástěnou montáž pro celkový výkon kondenzačního zdroje do 150 kW	kus	1,00	9 004,00	9 004,00
24	vlastní cena	Ovládací regulátor s vnějším snímačem a nástěnným držákem, řízený vnější / interiérovou teplotou s časovým programem pro vytápění a ohřev vody s vnějším snímačem.	kus	1,00	2 983,50	2 983,50

Položkový soupis prací

Stavba :	BD - Křenová 76
Objekt :	730 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
25	vlastní cena	Rozšiřující modul směšovače a řadiče kaskády s modulovanými hořáky, jednoho směšovaného a jednoho přímého okruhu dle zadané konfigurace. V systému sběrnice může být pouze 1 modul řadiče kaskády, další rozšíření je možné dalšími (max. 6) regulačními moduly směšovačů. Součástí dodávky modulu je snímač teploty v hydraulickém oddělovači a snímač výstupní teploty směšovače.	kus	1,00	7 504,65	7 504,65
26	vlastní cena	Rozšiřující modul směšovače jako doplňkový modul k řízení jednoho okruhu se směšovačem, se snímačem teploty okruhu.	kus	1,00	6 181,20	6 181,20
27	vlastní cena	Mosazný vířivý filtr mechanických nečistot 1" FWS 1, napojení 1", ruční odkalovací ventil	kus	1,00	1 568,25	1 568,25
28	vlastní cena	Úpravna vody pro kotle s výměníky ze slitiny hliníku a křemíku - Demineralizační kolona DKC11 s náplní 9 litrů mixbedové pryskyřice, která má kapacitu demineralizovat na této vodě cca 400 li vody. Funkce: snížení el. vodivosti, změkčení, odstranění hydrouhlíčitanové tvrdosti a udržení pH v rozmezí 7,8 - 8,5 po vyvaření CO ₂ . Nejsou povoleny chemické inhibitory koroze a detergenty (možnost elektrochemických reakcí kotlů – rozvod). Demineralizační kolona je vybavena konduktometrem EC2 a směšovacím ventilem, což umožňuje: - nastavit poměr míchání demineralizované vody se surovou tak, aby bylo dosaženo požadované výstupní el. vodivosti (tj. 10 µS/cm). - sledovat aktuální el. vodivost demineralizované vody za demikolonou a tak mít kontrolu vyčerpanosti filtračního lože mixbedové pryskyřice. Jakmile vzroste hodnota el. vodivosti demineralizované vody, je povinností obsluhy zajistit výměnu mixbedu v demineralizační koloně. Technická data DKC11: průtok: cca 0,1 m ³ /h, připojení – vnitřní závit: G ¾" Maximální pracovní tlak: 6 bar, maximální pracovní teplota: 45 °C Průměr odsolovací kolony: 206 mm, výška 630 mm	kus	1,00	11 468,70	11 468,70
29	vlastní cena	Kompaktní automatické doplňovací zařízení vhodné pro soustavy s s membránovou tlakovou expanzní nádobou dle DIN 1988 a DIN EN 1717 pro přímé napojení na rozvod pitné vody - fillcontrol plus, obsahuje systémový oddělovač BA schválený DVGW	kus	1,00	15 560,96	15 560,96
30	vlastní cena	Externí tlakové čidlo pro kompaktní automatické doplňovací zařízení	kus	1,00	3 067,02	3 067,02
31	vlastní cena	Montáž vodoměru Q=1,6 m ³ /hod, vč. dodávky	kus	1,00	684,99	684,99
32	vlastní cena	Elektronický snímač teploty externího zásobníku	kus	1,00	767,70	767,70
33	vlastní cena	Stacionární zásobník vody s jednou topnou vložkou. Objem 400 l	kus	1,00	28 591,20	28 591,20
34	vlastní cena	Odkouření - Základní připojovací sada kaskády dvou kotlů DN 160, z polypropylénu, k připojení 2 kotlů závislých na přívodu vzduchu z místa instalace kotle obsahuje: 2 trubky na odvod spalín DN 80 x 250 mm, 2 redukce DN 80 na hrdlo DN 110, 2 revizní kolena 87° DN 110, 2 sběrače DN 160/110, koncový díl DN 160 s revizním otvorem a odvodem kondenzátu, sifon na koncový díl, vazelínu k potření rozebíratelných spojů - tuba 50 ml	soubor	2,00	9 930,60	19 861,20
35	vlastní cena	Odkouření - Připojovací adaptér DN 80 x 80 x 125 - DN 80/125 na 2x DN 80	kus	2,00	772,65	1 545,30
36	vlastní cena	Odkouření - Trubka DN 80 z polypropylénu, délka 500 mm	kus	4,00	191,25	765,00
37	vlastní cena	Odkouření - Trubka DN 160 z polypropylénu, délka 500 mm	kus	1,00	673,20	673,20
38	vlastní cena	Odkouření - Trubka DN 160 z polypropylénu, délka 1000 mm	kus	24,00	1 021,68	24 520,32
39	vlastní cena	Odkouření - Koleno 45° DN 160 z polypropylénu	kus	1,00	772,65	772,65
40	vlastní cena	Odkouření - Koleno 90° DN 160 z polypropylénu	kus	4,00	757,35	3 029,40
41	vlastní cena	Odkouření - Revizní trubka DN 160 z polypropylénu, délka 250 mm	kus	2,00	2 287,35	4 574,70

Položkový soupis prací

Stavba :	BD - Křenová 76
Objekt :	730 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
42	vlastní cena	Odkouření - Distanční držák DN 160	kus	8,00	260,10	2 080,80
43	vlastní cena	Montáž odkouření průměr 160 mm	soubor	1,00	27 450,00	27 450,00
44	vlastní cena	Montáž zásobníkového ořivače 400 l	kus	1,00	2 890,00	2 890,00
45	998731101	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m	t	0,70	4 360,00	3 052,00
	Celkem za	731 Kotelny				297 195,56
Díl:	732	Strojovny				
46	vlastní cena	RS KOMBI rozdělovač, MODUL 100, PN 6, Tmax=105°C, l=1800mm, m=37,3kg	kus	1,00	17 850,78	17 850,78
47	vlastní cena	Stavitelný stojan 80/150,l=420-670, m=7,0kg	kus	2,00	3 453,30	6 906,60
48	vlastní cena	Tepelná PUR izolace M 100, m=0,2kg	kus	1,00	550,50	550,50
49	vlastní cena	Montáž trubkového rozdělovače	kus	1,00	450,50	450,50
50	vlastní cena	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaku HVDT 2S, 8 m3/hod,	kus	1,00	10 994,31	10 994,31
51	vlastní cena	Izolace HVDT 2S	kus	1,00	650,50	650,50
52	vlastní cena	Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku	kus	10,00	148,50	1 485,00
53	732429215	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 32	kus	2,00	1 500,00	3 000,00
54	vlastní cena	OC 1 - mokroběžné oběhové čerpadlo s pohonem MAXX 300,3-10 PN 10 elektronicky řízené, integrovaná regulace výkonu pro plynulou regulaci rozdílu tlaku. Sériově s: - Předvolitelné způsoby regulace umožňující optimální přizpůsobení zatížení: Δp-c (diferenční tlak konstantní), Δp-v (diferenční tlak variabilní) - 3 stupně otáček (n = konstantní) - Indikace LED pro nastavení požadované hodnoty a zobrazení chybových hlášení - Elektrické připojení konektorem Wilo- Poruchová kontrolka a kontakt pro souhrnné hlášení poruchy Materiály: Pouzdro čerpadla: Šedá litina (EN-GJL-200), Oběžné kolo: Plast (PPE - 30% GF), Hřídel čerpadla: Ušlechtilá ocel (X39CrMo17-1), Ložisko: Uhlík, impregnovaný kovem Provozní údaje Médium: Voda 100 % Čerpací výkon: 2,14 m³/h Dopravní výška: 6,00 m Teplota média: 75 °C Min. teplota média: -20 °C Max. teplota média: 110 °C Maximální provozní tlak: 10 bar Minimální výška nátoku 50 °C/ 95 °C/ 110 °C: 3 m/ 10 m/ 16 m Max. okolní teplota: 60 °C Motor/elektronika Síťová přípojka: 1~230V/50 Hz Příkon P1: 0,005 kW ... 0,19 kW Max. otáčky: 1000 1/min ... 4450 1/min Příkon: 0,08 A ... 1,3 A Druh ochrany: IP X4D	kus	1,00	11 526,60	11 526,60

Položkový soupis prací

Stavba :	BD - Křenová 76
Objekt :	730 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
55	vlastní cena	OC 2 - mikrodílné oběhové čerpadlo Tonos FICO 25/1-8 s připojením na závit, s integrovanou elektronickou regulací výkonu pro plynulou regulaci rozdílu tlaku. Sériově s: - Předvolitelné způsoby regulace umožňující optimální přizpůsobení zatížení: Diferenční tlak konstantní ($\Delta p-c$), diferenční tlak variabilní ($\Delta p-v$), konstantní otáčky (3 regulační charakteristiky) - Integrovaná ochrana motoru - Indikace LED pro nastavení požadované hodnoty a zobrazení průběžné spotřeby ve wattech - Automatická deblokační funkce - Funkce manuálního odvzdušnění prostoru rotoru - Manuální restart Materiály: Pouzdro čerpadla: Šedá litina (EN-GJL-200), Oběžné kolo: Plast (PP - 40% GF), Hřídel čerpadla: Ušlechtilá ocel, Ložisko: Uhlík, impregnovaný kovem Provozní údaje Médium: Voda 100 % Čerpací výkon: 0,59 m³/h Dopravní výška: 6,00 m Teplota média: 75 °C Min. teplota média: -10 °C Max. teplota média: 95 °C Maximální provozní tlak: 10 bar Motor/elektronika: Síťová přípojka: 1~230V/50 Hz, Příkon P1: 0,004 kW ... 0,075 kW, Max. otáčky: 800 1/min ... 4800 1/min, Příkon: 0,7 A, Druh ochrany: IP X2D Připojovací rozměry Potrubní přípojka: G 1½ PN 10 Konstrukční délka: 180 mm	kus	1,00	5 799,96	5 799,96

Položkový soupis prací

Stavba :	BD - Křenová 76
Objekt :	730 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
56	vlastní cena	OC 3 - mokrý bezne oběhové čerpadlo Tonos FICO 25/1-8 s připojením na závit, s integrovanou elektronickou regulací výkonu pro plynulou regulaci rozdílu tlaku. Sériově s: - Předvolitelné způsoby regulace umožňující optimální přizpůsobení zatížení: Diferenční tlak konstantní ($\Delta p-c$), diferenční tlak variabilní ($\Delta p-v$), konstantní otáčky (3 regulační charakteristiky) - Integrovaná ochrana motoru - Indikace LED pro nastavení požadované hodnoty a zobrazení průběžné spotřeby ve wattech - Automatická deblokační funkce - Funkce manuálního odvzdušnění prostoru rotoru - Manuální restart Materiály: Pouzdro čerpadla: Šedá litina (EN-GJL-200), Oběžné kolo: Plast (PP - 40% GF), Hřídel čerpadla: Ušlechtilá ocel, Ložisko: Uhlík, impregnovaný kovem Provozní údaje Médium: Voda 100 % Čerpací výkon: 1,63 m³/h Dopravní výška: 6,00 m Teplota média: 75 °C Min. teplota média: 10 °C Max. teplota média: 95 °C Maximální provozní tlak: 10 bar Motor/elektronika: Síťová přípojka: 1~230V/50 Hz, Příkon P1: 0,004 kW ... 0,075 kW, Max. otáčky: 800 1/min ... 4800 1/min, Příkon: 0,7 A, Druh ochrany: IP X2D Připojovací rozměry Potrubní přípojka: G 1 1/2 PN 10 Konstrukční délka: 180 mm	kus	1,00	5 799,96	5 799,96
57	998732102	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m	t	0,30	1 847,00	554,10
	Celkem za	732 Strojovny				65 568,81
Díl:	733	Rozvod potrubí				
58	733223102	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	548,00	263,34	144 310,32
59	733223103	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	103,00	305,24	31 439,72
60	733223104	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	28,00	333,96	9 350,88
61	733223105	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5	m	20,00	389,03	7 780,60
62	733223106	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5	m	2,00	580,55	1 161,10
63	733223107	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5	m	42,00	871,20	36 590,40
64	733223108	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 54x2	m	18,00	1 417,50	25 515,00
65	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	701,00	15,30	10 725,30
66	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2	m	60,00	27,90	1 674,00
67	vlastní cena	Protipožární ucpávky	kpl	12,00	4 500,00	54 000,00
68	vlastní cena	Topná zkouška	hod	72,00	180,00	12 960,00
69	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	1,30	1 361,00	1 769,30
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				337 276,62
Díl:	734	Armatury				
70	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	6,00	273,60	1 641,60
71	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	18,00	190,80	3 434,40
72	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1/2	kus	6,00	82,40	494,40
73	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 3/4	kus	1,00	103,00	103,00
74	vlastní cena	Vyvažovací ventil STAD s vypouštěním DN 15	kus	6,00	2 140,20	12 841,20
75	vlastní cena	Vyvažovací ventil STAD s vypouštěním DN 20	kus	1,00	2 287,80	2 287,80
76	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	12,00	196,20	2 354,40
77	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,00	244,80	489,60
78	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	12,00	352,80	4 233,60

Položkový soupis prací

Stavba :	BD - Křenová 76
Objekt :	730 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
79	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,00	546,30	3 277,80
80	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,00	818,10	4 908,60
81	734292718	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	11,00	1 054,80	11 602,80
82	734292727	Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	4,00	1 446,30	5 785,20
83	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	1,00	317,70	317,70
84	734242415	Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C	kus	2,00	451,80	903,60
85	734242416	Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C	kus	1,00	588,60	588,60
86	734242417	Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C	kus	1,00	819,00	819,00
87	734291242	Filtr závitový přímý G 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závit	kus	6,00	196,20	1 177,20
88	734291243	Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závit	kus	1,00	275,40	275,40
89	734291244	Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závit	kus	1,00	317,70	317,70
90	734291245	Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závit	kus	1,00	542,70	542,70
91	734291246	Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závit	kus	1,00	651,60	651,60
92	734291247	Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130°C s vnitřními závit	kus	1,00	1 023,30	1 023,30
93	vlastní cena	Montáž měřiče tepla do DN 25	kus	16,00	550,00	8 800,00
94	vlastní cena	Ultrazvukový měřič tepla Sharky 775, DN 20, 2,5 m3, měřič s integrovanou ultrazvukovou průtokoměrnou částí s 1,5 m signálním kabelem, baterií A-cell, teploměry, vestavěným radiomodulem, optickým datovým výstupem a volitelným napájením.	kus	1,00	7 192,08	7 192,08
95	vlastní cena	Ultrazvukový měřič tepla Sharky 775, DN 15, 0,6 m3, měřič s integrovanou ultrazvukovou průtokoměrnou částí s 1,5 m signálním kabelem, baterií A-cell, teploměry, vestavěným radiomodulem, optickým datovým výstupem a volitelným napájením. Montáž do přívodu.	kus	7,00	6 683,40	46 783,80
96	vlastní cena	Ultrazvukový měřič tepla Sharky 775, DN 15, 0,6 m3, měřič s integrovanou ultrazvukovou průtokoměrnou částí s 1,5 m signálním kabelem, baterií A-cell, teploměry, vestavěným radiomodulem, optickým datovým výstupem a volitelným napájením. Montáž do zpátečky.	kus	1,00	6 683,40	6 683,40
97	vlastní cena	Adaptér pro teploměr	kus	2,00	153,90	307,80
98	vlastní cena	Nerezová jímka pro Ø 6,0 mm, 85 mm	kus	2,00	874,80	1 749,60
99	vlastní cena	Kulový ventil s jímkou DN 15 (G 3/4")	kus	6,00	299,70	1 798,20
100	vlastní cena	Kulový ventil s jímkou DN 20 (G 1")	kus	1,00	405,00	405,00
101	vlastní cena	Šroubení DN 15	kus	16,00	28,35	453,60
102	vlastní cena	Šroubení DN 20	kus	2,00	52,65	105,30
103	734209125	Montáž armatur závitových se 3závit, G 1	kus	2,00	148,00	296,00
104	vlastní cena	Termostatická hlavice RAE 5054	kus	49,00	333,00	16 317,00
105	vlastní cena	Montáž termostatické hlavice	kus	49,00	25,50	1 249,50
106	vlastní cena	Radiátorové šroubení VHS s integrovaným, přednastavitelným ventilem, s možností uzavření a vypuštění, připojovací rozteč 500 mm, přívod je u hlavice	kus	2,00	1 287,90	2 575,80
107	vlastní cena	Kryt ventilu VHS, rohový, barva bílá, válcového tvaru (k otopným žebříkům)	kus	2,00	90,00	180,00
108	vlastní cena	Svěrné spojky pro měděné potrubí 15x1	kus	58,00	138,60	8 038,80
109	vlastní cena	Montáž armatur závitových se 4závit, G 1/2	kus	37,00	15,50	573,50
110	vlastní cena	Regulační šroubení RLV-K, DN 15 , rohové	kus	36,00	571,50	20 574,00
111	vlastní cena	Regulační šroubení RLV, DN 15 , rohové	kus	11,00	348,30	3 831,30
112	vlastní cena	Termostatický ventil RA-N, DN 15, rohový, dvouregulační - s přednastavením	kus	11,00	473,40	5 207,40
113	vlastní cena	Termomanometr 20-120 C, 0 až 0.6 MPa	kus	10,00	846,00	8 460,00
114	734421101	Tlakoměr deformační 0-600 kPa D 100	kus	1,00	1 620,00	1 620,00
115	734424911	Příslušenství tlakoměrů kohouty čepové s nátrubkovou přípojkou PN 6 do 50°C M 12 x 1,5	kus	11,00	481,50	5 296,50
116	734494121	Návorek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm	kus	11,00	113,40	1 247,40
117	734499211	Montáž návarku M 20x1,5	kus	11,00	134,50	1 479,50

Položkový soupis prací

Stavba :	BD - Křenová 76
Objekt :	730 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
118	998734103	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m	t	0,20	1 043,00	208,60
	Celkem za	734 Armatury				211 505,28
Díl:	735	Otopná tělesa				
119	vlastní cena	Montáž tělesa koupelnového na stěnu	kus	4,00	350,00	1 400,00
120	vlastní cena	Otopná tělesa trubková KLC 700x450	kus	1,00	1 445,94	1 445,94
121	vlastní cena	Otopná tělesa trubková KLC 1220x750	kus	1,00	1 980,18	1 980,18
122	vlastní cena	Otopná tělesa trubková KLTM 1500x500	kus	1,00	2 543,94	2 543,94
123	vlastní cena	Otopná tělesa trubková KLTM 1500x600	kus	1,00	2 646,18	2 646,18
124	vlastní cena	Otopné těleso panelové s bočním připojením (bez ventilu), typ 11 - 700x800, výška/délka 700/800 mm	kus	1,00	2 359,98	2 359,98
125	vlastní cena	Otopné těleso panelové s bočním připojením (bez ventilu), typ 21 - 600x500, výška/délka 600/500 mm	kus	1,00	2 244,06	2 244,06
126	vlastní cena	Otopné těleso panelové s bočním připojením (bez ventilu), typ 21 - 600x600, výška/délka 600/600 mm	kus	1,00	2 400,30	2 400,30
127	vlastní cena	Otopné těleso panelové s bočním připojením (bez ventilu), typ 21 - 600x800, výška/délka 600/800 mm	kus	1,00	2 707,74	2 707,74
128	vlastní cena	Otopné těleso panelové s bočním připojením (bez ventilu), typ 21 - 600x1200, výška/délka 600/1200 mm	kus	2,00	3 325,77	6 651,54
129	vlastní cena	Otopné těleso panelové s bočním připojením (bez ventilu), typ 21 - 700x400, výška/délka 700/400 mm	kus	1,00	2 300,13	2 300,13
130	vlastní cena	Otopné těleso panelové s bočním připojením (bez ventilu), typ 33 - 700x400, výška/délka 700/400 mm	kus	1,00	3 516,03	3 516,03
131	vlastní cena	Otopné těleso panelové se spodním levým připojením a vestavěným ventilem, typ 22 VKL 700x700, výška/délka 700/700 mm	kus	1,00	3 869,46	3 869,46
132	vlastní cena	Otopné těleso panelové se spodním středovým připojením a vestavěným ventilem, typ 21 VKM8 600x700, výška/délka 600/700 mm	kus	1,00	3 368,61	3 368,61
133	vlastní cena	Otopné těleso panelové se spodním středovým připojením a vestavěným ventilem, typ 21 VKM8 600x800, výška/délka 600/800 mm	kus	2,00	3 523,59	7 047,18
134	vlastní cena	Otopné těleso panelové se spodním středovým připojením a vestavěným ventilem, typ 21 VKM8 600x900, výška/délka 600/900 mm	kus	1,00	3 684,24	3 684,24
135	vlastní cena	Otopné těleso panelové se spodním středovým připojením a vestavěným ventilem, typ 21 VKM8 600x1000, výška/délka 600/1000 mm	kus	1,00	3 839,22	3 839,22
136	vlastní cena	Otopné těleso panelové se spodním středovým připojením a vestavěným ventilem, typ 22 VKM8 600x700, výška/délka 600/700 mm	kus	2,00	3 647,07	7 294,14
137	vlastní cena	Otopné těleso panelové se spodním středovým připojením a vestavěným ventilem, typ 22 VKM8 600x800, výška/délka 600/800 mm	kus	3,00	3 839,22	11 517,66
138	vlastní cena	Otopné těleso panelové se spodním středovým připojením a vestavěným ventilem, typ 22 VKM8 600x900, výška/délka 600/900 mm	kus	2,00	4 032,00	8 064,00
139	vlastní cena	Otopné těleso panelové se spodním středovým připojením a vestavěným ventilem, typ 22 VKM8 600x1600, výška/délka 600/1600 mm	kus	2,00	5 372,64	10 745,28
140	vlastní cena	Otopné těleso panelové se spodním středovým připojením a vestavěným ventilem, typ 22 VKM8 700x800, výška/délka 700/800 mm	kus	1,00	4 275,81	4 275,81
141	vlastní cena	Otopné těleso panelové se spodním středovým připojením a vestavěným ventilem, typ 33 VKM8 500x800, výška/délka 500/800 mm	kus	10,00	4 934,79	49 347,90
142	vlastní cena	Otopné těleso panelové se spodním středovým připojením a vestavěným ventilem, typ 33 VKM8 500x900, výška/délka 500/900 mm	kus	2,00	5 171,04	10 342,08
143	vlastní cena	Otopné těleso panelové se spodním středovým připojením a vestavěným ventilem, typ 33 VKM8 600x800, výška/délka 600/800 mm	kus	3,00	5 203,80	15 611,40

Položkový soupis prací

Stavba :	BD - Křenová 76
Objekt :	730 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
144	vlastní cena	Otopné těleso panelové se spodním středovým připojením a vestavěným ventilem, typ 33 VKM8 600x900, výška/délka 600/900 mm	kus	2,00	5 474,07	10 948,14
145	vlastní cena	Otopné těleso panelové se spodním středovým připojením a vestavěným ventilem, typ 33 VKM8 600x1200, výška/délka 600/1200 mm	kus	1,00	6 284,88	6 284,88
146	vlastní cena	Otopné těleso panelové se spodním středovým připojením a vestavěným ventilem, typ 33 VKM8 600x1600, výška/délka 600/1600 mm	kus	2,00	7 367,85	14 735,70
147	vlastní cena	Otopné těleso panelové se spodním středovým připojením a vestavěným ventilem, typ 33 VKM8 700x600, výška/délka 700/600 mm	kus	1,00	5 169,15	5 169,15
148	735159110	Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm	kus	1,00	342,50	342,50
149	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm	kus	18,00	374,00	6 732,00
150	735159230	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1980 mm	kus	2,00	460,50	921,00
151	735159310	Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1140 mm	kus	19,00	450,00	8 550,00
152	735159320	Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1500 mm	kus	1,00	482,00	482,00
153	735159330	Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1980 mm	kus	2,00	554,00	1 108,00
154	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	4,50	1 172,00	5 274,00
	Celkem za	735 Otopná tělesa				231 750,37
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
155	vlastní cena	tyčová ocel	kg	125,00	55,00	6 875,00
156	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	125,00	45,00	5 625,00
157	vlastní cena	Závítová tyč AM8x1000 4.8 pozink., Závít – M8, délka - 1000 mm, Složení materiálu - Stupeň oceli 4.8 - DIN 976-1, Povrchová úprava - Pozinkováno	kus	254,00	35,00	8 890,00
158	vlastní cena	Objímka potrubí MP-LHI 12-16 1/4" M8, Rozsah upínání – D 12 - 16 mm, Maximální zatížení - F 400 N, Snížení hlučnosti - 17 dB (A), Šroubová svorka - M5, Utahovací moment upínacího šroubu M5 - 2 Nm, složení materiálu - DC01 - DIN EN 10130, Povrchová úprava pozink, Izolační materiál - EPDM pryž	kus	20,00	15,50	310,00
159	vlastní cena	Objímka potrubí MP-LHI 16-20 3/8" M8, Rozsah upínání – D 16 - 20 mm, Maximální zatížení - F 400 N, Snížení hlučnosti - 17 dB (A), Šroubová svorka - M5, Utahovací moment upínacího šroubu M5 - 2 Nm, složení materiálu - DC01 - DIN EN 10130, Povrchová úprava pozink, Izolační materiál - EPDM pryž	kus	80,00	19,50	1 560,00
160	vlastní cena	Objímka potrubí MP-LHI 20-25 1/2" M8, Rozsah upínání – D 20 - 25 mm, Maximální zatížení - F 400 N, Snížení hlučnosti - 17 dB (A), Šroubová svorka - M5, Utahovací moment upínacího šroubu M5 - 2 Nm, složení materiálu - DC01 - DIN EN 10130, Povrchová úprava pozink, Izolační materiál - EPDM pryž	kus	16,00	25,50	408,00
161	vlastní cena	Objímka potrubí MP-LHI 25-31 3/4" M8, Rozsah upínání – D 25 - 31 mm, Maximální zatížení - F 400 N, Snížení hlučnosti - 17 dB (A), Šroubová svorka - M5, Utahovací moment upínacího šroubu M5 - 2 Nm, složení materiálu - DC01 - DIN EN 10130, Povrchová úprava pozink, Izolační materiál - EPDM pryž	kus	10,00	29,50	295,00
162	vlastní cena	Objímka potrubí MP-LHI 31-38 1" M8, Rozsah upínání – D 31 - 38 mm, Maximální zatížení - F 400 N, Snížení hlučnosti - 17 dB (A), Šroubová svorka - M5, Utahovací moment upínacího šroubu M5 - 2 Nm, složení materiálu - DC01 - DIN EN 10130, Povrchová úprava pozink, Izolační materiál - EPDM pryž	kus	2,00	35,50	71,00
163	vlastní cena	Objímka potrubí MP-LHI 38-45 1 1/4" M8, Rozsah upínání – D 38 - 45 mm, Maximální zatížení - F 750 N, Snížení hlučnosti - 17 dB (A), Šroubová svorka - M5, Utahovací moment upínacího šroubu M5 - 2 Nm, složení materiálu - DC01 - DIN EN 10130, Povrchová úprava pozink, Izolační materiál - EPDM pryž	kus	20,00	39,60	792,00

Položkový soupis prací

Stavba :	BD - Křenová 76
Objekt :	730 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
164	vlastní cena	Objímka potrubí MP-LHI 52-59 M8, Rozsah upínání – D 52 - 59 mm, Maximální zatížení - F 750 N, Snížení hlučnosti - 17 dB (A), Šroubová svorka - M5, Utahovací moment upínacího šroubu M5 - 2 Nm, složení materiálu - DC01 - DIN EN 10130, Povrchová úprava pozink, Izolační materiál - EPDM pryž	kus	10,00	45,90	459,00
165	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,15	1 387,00	208,05
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				25 493,05
Díl:	783	Nátěry				
166	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,00	154,50	772,50
167	783324101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,00	111,00	555,00
	Celkem za	783 Nátěry				1 327,50
Díl:	M23	Montáže potrubí				
168	vlastní cena	Dokumentace skutečného stavu včetně fotodokumentace skrytých a těžko přístupných částí	kus	1,00	5 490,00	5 490,00
169	vlastní cena	Demontáž stávajících systémů vytápění	hod	40,00	405,00	16 200,00
170	vlastní cena	Zaregulování a zprovoznění systému	hod	40,00	612,00	24 480,00
	Celkem za	M23 Montáže potrubí				46 170,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	zdravotechnika 2019	JKSO	
Objekt		Název objektu	SKP	
1		zdravotechnika	Měrná jednotka	
Stavba		Název stavby	Počet jednotek	0
JD013		Brno Křenová 76	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	1
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	44 861	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	645 835	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	690 696	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	690 696	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	690 696	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
0			
Základ pro DPH		0,0 %	690 696 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			690 696 Kč

Poznámka :

Stavba :	JD013 Brno Křenová 76	Rozpočet : 2
Objekt :	1 zdravotní technika	zdravotní technika 2019

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	44 861	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	100 999	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	126 369	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	13 860	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	379 606	0	0	0
799 Ostatní	0	25 000	0	0	0
CELKEM OBJEKT	44 861	645 835	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	690 696	0
Oborová přírážka	0	0,0	690 696	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	690 696	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	690 696	0
Zařízení staveniště	0	0,0	690 696	0
Provoz investora	0	0,0	690 696	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	690 696	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	690 696	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	JD013 Brno Křenová 76	Rozpočet: 2
Objekt :	1 zdravotnicka	zdravotnicka 2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201101R00	Hloubení rýh v hor.3 do 100 m3	m3	44,88	247,00	11 085,36
2	132202209U00	Příplatek za lepivost 3 hor	m3	44,88	36,30	1 629,14
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	44,88	123,50	5 542,68
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	16,00	264,50	4 232,00
5	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	16,00	96,20	1 539,20
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	28,80	121,00	3 484,80
7	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	12,00	1 096,00	13 152,00
8	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	4,00	1 049,00	4 196,00
	Celkem za	1 Zemní práce				44 861,18
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
9	721110806R00	Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200	m	11,40	43,20	492,48
10	721110208R00	Potrubí z kamen.trub těsněných gum.kroužky DN 200	m	11,40	1 360,64	15 511,30
11	721176102R00	Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm	m	28,20	203,45	5 737,29
12	721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	88,00	213,74	18 809,12
13	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	12,00	360,05	4 320,60
14	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	10,40	318,42	3 311,57
15	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	40,50	384,30	15 564,15
16	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm	m	8,10	505,08	4 091,15
17	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	12,00	70,20	842,40
18	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	35,00	81,00	2 835,00
19	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	15,00	116,10	1 741,50
20	721273145RM1	Hlavice ventilační z PVC DN 100/930 hlavice HL 810	kus	4,00	891,99	3 567,96
21	721300922R00	Pročištění ležatých svodů do DN 300	m	53,00	409,50	21 703,50
22	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	50,90	7,20	366,48
23	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	19,50	9,90	193,05
24	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	1 033,35	1,85	1 911,70
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				100 999,24
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
25	722130233R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25	m	22,80	358,42	8 171,98
26	722174311R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20	m	80,50	203,49	16 380,95
27	722174312R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 25	m	130,00	227,43	29 565,90
28	722174313R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 32	m	32,80	275,31	9 030,17
29	722181221U00	Vod potrubí izolace PE tl-10 DN-22	m	80,50	55,85	4 495,93
30	722181222U00	Vod potrubí izolace PE tl-10 DN-42	m	162,80	66,31	10 795,27
31	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	95,00	135,00	12 825,00
32	722232043U00	Kulo koh vnit záv G1/2 PN42-185°C	kus	16,00	196,20	3 139,20
33	722232044U00	Kulo koh vnit záv G3/4 PN42-185°C	kus	2,00	244,80	489,60
34	722232045U00	Kulo koh vnit záv G1 PN42-185°C	kus	2,00	352,80	705,60
35	pc	Pojistný ventil se zp. klapkou 3/4"	ks	1,00	1 327,50	1 327,50
36	pc	Redukční ventil	ks	1,00	2 055,60	2 055,60
37	722262222U00	Vodoměr závit 1/2x110mm vč. šroubení	kus	8,00	579,78	4 638,24
38	722254201RT2	Hydrantový systém D25, box s plnými dveřmi průměr 19/20, stálotvará hadice	kus	1,00	6 322,50	6 322,50
39	pc	Čerpadlo cirkulační Wilo Z 25/2 EM vč. montáže	ks	1,00	4 896,00	4 896,00
40	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	266,10	11,70	3 113,37
41	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	266,10	24,44	6 503,48
42	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	1 594,30	1,20	1 913,16
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				126 369,43
Díl: 723		Vnitřní plynovod				
43	723120203R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20	m	3,00	276,39	829,17

Položkový rozpočet

Stavba :	JD013 Brno Křenová 76	Rozpočet: 2
Objekt :	1 zdravotnicka	zdravotnicka 2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
44	723120205R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 32	m	16,00	353,12	5 649,92
45	723150368R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 76/3,2	m	0,50	188,10	94,05
46	723190203R00	Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 20 ke kotli	soubor	2,00	225,00	450,00
47	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	2,00	31,50	63,00
48	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	19,00	11,70	222,30
49	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00	735,30	735,30
50	723239102RT2	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 3/4 včetně kulového kohoutu	kus	2,00	304,20	608,40
51	723239105RT2	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 5/4 včetně kulového kohoutu	kus	1,00	709,20	709,20
52	pc	Nátěry potrubí	m	19,00	58,50	1 111,50
53	pc	Revize plynu	kpl	1,00	3 150,00	3 150,00
54	998723201R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	%	197,82	1,20	237,38
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				13 860,22
Díl:	725	Zařizovací předměty				
55	725119110R00	Montáž splachovací nádrže Kombifix pro WC	kus	12,00	924,00	11 088,00
56	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	12,00	756,00	9 072,00
57	pc	Kombifix pro WC	ks	12,00	5 622,05	67 464,60
58	pc	WC závěsné vč. sedátka	ks	12,00	2 682,05	32 184,60
59	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	12,00	814,00	9 768,00
60	pc	Umyvadlo vč. ZU 550mm	ks	12,00	1 548,09	18 577,08
61	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	7,00	1 786,00	12 502,00
62	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	7,00	1 458,00	10 206,00
63	pc	Sprch. vanička vč. ZU	ks	7,00	4 639,59	32 477,13
64	pc	Sprch. dveře	ks	7,00	8 041,91	56 293,37
65	725314290R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	11,00	441,00	4 851,00
66	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	3,00	894,00	2 682,00
67	pc	Výlevka MIRA	ks	3,00	4 198,59	12 595,77
68	pc	Splachovací nádržka k výlevce	ks	3,00	1 078,47	3 235,41
69	725810401R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2	soubor	49,00	216,00	10 584,00
70	pc	Ventil pračkový	ks	15,00	283,50	4 252,50
71	pc	Sifon podomítkový k pračce	ks	15,00	720,63	10 809,45
72	725829201R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové	kus	3,00	296,00	888,00
73	pc	Baterie nástěnná k výlevce	ks	3,00	1 695,78	5 087,34
74	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	23,00	219,50	5 048,50
75	pc	Baterie stoj. umyvadlová	ks	12,00	1 452,11	17 425,32
76	pc	Baterie dřezová stoj.	ks	11,00	1 780,90	19 589,90
77	725849200R00	Montáž baterií sprchových	kus	7,00	386,50	2 705,50
78	pc	Baterie sprchová s příslušenstvím	ks	7,00	2 748,33	19 238,31
79	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	3 379,45	0,29	980,04
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				379 605,82
Díl:	799	Ostatní				
80	pc	Stavební výpomoci - sekání	kpl	1,00	25 000,00	25 000,00
	Celkem za	799 Ostatní				25 000,00

BD Křenová 76, Brno

MĚŘENÍ A REGULACE soupis materiálu, rozpočet

cenová úroveň 2019

obecný popis	ks, m, hod	za kus	celkem	Poznámka !
Ovládací modul s venkovním čidlem	1	2 980,00 Kč	2 980,00 Kč	dodávka ÚT
Modul kaskády a směšovače	1	2 350,00 Kč	2 350,00 Kč	dodávka ÚT
Modul směšovacího okruhu	1	2 550,00 Kč	2 550,00 Kč	dodávka ÚT
čidlo pro externí zásobník TUV	1	2 150,00 Kč	2 150,00 Kč	dodávka ÚT
směšovací trojcestný sedlový ventil PN16, DN 25, Kv 6,3	2	1 500,00 Kč	3 000,00 Kč	
servopohon na směšovací ventil, 230V, 3-bod, 150 sekund	2	4 786,00 Kč	9 572,00 Kč	
Detektor zemního plynu, dvouúrovňový, 230V,	1	3 480,00 Kč	3 480,00 Kč	
Manostat 40-400 kPa vč. tlakoměrného kohoutu a smyčky	1	3 120,00 Kč	3 120,00 Kč	
termostat prostorový 20-60°C	1	2 160,00 Kč	2 160,00 Kč	
poruchová signalizace, 8 vstupů 230V, 2 x výstup	1	7 603,00 Kč	7 603,00 Kč	
snímač hladiny kapalin na DIN lištu, 1 x sonda, 1 výstup	1	1 267,00 Kč	1 267,00 Kč	
sonda k snímání zaplavení	1	436,00 Kč	436,00 Kč	
červená LED signálka blikající, 230V + montážní krabice	1	696,00 Kč	696,00 Kč	
<i>rozvodnice RAI</i>				
plastová rozvodnice 4 x 12M, na omítku, IP 55, průhledná dvířka	1	4 950,00 Kč	4 950,00 Kč	
vypínač, 32A, 3+N	1	850,00 Kč	850,00 Kč	
jistič B6/1	3	209,00 Kč	627,00 Kč	
jistič C6/1	1	350,00 Kč	350,00 Kč	
jistič B2/1	1	290,00 Kč	290,00 Kč	
kombi jistič-chránič B10/1N/030	1	890,00 Kč	890,00 Kč	
stykač typu 25-31, cívka A230, 20A	1	159,00 Kč	159,00 Kč	
montáž a kompletace rozvaděče	8	562,50 Kč	4 500,00 Kč	
pomocný materiál pro kompletaci rozvaděče	1	1 590,00 Kč	1 590,00 Kč	
atesty rozvaděče, kusová zkouška, prohlášení o shodě	1	2 590,00 Kč	2 590,00 Kč	
<i>elektroinstalační materiál</i>				
kabel CYSY 4 x 1	14	15,00 Kč	210,00 Kč	
kabel CYSY 3 x 1	65	13,00 Kč	845,00 Kč	
kabel CYSY 2 x 1	10	11,00 Kč	110,00 Kč	
kabel JYTY 2 x 1	135	8,00 Kč	1 080,00 Kč	
kabel CYKY 4x 1,5	24	13,00 Kč	312,00 Kč	
kabel CYKY 3x 1,5	68	21,00 Kč	1 428,00 Kč	
kabel CMSM 5x1	15	22,00 Kč	330,00 Kč	
Vodič CY žl/zel 6	14	19,00 Kč	266,00 Kč	
ekvipotenciální přípojnice EPS2	1	420,00 Kč	420,00 Kč	
zásuvková vidlice	2	90,00 Kč	180,00 Kč	
Žlab MERKUR2 50x50	25	180,00 Kč	4 500,00 Kč	
Konzola MERKUR2 malá NZM50	30	30,00 Kč	900,00 Kč	
spojovací materiál MERKUR2	2	15,00 Kč	30,00 Kč	
PVC lišta 24 x 22	30	30,00 Kč	900,00 Kč	
zásuvka nástěnná VDT, 230V, 16A	4	204,00 Kč	816,00 Kč	
podružný materiál (vruty, hmoždiny..)		960,00 Kč		
montážní práce (montáž prvků MaR a elektro)	70	315,50 Kč	22 085,00 Kč	
uvedení do chodu, seřízení, zaškolení	12	450,00 Kč	5 400,00 Kč	
výrobní dokumentace skutečného stavu	1	17 280,00 Kč	17 280,00 Kč	
výchozí revize elektro	1	4 200,00 Kč	4 200,00 Kč	

MaR celkem (bez DPH)

119 452,00 Kč

ROZPOČET - VZT

Rozpočet		1			JKSO			
Objekt					SKP			
4.2.1		VZT			Měrná jednotka			
Stavba		BD Křenová 76, Brno			Počet jednotek			
		CELKOVÁ REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU DPS			Náklady na m.j.			
Projektant					Typ rozpočtu			výkaz výměr
Zpracovatel PD								
Objednatel		Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brn						
Dodavatel					Zakázkové číslo			7717
Rozpočtoval					Počet listů			3

<u>Rekapitulace</u>							
		Větrání sociálních zařízení VZT					76 604
		Větrání jednotkami bytů					119 263
		Montáže					25 300
		CELKEM VZT a RTCH					221 167

Stavba :	VZT	Rozpočet:	
----------	-----	-----------	--

Objekt :		Rozpocet					
P.č.	č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	montáž	celkem (Kč)
		Větrání - sociální zařízení					
1.PP		Talířový ventil TVOM 125 , nebo KO 125 odvodní	ks	3,00	122,40	30,60	459,00
3.NP		ventilátor axiální WC ultratichý s doběhem 100/150 280 m ³ /h ¹	ks	1,00	1 761,60	440,40	2 202,00
1.NP		ventilátor axiální do potrubí zař. 2 ultratichý 160/100	ks	2,00	1 946,40	486,60	4 866,00
1.NP/1.PP		ventilátor axiální do potrubí zař. 1A ultratichý 500/160	ks	4,00	4 766,40	1 191,60	23 832,00
		Pružná hadice Isodek DN 100 (doměřeno na stavbě !)	m	0,00	90,20	22,50	0,00
1.PP/1.NP		Pružná hadice Isodek DN 125 (doměřeno na stavbě !)	m	6,00	93,60	23,40	702,00
1.PP/1.NP		Pružná hadice Isodek DN 160 (doměřeno na stavbě !)	m	1,00	108,00	27,00	135,00
		pružná manžeta Dn 100-125 / 125-160	ks	14,00	102,24	25,56	1 789,20
		Spiro potrubí DN 100 (doměřeno na stavbě !)	m	1,00	86,40	21,60	108,00
		Spiro potrubí DN 125 (doměřeno na stavbě !)	m	3,00	100,80	25,20	378,00
		Spiro potrubí DN 150 (doměřeno na stavbě !)	m	18,00	122,40	30,60	2 754,00
		Spiro potrubí DN 160 (doměřeno na stavbě !)	m	2,00	129,60	32,40	324,00
		Větrací hlavice DN 110, včetně, napojení na pálenou krytinu	ks	0,00	980,50	235,00	0,00
		Větrací hlavice DN 160, včetně, napojení na pálenou krytinu	ks	3,00	1 022,40	255,60	3 834,00
		Odbočka 125/125/125 (dle potřeby, dle skutečnosti)	ks	4,00	138,00	34,50	690,00
		Odbočka 125/160/125 (dle potřeby, dle skutečnosti)	ks	3,00	162,00	40,50	607,50
		Koleno 125/90° (dle potřeby, dle skutečnosti - na stavbě !)	ks	6,00	108,00	27,00	810,00
		Zpětná klapka D 125 na odtahovém potrubí	ks	9,00	162,00	40,50	1 822,50
		Zpětná klapka D 160 na odtahovém potrubí	ks	6,00	186,00	46,50	1 395,00
		Redukce 100/125 (dle potřeby, dle skutečnosti)	ks	4,00	84,00	21,00	420,00
		Redukce 125/160 (dle potřeby, dle skutečnosti)	ks	2,00	78,00	19,50	195,00
		Manžeta pro odvod kondenzátu	ks	1,00	354,00	88,50	442,50
Výkaz stavby		Dveřní mřížka například NOVA D 200x400	ks	0,00	1 250,00	550,00	0,00
Výkaz stavby		Dveřní mřížka například NOVA D 400x400	ks	0,00	1 450,00	650,00	0,00
Výkaz stavby		Stěnová mřížka například NOVA A 200x400	ks	0,00	1 590,00	750,00	0,00
		Prostup stěnou FeZn 200x400 dl. 300-600	ks	0,00	5 500,00	2 500,00	0,00
Výkaz stavby		Stěnová mřížka například NOVA A 400x400	ks	0,00	1 650,00	850,00	0,00
Výkaz stavby		Prostup stěnou FeZn 400x400 dl. 300-600	ks	0,00	6 500,00	2 650,00	0,00
Výkaz stavby		Stěnová Uzávěr EI90DP1 400x400	ks	0,00	7 500,00	550,00	0,00

		Utěsnění prostupu požární hmotou DN 160-200-315	ks	0,00	15 500,00	1 200,00	0,00
		Revizní dvířka do SDK 600x600	ks	1,00	780,00	195,00	975,00
		Střešní taška s odvětráním - komínkem	ks	1,00	2 520,00	630,00	3 150,00
		Úprava potrubí - zaslepení, lišty, příruby...	kpl	1,00	3 360,00	840,00	4 200,00
		Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál	kpl	1,00	2 625,75	656,44	3 282,19
		Montáž , zapojení, prostupy	kpl	1,00	13 785,21	3 446,30	17 231,51
	Celkem za	VZT					76 604,40
		Větrání bytů					
		Větrací jednotka	ks	5,00	15 240,00	3 810,00	95 250,00
		Bourání prostupu ve zdivu DN 80	ks	5,00	495,00	0,00	2 475,00
		Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál	kpl	1,00	6 997,93	1 749,48	8 747,41
		Doprava	kpl	1,00	5 290,43	0,00	5 290,43
		Přesun hmot (do výšky 6 m)	kpl	5,00	1 500,00	0,00	7 500,00
		Pomocné stavební práce	%	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	Celkem za	Celkem větrání bytů lokální jednotkou		0,00			119 262,84
	M23	Montáže					
		Projekt skutečného provedení	kpl	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zaregulování systému	kpl	1,00	3 500,00	0,00	3 500,00
		Zaškolení personálu	kpl	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		Pomocné stavební práce	%	0,50	17 500,00	0,00	8 750,00
		Přesun hmot pro zař. předměty (do výšky 6 m)	t	0,21	5 000,00	0,00	1 050,00
	Celkem za	Montáže		0,00			25 300,00