

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3604

Stavba: NEMOCNICE UL - ZŘÍZENÍ AMBULANCÍ INTERNÍHO ODD.VE 4.NP PAVILONU G

KSO: 801 1

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM

CC-CZ:

Datum: 6. 7. 2018

Zadavatel:

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

YSSEN - spol. s r.o.

IČ:

44566565

DIČ:

CZ44566565

Projektant:

G DESIGN s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

5 723 374,22





	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

5 723 374,22

 Digitálně podepsal  
  
  
 Datum: 2020.03.24  
12:43:26 +01'00'

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3604

Stavba: NEMOCNICE UL - ZŘÍZENÍ AMBULANCÍ INTERNÍHO ODD.VE 4.NP PAVILONU G

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM

Datum:

6. 7. 2018

Zadavatel: KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s.

Projektant:

G DESIGN s.r.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>5 723 374,22</b>	<b>6 925 282,81</b>	
D 1.1.01	REKONSTRUKCE NA INTERNÍ ODDĚLENÍ - 4.NP	5 723 374,22	6 925 282,81	STA
D				
1.1.01.1,2	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ, KONSTRUKČNÍ A POŽÁRNÍ ŘEŠENÍ	3 268 606,93	3 955 014,39	Soupis
3				
D				
1.1.01.4.2	ZARÍZENÍ PRO CHLAZENÍ A ZARÍZENÍ VZT	0,00	0,00	Soupis
a 3				
D				
1.1.01.4.5	ZARÍZENÍ ZTI	228 005,69	275 886,88	Soupis
D				
1.1.01.4.7	ZARÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	897 497,00	1 085 971,37	Soupis
D				
1.1.01.4.8	ZARÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	890 000,00	1 076 900,00	Soupis
D				
1.1.01.4.9	ROZVODY MEDICÍÁLNÍCH PLYNŮ	290 264,60	351 220,17	Soupis
2	VEDLEJŠÍ NÁKLADY	149 000,00	180 290,00	Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

NEMOCNICE UL - ZŘÍZENÍ AMBULANCÍ INTERNÍHO ODD.VE 4.NP PAVILONU G

Objekt:

D 1.1.01 - REKONSTRUKCE NA INTERNÍ ODDĚLENÍ - 4.NP

Soupis:

**D 1.1.01.1,2,3 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ, KONSTRUKČNÍ A POŽÁRNÍ ŘEŠENÍ**

KSO: 801 1  
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM

CC-CZ:  
Datum: 6. 7. 2018

Zadavatel:  
KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a.s.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
G DESIGN s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

NEDÍLNOU SOUČASTÍ PRO OCENĚNÍ JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

V JEDNOTKOVÝCH CENÁCH JSOU ZAHRNUTY NÁKLADY NA SPOJOVACÍ MATERIÁL, POTŘEBNÝ KE KOMPLETNÍ MONTÁŽI VÝMĚRY JSOU PŘEVZATY Z TZ a PD VÝKRES Č. WA-01 - WA-09, VÝPOČET A POPIS JE

**Cena bez DPH 3 268 606,93**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 231 939,73	21,00%	678 707,34
snižená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sniž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 3 947 314,27**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE UL - ZŘÍZENÍ AMBULANCÍ INTERNÍHO ODD.VE 4.NP PAVILONU G

Objekt: D 1.1.01 - REKONSTRUKCE NA INTERNÍ ODDĚLENÍ - 4.NP

Soupis: **D 1.1.01.1,2,3 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ, KONSTRUKČNÍ A**

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM

Datum: 6. 7. 2018

Zadavatel: KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a.s.

Projektant: G DESIGN s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**3 268 606,93**

<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>1 804 445,99</b>
3 - Svislé a kompletní konstrukce	160 272,46
38 - Různé kompletní konstrukce	8 000,00
4 - Vodorovné konstrukce	2 024,51
61 - Úprava povrchů vnitřních	951 872,43
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	59 441,15
64 - Osazování výplní otvorů	59 333,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	59 192,75
94 - Lešení a stavební výtahy	38 775,25
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	7 080,00
96 - Bourání konstrukcí	366 358,99
998 - Přesun hmot	92 095,45
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>1 464 160,94</b>
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	6 523,30
714 - Akustická a protiotřesová opatření	2 233,55
763 - Konstrukce suché výstavby	192 129,84
766 - Konstrukce truhlářské	565 684,70
767 - Konstrukce zámečnické	341 542,92
771 - Podlahy z dlaždic	51 925,79
776 - Podlahy povlakové	63 600,59
781 - Dokončovací práce - obklady	240 520,25
<b>HZS - Hodinové zúčtovací sazby</b>	<b>0,00</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NEMOCNICE UL - ZŘÍZENÍ AMBULANCÍ INTERNÍHO ODD.VE 4.NP PAVILONU G

Objekt:

D 1.1.01 - REKONSTRUKCE NA INTERNÍ ODDĚLENÍ - 4.NP

Soupis:

**D 1.1.01.1,2,3 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ, KONSTRUKČNÍ A**

Místo:

ÚSTÍ NAD LABEM

Datum:

6. 7. 2018

Zadavatel:

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a.s.

Projektant:

G DESIGN s.r.o.

Uchazeč:

pČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>3 268 606,93</b>	
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>1 804 445,99</b>	
D	3		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>160 272,46</b>	
1	K	349231821	Přízdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 150 do 300 mm	m <sup>2</sup>	2,300	1 445,30	3 324,19	CS ÚRS 2018 01
	WV		PO VYBOURÁNÍ ZARUBNÍ					
	WV		JEDNOSTRANNE I OBOUSTRANNE					
	WV		0,15*2,00*4		1,200			
	WV		OSTATNÍ PRIZDIVKY-REKONSTRUKCE					
	WV		/odhad/					
	WV		1,10		1,100			
	WV		Součet		2,300			
2	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo I E nebo U nebo U E nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,393	24 586,00	9 662,30	CS ÚRS 2018 01
	WV		PREKLADY NAD NOVÝMI OTVORY					
	WV		/viz vykaz oceli statika/					
	WV		U C. 120					
	WV		(88,83+55,86+30,59+199,50)*0,001		0,375			
	WV		POMOCNE PROFILY					
	WV		/viz vykres c.WA-02/					
	WV		L C. 50/50/5					
	WV		2*4,47*1,00*2*0,001		0,018			
	WV				0,000			
	WV		POZNAMKA:					
	WV		OCEL.RAMY JSOU RESENY V ODD.767					
	WV		Součet		0,393			
3	M	13010930	ocel profilová UPE 120 jakost 11 375	t	0,405	71 686,00	29 032,83	CS ÚRS 2018 01
	WV		0,375*1,08 *Přepočtené koeficientem množství		0,405			
4	M	13010420	úhelník ocelový rovnoramenný jakost 11 375 50x50x5mm	t	0,019	68 677,00	1 304,86	CS ÚRS 2018 01
	WV		0,018*1,08 *Přepočtené koeficientem množství		0,019			
5	K	953961112	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 10, hloubka 90 mm	kus	4,000	47,00	188,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		KOTVENÍ POMOCNYCH PROFILU					
	WV		2*2		4,000			
6	K	953965115	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm	kus	4,000	79,30	317,20	CS ÚRS 2018 01
7	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m <sup>2</sup>	4,780	596,60	2 851,75	CS ÚRS 2018 01
	WV		PLENTOVANI NOSNIKU					
	WV		0,15*(2,35*2+1,05*2+1,50*2)		1,470			
	WV		0,15*(1,25*2*6+1,05*2+1,15*2)		2,910			
	WV		0,40		0,400			
	WV		Součet		4,780			
8	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m <sup>3</sup>	1,844	5 305,90	9 784,08	CS ÚRS 2018 01
	WV		0,15*0,10*(2,35+1,05+1,50)		0,074			
	WV		0,15*(1,25*6+1,05+1,15)		1,455			
	WV		0,15*0,05*1,00*2		0,015			
	WV		0,30		0,300			
	WV		Součet		1,844			
9	K	615142012	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabičovým provizorním přichycením nosníků	m <sup>2</sup>	8,170	150,40	1 228,77	CS ÚRS 2018 01
	WV		0,15*3*(2,35+1,05+1,50)		2,205			
	WV		0,15*3*(1,25*6+1,05+1,15)		4,365			
	WV		(0,15+0,05*2)*1,00*2		0,500			
	WV		1,10		1,100			
	WV		Součet		8,170			
10	K	317142442	Překlady nenosné prefabrikované z párobetonu přímo osazené do tenkého maltového lože v příčkách tloušťky 150 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	5,000	491,80	2 459,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		SYSTEMOVÉ PREKLADY V NOVÝCH PRICKACH					
	WV		/viz vyk.c.WA-02+03/					
	WV		5		5,000			
11	K	317168012	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm	kus	8,000	272,60	2 180,80	CS ÚRS 2018 01
12	K	340271021	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách párobetonovými tvárnici plochy přes 0,025 m <sup>2</sup> do 1 m <sup>2</sup> , objemová hmotnost 500 kg/m <sup>3</sup> , tloušťka příčky 100 mm	m <sup>2</sup>	6,746	706,20	4 764,03	CS ÚRS 2018 01
	WV		ZAZDIVKY A PRIZDIVKY SACHET					
	WV		/viz vyk.c.WA-02/					
	WV		0,30*2,65*2		1,590			
	WV		(0,30+0,50)*2,65		2,120			
	WV		ZAZDIVKA V PRICKACH					
	WV		1,10*2,65		2,915			
	WV		Odpocet otvoru					
	WV		-0,70*1,97		-1,379			
	WV		OSTATNÍ ZAZDIVKY A PRIZDIVKY - REKONSTRUKCE					
	WV		/odhad/					

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		1,50		1,500			
	W		Součet		6,746			
13	K	340271041	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách párobetonovými tvárnici plochy přes 0,025 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	13,411	948,70	12 723,02	CS ÚRS 2018 01
	W		ZAZDIVKY TL. 150					
	W		/viz vykr.c.WA-02/					
	W		1,10*2,03		2,233			
	W		1,40*2,65*2		7,420			
	W		ZAZDIVKA TL. 250-300 MM					
	W		0,85*2,30*2		3,910			
	W		Odpocet otvoru					
	W		-0,80*1,97*2		-3,152			
	W		OSTATNI ZAZDIVKY A PRIZDIVKY - REKONSTRUKCE					
	W		/odhad/					
	W		3,00		3,000			
	W		Součet		13,411			
14	K	342272323	Příčky z párobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	47,557	616,90	29 337,91	CS ÚRS 2018 01
	W		NOVE PRICKY TL. 100 MM					
	W		/viz vykr.c.WA-02+04/					
	W		(2,05+1,35)*2,65		9,010			
	W		(1,00+0,90)*2,65		5,035			
	W		(1,40+1,10)*2,65		6,625			
	W		1,10*2,65		2,915			
	W		(3,50+0,90)*2,65		11,660			
	W		(1,85+1,50)*2,65		8,878			
	W		(1,20*2+1,10)*2,65		9,275			
	W		4,60		4,600			
	W		Odpocet otvoru					
	W		-0,70*1,97*5		-6,895			
	W		-0,90*1,97*2		-3,546			
	W		Součet		47,557			
15	K	342272523	Příčky z párobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	38,151	845,80	32 268,12	CS ÚRS 2018 01
	W		NOVE PRICKY TL. 150 MM					
	W		/viz vykr.c.WA-02+04/					
	W		(3,50+3,05)*2,65		17,358			
	W		(4,70+3,50)*2,65		21,730			
	W		3,20		3,200			
	W		Odpocet otvoru					
	W		-0,70*1,97*3		-4,137			
	W		Součet		38,151			
16	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	73,000	51,70	3 774,10	CS ÚRS 2018 01
	W		2,65*19		50,350			
	W		0,30*2		0,600			
	W		0,30+0,50		0,800			
	W		1,10		1,100			
	W		(2,05+1,35)		3,400			
	W		(1,00+0,90)		1,900			
	W		(1,40+1,10)		2,500			
	W		1,10		1,100			
	W		(3,50+0,90)		4,400			
	W		(1,85+1,50)		3,350			
	W		(1,20*2+1,10)		3,500			
	W		Součet		73,000			
17	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	36,100	77,50	2 797,75	CS ÚRS 2018 01
	W		2,65*7		18,550			
	W		(3,50+3,05)		6,550			
	W		(4,70+3,50)		8,200			
	W		1,40*2		2,800			
	W		Součet		36,100			
18	K	342291131	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové	m	109,100	112,50	12 273,75	CS ÚRS 2018 01
	W		73,00+36,10		109,100			
	W		Součet		109,100			
	D	38	Různé kompletní konstrukce				8 000,00	
20	K	R POL 2	Odpojení řešených prostor objektu od sítí	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
	D	4	Vodorovné konstrukce				2 024,51	
21	K	451475121	Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační, tloušťky do 10 mm první vrstva	m2	0,839	1 311,00	1 099,93	CS ÚRS 2018 01
	W		PODLITI PATNICHI PLECHU - ALT.CEMENT.MALTA					
	W		/viz statika/					
	W		0,12*0,11*(1+1+3)		0,066			
	W		PODLITI RAMU					
	W		0,15*(1,65+1,40+2,10)		0,773			
	W		Součet		0,839			
22	K	451475122	Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační, tloušťky do 10 mm každá další vrstva	m2	0,839	1 102,00	924,58	CS ÚRS 2018 01
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				951 872,43	
23	K	952902321	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací stěn stíráním, výšky přes 2m	m2	591,980	6,70	3 966,27	CS ÚRS 2018 01
	W		PO ODSTRANĚNÍ STAVAJÍCÍHO OLEJOVÉHO NATERU					
	W		NA NEBOURANÝCH STĚNÁCH					
	W		/viz vykr.c.WA-01/					
	W		(3,50+0,60+6,60)*2*1,80*8		308,160			
	W		-(0,60*2-1,10)*1,80*8		-33,120			
	W		-0,90*1,80*11		-17,820			
	W		-0,70*1,80*2		-2,520			
	W		(3,50+6,60+1,40+0,60)*2*1,80		43,560			
	W		-0,80*1,80		-1,440			
	W		-0,90*1,80		-1,620			
	W		-2,10*1,80		-3,780			

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		(40,00+2,25)*2*1,80		152,100			
	W		-2,05*1,80		-3,690			
	W		-1,30*1,80		-2,340			
	W		-1,25*1,80		-2,250			
	W		-0,70*1,80		-1,260			
	W		-2,40*1,80		-4,320			
	W		(3,50+7,125+0,70)*2*1,80*2		81,540			
	W		(3,50+3,75)*2*1,50		16,500			
	W		(3,50+0,60+6,60)*2*1,80		38,520			
	W		-(0,60+0,90)*1,80		-2,700			
	W		(3,50+6,60)*2*1,80		30,060			
	W		(3,50+7,125)*2*1,80		38,250			
	W		20,00		20,000			
	W		Odpocet otvoru					
	W		-1,10*1,80*25		-49,500			
	W		-0,90*1,80*2		-3,240			
	W		-1,45*1,80		-2,610			
	W		-1,25*1,80*2		-4,500			
	W		Součet		591,980			
26	K	611325412	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	459,730	179,60	82 567,51	CS ÚRS 2018 01
	W		STAV STROPY BEZ PODHLEDU					
	W		/viz vykr.c.WA-02 - legenda a TZ /					
	W		25,30+23,00+23,00+22,90+23,00		117,200			
	W		22,90+22,65+23,00+22,90+29,70		121,150			
	W		2,88+3,05+2,40+7,40+16,65+3,50		35,880			
	W		16,65+3,50+21,80+22,30+22,65		86,900			
	W		3,50*1,40		4,900			
	W		24,10+25,10+19,50		68,700			
	W		25,00		25,000			
	W		Součet		459,730			
27	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plněm podkladu sklovláknitým vtlačeníem do tmelu stropů	m2	459,730	226,10	103 944,95	CS ÚRS 2018 01
	W		POTAŽENÍ PERLINKOU					
	W		459,73		459,730			
28	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	459,730	143,50	65 971,26	CS ÚRS 2018 01
	W		PRESTUKOVANI STROPU					
	W		459,73		459,730			
29	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2	459,730	63,50	29 192,86	CS ÚRS 2018 01
31	K	612325412	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	1 139,268	150,10	171 004,13	CS ÚRS 2018 01
	W		STAVAJICI STENY					
	W		/viz vykr.c.WA-01+02 a TZ/					
	W		(3,50+7,125+0,70)*2*2,65		60,023			
	W		(3,50+7,125)*2*2,65*2		112,625			
	W		(3,50+6,60+2,20+1,71)*2*2,65		74,253			
	W		(3,50+6,60+0,60)*2*2,65		56,710			
	W		(3,50+6,60+0,90)*2*2,65		58,300			
	W		(3,50+6,60+0,55)*2*2,65		56,445			
	W		(3,50+7,125+0,70)*2*2,65*2		120,045			
	W		(3,20+2,325)*2*2,65		29,283			
	W		(3,50+4,70+0,90+0,70)*2*2,65		51,940			
	W		(40,00+2,25+0,30)*2*2,65		228,695			
	W		(3,50+7,125+1,71+2,20)*2*2,65		77,036			
	W		(3,50+6,60+2,50+0,60)*2*2,65		69,960			
	W		(3,50+6,60+0,70)*2*2,65*8		457,920			
	W		(3,50+7,125)*2*2,65		56,313			
	W		61,00		61,000			
	W		Odpocet otvoru					
	W		-2,00*1,45*3		-8,700			
	W		-2,30*1,45*4		-13,340			
	W		-0,60*2,30*4		-5,520			
	W		-2,00*1,45*3		-8,700			
	W		-1,50*1,45		-2,175			
	W		-2,00*1,45		-2,900			
	W		-2,30*1,45*9		-30,015			
	W		-0,60*2,30*9		-12,420			
	W		-2,00*1,45		-2,900			
	W		-1,25*1,97*4		-9,850			
	W		-1,45*1,97		-2,857			
	W		-2,05*2,30*2		-9,430			
	W		-1,10*1,97*12		-26,004			
	W		-1,25*2,30*2		-5,750			
	W		-0,90*1,97*2		-3,546			
	W		-0,70*1,97*2		-2,758			
	W		-1,10*1,97*18		-39,006			
	W		-2,40*2,65*2		-12,720			
	W		-1,10*1,97*2		-4,334			
	W		-0,80*1,97*4		-6,304			
	W		-0,70*1,97*4		-5,516			
	W		-0,80*1,97*2		-3,152			
	W		-2,10*2,30*2		-9,660			
	W		-0,90*1,97*12		-21,276			
	W		Pripocet osteni					
	W		0,15*(2,20+1,65)*2*3		3,465			
	W		0,15*(2,30*2+1,45)*4		3,630			
	W		0,15*(0,60+2,30)*2*4		3,120			
	W		0,15*(2,20+1,65)*2*4		4,620			
	W		0,15*(1,70+1,65)*2*1		1,005			
	W		0,15*(2,20+1,65)*2*1		1,155			
	W		0,15*(2,30*2+1,45)*9		8,168			
	W		0,15*(2,30+1,45)*2*1		1,125			
	W		Mezisoučet		1 348,003			
	W		ODPOCET OMITKY HLADKE NA STAV.ZDVIU					

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		-208,735			-208,735		
	W		Součet			1 139,268		
32	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plněm podkladu sklovláknitým vtláčením do tmele stěn	m2	1 259,268	195,70	246 438,75	CS ÚRS 2018 01
	W		POTAŽENÍ PERLINKOU					
	W		STAVAJÍCÍ ZDIVO					
	W		1139,268		1 139,268			
	W		ROHY A OSTATNÍ PRECHODY					
	W		120,00		120,000			
	W		Součet		1 259,268			
33	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	1 139,268	113,10	128 851,21	CS ÚRS 2018 01
	W		PRESTUKOVANI STAV.STEN					
	W		1139,268		1 139,268			
34	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omitaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	1 139,268	50,40	57 419,11	CS ÚRS 2018 01
35	K	612321121	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	51,960	195,70	10 168,57	CS ÚRS 2018 01
	W		POD KERAMICKE OBKLADY					
	W		NA NOVEM ZDIVU					
	W		/viz vykr.c.WA-02 - legeda/					
	W		(0,80-0,90)*2,00		3,400			
	W		(2,00-1,70)*2,00		7,400			
	W		(2,10-2,30)*2,00		8,800			
	W		(1,10-1,40)*2,00		7,800			
	W		(1,00-1,00)*2,00		4,000			
	W		(0,90-1,00)*2,30		4,370			
	W		0,60*2,00*2		2,400			
	W		(0,975-1,35)*2,00		7,350			
	W		(0,975-1,35)*2,00		4,650			
	W		(2,05-1,60)*2,00		14,600			
	W		3,50*2,00		7,000			
	W		Odpocet otvoru					
	W		-0,70*2,00*13		-18,200			
	W		-0,70*2,30		-1,610			
	W		Součet		51,960			
36	K	612321141	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	147,874	233,70	34 558,15	CS ÚRS 2018 01
	W		OMITKA NA ZAZDIVKACH A NOVEM ZDIVU					
	W		/viz vykr.c.WA-01+02+04 a TZ/					
	W		NA ZAZDIVKACH					
	W		0,30*2,65*2		1,590			
	W		(0,30-0,50)*2,65		2,120			
	W		1,10*2,03*2		4,466			
	W		0,85*2,03*2		3,451			
	W		0,30*2,65*3		2,385			
	W		1,40*2,65*2*2		14,840			
	W		1,10*2,65*2		5,830			
	W		Odpocet otvoru					
	W		-0,80*1,97*2*2		-6,304			
	W		-0,70*1,97*2		-2,758			
	W		NA NOVÝCH PRICKACH TL.100 MM					
	W		(2,05-1,35)*2,65*2		18,020			
	W		(1,00-0,90)*2,65*2		10,070			
	W		(1,40-1,10)*2,65*2		13,250			
	W		1,10*2,65*2		5,830			
	W		(3,50-0,90)*2,65*2		23,320			
	W		(1,85-1,50)*2,65*2		17,755			
	W		(1,20*2-1,10)*2,65*2		18,550			
	W		12,00		12,000			
	W		Odpocet otvoru					
	W		-0,70*1,97*5*2		-13,790			
	W		-0,90*1,97*2*2		-7,092			
	W		NA NOVÝCH PRICKACH TL.150 MM					
	W		(3,50-3,05)*2,65*2		34,715			
	W		(4,70-3,50)*2,65*2		43,460			
	W		6,40		6,400			
	W		Odpocet otvoru					
	W		-0,70*1,97*3*2		-8,274			
	W		ODPOCET OMITKY HLADKE					
	W		NA NOVEM ZDIVU					
	W		-51,96		-51,960			
	W		Součet		147,874			
37	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	1,688	621,30	1 048,75	CS ÚRS 2018 01
	W		NOVA OSTENI					
	W		0,15*(2,05-2,30*2)		0,998			
	W		0,15*2,30*2		0,690			
	W		Součet		1,688			
40	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omitaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	201,522	50,40	10 156,71	CS ÚRS 2018 01
41	K	611325223	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropech, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	14,000	470,30	6 584,20	CS ÚRS 2018 01
	W		DOTCENE PLOCHY					
	W		14		14,000			
	W		Součet		14,000			
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				59 441,15	
43	K	952902141	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků drhnutím s chemickými prostředky	m2	570,150	18,10	10 319,72	CS ÚRS 2018 01
	W		PO ODSTRANENI STAV.PODLAH.POVRCHEU					
	W		/viz vykr.c.WA-01 - legenda/					
	W		570,15		570,150			
	W		Součet		570,150			
45	K	633811111	Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemy)	m2	568,980	40,00	22 759,20	CS ÚRS 2018 01
	W		POD NOVE POCVRCHY PODLAH					
	W		UPRESNIT DLE SKUTECNOSTI					



pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		/viz vykr.c.WA-02 - legenda/					
	W		568,98		568,980			
46	K	633811119	Broušení betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	568,980	30,00	17 069,40	CS ÚRS 2018 01
47	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé rýh v dosavadních mazaninách	m3	2,180	4 240,00	9 243,20	CS ÚRS 2018 01
	W		DOBETONAVKY V PODLAHACH					
	W		PO VYBOURANI PRICEK, SOKL SPRCHY ATD.					
	W		1,70		1,700			
	W		DOPLNENI PODLAH ZA INSTAL.PREDSTENAMI					
	W		/viz vykres c.WA-01 a TZ str.6/					
	W		0,48		0,480			
	W		Součet		2,180			
48	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	0,140	283,00	39,62	CS ÚRS 2018 01
	W		SOKL SPRCHY					
	W		0,70*0,10*2		0,140			
49	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	0,140	71,50	10,01	CS ÚRS 2018 01
	D	64	Osazování výplní otvorů				59 333,00	
50	K	642942831	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křídel, na montážní pěnu, plochy otvoru přes 4,5 do 10 m2	kus	1,000	1 070,00	1 070,00	CS ÚRS 2018 01
	W		RAMY OCELOHLINIKOVÝCH STEN A DVERÍ					
	W		/dodávka je součást dodání sten odd.767/					
	W		1		1,000			
51	K	642942721	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křídel, na montážní pěnu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2	kus	1,000	502,00	502,00	CS ÚRS 2018 01
52	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křídel, na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	1,000	357,00	357,00	CS ÚRS 2018 01
53	K	64294511R	Osazování a dodávka ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlových	kus	3,000	4 500,00	13 500,00	
	W		ZARUBNE PRO POZARNI DVERE VC.DODANI					
	W		/viz vykres c.WA-5 - vypis dveri/					
	W		18/L					
	W		1450/1970 MM					
	W		1		1,000			
	W		20/P					
	W		1250/1970 MM					
	W		1		1,000			
	W		21/P					
	W		1250/1970 MM					
	W		1		1,000			
	W		Součet		3,000			
54	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z uhlíků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	28,000	568,00	15 904,00	CS ÚRS 2018 01
	W		ZARUBNE NOVE					
	W		/viz vykres c.WA-5 - vypis dveri/					
	W		3/P					
	W		900/1970/160 MM					
	W		6		6,000			
	W		6/P+L					
	W		900/1970/110 MM					
	W		1+1		2,000			
	W		7/P					
	W		900/1970/160 MM					
	W		4		4,000			
	W		9/P					
	W		800/1970/160 MM					
	W		2		2,000			
	W		10/L					
	W		800/1970/160 MM					
	W		1		1,000			
	W		11/P+L					
	W		700/1970/110 MM					
	W		1+1		2,000			
	W		12/P					
	W		700/1970/160 MM					
	W		1		1,000			
	W		13/P					
	W		700/1970/160 MM					
	W		1		1,000			
	W		14/P+L					
	W		700/1970/110 MM					
	W		1+1		2,000			
	W		16/P+L					
	W		700/1970/160 MM					
	W		2+1		3,000			
	W		17/P+L					
	W		700/1970/110 MM					
	W		3+1		4,000			
	W		Součet		28,000			
55	M	55331154R	záruční ocelová pro běžné zdění hranatý profil 700,800,900,L/P	kus	28,000	1 000,00	28 000,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				59 192,75	
56	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	582,150	75,00	43 661,25	CS ÚRS 2018 01
	W		PO UKONCENI STAVEBNICH PRACI					
	W		/viz vykres c.WA-01-02/					
	W		4.NP					
	W		570,15		570,150			
	W		7.NP - PROSTUPY (OTVORY) STRECHOU					
	W		3,00*4		12,000			
	W		Součet		582,150			
57	K	95290141R	Vyčištění venkovních prostor	m2	30,000	100,00	3 000,00	
	W		PO UKONCENI STAVEBNICH PRACI					
	W		/viz vykres c.WA-04/					
	W		STRECHA - PLOSINY A PROSTUPY					

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		30,00		30,00			
58	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	80,00	18,50	1 480,00	CS ÚRS 2018 01
	W		OCHRANA DOTČENÝCH PODLAH STAVBOU					
	W		80,00		80,00			
	W		Součet		80,00			
59	K	61999100R	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním a poškozením včetně pozdějšího odkrytí podlah prkny nebo deskami	m2	60,00	150,00	9 000,00	
	W		OCHRANA STAVAJÍCÍCH PODLAH					
	W		PRI BOURANÍ ZELEZOBETONU					
	W		60,00		60,00			
	W		Součet		60,00			
60	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukci a prvků obalením fólií a přilepením páskou	m2	55,00	37,30	2 051,50	CS ÚRS 2018 01
	W		OCHRANA STAV.KONSTRUKCI					
	W		55,00		55,00			
	W		Součet		55,00			
	D	94	Lešení a stavební výtahy				38 775,25	
61	K	945231112	Závěsná klec (pohyblivá pracovní plošina - lávka) se zdvihem elektrickým výšky do 50 m délky přes 1,20 do 6 m	den	10,00	1 840,00	18 400,00	CS ÚRS 2018 01
	W		PRO DOPRAVU MATERIÁLU OCEL.PLOSIN A PROSTUPI					
	W		NA STRECHU					
	W		/technologie dopravy zvolil zhotovitel/					
	W		10,00		10,00			
62	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešňové podlahy do 1,9 m	m2	582,15	35,00	20 375,25	CS ÚRS 2018 01
	W		PRO STAVEBNÍ PRÁCE					
	W		A OTVORY VE STRESE					
	W		582,15		582,15			
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				7 080,00	
63	K	953943113	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vymečkaných či vysekávaných kapes zdiva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotností přes 5 do 15 kg/kus	kus	4,000	170,00	680,00	CS ÚRS 2018 01
	W		HASICI PRÍSTROJE					
	W		/viz pozadavek pozarniho specialisty a TZ/					
	W		4.NP					
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
64	M	449321130	přístroj hasiči ruční práškový 6 kg	kus	4,000	600,00	2 400,00	
65	K	R POL 3	Požární tabulky a značení	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
	W		POŽARNÍ TABULKY					
	W		/viz pozadavek pozarniho specialisty/					
	W		1		1,000			
66	K	R POL 4	Požární klapy a ucpávky D+M	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
	W		VIZ PROSTUPY PROFESI STROPEM A STENAMI					
	W		/viz pozadavek pozarniho specialisty/					
	W		1		1,000			
	D	96	Bourání konstrukcí				366 358,99	
67	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	27,580	238,00	6 564,04	CS ÚRS 2018 01
	W		STAVAJICI ZARUBNE					
	W		0,60*1,97*1		1,182			
	W		0,70*1,97*3		4,137			
	W		0,80*1,97*5		7,880			
	W		0,90*1,97*2		3,546			
	W		1,10*1,97*5		10,835			
	W		Součet		27,580			
68	K	968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	10,245	181,90	1 863,57	CS ÚRS 2018 01
	W		1,25*1,97*3		7,388			
	W		1,45*1,97*1		2,857			
	W		Součet		10,245			
69	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	92,800	53,00	4 918,40	CS ÚRS 2018 01
	W		STAVAJICI PODLAHY Z DLAZBY					
	W		/viz vykr.c.WA-01 - legenda/					
	W		7,80*5,95*3,00+6,50*23,30		46,550			
	W		4,00+4,60+12,45+22,15+3,05		46,250			
	W		Součet		92,800			
70	K	965042131	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,928	2 754,00	2 555,71	CS ÚRS 2018 01
	W		PODKLAD VYBOURANE DLAZBY					
	W		92,8*0,01		0,928			
71	K	965042121	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,061	3 179,00	193,92	CS ÚRS 2018 01
	W		PODLAHY SPRCHY					
	W		/viz vykres c.WA-01/					
	W		1,13*0,90*0,06		0,061			
	W		Součet		0,061			
72	K	967023692	Přísekání (špicování) ploch kamenných nebo jiných s tvrdým povrchem pro nové povrchové vrstvy, plochy do 2 m2	m2	4,017	392,70	1 577,48	CS ÚRS 2018 01
	W		SPRCHA					
	W		1,13*0,90		1,017			
	W		OSTATNI PRISEKANI - REKONSTRUKCE					
	W		3,00		3,000			
	W		Součet		4,017			
73	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm	m	6,600	2 590,00	17 094,00	CS ÚRS 2018 01
	W		JADROVE VYVRTY					
	W		PRO KAPSY PREKLADU A RAMU V ZB					
	W		/viz statika a vykres c.WA-02/					
	W		0,15*(2*2*10)		6,000			
	W		0,15*(2*2)		0,600			

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Čenová soustava
	vv		Součet		6,600			
74	K	977211111	Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu do 200 mm	m	90,700	1 210,00	109 747,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		REZANI DIAMANTOVOU PILOU					
	vv		PRO PREKLADY A RAMY V ZB					
	vv		/viz statika a vykres c.WA-02/					
	vv		2,35*2+1,05*2+1,50*2		9,800			
	vv		1,25*2*6+1,05*2+1,15*2		19,400			
	vv		1,65*2+1,40*2+2,26*2		10,620			
	vv		2,36*8		18,880			
	vv		PRO OTVORY V NOSNEM ZDIVU					
	vv		2,00*2*8		32,000			
	vv		Součet		90,700			
75	K	971052631	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 4 m <sup>2</sup> , tl. do 150 mm	m <sup>2</sup>	30,843	783,00	24 150,07	CS ÚRS 2018 01
	vv		VLASTNÍ ZB RYH A OTVORU					
	vv		0,12*(2,35+1,05+1,50)		0,588			
	vv		0,12*(1,25*6+1,05+1,15)		1,164			
	vv		0,12*(1,65+1,40+2,26)		0,637			
	vv		0,12*2,36*8		2,266			
	vv		1,00*2,03*7		14,210			
	vv		0,80*2,03*1		1,624			
	vv		2,10*2,30		4,830			
	vv		2,05*2,30-1,10*1,97		2,548			
	vv		1,50*2,30-0,80*1,97		1,874			
	vv		1,25*2,30-0,90*1,97		1,102			
	vv		Součet		30,843			
76	K	974031664	Vysekáni ryh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	0,900	181,10	162,99	CS ÚRS 2018 01
	vv		PRO NOVE PREKLADY VE STAVAJICIM ZDIVU					
	vv		/viz vykres c.WA-01+02 /					
	vv		0,90		0,900			
	vv		Součet		0,900			
77	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvármic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m <sup>2</sup> , tl. do 150 mm	kus	1,000	54,00	54,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		ROZSÍŘENÍ OTVORU V PRICKACH ZDENYCH					
	vv		/viz vykres c.WA-01/					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
78	K	967031132	Přísekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupů, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m <sup>2</sup>	0,200	108,00	21,60	CS ÚRS 2018 01
	vv		PO HRUBEM VYBOURANI OTVORU					
	vv		/viz vykres c.WA-01/					
	vv		0,10*2,00		0,200			
	vv		Součet		0,200			
79	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvármic nebo příčkových z cihel pálených, plyných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m <sup>2</sup>	72,176	78,10	5 636,95	CS ÚRS 2018 01
	vv		STAVAJICI PRICKY ZDENE					
	vv		/viz vykres c.WA-01 a TZ str.5/					
	vv		(1,60-0,30)*2,65		5,035			
	vv		(1,22-0,30)*2,65		4,028			
	vv		1,22*2,65		3,233			
	vv		(1,60-0,30)*2,65		5,035			
	vv		0,90*2,65*2		4,770			
	vv		(1,22-0,30)*2,65		4,028			
	vv		(3,50+2,75)*2,65		16,563			
	vv		(0,90+1,20+1,10)*2,65		11,395			
	vv		(1,10+1,75)*2,65		7,553			
	vv		(3,50+2,965+1,165+0,35)*2,65		21,147			
	vv		1,80		1,800			
	vv		Odpocet otvoru					
	vv		-0,70*1,97*3		-4,137			
	vv		-0,80*1,97*3		-4,728			
	vv		-0,90*1,97*2		-3,546			
	vv		Součet		72,176			
80	K	967031732	Přísekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m <sup>2</sup>	6,890	126,70	872,96	CS ÚRS 2018 01
	vv		PO VYBOURANI PRICEK					
	vv		0,10*2,65*26		6,890			
	vv		Součet		6,890			
81	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	208,735	76,00	15 863,86	CS ÚRS 2018 01
	vv		STAVAJICI KERAMICKE OBKLADY					
	vv		NA NEBOURANEM ZDIVU					
	vv		/viz vykres c. WA-01/					
	vv		(1,00-2,00)*2,00		6,000			
	vv		(0,70+1,50)*2,00		4,400			
	vv		2,20*2,00		4,400			
	vv		(2,10+1,71+1,00)*2*2,00		19,240			
	vv		(0,60*2+1,10+0,90)*2,00		6,400			
	vv		(0,90+3,40+6,60)*2*2,00		43,600			
	vv		(0,70+1,50)*2,00		4,400			
	vv		(1,45+2,75+0,55)*2,00		9,500			
	vv		(3,20+2,325)*2*2,00		22,100			
	vv		(3,50+4,70+0,70)*2*2,00		35,600			
	vv		(2,00+1,71)*2*2,00		14,840			
	vv		(1,80+2,00)*2,00		7,600			
	vv		0,60*2,00		1,200			
	vv		(0,60*2+1,10)*2,00*8		36,800			
	vv		9,00		9,000			
	vv		Odpocet otvoru					
	vv		-0,60*2,00*2		-2,400			
	vv		-1,10*2,00		-2,200			

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		-2,30*1,15		-2,645			
	W		-2,00*1,15		-2,300			
	W		-0,90*2,00*3		-5,400			
	W		-0,70*2,00		-1,400			
	W		Součet		208,735			
82	K	973031813	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 150 mm	m	23,850	184,50	4 400,33	CS ÚRS 2018 01
	W		PRO NOVE PRICKY					
	W		/viz vykr.c.WA-02/					
	W		2,65*9		23,850			
	W		Součet		23,850			
83	K	978011141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	459,730	25,30	11 631,17	CS ÚRS 2018 01
	W		STAVAJICI STROPY BEZ PODHLEDU					
	W		PRO OPRAVU					
	W		/viz vykr.c.WA-02 a TZ str.5/					
	W		25,30+23,00+23,00+22,90+23,00		117,200			
	W		22,90+22,65+23,00+22,90+29,70		121,150			
	W		2,88+3,05+2,40+7,40+16,65+3,50		35,880			
	W		16,65+3,50+21,80+22,30+22,65		86,900			
	W		3,50*1,40		4,900			
	W		24,10+25,10+19,50		68,700			
	W		25,00		25,000			
	W		Součet		459,730			
85	K	976072221	Vybourání kovových madel, zábradlí, dveřík, zděří, kotevních želez kominových a topných dveřík, ventilací apod., plochy do 0,30 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného	kus	11,000	29,70	326,70	CS ÚRS 2018 01
	W		STAVAJICI REVIZNI DVERKA PRO VYMENU					
	W		/viz vykres c.WA-01/					
	W		11		11,000			
86	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	61,112	1 200,00	73 334,40	CS ÚRS 2018 01
	W				61,112			
87	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	183,336	50,00	9 166,80	CS ÚRS 2018 01
	W		61,112*3		183,336			
88	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	61,112	280,00	17 111,36	CS ÚRS 2018 01
	W				61,112			
89	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	305,560	8,00	2 444,48	CS ÚRS 2018 01
	W		61,112*5		305,560			
90	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recykl.skládce (skládkovné) z arm.betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	61,112	600,00	36 667,20	CS ÚRS 2018 01
	W		61,112		61,112			
91	K	R POL 5	DMTŽ, odpojení, zaslepení a likvidace ostatních konstrukcí 20.000,- Kč - ocení všichni zhotovitelé jednotně, bude účtováno dle skutečnosti po odsouhlasení ve stavebním deníku	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
	W		SVETELNE RAMPY VC.MEDI PLYNU, TLACITKA, TELEFONY,					
	W		POZARNI UZAVERY					
	W		/viz vykres c.WA-01/					
	W		1		1,000			
D	998		Přesun hmot				92 095,45	
92	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	80,083	1 150,00	92 095,45	CS ÚRS 2018 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 464 160,94	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				6 523,30	
93	K	711193121	Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnící kaši flexibilní minerální na ploše vodorovné V	m2	7,400	355,00	2 627,00	CS ÚRS 2018 01
	W		SYSTEMOVA HYDROIZOLACNI STERKA					
	W		IZOLACE PODLAHY					
	W		/viz vykres c.WA-02+04+07/					
	W		P2					
	W		7,40		7,400			
	W		Součet		7,400			
94	K	711193131	Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnící kaši flexibilní minerální na ploše svislé S	m2	9,895	383,00	3 789,79	CS ÚRS 2018 01
	W		VYTAZENI NA STENY					
	W		(0,90-0,90)*2*2,65		9,540			
	W		-0,70*2,65		-1,855			
	W		(3,20+2,325)*2*0,20		2,210			
	W		Součet		9,895			
95	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,061	1 010,00	61,61	CS ÚRS 2018 01
96	K	998711192	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,061	255,00	15,56	CS ÚRS 2018 01
97	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,061	481,00	29,34	CS ÚRS 2018 01
D	714		Akustická a protiotřesová opatření				2 233,55	
98	K	714181001	Montáž pohltivých a konstrukčních součástí protiprašných vložek do lamel nebo kazet volně v jedné vrstvě	m2	4,000	44,30	177,20	CS ÚRS 2018 01
	W		IZOLACNI PODLOZKY POD OCEL.PLOSINY					
	W		NA STRESE					
	W		/predb.odhad - upresnit dle typu/					
	W		0,50*0,50*(8-8)		4,000			
	W		Součet		4,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
99	M	28376630R	deska pro snížení kročejového hluku a vibrací	m2	4,080	500,00	2 040,00	
	W		4,00			4,000		
	W		Součet			4,000		
	W		4*1,02 Přepočtené koeficientem množství			4,080		
100	K	998714102	Přesun hmot pro akustická a protiořesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,008	1 130,00	9,04	CS ÚRS 2018 01
101	K	998714181	Přesun hmot pro akustická a protiořesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,008	506,00	4,05	CS ÚRS 2018 01
102	K	998714192	Přesun hmot pro akustická a protiořesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,008	408,00	3,26	CS ÚRS 2018 01
<b>D 763 Konstrukce suché výstavby</b>							<b>192 129,84</b>	
103	K	763431803	Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu skrytém	m2	90,100	120,00	10 812,00	CS ÚRS 2018 01
	W		STAVAJÍCÍ MINERALNÍ PODHLEDY					
	W		VC.ROSTU					
	W		/viz vykr.c.WA-01 a TZ str.5/					
	W		90,10		90,100			
	W		Součet		90,100			
104	K	763131821	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí dvourvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	8,132	72,20	587,13	CS ÚRS 2018 01
	W		SDK ZAPLENTOVANI ROZVODU					
	W		/viz vykr.c.WA-01 a TZ str.5/					
	W		(0,35+0,50)*4,00		3,400			
	W		(0,35+0,50)*3,30		2,805			
	W		(0,35+0,30)*2,965		1,927			
	W		Součet		8,132			
105	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a halý výšky přes 9 do 12 m	t	0,509	1 400,00	712,60	CS ÚRS 2018 01
	W		0,509		0,509			
106	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	1,527	66,60	101,70	CS ÚRS 2018 01
	W		0,509*3		1,527			
107	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,509	335,00	170,52	CS ÚRS 2018 01
	W		0,509		0,509			
108	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,545	10,30	26,21	CS ÚRS 2018 01
	W		0,509*5		2,545			
109	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604	t	0,509	1 740,00	885,66	CS ÚRS 2018 01
	W		0,509		0,509			
110	K	763135101	Montáž sádkartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné	m2	139,150	300,00	41 745,00	CS ÚRS 2018 01
	W		NOVÝ RASTROVÝ PODHLED					
	W		/viz vykr.c.WA-02-legenda a TZ/					
	W		8,35+107,50+8,40+11,85+3,05		139,150			
	W		Součet		139,150			
111	M	5903059R1	podhled kazetový demontovatelný do vlhkého prostředí hrana rovná 600 x 600 mm	m2	146,108	380,00	55 521,04	
	W		139,15*1,05 Přepočtené koeficientem množství		146,108			
112	K	763131713	Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem	m	111,320	126,00	14 026,32	CS ÚRS 2018 01
	W		139,15*0,80		111,320			
	W		Součet		111,320			
113	K	763131732	Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek čelo pro kazetové pohledy (F lišta) tl. 15 mm	m	2,400	236,00	566,40	CS ÚRS 2018 01
	W		UKONCENÍ RASTROVÉHO PODHLEDU					
	W		2,40		2,400			
	W		Součet		2,400			
114	K	763761201	Montáž otvarových výplní dvířek, poklopů, štitových větracích oken	kus	8,000	428,00	3 424,00	CS ÚRS 2018 01
	W		VETRACÍ MRIZKY V RASTROVÉM PODHLEDU					
	W		/viz TZ str.12/					
	W		8		8,000			
115	M	5624560R	mřížka větrací hranatá plast 300x300 se žaluzií	kus	8,000	400,00	3 200,00	
116	K	763131571	Podhled ze sádkartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou protipožární HZDF, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	4,320	720,00	3 110,40	CS ÚRS 2018 01
	W		SDK PODHLED VC.CELA					
	W		/viz vykres c.WA-02/					
	W		3,20*(1,00+0,35)		4,320			
117	K	763131751	Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	143,470	20,00	2 869,40	CS ÚRS 2018 01
	W		V PODHLEDECH					
	W		UPRESNIT VHODNOST POUŽITÍ !!!					
	W		139,15+4,32		143,470			
118	M	283292760	folie nehořlavá parotěsná pro interiér (reakce na oheň - třída E) 140 g/m2	m2	157,817	20,00	3 156,34	CS ÚRS 2018 01
	W		143,47*1,10 Přepočtené koeficientem množství		157,817			
119	M	283292970	páska spojovací oboustranné lepicí parotěsných folií	m	172,164	5,71	983,06	CS ÚRS 2018 01
	W		143,47*1,20 Přepočtené koeficientem množství		172,164			
120	K	763164547	Obklad ze sádkartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární impregnovanou HZDF, tl. 2 x 12,5 mm	m	11,300	781,00	8 825,30	CS ÚRS 2018 01
	W		ZAPLENTOVANI ROZVODU CHLADIVA					
	W		/viz vykres c.WA-02/					
	W		2,40*2		4,800			
	W		1,50*3		4,500			
	W		2,00		2,000			
	W		Součet		11,300			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
121	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	11,665	27,80	324,29	CS ÚRS 2018 01
	W		4,32		4,320			
	W		11,30*0,65		7,345			
	W		Součet		11,665			
122	K	763131715	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek stínová spára	m	16,500	66,50	1 097,25	CS ÚRS 2018 01
	W		PODHLÉD		5,200			
	W		1,00*2+3,20					
	W		PLENTOVANI					
	W		11,3		11,300			
	W		Součet		16,500			
123	K	763131761	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	7,345	53,20	390,75	CS ÚRS 2018 01
	W		7,345		7,345			
124	K	763131771	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	11,665	47,50	554,09	CS ÚRS 2018 01
125	K	763111726	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů lišta na ochranu volných hran vysoce pevná a nárazu odolná	m	2,200	89,50	196,90	CS ÚRS 2018 01
	W		SDK PODHLÉD - HRANA					
	W		2,20		2,200			
126	K	763113339	Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojité opláštěná deskami protipožárními impregnovanými H2DF tl. 2 x 12,5 mm, příčka tl. 320 mm, profil 100 TI tl. 80 mm, EI 90, Rw 52 dB	m2	4,797	1 500,00	7 195,50	CS ÚRS 2018 01
	W		ZAPLENTOVANI ROZVEDOU ZTI					
	W		/viz TZ a vykres c.WA-02 - odhad rozmeru/					
	W		4,10*(0,85+0,32)		4,797			
	W		Součet		4,797			
127	K	763113333	Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojité opláštěná deskami protipožárními impregnovanými H2DF tl. 2 x 12,5 mm, příčka tl. 205 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, EI 90, Rw 64 dB	m2	6,096	1 480,00	9 022,08	CS ÚRS 2018 01
	W		ZAPLENTOVANI ROZVEDOU ZTI					
	W		(0,70+0,20)*2,65*2		4,770			
	W		1,10*(1,00+0,205)		1,326			
	W		Součet		6,096			
128	K	763113331	Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojité opláštěná deskami protipožárními impregnovanými H2DF tl. 2 x 12,5 mm, příčka tl. 155 mm, profil 50 TI tl. 50 mm, EI 60, Rw 54 dB	m2	4,950	1 450,00	7 177,50	CS ÚRS 2018 01
	W		ZAPLENTOVANI ROZVEDOU					
	W		/viz TZ a vykres c.WA-02 - odhad rozmeru/					
	W		3,00*(0,85+0,15)		3,000			
	W		0,975*1,00*2		1,950			
	W		Součet		4,950			
129	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	15,843	43,70	692,34	CS ÚRS 2018 01
	W		4,797+6,096+4,95		15,843			
	W		Součet		15,843			
130	K	763111771	Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	15,843	65,60	1 039,30	CS ÚRS 2018 01
131	K	763111714	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek zalomení příčky	m	13,900	182,70	2 539,53	CS ÚRS 2018 01
	W		1,20+2,65*2		6,500			
	W		0,30+4,10+3,00		7,400			
	W		Součet		13,900			
132	K	763111726	Příčka ze sádrokartonových desek ochrana rohů lišta na ochranu volných hran vysoce pevná a nárazu odolná	m	13,900	80,60	1 120,34	CS ÚRS 2018 01
133	K	763111718	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu separační páskou se silikonem	m	1,800	55,20	99,36	CS ÚRS 2018 01
	W		(0,20+0,70)*2		1,800			
	W		Součet		1,800			
134	K	766694121	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm	kus	7,100	183,60	1 303,56	CS ÚRS 2018 01
	W		SDK PREDSTENY -HORNÍ HRANA ZAPLENTOVANI ZTI					
	W		/viz vykres c.WA-02 - 1m=1ks/					
	W		4,10+3,00		7,100			
135	M	6243206R	deska kompaktní laminátová dekor nábytku	m2	2,294	1 080,00	2 477,52	
	W		4,10*0,35		1,435			
	W		3,00*0,25		0,750			
	W		Součet		2,185			
	W		2,185*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		2,294			
136	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,579	1 170,00	3 017,43	CS ÚRS 2018 01
137	K	998763181	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,579	499,50	1 288,21	CS ÚRS 2018 01
138	K	998763194	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	2,579	725,40	1 870,81	CS ÚRS 2018 01
<b>D 766</b>			<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>565 684,70</b>	
139	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavešení křidel s případným uložením a opětovným zavešením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	32,000	25,30	809,60	CS ÚRS 2018 01
	W		STAVAJICI DVERE K LIKVIDACI					
	W		/viz vykres c. WA-01/					
	W		32		32,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
140	K	766691915	Ostatní práce vyvšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m <sup>2</sup>	kus	4,000	45,50	182,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		4		4,000			
141	K	766812820	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky do 1500 mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		STAVAJICI KUCH.LINKY					
	WV		/viz vykres c.WA-01/					
	WV		1		1,000			
142	K	766812830	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1500 do 1800 mm	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2018 01
143	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	1,509	1 400,00	2 112,60	CS ÚRS 2018 01
	WV		1,509		1,509			
144	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	4,527	66,60	301,50	CS ÚRS 2018 01
	WV		1,509*3		4,527			
145	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,509	335,00	505,52	CS ÚRS 2018 01
	WV		1,509		1,509			
146	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	7,545	10,30	77,71	CS ÚRS 2018 01
	WV		1,509*5		7,545			
147	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201	t	1,509	1 200,00	1 810,80	CS ÚRS 2018 01
	WV		1,509		1,509			
148	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	17,000	918,50	15 614,50	CS ÚRS 2018 01
	WV		VNITRNI DREVENE DVERE					
	WV		KOMPL.DODAVKA VC.POVRC.H.UPRAVY A KOVANI					
	WV		/viz vykres c.WA-05 - vypis dveri/					
	WV		9/P					
	WV		800/1970 MM					
	WV		2		2,000			
	WV		10/L					
	WV		800/1970 MM					
	WV		1		1,000			
	WV		11/P+L					
	WV		1+1		2,000			
	WV		12/P					
	WV		700/1970 MM					
	WV		1		1,000			
	WV		13/P					
	WV		700/1970 MM					
	WV		1		1,000			
	WV		14/P+L					
	WV		700/1970 MM					
	WV		1+1		2,000			
	WV		15/L					
	WV		700/1970 MM					
	WV		1		1,000			
	WV		16/P+L					
	WV		700/1970 MM					
	WV		2+1		3,000			
	WV		17/P+L					
	WV		700/1970 MM					
	WV		3+1		4,000			
	WV		Součet		17,000			
149	M	6116172R1	dveře vnitřní hladké lakované plně DTD 1křídlové 70, 80x197 cm + kování	kus	17,000	2 962,30	50 359,10	
150	K	766660002	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	26,000	996,60	25 911,60	CS ÚRS 2018 01
	WV		2/P+L					
	WV		1100/1970 MM					
	WV		10+1		11,000			
	WV		3/P					
	WV		900/1970 MM					
	WV		6		6,000			
	WV		4/P					
	WV		900/1970 MM					
	WV		1		1,000			
	WV		5/P					
	WV		900/1970 MM					
	WV		1		1,000			
	WV		6/P+L					
	WV		900/1970 MM					
	WV		1+1		2,000			
	WV		7/P					
	WV		900/1970 MM					
	WV		4		4,000			
	WV		8/P					
	WV		900/1970 MM					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		26,000			
151	M	6116172R2	dveře vnitřní hladké lakované plně DTD 1křídlové 90, 110x197 cm + kování	kus	26,000	2 962,30	77 019,80	
152	K	766660720	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyřiznutím otvoru	kus	16,000	158,40	2 534,40	CS ÚRS 2018 01
	WV		VETRACI MŘIZKY VE DVERICH					
	WV		/viz vykres c.WA-05 - vypis dveri/					
	WV		5/P					
	WV		1		1,000			
	WV		6/P+L					
	WV		1+1		2,000			
	WV		11/P+L					
	WV		1+1		2,000			
	WV		12/P					

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		1		1,000			
	W		14/P+L					
	W		1+1		2,000			
	W		15/L					
	W		1		1,000			
	W		16/P+L					
	W		2+1		3,000			
	W		17/P+L					
	W		3+1		4,000			
	W		Součet		16,000			
153	M	55341425R	mfřížka větrací aboustranná dveřní 400 x 100 mm nerez	kus	16,000	698,50	11 176,00	
154	K	766660741	Montáž dveřních doplňků držadla kyvných dveří	kus	2,000	216,70	433,40	CS ÚRS 2018 01
	W		MADLA DVEŘNÍ					
	W		6/P+L					
	W		1+1		2,000			
155	M	5514705R	madlo dveřní rovné bílé 60cm	kus	2,000	1 676,40	3 352,80	
156	K	766660031	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky	kus	3,000	1 928,30	5 784,90	CS ÚRS 2018 01
	W		VNITRNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE PROTIPOŽARNÍ ASYMETRICKE					
	W		KOMPL.DODAVKA VC.POV.RCH.UPRAVY A ZAKL.KOVÁNÍ					
	W		/viz vykres c.WA-05 - vypsí dveří/					
	W		18/L					
	W		1450/1970 MM					
	W		1		1,000			
	W		20/P					
	W		1250/1970 MM					
	W		1		1,000			
	W		21/P					
	W		1250/1970 MM					
	W		1		1,000			
	W		Součet		3,000			
157	M	6116519R	18/L - dveře vnitřní požární EI30 DP3 hladké plně DTD 2křídle asymetrické 145x197 cm + kování	kus	1,000	36 320,90	36 320,90	
158	M	611651R1	20/P+21/P - dveře vnitřní požární EI30 DP3 hladké plně DTD 2křídle asymetrické 125x197 cm + kování	kus	2,000	16 767,30	33 534,60	
159	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	6,000	303,60	1 821,60	CS ÚRS 2018 01
	W		SAMOZAVÍRAC PRO POŽARNÍ DVEŘE					
	W		2-2+2		6,000			
160	M	549172650	samozavírač dveří hydraulický K214 ž.14 zlatá bronz	kus	6,000	1 676,40	10 058,40	CS ÚRS 2018 01
161	K	742210241	Montáž dveřního koordinátoru s postupným zavíráním dvoukřídlých dveří	kus	6,000	1 438,80	8 632,80	CS ÚRS 2018 01
	W		KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ PRO POŽARNÍ DVEŘE					
	W		2-2+2		6,000			
162	M	54917265R	koordinátor zavírání dveří	kus	6,000	2 095,50	12 573,00	
163	K	R POL 6	Praha a ostatní doplňky dveří 10.000,- Kč - ocení všichni zhotovitelé jednotně, bude účtováno dle skutečnosti po odsouhlasení ve stavebním deníku	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
164	K	766211410	Montáž madel schodišťových dřevěných z jednoho kusu dřívce, šířky přes 150 do 300 mm	m	177,000	143,00	25 311,00	CS ÚRS 2018 01
	W		NARAZNIKOVÁ LISTA NA CHODBE - 2 X					
	W		VC.KOTVENÍ					
	W		/viz vykr.c.WA-07/					
	W		103,00+74,00		177,000			
165	M	6141820R1	1 - lišta dřevěná nárazníková 25x300 mm vč.povrchové úpravy s indexem šíření plamene do 100 mm/min	m	108,150	1 223,00	132 267,45	
	W		103,00*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		108,150			
166	M	6141820R2	2 - lišta dřevěná nárazníková 25x150 mm vč.povrchové úpravy s indexem šíření plamene do 100 mm/min	m	77,700	1 129,00	87 723,30	
	W		74,00*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		77,700			
167	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,432	1 020,00	1 460,64	CS ÚRS 2018 01
168	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,432	513,00	734,62	CS ÚRS 2018 01
169	K	998766192	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	1,432	880,00	1 260,16	CS ÚRS 2018 01
D 767 Konstrukce zámečnické							341 542,92	
171	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	464,940	38,70	17 993,18	CS ÚRS 2018 01
	W		OCELOVA KONSTRUKCE RAMU 1-3					
	W		VC.KOTEVNICH DESEK					
	W		/viz vykaz ocelí statika/					
	W		2,512+62,244+0,827+43,89		109,473			
	W		2,512+62,244+0,829+37,24		102,825			
	W		7,563+186,732+2,487+55,86		252,642			
	W		Součet		464,940			
172	M	5530000R1	kilogramová cena	kg	511,434	46,93	24 001,60	
	W		464,94		464,940			
	W		464,94*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		511,434			
173	K	767111140	Montáž stěn a příček pro zasklení z ocelových profilů, hmotnosti jednotlivých stěn přes 150 do 200 kg	m2	10,136	533,00	5 402,49	CS ÚRS 2018 01
	W		OCELOHLINIKOVE OKNO S PEVNÝM ZASKLENÍM					
	W		KOMPL.DODAVKA VC.POV.RCH.UPR., SKLA A KOVANI					
	W		/viz vypsí oken - vykr.c.WA-06/					
	W		O1					
	W		0,72*2,30		1,656			
	W		OCELOHLINIKOVA PRICKA PROSKLENA S POSUVNYMI DVERMI					
	W		KOMPL.DODAVKA VC.POV.RCH.UPR., SKLA, SMALT.SKLA					
	W		A KOVANI					
	W		O2					
	W		3,20*2,65		8,480			
	W		Součet		10,136			



PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
174	M	5539106R1	O1 - vnitřní okno ocelohliník. 720x2300 mm vč.prosklení průhledného pevného, kování, rámu a povrchové úpravy (kompletní dodávka dle požadavku projektu)	kus	1,000	50 000,00	50 000,00	
175	M	5539106R2	O2 - prosklená ocelohliník. příčka 3200x2650 mm s dvěma tkřidl.pasuvnými 1000/1970 mm vč.prosklení průhledného, kování, rámu a povrchové úpravy (kompletní dodávka dle požadavku projektu)	kus	1,000	80 000,00	80 000,00	
176	K	786624121	Montáž zastíhujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíracích, sklápěcích nebo vyklápěcích kovových	m2	4,000	238,00	952,00	CS ÚRS 2018 01
	W		ZALUZIE (ROLETA) NA PROSKLENÉ STĚNE					
	W		/viz vypis oken vykres c.WA-06 /					
	W		O2					
	W		3,20*1,25		4,000			
	W		Součet		4,000			
177	M	6112434R	žaluzie Al interiérová barevná	m2	4,000	700,00	2 800,00	
178	K	767646521	Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů dvoukřídlových, výšky do 1970 mm	kus	1,000	1 940,00	1 940,00	CS ÚRS 2018 01
	W		OCELOHLINIKOVE DVERE DVOUKR.POZARNI A KOUROTESNE					
	W		KOMPL.DODAVKA VC.POVRC.H.UPR., PISKOVANEHO SKLA					
	W		A ZAKL. KOVANI					
	W		1/L					
	W		1		1,000			
179	M	5534123R	1/L - dveře vnitřní ocelohliníkové prosklené pískovaným sklem požární a kouřotěsné EIS200 30 DP3 1250x1970 mm vč.kování, povrchové úpravy a požární systémové zárubně (kompletní dodávka dle požadavku projektu)	kus	1,000	95 000,00	95 000,00	
180	K	767649191	Montáž dveří ocelových doplnků dveří samozavírače hydraulického	kus	2,000	160,00	320,00	CS ÚRS 2018 01
	W		SAMOZAVIRAC PRO POZARNI DVERE					
	W		1/L					
	W		1*2		2,000			
	W		Součet		2,000			
181	M	54917265	samozavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz	kus	2,000	986,00	1 972,00	CS ÚRS 2018 01
182	K	742210241	Montáž dveřního koordinátoru s postupným zavíráním dvoukřídlých dveří	kus	2,000	1 030,00	2 060,00	CS ÚRS 2018 01
	W		KOORDINATOR ZAVIRANI PRO POZARNI DVERE					
	W		1/L					
	W		1*2		2,000			
183	M	54917265R	koordinátor zavírání dveří	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	
184	K	767646401	Montáž dveří ocelových revizních dvířek s rámem jednokřídlových, výšky do 1000 mm	kus	20,000	184,00	3 680,00	CS ÚRS 2018 01
	W		POZARNI KONTROLNI DVIRKA					
	W		/viz TZ a vykres c.WA-02/					
	W		20		20,000			
185	M	5903071R1	dvířka revizní s automatickým zámek cca 300 x 300 mm protipožární EW 15DP1 vč.rámu	kus	20,000	2 500,00	50 000,00	
186	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,173	1 330,00	1 560,09	CS ÚRS 2018 01
	W		1,173		1,173			
187	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,173	492,00	577,12	CS ÚRS 2018 01
188	K	998767192	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	1,173	754,00	884,44	CS ÚRS 2018 01
<b>D 771 Podlahy z dlaždic</b>							<b>51 925,79</b>	
189	K	771574131	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2	m2	30,700	750,00	23 025,00	CS ÚRS 2018 01
	W		NOVA KERAMICKA DLAZBA					
	W		PROSTISKLUZNOST A SMYK.TRENI VIZ POZADAVEK PD					
	W		/viz TZ a vykres c.WA-02 legenda/					
	W		P1					
	W		8,40+11,85+3,05		23,300			
	W		P2					
	W		7,40		7,400			
	W		Součet		30,700			
190	M	5976113R2	dlaždice keramické protiskluzné	m2	33,770	400,00	13 508,00	
	W		30,70*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		33,770			
191	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	30,700	47,00	1 442,90	CS ÚRS 2018 01
192	K	77157919R	Příplatek k montáž podlah keramických za lepení vodorovným lepidlem	m2	30,700	50,00	1 535,00	
193	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	30,700	47,20	1 449,04	CS ÚRS 2018 01
194	K	771591185	Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických rovne	kus	70,000	17,90	1 253,00	CS ÚRS 2018 01
195	K	771990112	Vyrovnaní podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa	m2	30,700	280,00	8 596,00	CS ÚRS 2018 01
196	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,991	563,00	557,93	CS ÚRS 2018 01
197	K	998771192	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,991	161,00	159,55	CS ÚRS 2018 01
198	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,991	403,00	399,37	CS ÚRS 2018 01
<b>D 776 Podlahy povlakové</b>							<b>63 600,59</b>	
199	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	477,350	100,00	47 735,00	CS ÚRS 2018 01
	W		STAVAJICI LINOLEUM					
	W		/viz vykr.c.WA-01 - legenda/					
	W		25,30+22,90*8+22,70+90,10		321,300			
	W		20,40*2+22,75+19,40+24,10		107,050			
	W		25,30+23,70		49,000			
	W		Součet		477,350			
200	K	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	7,800	23,50	183,30	CS ÚRS 2018 01
	W		STAVAJICI KOBEREC					
	W		/viz vykr.c.WA-01 - legenda/					

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		7,80		7,800			
201	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	381,880	12,40	4 735,31	CS ÚRS 2018 01
	vv		477,35*0,80		381,880			
202	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	1,570	2 800,00	4 396,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		1,570		1,570			
203	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	4,710	133,20	627,37	CS ÚRS 2018 01
	vv		1,570*3		4,710			
204	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,570	670,00	1 051,90	CS ÚRS 2018 01
	vv		1,570		1,570			
205	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	7,850	20,60	161,71	CS ÚRS 2018 01
	vv		1,570*5		7,850			
206	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	1,570	3 000,00	4 710,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		1,570		1,570			
<b>D</b>		<b>781</b>	<b>Dokončovací práce - obklady</b>				<b>240 520,25</b>	
223	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	220,429	497,00	109 553,21	CS ÚRS 2018 01
	vv		NOVE KERAMICKE OBKLADY					
	vv		/viz vykres c.WA-02-legenda/					
	vv		(0,60+1,60)*2,00		4,400			
	vv		(3,50+1,59)*2*2,00		20,360			
	vv		(2,045+1,60)*2*2,00		14,580			
	vv		(0,975+1,35)*2*2,00*2		18,600			
	vv		(1,13+1,71)*2*2,00		11,360			
	vv		(0,87+1,15)*2*2,00		8,080			
	vv		(0,90+0,60+1,10)*2,00		5,200			
	vv		(0,60+2,10)*2,00		5,400			
	vv		(0,90*2-1,10)*2,00		5,800			
	vv		(0,90+0,55+1,00)*2,00		4,900			
	vv		1,90*2,00*2		7,600			
	vv		(2,00+1,80)*2*2,00		15,200			
	vv		(1,00+1,40)*2*2,00		9,600			
	vv		(2,10+2,30)*2*2,00		17,600			
	vv		(0,90+1,00)*2*2,30		8,740			
	vv		(3,20+2,325)*2*2,00		22,100			
	vv		(0,80+0,90)*2,00		3,400			
	vv		(0,60*2+1,10)*2,00		4,600			
	vv		(0,60+1,80)*2,00		4,800			
	vv		(0,60*2-1,10)*2,00*7		32,200			
	vv		1,80*2,00*2		7,200			
	vv		0,975*0,15*2		0,293			
	vv		1,10*0,205		0,226			
	vv		14,00		14,000			
	vv		Odpočet otvoru					
	vv		-0,70*2,00*16		-22,400			
	vv		-0,70*2,30*1		-1,610			
	vv		-0,90*2,00		-1,800			
	vv		Součet		220,429			
224	M	59761020R	obkládačky keramické	m <sup>2</sup>	242,472	300,00	72 741,60	
	vv		220,429*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		242,472			
225	K	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m <sup>2</sup>	220,429	43,00	9 478,45	CS ÚRS 2018 01
226	K	781479197	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m <sup>2</sup>	73,476	43,00	3 159,47	CS ÚRS 2018 01
	vv		220,429/3		73,476			
227	K	78147919R	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za vodovzdorné lepidlo	m <sup>2</sup>	146,953	42,50	6 245,50	
	vv		220,429/3*2		146,953			
228	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m <sup>2</sup>	220,429	40,10	8 839,20	CS ÚRS 2018 01
229	K	781494111	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	216,000	125,00	27 000,00	CS ÚRS 2018 01
230	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,656	478,60	1 749,76	CS ÚRS 2018 01
231	K	998781192	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	3,656	136,90	500,51	CS ÚRS 2018 01
232	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	3,656	342,60	1 252,55	CS ÚRS 2018 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: NEMOCNICE UL - ZŘÍZENÍ AMBULANCÍ INTERNÍHO ODD.VE 4.NP PAVILONU G

Objekt: D 1.1.01 - REKONSTRUKCE NA INTERNÍ ODDĚLENÍ - 4.NP

Soupis: **D 1.1.01.4.2 a 3 - ZAŘÍZENÍ PRO CHLAZENÍ A ZAŘÍZENÍ VZT**

KSO: 801 1  
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM

CC-CZ:  
Datum: 6. 7. 2018

Zadavatel:  
KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a.s.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
G DESIGN s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

MATERIÁLY PŘÍPADNĚ UVEDENÉ V ROZPOČTU JSOU O R I E N T A Č N Í. MOHOU BÝT DODVATELEM V SOULADU SE ZÁKONEM Č.55/2012 SB ZAMĚNĚNY ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDOU SPLŇOVAT SROVNATELNÉ KVALITATIVNÍ A TECHNICKÉ PARAMETRY (PŘÍPADNĚ KVALITNĚJŠÍ) PŘEDEPSANÉ PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>0,00</b>
-------------------	--------------	-------------

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE UL - ZŘÍZENÍ AMBULANCÍ INTERNÍHO ODD.VE 4.NP PAVILONU G

Objekt: D 1.1.01 - REKONSTRUKCE NA INTERNÍ ODDĚLENÍ - 4.NP

Soupis: **D 1.1.01.4.2 a 3 - ZAŘÍZENÍ PRO CHLAZENÍ A ZAŘÍZENÍ VZT**

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM

Datum: 6. 7. 2018

Zadavatel: KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a.s.

Projektant: G DESIGN s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>0,00</b>
M - Práce a dodávky M	0,00
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení	0,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE UL - ZŘÍZENÍ AMBULANCÍ INTERNÍHO ODD.VE 4.NP PAVILONU G

Objekt: D 1.1.01 - REKONSTRUKCE NA INTERNÍ ODDĚLENÍ - 4.NP

Soupis: **D 1.1.01.4.2 a 3 - ZAŘÍZENÍ PRO CHLAZENÍ A ZAŘÍZENÍ VZT**

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM

Datum: 6. 7. 2018

Zadavatel: KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a.s.

Projektant: G DESIGN s.r.o.

Uchazeč:

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

0,00

D M Práce a dodávky M

0,00

D 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení

0,00

1	K	PŘENOS 1	Zařízení VZT	kpl	1,000		0,00	
---	---	----------	--------------	-----	-------	--	------	--

WV /viz samostatná příloha PD/

W 1 1,000

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:  
NEMOCNICE UL - ZŘÍZENÍ AMBULANCÍ INTERNÍHO ODD.VE 4.NP PAVILONU G  
Objekt:  
D 1.1.01 - REKONSTRUKCE NA INTERNÍ ODDĚLENÍ - 4.NP  
Soupis:

## D 1.1.01.4.5 - ZAŘÍZENÍ ZTI

KSO: 801 1  
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM

CC-CZ:  
Datum: 6. 7. 2018

Zadavatel:  
KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a.s.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
G DESIGN s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

MATERIÁLY PŘÍPADNĚ UVEDENÉ V ROZPOČTU JSOU O R I E N T A Č N Í. MOHOU BÝT DODVATELEM V SOULADU SE ZÁKONEM Č.55/2012 SB ZAMĚNĚNY ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDOU SPLŇOVAT SROVNATELNÉ KVALITATIVNÍ A TECHNICKÉ PARAMETRY (PŘÍPADNĚ KVALITNĚJŠÍ) PŘEDEPSANÉ PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>228 005,69</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

---

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	228 005,69	21,00%	47 881,19
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>275 886,88</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE UL - ZŘÍZENÍ AMBULANCÍ INTERNÍHO ODD.VE 4.NP PAVILONU G

Objekt: D 1.1.01 - REKONSTRUKCE NA INTERNÍ ODDĚLENÍ - 4.NP

Soupis: **D 1.1.01.4.5 - ZAŘÍZENÍ ZTI**

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM

Datum: 6. 7. 2018

Zadavatel: KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a.s.

Projektant: G DESIGN s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

**228 005,69**

PSV - Práce a dodávky PSV

228 005,69

721 - Zdravotechnika

228 005,69

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE UL - ZŘÍZENÍ AMBULANCÍ INTERNÍHO ODD.VE 4.NP PAVILONU G

Objekt: D 1.1.01 - REKONSTRUKCE NA INTERNÍ ODDĚLENÍ - 4.NP

Soupis: **D 1.1.01.4.5 - ZAŘÍZENÍ ZTI**

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM

Datum: 6. 7. 2018

Zadavatel: KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a.s.

Projektant: G DESIGN s.r.o.

Uchazeč:

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**228 005,69**

D PSV Práce a dodávky PSV 228 005,69

D 721 Zdravotechnika 228 005,69

1	K	PŘENOS 1	Zařízení ZTI - kanalizace, vodovod, zařizovací předměty	kpl	1,000	228 005,69	228 005,69	
---	---	----------	---	-----	-------	------------	------------	--

vv /viz samostatná příloha PD/

ww 1 1,000



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

NEMOCNICE UL - ZŘÍZENÍ AMBULANCÍ INTERNÍHO ODD.VE 4.NP PAVILONU G

Objekt:

D 1.1.01 - REKONSTRUKCE NA INTERNÍ ODDĚLENÍ - 4.NP

Soupis:

## D 1.1.01.4.7 - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

KSO: 801 1  
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM

CC-CZ:  
Datum: 6. 7. 2018

Zadavatel:  
KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a.s.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
G DESIGN s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

MATERIÁLY PŘÍPADNĚ UVEDENÉ V ROZPOČTU JSOU O R I E N T A Č N Í. MOHOU BÝT DODVATELEM V SOULADU SE ZÁKONEM Č.55/2012 SB ZAMĚNĚNY ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDOU SPLŇOVAT SROVNATELNÉ KVALITATIVNÍ A TECHNICKÉ PARAMETRY (PŘÍPADNĚ KVALITNĚJŠÍ) PŘEDEPSANÉ PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>897 497,00</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

---

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	897 497,00	21,00%	188 474,37
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>1 085 971,37</b>
-------------------	--------------	---------------------

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE UL - ZŘÍZENÍ AMBULANCÍ INTERNÍHO ODD.VE 4.NP PAVILONU G

Objekt: D 1.1.01 - REKONSTRUKCE NA INTERNÍ ODDĚLENÍ - 4.NP

Soupis: **D 1.1.01.4.7 - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDĚ ELEKTROTECHNIKY**

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM

Datum: 6. 7. 2018

Zadavatel: KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a.s.

Projektant: G DESIGN s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>897 497,00</b>
M - Práce a dodávky M	897 497,00
21-M - Elektromontáže	897 497,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE UL - ZŘÍZENÍ AMBULANCÍ INTERNÍHO ODD.VE 4.NP PAVILONU G

Objekt: D 1.1.01 - REKONSTRUKCE NA INTERNÍ ODDĚLENÍ - 4.NP

Soupis: **D 1.1.01.4.7 - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY**

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM

Datum: 6. 7. 2018

Zadavatel: KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a.s.

Projektant: G DESIGN s.r.o.

Uchazeč:

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**897 497,00**

D M Práce a dodávky M

**897 497,00**

D 21-M Elektromontáže

**897 497,00**

1	K	PŘENOS 1	Zařízení silnoproudé elektrotechniky	kpl	1,000	897 497,00	897 497,00	
---	---	----------	--------------------------------------	-----	-------	------------	------------	--

WV /viz samostatná příloha PD/

WV

1

1,000

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:  
NEMOCNICE UL - ZŘÍZENÍ AMBULANCÍ INTERNÍHO ODD.VE 4.NP PAVILONU G  
Objekt:  
D 1.1.01 - REKONSTRUKCE NA INTERNÍ ODDĚLENÍ - 4.NP  
Soupis:

## D 1.1.01.4.8 - ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

KSO: 801 1  
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM

CC-CZ:  
Datum: 6. 7. 2018

Zadavatel:  
KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a.s.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
G DESIGN s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

MATERIÁLY PŘÍPADNĚ UVEDENÉ V ROZPOČTU JSOU O R I E N T A Č N Í. MOHOU BÝT DODVATELEM V SOULADU SE ZÁKONEM Č.55/2012 SB ZAMĚNĚNY ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDOU SPLŇOVAT SROVNATELNÉ KVALITATIVNÍ A TECHNICKÉ PARAMETRY (PŘÍPADNĚ KVALITNĚJŠÍ) PŘEDEPSANÉ PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>890 000,00</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

---

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	890 000,00	21,00%	186 900,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>1 076 900,00</b>
-------------------	--------------	---------------------

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE UL - ZŘÍZENÍ AMBULANCÍ INTERNÍHO ODD.VE 4.NP PAVILONU G

Objekt: D 1.1.01 - REKONSTRUKCE NA INTERNÍ ODDĚLENÍ - 4.NP

Soupis: **D 1.1.01.4.8 - ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDĚ ELEKTROTECHNIKY**

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM

Datum: 6. 7. 2018

Zadavatel: KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a.s.

Projektant: G DESIGN s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>890 000,00</b>
M - Práce a dodávky M	890 000,00
21-M - Elektromontáže	890 000,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE UL - ZŘÍZENÍ AMBULANCÍ INTERNÍHO ODD.VE 4.NP PAVILONU G

Objekt: D 1.1.01 - REKONSTRUKCE NA INTERNÍ ODDĚLENÍ - 4.NP

Soupis: **D 1.1.01.4.8 - ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDĚ ELEKTROTECHNIKY**

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM

Datum: 6. 7. 2018

Zadavatel: KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a.s.

Projektant: G DESIGN s.r.o.

Uchazeč:

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

### Náklady soupisu celkem

890 000,00

D M Práce a dodávky M

890 000,00

D 21-M Elektromontáže

890 000,00

1	K	PŘENOS 1	Zařízení slaboproudé elektrotechniky	kpl	1,000	890 000,00	890 000,00	
---	---	----------	--------------------------------------	-----	-------	------------	------------	--

WV /viz samostatná příloha PD/

W 1

1,000

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:  
NEMOCNICE UL - ZŘÍZENÍ AMBULANCÍ INTERNÍHO ODD.VE 4.NP PAVILONU G  
Objekt:  
D 1.1.01 - REKONSTRUKCE NA INTERNÍ ODDĚLENÍ - 4.NP  
Soupis:

## D 1.1.01.4.9 - ROZVODY MEDICÍÁLNÍCH PLYNŮ

KSO: 801 1  
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM

CC-CZ:  
Datum: 6. 7. 2018

Zadavatel:  
KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a.s.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
G DESIGN s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

MATERIÁLY PŘÍPADNĚ UVEDENÉ V ROZPOČTU JSOU O R I E N T A Č N Í. MOHOU BÝT DODVATELEM V SOULADU SE ZÁKONEM Č.55/2012 SB ZAMĚNĚNY ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDOU SPLŇOVAT SROVNATELNÉ KVALITATIVNÍ A TECHNICKÉ PARAMETRY (PŘÍPADNĚ KVALITNĚJŠÍ) PŘEDEPSANÉ PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>290 264,60</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

---

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	290 264,60	21,00%	60 955,57
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>351 220,17</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE UL - ZŘÍZENÍ AMBULANCÍ INTERNÍHO ODD.VE 4.NP PAVILONU G

Objekt: D 1.1.01 - REKONSTRUKCE NA INTERNÍ ODDĚLENÍ - 4.NP

Soupis: **D 1.1.01.4.9 - ROZVODY MEDICÍÁLNÍCH PLYNŮ**

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM

Datum: 6. 7. 2018

Zadavatel: KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a.s.

Projektant: G DESIGN s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

**290 264,60**

M - Práce a dodávky M

**290 264,60**

42-M - Montáž stroj.zař.prům.potr.a chlad.

**290 264,60**



## SOUPIS PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE UL - ZŘÍZENÍ AMBULANCÍ INTERNÍHO ODD.VE 4.NP PAVILONU G

Objekt: D 1.1.01 - REKONSTRUKCE NA INTERNÍ ODDĚLENÍ - 4.NP

Soupis: **D 1.1.01.4.9 - ROZVODY MEDICÍÁLNÍCH PLYNŮ**

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM

Datum: 6. 7. 2018

Zadavatel: KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a.s.

Projektant: G DESIGN s.r.o.

Uchazeč:

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

### Náklady soupisu celkem

**290 264,60**

D M Práce a dodávky M 290 264,60

D 42-M Montáž stroj.zař.prům.potr.a chlad. 290 264,60

1	K	PŘENOS 1	Rozvody medicíálních plynů	kpl	1,000	290 264,60	290 264,60	
---	---	----------	----------------------------	-----	-------	------------	------------	--

vv /viz samostatna príloha PD/

ww 1 1,000

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:  
NEMOCNICE UL - ZŘÍZENÍ AMBULANCÍ INTERNÍHO ODD.VE 4.NP PAVILONU G  
Objekt:  
D 1.1.01 - REKONSTRUKCE NA INTERNÍ ODDĚLENÍ - 4.NP  
Soupis:

## 2 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY

KSO: 801 1  
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM

CC-CZ:  
Datum: 6. 7. 2018

Zadavatel:  
KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a.s.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
G DESIGN s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>149 000,00</b>
	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní	10 000,00	21,00%	2 100,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>151 100,00</b>
			<b>v CZK</b>

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE UL - ZŘÍZENÍ AMBULANCÍ INTERNÍHO ODD.VE 4.NP PAVILONU G

Objekt: D 1.1.01 - REKONSTRUKCE NA INTERNÍ ODDĚLENÍ - 4.NP

Soupis: **2 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY**

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM

Datum: 6. 7. 2018

Zadavatel: KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a.s.

Projektant: G DESIGN s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>149 000,00</b>
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>149 000,00</b>
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	10 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	44 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	35 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	60 000,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE UL - ZŘÍZENÍ AMBULANCÍ INTERNÍHO ODD.VE 4.NP PAVILONU G

Objekt: D 1.1.01 - REKONSTRUKCE NA INTERNÍ ODDĚLENÍ - 4.NP

Soupis: **2 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY**

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM

Datum: 6. 7. 2018

Zadavatel: KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a.s.

Projektant: G DESIGN s.r.o.

Uchazeč:

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>149 000,00</b>		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							149 000,00		
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							10 000,00		
1	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2018 01	
D VRN3 Zařízení staveniště							44 000,00		
2	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2018 01	
VV ZŘIZENÍ, PROVOZ PŘIPADNĚ PRONAJEM, ZRUŠENÍ									
VV 1							1,000		
3	K	034002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zabezpečení staveniště	kpl	1,000	24 000,00	24 000,00	CS ÚRS 2018 01	
D VRN4 Inženýrská činnost							35 000,00		
4	K	045002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2018 01	
D VRN7 Provozní vlivy							60 000,00		
5	K	071002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích osob	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2018 01	

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3604Z

Stavba: NEMOCNICE UL - ZŘÍZENÍ AMBULANCÍ INTERNÍHO ODD.VE 4.NP PAVILONU G

KSO: 801 1

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM

CC-CZ:

Datum: 6. 7. 2018

Zadavatel:

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

G DESIGN s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH 228 005,69**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	228 005,69	47 881,19
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 275 886,88**

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3604Z

**Stavba:** NEMOCNICE UL - ZŘÍZENÍ AMBULANCÍ INTERNÍHO ODD.VE 4.NP PAVILONU G

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM

Datum:

6. 7. 2018

Zadavatel: KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s.

Projektant:

G DESIGN s.r.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>228 005,69</b>	<b>275 886,88</b>	
D 1.01.4.5	ZAŘÍZENÍ ZTI	228 005,69	275 886,88	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

NEMOCNICE UL. - ZŘÍZENÍ AMBULANCÍ INTERNÍHO ODD.VE 4.NP PAVILONU G

Objekt:

## D 1.01.4.5 - ZAŘÍZENÍ ZTI

KSO: 801 1  
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM

CC-CZ:  
Datum: 6. 7. 2018

Zadavatel:  
KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a.s.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
G DESIGN s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

MATERIÁLY PŘÍPADNĚ UVEDENÉ V ROZPOČTU JSOU ORIENTAČNÍ. MOHOU BÝT DODVATELEM V SOULADU SE ZÁKONEM Č.55/2012 SB ZAMĚNĚNY ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDOU SPLŇOVAT SROVNATELNÉ KVALITATIVNÍ A TECHNICKÉ PARAMETRY (PŘÍPADNĚ KVALITNĚJŠÍ) PŘEDEPSANÉ PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ

**Cena bez DPH 228 005,69**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	228 005,69	21,00%	47 881,19
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 275 886,88**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE UL - ZŘÍZENÍ AMBULANCÍ INTERNÍHO ODD.VE 4.NP PAVILONU G

Objekt: **D 1.01.4.5 - ZAŘÍZENÍ ZTI**

Místo: ÚSTÍ NAD LABEM

Datum: 6. 7. 2018

Zadavatel: KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a.s.

Projektant: G DESIGN s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem 228 005,69**

PSV - Práce a dodávky PSV 210 005,69

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 136 212,24

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 73 793,45

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 18 000,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NEMOCNICE UL - ZŘÍZENÍ AMBULANCÍ INTERNÍHO ODD.VE 4.NP PAVILONU G

Objekt:

**D 1.01.4.5 - ZAŘÍZENÍ ZTI**

Místo:

ÚSTÍ NAD LABEM

Datum:

6. 7. 2018

Zadavatel:

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a.s.

Projektant:

G DESIGN s.r.o.

Uchazeč:

pČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

## Náklady soupisu celkem

**228 005,69**

**D PSV**

**Práce a dodávky PSV**

**210 005,69**

**D 721**

**Zdravotnicka - vnitřní kanalizace**

**136 212,24**

1	K	721174024	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 70	m	20,000	384,00	7 680,00	CS ÚRS 2018 01
2	K	721174025	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 100	m	15,000	496,80	7 452,00	CS ÚRS 2018 01
3	K	72117404R	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 32	m	75,000	286,80	21 510,00	
4	K	721174042	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 40	m	25,000	286,80	7 170,00	CS ÚRS 2018 01
5	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50	m	30,000	313,20	9 396,00	CS ÚRS 2018 01
6	K	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 100	m	10,000	472,80	4 728,00	CS ÚRS 2018 01
7	K	72119410R	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32	kus	18,000	54,24	976,32	
8	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	18,000	54,24	976,32	CS ÚRS 2018 01
9	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	7,000	60,24	421,68	CS ÚRS 2018 01
10	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	5,000	89,52	447,60	CS ÚRS 2018 01
11	K	721211911	Podlahové vpusti montáž podlahových vpustí DN 40/50	kus	1,000	184,80	184,80	CS ÚRS 2018 01
12	M	5516177R	vpust' podlahová s nerezovou mřížkou HL310 N Pr DN 50	kus	1,000	1 338,00	1 338,00	
13	K	7212265R1	Zápachová uzávěrka HL 136 N	kus	1,000	930,00	930,00	
14	K	7212265R2	Zápachová uzávěrka HL 138 N	kus	16,000	902,40	14 438,40	
15	K	721274121	Přívzdušňovací hlavice vnitřní HL 905 DN 50	kus	3,000	1 846,80	5 540,40	CS ÚRS 2018 01
16	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	175,000	22,25	3 893,40	CS ÚRS 2018 01
17	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,157	781,20	122,65	CS ÚRS 2018 01
18	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,157	584,40	91,75	CS ÚRS 2018 01
19	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75	m	30,000	13,44	403,20	CS ÚRS 2018 01
20	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114	m	10,000	36,00	360,00	CS ÚRS 2018 01
21	K	721220801	Demontáž zápachových uzávěrek do DN 70	kus	38,000	134,40	5 107,20	CS ÚRS 2018 01
22	K	721290822	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,201	2 112,00	424,51	CS ÚRS 2018 01
	vv				0,201			
23	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,201	399,60	80,32	CS ÚRS 2018 01
	vv				0,201			
24	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,809	12,24	22,14	CS ÚRS 2018 01
	vv				0,201*9	1,809		
25	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkově) směsného stavebního a demolčního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,201	1 548,00	311,15	CS ÚRS 2018 01
	vv				0,201			
26	K	721171904	Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 75	kus	17,000	452,40	7 690,80	CS ÚRS 2018 01
27	K	721171905	Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 110	kus	13,000	639,60	8 314,80	CS ÚRS 2018 01
28	K	721100911	Opravy potrubí hrdlového zazátkování hrdla kanalizačního potrubí	kus	10,000	1 728,00	17 280,00	CS ÚRS 2018 01
29	K	721300912	Pročištění svislých odpadů v jednom podlaží do DN 200	kus	21,000	424,80	8 920,80	CS ÚRS 2018 01

**D 722**

**Zdravotnicka - vnitřní vodovod**

**73 793,45**

30	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	48,000	330,00	15 840,00	CS ÚRS 2018 01
31	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	29,000	398,40	11 553,60	CS ÚRS 2018 01
32	K	722181241	Ochrana potrubí termozolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	48,000	82,20	3 945,60	CS ÚRS 2018 01
33	K	722181242	Ochrana potrubí termozolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	29,000	102,36	2 968,44	CS ÚRS 2018 01
34	K	722182013	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 32	m	6,000	76,32	457,92	CS ÚRS 2018 01
35	K	722220121	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2	pár	8,000	324,00	2 592,00	CS ÚRS 2018 01
36	K	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2	kus	5,000	163,20	816,00	CS ÚRS 2018 01
37	K	722220231	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 20 x G 1/2	kus	54,000	118,20	6 382,80	CS ÚRS 2018 01
38	K	722232043	Armatury se dvěma závitky kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2	kus	17,000	217,20	3 692,40	CS ÚRS 2018 01
39	K	722232044	Armatury se dvěma závitky kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4	kus	18,000	316,80	5 702,40	CS ÚRS 2018 01
40	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	77,000	33,36	2 568,72	CS ÚRS 2018 01
41	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	77,000	39,36	3 030,72	CS ÚRS 2018 01

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,110	700,80	77,09	CS ÚRS 2018 01
43	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,110	570,00	62,70	CS ÚRS 2018 01
44	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm	m	80,000	22,56	1 804,80	CS ÚRS 2018 01
45	K	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do Ø 50	m	80,000	31,20	2 496,00	CS ÚRS 2018 01
46	K	722290822	Vnitrostavební přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,041	2 112,00	86,59	CS ÚRS 2018 01
			0,041		0,041			
47	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,041	39,60	1,62	CS ÚRS 2018 01
			0,041		0,041			
48	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,369	12,20	4,50	CS ÚRS 2018 01
			0,041*9		0,369			
49	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směšného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,041	1 550,00	63,55	CS ÚRS 2018 01
			0,041		0,041			
50	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	40,000	92,00	3 680,00	CS ÚRS 2018 01
51	K	722171933	Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 20 do 25 mm	kus	19,000	145,00	2 755,00	CS ÚRS 2018 01
52	K	722171934	Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 25 do 32 mm	kus	19,000	169,00	3 211,00	CS ÚRS 2018 01

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

18 000,00

85	K	HZS 1	Zednické práce a výpomoc při demontáži a montáži ZTI - bude fakturováno dle skutečnosti hodinovou sazbou zhotovitele po odsouhlasení ve stavebním deníku	hod	60,000	300,00	18 000,00	
			RYHY, PRUŘAZY, ZAPLENTOVANI ATD.					
			VE STENACH A STROPECH					
			60,00		60,000			

ozn.stavby:

název akce: Zřízení ambulance interního oddělení G Ústí n.L.

objekt: D1.1.01.4.7-Zařízení silnoproudé elektrotechniky

<b>Rekapitulace ceny</b>				
p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	dodávky zařízení			130 770,64 Kč
2	doprava dodávek	3,60	130 770,64 Kč	4 707,74 Kč
3	přesun dodávek	1,00	130 770,64 Kč	1 307,71 Kč
4	materiál elektromontážní			309 764,00 Kč
5	prořez	5,00	219 991,20 Kč	10 999,56 Kč
6	materiál podružný	3,00	309 764,00 Kč	9 292,92 Kč
7	elektromontáže			323 856,00 Kč
8	demontáže			14 227,20 Kč
9	PPV pro elektromontáže	6,00	653 912,00 Kč	39 234,72 Kč
10	dodávky celkem			135 478,38 Kč
11	materiál+výkony celkem			708 682,11 Kč
12	ostatní náklady			40 336,40 Kč
13	<b>NAKLADY hl.III celkem</b>			<b>884 496,89 Kč</b>
14	kompletační činnost			5 000,00 Kč
15	revize			8 000,00 Kč
16	<b>NAKLADY hl.XI celkem</b>			<b>13 000,00 Kč</b>
17	cena bez DPH			897 497,00 Kč
18	DPH základní sazba	21,00	897 497,00 Kč	188 474,37 Kč
19	<b>CENA vč.DPH (Kč)</b>			<b>1 085 971,37 Kč</b>

Datum: 16.07.2018

Vypracoval:

ozn.stavby:

název akce: Zřízení ambulance interního oddělení G Ústí n.L.

objekt: D1.1.01.4.7-Zařízení silnoproudé elektrotechniky

## Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
<b>Dodávky zařízení</b>								
1	00000000	Rozvaděč R4.2 ozn.R4.2	ks	1,00	115 690,64 Kč	115 690,64 Kč		
11	00000002	Technická inspekce české republiky-TIČR-vyjádření	ks	1,00	6 760,00 Kč	6 760,00 Kč		
12	00000005	Nouzové přivolání pomoci (sign.modul svět.+akust.-3x,reset.tlačítko-3x,signální tl.se šňůrou-3x, signalizace centrální, zdroj)	ks	1,00	8 320,00 Kč	8 320,00 Kč		
<b>součet</b>						<b>130 770,64 Kč</b>		
<b>Materiál elektromontážní</b>								
13	000900001	PA svorkovnice vč.boxu	ks	9,00	998,40 Kč	8 985,60 Kč		
14	000409031	ovladač 10A/250Vstř design TANGO faz.1/0	ks	11,00	31,20 Kč	343,20 Kč		
15	000409011	spínač 10A/250Vstř design TANGO faz.1	ks	13,00	76,96 Kč	1 000,48 Kč		
16	000409021	přepínač 10A/250Vstř design TANGO faz.5	ks	19,00	98,80 Kč	1 877,20 Kč		
17	000409023	přepínač 10A/250Vstř design TANGO faz.6	ks	18,00	78,00 Kč	1 404,00 Kč		
18	000420002	zásuvka 16A/250Vstř design Tango clonky	ks	199,00	92,56 Kč	18 419,44 Kč		
19	000420091	rámeček pro 1 přístroj design Tango	ks	196,00	20,80 Kč	4 076,80 Kč		
20	000420005	zásuvka ochranného pospojování - dvojité	ks	8,00	133,12 Kč	1 064,96 Kč		
21	000420091	rámeček pro 1 přístroj	ks	8,00	20,80 Kč	166,40 Kč		
22	000410170	spínač automatic+snímač pohybu PIR	ks	4,00	1 008,80 Kč	4 035,20 Kč		
23	000344110	kanál parapetní plast 195x65mm 2xviko,ocelová přepážka,spoje,roh	m	60,00	395,20 Kč	23 712,00 Kč		
24	000364033	DZ 60X150 ŽLAB KABELOVÝ DRATĚNÝ BASOR/ZINCOCHROM vč.úchyty	m	40,00	234,00 Kč	9 360,00 Kč		
25	000311115	krabice univerzální/přístrojová	ks	275,00	6,24 Kč	1 716,00 Kč		
26	000311117	krabice univerz./rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66	ks	65,00	26,00 Kč	1 690,00 Kč		
27	000171209	vodič CYY 10	m	150,00	32,24 Kč	4 836,00 Kč		
28	000171208	vodič CYY 6	m	800,00	17,68 Kč	14 144,00 Kč		
29	000122005	kabel 1kV CXKH-R 2x1,5	m	140,00	17,68 Kč	2 475,20 Kč		
30	000122105	kabel 1kV CXKH-R 3x1,5	m	3900,00	17,68 Kč	68 952,00 Kč		
31	000122106	kabel 1kV CXKH-R 3x2,5	m	3700,00	23,92 Kč	88 504,00 Kč		
32	000122305	kabel 1kV CXKH-R 5x1,5	m	80,00	26,00 Kč	2 080,00 Kč		
33	000122306	kabel 1kV CXKH-R 5x2,5	m	120,00	133,12 Kč	15 974,40 Kč		
34	000122309	kabel 1kV CXKH-R 5x10	m	180,00	127,92 Kč	23 025,60 Kč		
35	000295601	drát AlMgSi pr.8mm polotvrdlý 0,135kg/m	m	120,00	16,64 Kč	1 996,80 Kč		
36	000295617	jímací tyč hladká JT4,0 M16 AlMgSi pr.19/4000mm	ks	6,00	1 019,20 Kč	6 115,20 Kč		
37	000295635	svorka k jímací/zkuš SJ1/SZ 16/8mm 2šroub Al	ks	6,00	28,08 Kč	168,48 Kč		
38	000295893	podstavec k jímací tyči beton/M16 25kg	ks	6,00	18,72 Kč	112,32 Kč		
39	000295894	podložka plast kruhová k podstavci JT	ks	6,00	44,72 Kč	268,32 Kč		
40	000295352	podpěra vedení na ploché stě PV21 1kg beton/plast	ks	85,00	15,60 Kč	1 326,00 Kč		
41	000295621	svorka univerzální SU Al	ks	60,00	13,52 Kč	811,20 Kč		
42	000435053	jistič LTN-32C-3 3pól/ch.C/ 32A/10kA	ks	2,00	561,60 Kč	1 123,20 Kč		
<b>součet</b>						<b>309 764,00 Kč</b>		
<b>Elektromontáže</b>								
43	210990001	rozvodnice PA, montáž do zdi	ks	9,00	582,40 Kč	5 241,60 Kč		
44	210110062	ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0	ks	11,00	57,20 Kč	629,20 Kč	0,148	1,63
45	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1	ks	13,00	57,20 Kč	743,60 Kč	0,148	1,92
46	210110043	přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A	ks	19,00	57,20 Kč	1 086,80 Kč	0,170	3,23
47	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	18,00	57,20 Kč	1 029,60 Kč	0,170	3,06
48	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžné	ks	199,00	67,60 Kč	13 452,40 Kč	0,327	65,07
49	210111011	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení	ks	8,00	62,40 Kč	499,20 Kč	0,274	2,19
58	210110091	spínač zapuštěný vč.zapojení s plynulou regulací	ks	4,00	72,80 Kč	291,20 Kč	0,190	0,76
59	210020411	kabelový žlab s víkem do š.100mm	m	60,00	197,60 Kč	11 856,00 Kč	0,600	36,00
60	210020133	kabelový rošt do š.40cm	m	40,00	83,20 Kč	3 328,00 Kč	0,193	7,72
61	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	275,00	26,00 Kč	7 150,00 Kč	0,091	25,03
62	210010321	krabicová rozvodka vč.svorkovna zapojení(-KR68)	ks	65,00	88,40 Kč	5 746,00 Kč	0,390	25,35
63	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	150,00	27,04 Kč	4 056,00 Kč	0,091	13,65
64	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	800,00	27,04 Kč	21 632,00 Kč	0,091	72,80
65	210810951	kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5	m	140,00	27,04 Kč	3 785,60 Kč	0,091	12,74
66	210810951	kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5	m	3900,00	27,04 Kč	105 456,00 Kč	0,091	354,90
67	210810951	kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5	m	3700,00	27,04 Kč	100 048,00 Kč	0,091	336,70
68	210810952	kabel(-1kV CHKE) pevně ul.do 3x6/4x4/5x2,5/7x1,5	m	80,00	27,04 Kč	2 163,20 Kč	0,095	7,60
69	210810952	kabel(-1kV CHKE) pevně ul.do 3x6/4x4/5x2,5/7x1,5	m	120,00	29,12 Kč	3 494,40 Kč	0,095	11,40
70	210810954	kabel(-1kV CHKE)pevně 3x25/4x16/12x4/19x2,5/24x1,5	m	180,00	29,12 Kč	5 241,60 Kč	0,127	22,86
71	210220101	svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	120,00	187,20 Kč	22 464,00 Kč	0,497	59,64
72	210220231	jímací tyč do 3m montáž na stojan	ks	6,00	260,00 Kč	1 560,00 Kč	0,800	4,80
73	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	60,00	41,60 Kč	2 496,00 Kč	0,251	15,06
74	210120452	jistič vč.zapojení 3pól/63A	ks	2,00	202,80 Kč	405,60 Kč	0,577	1,15
<b>součet</b>						<b>323 856,00 Kč</b>		<b>1085,26</b>
<b>Demontáže</b>								
75	210990011	demontáž	hod	38,00	374,40 Kč	14 227,20 Kč	1,471	55,90
<b>součet</b>						<b>14 227,20 Kč</b>		<b>55,90</b>

## Soupis položek

Ostatní náklady								
84	219002612	vysekání rýhy/zed' beton/ hl.do 30mm/š.do 70mm	m	620,00	61,36 Kč	38 043,20 Kč	0,642	398,04
85	219001313	vybour.otvoru/beton/do pr60mm/tl.do 0,45m	ks	35,00	65,52 Kč	2 293,20 Kč	0,893	31,26
<b>součet</b>						<b>40 336,40 Kč</b>		<b>429,30</b>

## Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství		cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
<b>Rozpis rozvaděče R4.2</b>								
1	000415067	vypínač MSO-63-3 63A/AC250V/3pol na lištu	ks	1,00	676,00 Kč	676,00 Kč	1,640	1,64
2	000434323	jistič LTN-10B-1 1pól/ch.B/ 10A/10kA	ks	23,00	96,72 Kč	2 224,56 Kč	0,160	3,68
3	000438023	proud chránič+jistič 2p/1+N OLI-16B-N1-030char"A"	ks	28,00	1 144,00 Kč	32 032,00 Kč	0,280	7,84
4	000441121	stykač 2pól RSI-20-20/2Z/20A na lištu	ks	3,00	401,44 Kč	1 204,32 Kč	0,380	1,14
5	000464312	impulsní relé/AC230V/500W/1modul	ks	1,00	291,20 Kč	291,20 Kč	0,360	0,36
6	000781173	sběrnice hřebenová S3L-160-16mm2 3x3vývod kolíky	ks	6,00	141,44 Kč	848,64 Kč		
7	000000001	podružný materiál	ks	1,00	894,40 Kč	894,40 Kč		
8	000000003	montáž rozvaděče	ks	1,00	39 936,00 Kč	39 936,00 Kč		
9	000000004	revize rozvaděče	ks	1,00	2 912,00 Kč	2 912,00 Kč		
10	000471435	FLP-B+C MAXI V/3+1 SPD typ1 a typ2 svodič bleskov	ks	1,00	8 132,80 Kč	8 132,80 Kč	2,170	2,17
11	000432316	odp poj OPVP22-3 Ie 125 A, Ue AC 690 V / DC 440 V,	ks	2,00	707,20 Kč	1 414,40 Kč	0,590	1,18
12	000432331	pojistková patrona válcová PV22(16-63A)gG	ks	3,00	37,44 Kč	112,32 Kč		
13	000415062	vypínač MSO-32-3 32A/AC250V/3pol na lištu	ks	2,00	592,80 Kč	1 185,60 Kč	0,560	1,12
14	000764836	skříň Univers 168M/1100x550x161/IP44 zapu FWB72	ks	1,00	7 103,20 Kč	7 103,20 Kč	0,300	0,30
15	000464312	časové relé/AC230V/500W/1modul	ks	2,00	572,00 Kč	1 144,00 Kč	0,360	0,72
16	000464312	relé výpadku fáze	ks	1,00	1 622,40 Kč	1 622,40 Kč	0,360	0,36
17	000438023	proud chránič+jistič 2p/1+N OLI-10B-N1-030char"A"	ks	10,00	1 206,40 Kč	12 064,00 Kč	0,280	2,80
18	000441141	stykač 4pól RSI-40-40/4Z/40A na lištu	ks	2,00	946,40 Kč	1 892,80 Kč	0,820	1,64
<b>součet</b>						<b>115 690,64 Kč</b>		<b>24,95</b>

Datum: 16.07.2018

Vypracoval:

**Rozpočet pro stavbu:****Zřízení ambulancí interního oddělení v objektu "G" Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem**

<i>Název</i>	<i>Cena bez DPH</i>
<b>Dodávky celkem</b>	<b>508 826,00 Kč</b>
<b>Montáže celkem</b>	<b>298 536,00 Kč</b>
<b>Demontáže</b>	<b>18 500,00 Kč</b>
<b>PPV pro elektromontáže 6%</b>	<b>30 529,56 Kč</b>
<b>Doprava materiálu</b>	<b>19 608,44 Kč</b>
<b>Dokumentace skutečného provedení</b>	<b>14 000,00 Kč</b>
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>890 000,00 Kč</b>

**Rozpočet pro stavbu:**

Zřízení ambulance interního oddělení v objektu "G" Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Projekt slaboproudu

**Dodávky****Montáž**

Poř.č.	Název	Mn.	J.Mn.	Cena / jed.	Celkem bez DPH	Cena / jed.	Celkem bez DPH
<b>DATOVÉ A TELEFONNÍ ROZVODY</b>							
1	Switch (48x10/100, 2x1000, 2x10/100/1000, 2xSFP) Výška 1U a možnost montáže do 19" racku Automatická volba rychlosti portu a automatická detekce přímého/kříženého kabelu (MDIX), odpora agregace portů (LACP) Požadavek na plnou kompatibilitu s VTP (VLAN Trunk Protocol) a STP (spanning tree protocol) v režimu rapid-pvst (IEEE 802.1s/w Rapid Spanning Tree Podpora Port Fast pro možnost vypnutí čekání na Spanning Tree pro jednotlivé porty Switch-port Autorecovery - automatická aktivace portu po návratu z chybového stavu Podpora klasifikace a prioritizace provozu – QoS Hierarchický QoS Podpora minimálně 4 front na port Podpora 802.1p (CoS) Podpora minimálně 255 VLAN Management přes http, SSH (version 2), SNMPv3 Ochrana před neautorizovaným přístupem přepínačům Podpora funkce Port Security (nastavení max. počtu MAC na port) Podpora ochrany podvržení DHCP serveru - DHCP Snooping Podpora ochrany Dynamic ARP Inspection (DAI) Podpora 802.1X (RADIUS ověřování) Podpora ACL na základě portů Podpora TACACS+(autentizace, autorizace, accounting) Podpora ochrany Bridge Protocol Data Unit (BPDU Guard) Podpora Spanning Tree Root Guard (STRG) Podpora IP Source Guard pro funkci Port security	1	ks	65 000,00 Kč	65 000 Kč	5 000,00 Kč	5 000 Kč
2	Kabel UTP 4x2x0,5 kat.6 - SXKD-6-UTP-LSOH	13520	m	14,40 Kč	194 688 Kč	9,90 Kč	133 848 Kč
3	SFP modul	2	ks	5 736,00 Kč	11 472 Kč	143,00 Kč	286 Kč
4	Přístupový bod (access point) UBNT AP AC PRO - komplet - Ubiquity Nutné dodat navržený typ z důvodu kompatibility se stávajícím zařízením	3	ks	4 369,20 Kč	13 108 Kč	1 397,00 Kč	4 191 Kč
5	Patch panel 19" 2U 48x RJ45 kat.6	4	ks	10 351,20 Kč	41 405 Kč	5 060,00 Kč	20 240 Kč
6	Datová zásuvka 2xRJ45 kat.6 design TANGO	67	ks	296,40 Kč	19 859 Kč	143,00 Kč	9 581 Kč
7	Horizontální organizér 1U	3	ks	231,60 Kč	695 Kč	33,00 Kč	99 Kč
8	Rámeček pro zásuvky design TANGO	67	ks	32,40 Kč	2 171 Kč	5,50 Kč	369 Kč
9	Krabice pod zásuvku design TANGO	67	ks	30,00 Kč	2 010 Kč	27,50 Kč	1 843 Kč
10	Krabice pod zásuvku design TANGO-montáž panel	6	ks	54,00 Kč	324 Kč	27,50 Kč	165 Kč
10	Patch kabel UTP kat.6 1m šedý	35	ks	15,60 Kč	546 Kč	5,50 Kč	193 Kč
11	Patch kabel UTP kat.6 2m modrý	20	ks	21,60 Kč	432 Kč	5,50 Kč	110 Kč
12	Patch kabel UTP kat.6 3m šedý	20	ks	26,40 Kč	528 Kč	5,50 Kč	110 Kč
13	Popisný štítek datových zásuvek a panelů	134	ks	4,80 Kč	643 Kč	8,80 Kč	1 179 Kč
14	Popisný štítek datových kabelů	134	ks	6,00 Kč	804 Kč	12,10 Kč	1 621 Kč
15	IP kamera 1280x800, 720P, MPEG4, H.264, 3GPP, noční vidění, micro SD, PoE, 1x LAN, držák na zeď + licence (kamery musí být kompatibilní se stávajícím systémem MILESTONE.	2	ks	7 113,60 Kč	14 227 Kč	869,00 Kč	1 738 Kč
16	Ukončení kabelu UTP	134	ks			85,80 Kč	11 497 Kč
17	Měření segmentu UTP včetně protokolu	134	ks			132,00 Kč	17 688 Kč
18	Konfigurace sítě	16	hod			1 650,00 Kč	26 400 Kč
19	Nastavení a oživení kamerového systému	1	kpl			3 300,00 Kč	3 300 Kč
20	Drobný instalační materiál	5	%	1 800,00 Kč	9 000 Kč		
<b>DATOVÉ ROZVODY celkem</b>					<b>376 911 Kč</b>		<b>239 457 Kč</b>
<b>PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM</b>							
1	REA::MP - Řídicí jednotka přístupového systému. Řízení max. 4ks externích čteček. Napájení 12V DC. Krytí IP 55.	1	ks	18 049,20 Kč	18 049 Kč	3 608,00 Kč	3 608 Kč
2	REA-ET - rozhraní Ethernet pro připojení terminálu	1	ks	1 920,00 Kč	1 920 Kč	539,00 Kč	539 Kč
3	Zálohovaný napájecí zdroj (3A)	1	ks	3 909,60 Kč	3 910 Kč	1 705,00 Kč	1 705 Kč
4	Akumulátor 15Ah	1	ks	1 194,00 Kč	1 194 Kč	132,00 Kč	132 Kč
5	L-PRO - Externí čtečka bezkontaktních karet HID	2	ks	5 250,00 Kč	10 500 Kč	1 452,00 Kč	2 904 Kč
6	PAD-PRO - Podložka pro montáž na zeď	2	ks	170,40 Kč	341 Kč	33,00 Kč	66 Kč

**Rozpočet pro stavbu:**

Zřízení ambulancí interního oddělení v objektu "G" Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Projekt slaboproudu

**Dodávky****Montáž**

Poř.č.	Název	Mn.	J.Mn.	Cena / jed.	Celkem bez DPH	Cena / jed.	Celkem bez DPH
7	SW - licence přístupového systému	2	ks	2 880,00 Kč	5 760 Kč		
8	El. otvírač, 12V DC, nízkoodběrový, s monitorováním	2	ks	2 196,00 Kč	4 392 Kč	1 397,00 Kč	2 794 Kč
9	Intercom (zdroj, vnější hlásková vč.krabice, vnitřní telefon)	1	kpl	7 743,60 Kč	7 744 Kč	3 850,00 Kč	3 850 Kč
10	Kabel UTP 4x2x0,5 kat.6 - SXKD-6-UTP-LSOH	40	m	18,00 Kč	720 Kč	9,90 Kč	396 Kč
11	Kabel SI-HX 08/02	260	m	21,60 Kč	5 616 Kč	11,00 Kč	2 860 Kč
12	Kabel CYKY 3Cx1,5mm2	30	m	18,00 Kč	540 Kč	13,20 Kč	396 Kč
13	Nastavení a oživení systému	1	kpl			2 750,00 Kč	2 750 Kč
14	Drobný instalační materiál	5	%	480,00 Kč	2 400 Kč		
<b>PRÍSTUPOVÝ SYSTÉM celkem</b>					<b>63 085 Kč</b>		<b>22 000 Kč</b>
<b>TELEVIZNÍ ROZVOD</b>							
1	Televizní zásuvka koncová design TANGO min.4dB	9	ks	258,00 Kč	2 322 Kč	80,30 Kč	723 Kč
2	Rámeček pro zásuvky design TANGO	9	ks	32,40 Kč	292 Kč	5,50 Kč	50 Kč
3	Krabice pod zásuvku design TANGO-montáž panel	9	ks	54,00 Kč	486 Kč	27,50 Kč	248 Kč
4	Rozbočovač 16ti násobný vč. boxu	1	ks	1 304,40 Kč	1 304 Kč	2 585,00 Kč	2 585 Kč
7	Konektor "F"	16	ks	8,40 Kč	134 Kč	11,00 Kč	176 Kč
8	Koaxiální kabel 75Ohm, 7mm, kapacita 55pF/m, činitel krácení 81, průměr vodiče 1mm čistá měď, materiál dielektrika PE, Materiál pláště PVC, typ fólie Cu, materiál opletení čistí měď, útlum 800MHz 198dB/100m, 1750MHz 27,9dB/100m	380	m	30,00 Kč	11 400 Kč	13,20 Kč	5 016 Kč
9	Kabel CYKY 3Cx1,5mm2	30	m	20,40 Kč	612 Kč	13,20 Kč	396 Kč
10	Drobný instalační materiál	5	%	600,00 Kč	3 000 Kč		
<b>TELEFONNÍ ROZVODY celkem</b>					<b>19 550 Kč</b>		<b>9 193 Kč</b>
<b>KABELOVÉ TRASY</b>							
1	Vodič CYA 4 zelenožlutý	20	m	15,60 Kč	312 Kč	7,70 Kč	154 Kč
2	Drátožlab 200x100 vč.úchytového a spojovacího materiálu	55	m	310,80 Kč	17 094 Kč	148,50 Kč	8 168 Kč
3	Lišta PVC 180x60	10	m	454,80 Kč	4 548 Kč	60,50 Kč	605 Kč
4	Lišta PVC 40x15	250	m	52,80 Kč	13 200 Kč	33,00 Kč	8 250 Kč
5	Lišta PVC 80x25	6	m	139,20 Kč	835 Kč	38,50 Kč	231 Kč
6	Lišta PVC 25x20	10	m	30,00 Kč	300 Kč	22,00 Kč	220 Kč
7	Trubka tuhá 40mm	80	m	26,40 Kč	2 112 Kč	16,50 Kč	1 320 Kč
8	Trubka ohebná 40mm	40	m	21,60 Kč	864 Kč	16,50 Kč	660 Kč
9	Trubka ohebná 23mm	60	m	13,20 Kč	792 Kč	13,20 Kč	792 Kč
10	Hmožděnka 8mm	300	ks	3,00 Kč	900 Kč	3,30 Kč	990 Kč
11	Vrut 4x50	300	ks	1,20 Kč	360 Kč	2,20 Kč	660 Kč
12	Podložka 4/15	150	ks	0,60 Kč	90 Kč	1,10 Kč	165 Kč
13	Vázací pásek 295x3,5	150	ks	1,56 Kč	234 Kč		
14	Vázací pásek 205x3,5	150	ks	1,32 Kč	198 Kč		
15	Průraz zdi	22	ks			135,30 Kč	2 977 Kč
16	Frézování drážky do zdi pro trubku - panel	35	m			77,00 Kč	2 695 Kč
17	Vázací pásky 105x2,5	200	ks	1,20 Kč	240 Kč		
18	Drobný instalační materiál	5	%	1 440,00 Kč	7 200 Kč		
<b>KABELOVÉ TRASY celkem</b>					<b>49 279 Kč</b>		<b>27 886 Kč</b>
<b>Dodávky, montáž celkem (bez DPH)</b>					<b>508 826 Kč</b>		<b>298 536 Kč</b>



Poř. č.	Název materiálu	Množství Dodávky Montáže	Měrná jednotka	Množství dodávky a montáže	Cena celkem za položku
				/Kč/	/Kč/
<b>Masarykova nemocnice Ústí n.L. - Zřízení ambulancí interního odd. v pavilonu G</b>					
<b>Druh plynu: kyslík</b>					
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu č. 02					
1	Dodávka a montáž měděná trubka 8x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek	30	m	224,25	6727,50
2	Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek	25	m	254,15	6353,75
3	Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek	5	m	299,00	1495,00
4	Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta 30x2g + 25x2g + 5x4g = 130g	130	g	17,25	2242,50
5	Napojení na stávající rozvod	1	ks	598,00	598,00
6	Zaslepení potrubí Cu do DN25	3	ks	373,75	1121,25
7	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	3	ks	239,20	717,60
8	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	1	ks	239,20	239,20
9	Dodávka a montáž kulový uzávěr G3/4", PN20 včetně šroubení a nástavců Značení dle ČSN EN 7396-1	1	ks	822,25	822,25
10	Dodávka a montáž lékařský panel s rychlospojku na omítku připojení musí být specifické pro daný plyn, dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec dle ČSN EN 7396-1	3	ks	2 070,00	6210,00
11	Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN 7396-1	60	m tr.	13,80	828,00
12	Značení a barevné označení potrubí dle ČSN EN 7396-1	60	m tr.	14,95	897,00
13	Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 25	60	m tr.	13,80	828,00
14	Úseková tlaková zkouška dle ČSN EN 7396-1	3	ks	747,50	2242,50
15	Závěrečná tlaková zkouška dle ČSN EN 7396-1	1	ks	1 150,00	1150,00
<b>Cena celkem /Kč/</b>					<b>32 472,55</b>
<b>Druh plynu: stlačený vzduch</b>					
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu č. 02					
16	Dodávka a montáž měděná trubka 8x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek	30	m	224,25	6727,50
17	Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek	25	m	254,15	6353,75

Poř. č.	Název materiálu	Množství Dodávky Montáže	Měrná jednotka	Množství dodávky a montáže /Kč/	Cena celkem za položku /Kč/
18	Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek	5	m	299,00	1495,00
19	Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta 30x2g + 25x2g + 5x4g = 130g	130	g	17,25	2242,50
20	Napojení na stávající rozvod	1	ks	598,00	598,00
21	Zaslepení potrubí Cu do DN25	3	ks	373,75	1121,25
22	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	3	ks	239,20	717,60
23	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	1	ks	239,20	239,20
24	Dodávka a montáž kulový uzávěr G3/4", PN20 včetně šroubení a nástavců Značení dle ČSN EN 7396-1	1	ks	822,25	822,25
25	Dodávka a montáž lékařský panel s rychlospojkou na omítku připojení musí být specifické pro daný plyn, dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec dle ČSN EN 7396-1	3	ks	2 070,00	6210,00
26	Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN 7396-1	60	m tr.	13,80	828,00
27	Značení a barevné označení potrubí dle ČSN EN 7396-1	60	m tr.	14,95	897,00
28	Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 25	60	m tr.	13,80	828,00
29	Úseková tlaková zkouška dle ČSN EN 7396-1	3	ks	747,50	2242,50
30	Závěrečná tlaková zkouška dle ČSN EN 7396-1	1	ks	1 150,00	1150,00
<b>Cena celkem /Kč/</b>					<b>32 472,55</b>
<b>Ventilové krabice</b>					
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu č. 02					
31	Dodávka a montáž ventilová krabice v provedení pod omítku - O,V G3/4"-2x, (připojení 18x1), vstupní místo NIST-2x kontrolní vakuometr-2x, čidlo klinického alarmu-2x provedení dle ČSN EN 7396-1 Provedení viz. výkres číslo D1.01.08-103	1	ks	35 880,00	35880,00
<b>Cena celkem /Kč/</b>					<b>35 880,00</b>

Poř. č.	Název materiálu	Množství Dodávky Montáže	Měrná jednotka	Množství dodávky a montáže	Cena celkem za položku
				/Kč/	/Kč/
<b><u>Alarmový systém:</u></b>					
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu č. 02					
32	Dodávka a montáž signalizační hlásič klinického nouzového alarmu pro 2 místa provedení dle ČSN EN 7396-1	1	ks	17 940,00	17940,00
<b>Cena celkem /Kč/</b>					<b>17 940,00</b>
<b><u>Konzole a příchytý materiál:</u></b>					
Dodání a zhotovení konzol, pomocný příchytý materiál, tr. objímky, dodání a osazení hmoždinek		Materiálové provedení a vzdálenosti podpor dle ČSN EN 7396-1			
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D1.01.08-101					
33	konzola (podpěra) pro 1xCu12x1 max. vzdálenost podpor 1,0 metru - 25:1,0=25	25	ks	138,00	3450,00
34	konzola (podpěra) pro 1xCu18x1 max. vzdálenost podpor 1,5 metru - 5:1,5=4	4	ks	138,00	552,00
35	Pomocný příchytý materiál	1	kpl	3 737,50	3737,50
36	Instalační lišta	20	m	224,25	4485,00
<b>Cena celkem /Kč/</b>					<b>12 224,50</b>
<b><u>Ostatní:</u></b>					
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D1.01.08-101					
37	Zkouška čistoty medicinálního stlačeného vzduchu dle čl.3.2 odst.b LEK-15	1	ks	28 750,00	28750,00
38	Zkoušky dle EN7396 a revize 1x8 hodin	6	HZS	7 475,00	44850,00
39	Dokumentace skutečného stavu	1	ks	5 175,00	5175,00
40	Zahájení a vedení stavby	1	ks	17 250,00	17250,00
41	Ukončení a předání stavby	1	ks	5 750,00	5750,00
42	Přesun materiálu, vnitrostaveništní přeprava	1	ks	57 500,00	57500,00
<b>Cena celkem /Kč/</b>					<b>159 275,00</b>

CENA DODÁVKY A MONTÁŽE CELKEM /Kč/

290 264,60

Ceny jsou bez DPH, jsou platné pro 06/2018. Přesné stanovení ce provede vybraný dodavatel.

Liberec, 06/2018

Vypracoval: [REDACTED]