

SMLOUVA O DÍLO

„Kladno - ul. Wolkerova, obnova DN 700 II. st. - tech“
uzavřena podle § 2586 – 2635 Občanského zákoníku číslo 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-468/20
Číslo zakázky: 21110219
Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. **Zhotovitel: ZEPRIS s.r.o.**
se sídlem Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 51188
IČO: 25117947
DIČ: CZ699004939
Zastoupený: Ing. Alexander Strádal, jednatel

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Alexander Strádal, jednatel

Zmocněnec pro technická jednání: vedoucí oddělení
bezvýkopových technologií

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DÍLA

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo s předmětem díla:

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy pro objednatele zhotovit stavbu:

„Kladno - ul. Wolkerova, obnova DN 700 II. st. - tech“

Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

Rozsah díla je definován zadávací dokumentací objednatele včetně projektové dokumentace, která je součástí ZD výzvy a příslušných vyjádření dotčených orgánů (součástí dokladové části PD), nabídkou zhotovitele A ZADÁVACÍMI PODMÍNKAMI V RÁMCI Výzvy a SOUTĚŽE O SEKTOROVOU VEŘEJNOU ZAKÁZKU MIMO REŽIM ZZVZ PRO PŘÍSLUŠNOU STAVBU.

Jedná se o realizaci obnovy části vodovodního přivaděče DN 700 v ul. Wolkerova v Kladně (bližší specifikace dle příslušné PD a ZD)

Objednatel upozorňuje, že realizace bude probíhat v rámci rekonstrukce silnice II/118 Kladno a že součástí nabídky musí být i koordinace se zhotovitelem stavby. Součástí této koordinace je i úprava termínu provedení prací dle potřeb stavby. Tato koordinace musí být součástí nabídky. Zhotovitel je oprávněn doplnit do soutěžního rozpočtu položky vyjadřující náklady s touto koordinací. Na případné doplnění těchto položek ale musí upozornit v krycím listu nabídky. Nebudou-li žádné položky zhotovitelem doplněny, považuje se nabídka za úplnou s tím, že náklady koordinace a náklady případných změn v termínu realizace jsou obsaženy v předložené nabídce.

Plnění zhotovitele dále zahrnuje ty další následující položky a podmínky, které se vztahují ke konkrétnímu dílu:

- 2.2. Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.
- 2.3. Zajištění a splnění podmínek vyplývajících z dokladové části stavby. Týká se zejména všech závazků a povinností, které z realizace stavby plynou zadavateli vůči dotčeným organizacím (např. Krajská správa a údržba silnic, Povodí Labe, Lesy ČR, ...).
- 2.4. Geodetické vytyčení stavby.
- 2.5. Zajištění vytyčení všech křižujících podzemních investic a zařízení v prostoru staveniště, tak jak vyplývá z projektové dokumentace a z vyjádření od dotčených subjektů stavbou. Dodržení stanovených podmínek od správců, nebo vlastníků těchto sítí a zařízení. Zhotovitel nese plnou zodpovědnost za veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením a případné finanční vyčíslení těchto škod bude požadováno po zhotoviteli v plné výši.
- 2.6. Projednání a zajištění zvláštního užívání místních komunikací a veřejného prostranství ve správě příslušného odboru města obce územně související.
- 2.7. Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikace z důvodu provádění stavebních prací v dotčené silniční komunikaci se správcem komunikací v dané lokalitě.
- 2.8. Zajištění dopravně inženýrského opatření k dopravním omezením vyvolaných stavbou včetně projednání s Polici ČR – dopravním inspektorátem, příslušným Odborem dopravy města územně související.
- 2.9. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění.
- 2.10. Zajištění koordinace prací s provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě firmou Středočeské vodárny, a.s. Zajištění provizorního opatření – náhradního zásobování vodou suchovodem během realizace stavby v rozsahu dle projektové dokumentace a dalších podmínek definovaných provozovatelem a v souladu se ZD v rámci Výzvy.

- 2.11. Veškeré potřebné staveništní zařízení a jeho následná likvidace po skončení stavby včetně uvedení ploch do původního stavu.
- 2.12. Rozsah, náplň a projekt zařízení staveniště včetně nezbytných povolení k dočasným objektům zařízení staveniště včetně úhrady vyměřených poplatků či nájemného je věcí zhotovitele díla.
- 2.13. Veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (především chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), zejména stanoveny zákonem č. 309/2006 a doplňující vyhláškou 591/2006.
- 2.14. Úplná dodávka stavby včetně provedení všech zkoušek a revizí dle ČSN a podle požadavků, obsažených v projektové dokumentaci a povolení stavby zejména:
Tlaková zkouška potrubí, zkouška funkčnosti signalizačního vodiče, revize hydrantů, proplach potrubí, dezinfekce a následné zajištění odběru vzorku vody pro laboratorní rozbor vody, statické zkoušky zhutnění v dotčených silničních komunikacích apod.
- 2.15. Zajištění provozních hmot a energií potřebných pro realizaci a vyzkoušení díla.
- 2.16. Zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrana životního prostředí.
- 2.17. Provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů.
- 2.18. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.).
- 2.19. Provádění úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich.
- 2.20. Odvoz a uložení vzniklých odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Zhotovitel se dále zavazuje veškeré získané či vytěžené obnovované trubní vedení, šoupata, armatury a technologie (např. čerpadla, atd.) z ocelového nebo litinového materiálu odevzdat do výkupu druhotných surovin pod hlavičkou VKM, a.s. Doklad o vykoupeném materiálu musí obsahovat identifikační údaje VKM, a.s., informaci o hmotnosti a druhu odevzdaného materiálu a cenu. Doklad společně s příslušnou částkou předá nejpozději do 5. dne následujícího měsíce technickému dozoru investora.
- 2.21. Vypracování dokumentace skutečného provedení díla dle pokynů v dokumentu „**Dokumentace skutečného provedení staveb**“, který je k dispozici na stránkách www.vkm.cz v záložce *Dokumenty ke stažení*. Předání dokumentace musí být protokolárně stvrzeno předávacím protokolem „**Protokol o předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby, výkresu kladečského schéma, kamerové prohlídky gravitační kanalizace do evidence GIS VKM, a.s.**“, který bude nedílnou součástí podkladů pro závěrečnou fakturaci.
- 2.22. Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení dle pokynů v dokumentu „**Podmínky pro geodetická zaměření skutečného provedení staveb**“, který je k dispozici na stránkách www.vkm.cz v záložce *Dokumenty ke stažení*. Předání dokumentace musí být protokolárně stvrzeno předávacím protokolem „**Protokol o předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby, výkresu kladečského schéma, kamerové prohlídky gravitační kanalizace do evidence GIS VKM, a.s.**“, který bude nedílnou součástí podkladů pro závěrečnou fakturaci.
- 2.23. Předání dokladů k použitým materiálům dle zákona č. 22/1997 Sb. (doklady o shodě), předání dokladů prokazujících splnění hygienických požadavků těchto materiálů pro trvalý styk s pitnou vodou dle vyhlášky č. 409/2005 Sb. Tato dokumentace bude objednateli předána v 2 vyhotoveních.
- 2.24. Péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ostraha, ošetřování, nutný rozsah pojištění stavby.

3. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Termíny zahájení a dokončení stavby:

- Zahájení stavby: 10/2020
- Dokončení stavby: 12/2020
- Likvidace zařízení staveniště: do 15 dnů po ukončení prací

4. CENA PRACÍ

- 4.1. Smluvní cena díla je sjednána podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb. O cenách v platném znění, na základě specifikace díla a podmínek jeho provádění uvedené v článku 2 této smlouvy a dohodnutých platebních podmínek, jako cena nejvýše přípustná, kterou je možno překročit jen za podmínek, stanovených ve smlouvě.

Celková cena bez DPH	7 621 613,90 Kč
DPH 21%	1 600 538,92 Kč
Cena celkem včetně DPH	9 222 152,82 Kč

- 4.2. Smluvní cena díla uvedená v bodě 4.1. je cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu realizace díla a bude zahrnovat veškeré náklady zhotovitele, související s realizací díla, provedením všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality a parametrů díla a zajištěním dalších dokladů, předpisů apod., které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh přejímacího řízení. V ceně jsou zahrnuty i případné poplatky za cla, licence, využití patentů, překlady do českého jazyka, know-how atd.

- 4.3. Cenu díla uvedenou v bodě 4.1. je možno překročit pouze při splnění některé z těchto podmínek:

- a) Změny zákonné výše daně z přidané hodnoty.
- b) Změn a víceprací oproti zadávací dokumentaci, které si objednatel písemně vyžádal a na jejichž provedení se zhotovitelem dohodl.
- c) Změn a víceprací, které se vyskytnou v průběhu realizace díla o kterých zadavatel (objednatel) ani zhotovitel v době zpracování nabídky nevěděl a ani vědět nemohl a jejichž provedení je pro dokončení díla nezbytné. I pro tyto práce je nezbytný předchozí písemný souhlas objednatele s dohodou o ceně prací.

- 4.4. Dohodnutou cenu lze měnit pouze písemnou dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem za podmínek stanovených touto smlouvou.

- 4.5. Jestliže bez zavinění zhotovitele dojde v průběhu provádění díla k nutnosti provést dílo odchylně od předmětu díla a tím i k možnému zvýšení nákladů a zvýšení smluvní ceny, mohou být zhotovitelem tyto práce provedeny jen s písemným souhlasem objednatele. Výjimkou jsou pouze práce bezprostředně nutné k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody na prováděném díle. Zhotovitel však musí prokázat, že hrozící škoda nevznikla v důsledku vadného provádění díla, ale pouze v důsledku skutečností a událostí, které nemohl při vynaložení veškeré odbornosti předpokládat.

- 4.6. Při ocenění dohodnutých víceprací či změn budou přednostně použity jednotkové ceny nebo sazby uvedené v nabídce zhotovitele. Pokud nabídka zhotovitele tyto položky neobsahuje, použijí se pro ocenění platné ceníky ÚRS a.s. Praha.

Pokud nelze použít tento způsob, předloží zhotovitel nabídky alespoň 3 nezávislých dodavatelů, které odpovídají technickým specifikacím. Objednatel prostřednictvím osoby oprávněné k smluvnímu jednání schválí nejvhodnějšího dodavatele.

- 4.7. Oceněný výkaz výměr je nedílnou součástí této smlouvy. Nabídkový rozpočet slouží zejména k prokazování finančního objemu provedených prací pro účely fakturace a dále pro ocenění případných víceprací či odpočtů na základě jednotkových cen. Jednotkové ceny, uvedené zhotovitelem v nabídce budou pevné a neměnné během celé doby platnosti smlouvy.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Objednavatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčních plateb za dílčí plnění.
- 5.2. Podkladem pro úhradu bude dílčí faktura vystavená zhotovitelem na základě soupisu provedených prací a dodávek, potvrzených pracovníkem objednatele dle článku 1.1. této smlouvy. Objednatel je zároveň pověřen odběratelskou kontrolou, která bude prováděna dle nabídkového rozpočtu zhotovitele, předloženého jako součást nabídky. Po odsouhlasení vzniká zhotoviteli právo fakturovat smluvními stranami dohodnutou cenu dílčího plnění včetně DPH v zákonné výši.
- 5.3. Každá faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu a pro jasnou identifikaci i **číslo smlouvy objednatele a název stavby**. Součástí podkladů pro řádnou fakturaci bude u dílčí fakturace soupis provedených prací a zjišťovací protokol, u konečné fakturace i předávací protokol. Faktury za předcházející měsíc musí být na adresu objednatele prokazatelně doručeny nejpozději do 5. dne měsíce následujícího. Objednavatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti daňového dokladu, jejichž věcný obsah nebude v souladu s potvrzeným soupisem provedených prací a dodávek nebo nebudou doručeny včas, vrátit zhotoviteli k opravě. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu. Lhůta splatnosti běží v tomto případě ode dne doručení nové, řádně vystavené faktury.
- Doba splatnosti faktur se sjednává na 30 dnů od dne průkazného doručení faktury objednateli.
- 5.4. Veškeré provedené práce a dodávky zhotovitel postupně fakturuje (dílčí plnění) až do výše 100 % smluvní ceny díla, přičemž na každé vystavené faktuře (i dílčí faktuře) zhotovitel samostatně vyčíslí 10% zádržné. Objednatel zhotoviteli uhradí 90 % fakturované ceny díla (tedy bez samostatně na každé faktuře vyčísleného zádržného v hodnotě 10 %) za předpokladu převzetí díla, které nebude mít vady bránící jeho užívání. Zbýlých 10 % fakturované ceny díla bude uhrazeno podle bodu 5.5. smlouvy. Na těchto 10 % z fakturované ceny díla nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.
- 5.5. Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné (dále: „zádržné“), které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po splnění následujících podmínek:
- 5 % ze zádržného bude uhrazeno po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla včetně předání dokumentace skutečného provedení díla dle bodů 2.21. a 2.22
 - 5 % ze zádržného bude uhrazeno po předložení originálu neodvolatelné bankovní záruky ve výši 5 % hodnoty díla, která bude splatná po celou dobu záruční doby a bude sloužit objednateli jako jistina k odstranění vad v záruční době v případě, že by zhotovitel tyto vady neodstranil v řádné lhůtě.
- Zádržné bude uhrazeno do 30 dnů od data doručení písemné žádosti zhotovitele o uvolnění zádržného. Žádost o uvolnění zádržného doručí zhotovitel na adresu objednatele nejpozději do 3 měsíců od protokolárního předání stavby.
- 5.6. Faktury spolu s ostatními podklady budou zasílány do sídla objednatele vždy až po odsouhlasení a potvrzení soupisu provedených prací a dodávek pracovníkem pověřeným odběratelskou kontrolou dle bodu 5.2.
- 5.7. Vystavení dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na jeho zodpovědnost za případné škody na stavbě a v jejím průběhu. Odpovědnost za škody na zhotoveném díle přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.



6. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení, zejména zaměření skutečného provedení prací a dodávek, které budou v dalším postupu trvale zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Předložení tohoto zaměření ke kontrole prací před zakrytím je podmínkou pro souhlas objednatele s jejich zakrytím a úhradou prací.
- 6.2. Dokumentaci skutečného provedení díla zpracuje zhotovitel v rozsahu dle bodu 2.21. této smlouvy a předá ji objednateli 14 pracovních dnů před zahájením přejímacího řízení. Součástí dokumentace skutečného provedení bude i geodetické zaměření skutečného provedení v rozsahu dle bodu 2.22.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Objednatel se zavazuje předat staveniště v rozsahu vyznačeném v zadání stavby prostá všech faktických a právních vad.
- 7.2. Předání staveniště se uskuteční protokolárně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran.
- 7.3. Zhotovitel je povinen při přejímání staveniště prověřit, zda staveniště nemá překážky nebo vady, které brání provedení díla. Hranice předaného obvodu staveniště jsou pro dodavatele závazné.
- 7.4. Zhotovitel bude odpovědný za bezpečnost na staveništi. Staveniště bude udržovat v čistém a řádném stavu. V řádném stavu bude udržovat i příjezdové komunikace ke staveništi, pokud dojde k jejich znečištění v souvislosti s prováděním této stavby.

8. PRŮBĚŽNÁ KONTROLA OBJEDNATELE

- 8.1. Na stavbě bude objednatelem přidělen pracovník pověřený funkcí správce stavby a výkonem průběžné kontroly objednatele. Pracovník bude trvale sledovat průběh výstavby, zejména to, zda jsou práce prováděny podle schválené dokumentace, smluvních podmínek, technických norem a ostatních předpisů a v souladu s rozhodnutím dotčených orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem ve stavebním deníku. Průběžnou kontrolu stavby mají trvale osoby uvedené v čl.1.1. této smlouvy po celou dobu realizace stavby.
- 8.2. Zhotovitel je povinen umožnit pracovníkům průběžné kontroly objednatele kontrolu všech činností zhotovitele souvisejících se zhotovením díla. Dále je zhotovitel povinen zajistit účast svých odpovědných pracovníků na prověření svých dodávek a prací, které provádí pracovník průběžné kontroly objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektu.
- 8.3. Pracovník průběžné kontroly objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracovníků na stavbě. V ostatních případech však pracovník objednatele není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
- 8.4. Přítomnost pracovníka průběžné kontroly objednatele na stavbě nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za vady prací a dodávek.

9. ZÁRUKY ZA DÍLO

- 9.1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávací dokumentací, českými normami a touto smlouvou po celou dobu záruční lhůty, která činí:

Za stavební část:

60 měsíců

Za úpravy povrchů komunikací a chodníků: 60 měsíců

- Záruční lhůty začínají plynout ode dne protokolárního předání díla, nebo jeho dohodnuté části objednateli.
- 9.2. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem.
- 9.3. Zhotovitel je povinen během záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady:
- nebude-li dohodnuto jinak, odstranit ve lhůtě 30 dnů reklamované vady, a to až již vznikly provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu, vadou realizační dokumentace nebo z jiného důvodu, za který odpovídá zhotovitel
- 9.4. Jestliže vady nemohou být odstraněny, má objednatel právo žádat slevu z ceny. Poskytnutí slevy může být smluvními stranami dohodnuto i v jiných případech, jestliže by provedením oprav vznikly provozní obtíže, nebo si tyto opravy vyžádaly další investiční náklady. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel jako náhradu za neodstranitelné vady nebo jako náhradu za vzniklé provozní obtíže či náklady spojené s opravou může použít bankovní záruku dle bodu 5.5.
- 9.5. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytnou závady, které by mohly způsobit ekologické škody, nebo škody na majetku třetích osob, je zhotovitel povinen během záruční lhůty na svou odpovědnost zahájit práce na jejich odstranění do 24 hodin po jejich oznámení objednatelem.
- 9.6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění vad v záruční době v lhůtách dle bodů 9.3. a 9.5., nebo že zhotovitel nebude plnit své povinnosti pro odstranění vad v záruční době daných touto smlouvou, má objednatel právo vadu odstranit součinností s třetí stranou. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že náklady, které tímto vzniknou objednateli, budou dány k úhradě zhotoviteli v plné výši nebo mohou být uhrazeny z bankovní záruky dle bodu 5.5.

10. KONTROLA PRACÍ PŘED ZAKRYTÍM A PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK V PRŮBĚHU ZHOTOVENÍ DÍLA A PŘI JEHO DOKONČENÍ

- 10.1. Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel oprávněn prověřit a dát písemný souhlas s jejich zakrytím ve stavebním deníku. Toto prověření provede objednatelem zmocněný pracovník průběžné kontroly objednatele do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy dodavatele zápisem v deníku a v případě mimořádné nepřítomnosti odpovědného zástupce objednatele na stavbě do 3 dnů po obdržení písemné výzvy nebo telefonické výzvy do sídla objednatele.
- 10.2. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokáže zhotovitel úspěšně provedenými zkouškami, testy a kontrolami. K tomu se zhotovitel zavazuje do 30 dnů po podpisu smlouvy o dílo předat objednateli k posouzení časový plán a seznam všech zkoušek, testů a kontrol prováděných v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka zhotovitele odpovědného za provádění kontroly a za správnost výsledků kontrol.

Plán kontrol musí obsahovat zejména následující zkoušky:

- tlakové zkoušky potrubí dle ČSN 75 59 11
 - kamerové zkoušky kanalizace na DVD a včetně protokolu, pokud se jedná o kanalizační řady
 - zkoušky funkčnosti signalizačního vodiče potrubí
 - revize hydrantů dle ČSN 73 0873 přílohy C
 - statické zkoušky zhutnění v dotčených silničních komunikacích dle ČSN 72 10 06 přílohy A
 - ostatní zkoušky podle povahy díla a předepsané v PD a ZD
- 10.3. Plán kontrol, projednaný a odsouhlasený s objednatelem bude v průběhu zhotovení díla pro zhotovitele závazný. Posouzení nebo neposouzení plánu kontrol objednatelem neznamená zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky a testy a za řádné provedení díla.

- 10.4. Objednatel má právo zúčastňovat se prostřednictvím svého pracovníka pověřeného průběžnou kontrolou odběratele všech kontrol, zkoušek, testů prováděných zhotovitelem a má rovněž právo přizvat k nim odpovědné pracovníky budoucího provozovatele díla.
- 10.5. Objednatel je oprávněn provádění díla kontrolovat sám, nebo prostřednictvím svého příkazníka.
- 10.6. V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na straně zhotovitele, hradí náklady na jejich opakování zhotovitel.

11. STAVEBNÍ DENÍK

- 11.1. Zhotovitel povede ode dne zahájení prací až do jejich ukončení stavební deník. Deník bude veden v originále se 2 průpisy. Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové dokumentace včetně jejich zdůvodnění.
- 11.2. Právo provádět zápisy ve stavebním deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele a objednatele uvedení ve smlouvě o dílo, zástupci autorského dohledu a oprávnění zástupci v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění.
- 11.3. Objednatel a zhotovitel jsou povinni odpovídat na zápisy ve stavebním deníku nejpozději do třech pracovních dnů, v případě mimořádné situace (havárie) ihned. V případě mimořádné nepřítomnosti pracovníka pověřeného průběžnou odběratelskou kontrolou objednatele na stavbě, doručí zhotovitel text zápisu dopisem nebo faxem do sídla objednatele a od doručení začne plynout třídenní lhůta. Jestliže na zápis nebude odpovězeno ve stanoveném termínu, znamená to, že druhá strana se zápisem souhlasí.
- 11.4. Stavební deníky s originální verzí zápisů budou součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení.

12. TECHNICKÉ DNY STAVBY

- 12.1. Pro řešení aktuálních otázek realizace díla bude objednatel organizovat v dohodnutých intervalech na stavbě technické dny (kontrolní dny stavby).
- 12.2. Opatření dohodnutá při technických dnech a zachycena v zápisech nebo záznamech z těchto jednání jsou pro smluvní strany závazná a musí být v souladu s touto smlouvou. Jinak podléhají schválení smluvních, technických nebo statutárních zástupců uvedených v článku 1.1. a 1.2 této smlouvy. Případný nesouhlas se zněním zápisu nebo záznamu musí být uplatněn písemně do 3 dnů po obdržení zápisu.

13. PŘEJÍMACÍ ŘÍZENÍ

- 13.1. Objednatel převezme od zhotovitele dokončené a provozuschopné dílo. Zhotovitel dosáhne dokončení díla v den úspěšného ukončení přejímacího řízení, při němž objednatel potvrdí, že dokončené dílo od zhotovitele přejímá a za jakých podmínek tak činí. O přejímacím řízení bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí stavby. Připravenost díla k převzetí určuje objednatel takto:
 - Dílo nebo jeho ucelená část bude převzata po úplném dokončení, které nebrání bezpečnému užívání díla. Dílo nesmí obsahovat vady či nedodělky, které samy o sobě či v souhrnu brání nebo ztěžují užívání objednateli.
 - Způsobilost předávaného díla bude prokázána provedením všech zkoušek předepsaných projektovou dokumentací a schváleným plánem kontrol dle článku 10. této smlouvy.
- 13.2. Jakostně technické ukazatele a hodnoty prokáže zhotovitel následně:
 - tlakové zkoušky a další zkoušky předepsané zadávací dokumentací nebo vyplývající z plánu kontrol, budou provedeny na stavbě za účasti objednatele a budoucího provozovatele a o jejich výsledku bude sepsán protokol.

- 13.3. Přejímací řízení svolá objednatel do 10 dnů ode dne, kdy mu zhotovitel písemně oznámí ukončení prací.
- 13.4. Zhotovitel předá objednateli k datu zahájení přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení a další doklady dle těchto smluvních podmínek. Předávaná dokumentace a doklady budou předem předloženy ke kontrole zástupci odběratelské kontroly a to minimálně 5 pracovních dnů před zahájením přejímacího řízení.
- 13.5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dodávku, která má vady.
- 13.6. V případě, že při předávání a přebírání díla budou zjištěny drobné vady či nedodělky nebránící řádnému užívání díla, zavazuje se objednatel dílo převzít i s těmito drobnými vadami a nedodělky, v tomto případě bude celková cena díla hrazena v souladu s bodem 5.4. článku 5. platební podmínky.

14. RIZIKA A POJIŠTĚNÍ

- 14.1. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné zcizení, poškození a zničení materiálu, zařízení, mechanismů a pomůcek, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část díla, a to až do okamžiku převzetí díla objednatelem.
- 14.2. Zhotovitel rovněž odpovídá za škody na díle, dalším majetku objednatele a majetku třetích osob vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy. Vedle obecné odpovědnosti včetně odpovědnosti za škodu způsobenou jeho provozní činností, odpovídá zhotovitel i z titulu zvláštní odpovědnosti (zejména odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků, provozem zvlášť nebezpečným apod.).
- 14.3. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno odpovídající pojištění za rizika a škody uvedené v čl. 14.1. a 14.2. ve výši 25 510 000 u HDI Versicherung AG, organizační složka, Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2, s ČP: 2101210 po celou dobu plnění zakázky.

15. SMLUVNÍ POKUTY

- 15.1. V případě, že zhotovitel svou vinou nedodrží termín dokončení díla dle čl. 3 této smlouvy, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý kalendářní den prodlení. Základem pro výpočet pokuty je cena části díla, se kterou je zhotovitel ve zpoždění.
- 15.2. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o odevzdání a převzetí díla v dohodnutém termínu, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.
- 15.3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady zjištěné v záruční lhůtě ve sjednaném termínu podle článku 9. této smlouvy, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a den prodlení.
- 15.4. V případě, že zhotovitel nezlikviduje zařízení staveniště v termínu dle čl. 3 těchto smluvních podmínek, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu 1 000,- Kč za každý den prodlení.
- 15.5. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou oprávněně vystaveného daňového dokladu, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z neuhrazené a splatné částky za každý kalendářní den prodlení.
- 15.6. Pokud zhotovitel do 3 měsíců od data protokolárního předání stavby nesplní podmínky nebo podmínku dle bodu 5.5. smlouvy, nebude mu proplacena odpovídající část zádržného vztahující se k nesplněné podmínce. Tato částka rovnající se hodnotě zádržného za nesplněné podmínky nebo podmínku se stane smluvní pokutou.
- 15.7. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.



16. AUTORSKÁ A PATENTOVÁ PRÁVA

- 16.1. Zhotovitel musí zabezpečit objednateli ochranu proti škodám ze všech nároků a požadavků vzniklých porušením práv autorských a patentovaných, ochranných známek, jmen nebo jiných ochranných práv. Pokud budou pro provedení díla taková to práva, známky nebo jména použita, je zhotovitel povinen si na vlastní náklady opatřit potřebné licence.
- 16.2. Zhotoviteli zůstávají autorská práva na všechny ve spojení se smlouvou o dílo použité vlastní vynálezy. Zhotovitel je povinen na jejich použití objednatele upozornit.

17. VLASTNICTVÍ KE ZHOTOVOVANÉMU DÍLU

- 17.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel s tím, že jiná dohoda se nepřipouští. Vlastnictví nových dodávek přechází na objednatele postupně na základě úhrady faktur s tím, že po podepsání předávacího protokolu a uhrazení 90 % celkové ceny díla dle bodu 5.4. této smlouvy se objednatel stává vlastníkem díla celého.
- 17.2. Nebezpečí za škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel až do okamžiku předání předmětu díla.

18. ROZHODNÉ PRÁVO

Smlouva se bude řídit Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. Obě smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby event. spory, které mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody.

19. VYŠŠÍ MOC

- 19.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění díla.
- 19.2. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody smluvních stran.
- 19.3. Smluvní strana, které nastal případ vyšší moci musí o tom nejpozději do 5 dnů od data vzniku takové okolnosti a do 5 dnů po jejím skončení, písemně uvědomit druhou smluvní stranu.
- 19.4. V případě, že by vyšší moc způsobila odložení smluvních závazků o více než 3 měsíce, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu realizace smlouvy o dílo.

20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 20.1. Dnem podpisu smlouvy o dílo pozbývající platnost všechna předchozí ujednání o této smlouvě. Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatku, potvrzeného oběma smluvními stranami.
- 20.2. Všechny zkameněliny, vykopávky či jiné předměty geologického či archeologického významu, které se naleznou na místě stavby, jsou absolutním majetkem českého státu.
- 20.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu.
- 20.4. V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy bude zhotovitel z vlastní viny v prodlení s plněním harmonogramu stavby o více než 2 měsíce nebo nebude dodržovat technologickou kázeň a ohrožovat tak kvalitu prováděného díla, má objednatel právo odstoupit od smlouvy bez náhrady škody, která by tím zhotoviteli vznikla.
- 20.5. Objednatel může dále od smlouvy odstoupit pokud:

- a) na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurs nebo provedeno vyrovnání,
b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele,
c) zhotovitel vstoupí do likvidace
- 20.6. Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat se všemi dalšími účastníky výstavby s cílem vytvořit co nejlepší podmínky pro optimální průběh přípravy, realizace a zprovoznění stavby.
- 20.7. Objednatel si vyhrazuje právo v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení stavby, které by vedly ke snížení investičních nebo provozních nákladů. Zhotovitel bere tuto eventualitu na vědomí, počítá s ní a nebude vůči objednateli uplatňovat z tohoto titulu žádné škody.
- 20.8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy.
- 20.9. Nedílnou součástí smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele a **harmonogram stavby**.
- 20.10. Smluvní strany se dohodly, že zejména pro účely:
- protokolárního předání stavby
 - podkladů pro fakturaci
 - předání a převzetí staveniště
- budou zásadně používat jen formuláře objednatele, předložené zmocněncem objednatele pro technická jednání (dle bodu 1.1.).
- 20.11. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí a že smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy.
- 20.12. Tato smlouva nabývá v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky podléhají povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Podpisem této smlouvy smluvní strany bezvýhradně souhlasí s jejím uveřejněním včetně jejích změn a dodatků v rozsahu požadovaném českým právním řádem.

Datum:


Datum: 1.4.2020

OBJEDNATEL



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnýstek, ředitel společnosti




ZHOTOVITEL



ZEPRIS s.r.o.

Ing. Alexander Strádal, jednatel



16

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 8-2/2020 Stavba: Kožova hora - Kladno, ul.Wolkerova, obnova přivaděče DN700 Stavba II

KSO: CC-CZ: 6. 2. 2020
Místo: Kladno, ul.Wolkerova
Datum:
Zadavatel: IČ:
Vodárny Kladno-Mělník, a.s. DIČ:
Uchazeč: IČ: 25117947
Zeprís, s.r.o. DIČ: CZ6990041936
Projektant: IČ:
VSV- ENGINEERING s.r.o., Praha DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		7 621 613,90
DPH základní	Sazba daně	Výše daně 1 600 538,92 0,00
snížená	21,00% 15,00%	
Cena s DPH		9 222 152,82

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 8-2/2020

Stavba: Kožova hora - Kladno, ul.Wolkerova, obnova přivaděče DN700 Stavba II

Místo: Kladno, ul.Wolkerova

Datum: 6. 2. 2020

Zadavatel: Vodárny Kladno-Mělník, a.s.

VSV- ENGINEERING

Uchazeč: Zepris, s.r.o.

Projektant:

s.r.o., Praha

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 312	Řad D - technologická část	7 621 613,90	9 222 152,82	ING
1	Technologická část	7 300 593,90	8 833 718,62	ING
VON	Vedlejší a ostatní náklady	7 300 593,90	8 833 718,62	Soupis
		321 020,00	388 434,20	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kožova hora - Kladno, ul. Wolkerova, obnova přivaděče DN700 Stavba II

Objekt: SO 312 - Řad D - technologická část

Soupis: 1 - Technologická část

KSO: 827 11 11
Místo: Kladno, ul. Wolkerova

Zadavatel: Vodárny Kladno-Mělník, a.s.

Uchazeč: Zepris, s.r.o.

Projektant: VSV-ENGINEERING s.r.o., Praha

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 6. 2. 2020
Datum:
IČ: 25117947
DIČ: CZ6990041936
IČ: 25117947
DIČ: CZ6990041936
IČ: 25117947
DIČ: CZ6990041936
IČ: 25117947
DIČ: CZ6990041936

Cena bez DPH	7 300 593,90	
DPH základní snižovaná	Základ daně 7 300 593,90 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00% Výše daně 1 533 124,72 0,00
Cena s DPH	v CZK 8 833 718,62	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kožova hora - Kladno, ul. Wolkerova, obnova přivaděče DN700 Stavba II

Objekt: SO 312 - Řad D - technologická část

Soupis: 1 - Technologická část

Místo: Kladno, ul. Wolkerova

Zadavatel: Vodárny Kladno-Mělník, a.s.

Uchazeč: ZepriS, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum: 6. 2. 2020

Projektant: VSV-ENGINEERING s.r.o., Praha

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		7 300 593,90
HSV - Práce a dodávky HSV		7 183 593,90
3 - Svislé a kompletní konstrukce		21 467,20
8 - Trubní vedení		7 152 801,59
998 - Přesun hmot		9 325,11
M - Práce a dodávky M		117 000,00
23-M - Montáže potrubí		117 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kožova hora - Kladno, ul.Wolkerova, obnova přivaděče DN700 Stavba II

Objekt: SO 312 - Řad D - technologická část

Soupis: 1 - Technologická část

Místo: Kladno, ul.Wolkerova

Zadavatel: Vodárny Kladno-Mělník, a.s.

Uchazeč: Zepřis, s.r.o.

Datum: 6. 2. 2020

Projektant: VSV-ENGINEERING s.r.o., Praha

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 300 593,90

D HSV Práce a dodávky HSV

7 183 593,90

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

21 467,20

1	K	35990121R	Monitoring řadu (kamerový systém)	m	268,340	80,00	21 467,20	CS ÚRS 2020 01
PP								

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky.

stávající potrubí DN700 před a po čištění

56+42,79

nový řad D

169,55

Součet

98,790

169,550

268,340

D 8 Trubní vedení

7 152 801,59

2	K	857472122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 800	kus	3,000	6 520,00	19 560,00	CS ÚRS 2020 01
PP								

DN 800

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:

a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci,

b) podkladní konstrukci ze šterkopisku - podkladní vrstva ze šterkopisku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze šterkopisku.

2. V cenách 857 -1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.

tvarovky DN700

FF-kus litinový s přírubami DN700 délky 1000 mm

1

1,000

FF-kus litinový s přírubami DN700 délky 300 mm

1

1,000

nasazovací spojka s přírubou proti posunu DN700/700

1

1,000

Součet

3,000

3	M	5525000R	nasazovací spojka s přírubou proti posunu DN700/700	kus	1,000	135 000,00	135 000,00	
PP								

nasazovací spojka s přírubou proti posunu DN700/700

tvarovka FF kus 700/1000 mm

1

1,000

tvarovka FF kus 700/1000 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	M	552500R2	tvorovka FF kus 700/300 mm	kus	1,000	105 000,00	105 000,00	
	PP		tvorovka FF kus 700/300 mm					
6	K	857474122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 800	kus	1,000	9 020,00	9 020,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým odbočným na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 800					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci, b) podkladní konstrukci ze šterkopisku - podkladní vrstva ze šterkopisku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze šterkopisku 2. V cenách 857 ...-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	W		T-kus TLT redukováný s přírubami 700/200 mm					
	W		1		1,000			
7	M	552500R3	tvorovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou T-kus DN 700/200	kus	1,000	68 000,00	68 000,00	
	PP		tvorovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou T-kus DN 700/200					
8	M	552500R4	šroub s maticí nerez M27/130	kus	96,000	420,00	40 320,00	
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 17/PN 10 D 160 x 9,5 mm + 3 x příchycení potrubí ke stěně kalinkové šachty	m	5,000	290,00	1 450,00	
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 17/PN 10 D 160 x 9,5 mm+ 3 x příchycení potrubí ke stěně kalinkové šachty					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnících kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztrátě lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.					
	W		kalinková šachta					
	W		ozn.24 - přívod vzduchu ke dnu šachty					
	W		svařenec na tupo délky 5,0 m + 2 x koleno D160/90°					
	W		ke stěně šachty připevněn 3 x objímkou					
	W		5		5,000			
10	M	28613419	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR17 návin se signalizační vrstvou 160x9,5mm	m	5,075	559,00	2 836,93	CS ÚRS 2020 01
	PP		potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR17 návin se signalizační vrstvou 160x9,5mm					
	W		5*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		5,075			
11	M	28614830	koleno 90° SDR17 PE 100 PN10 D 160mm	kus	2,000	1 380,00	2 760,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		koleno 90° SDR17 PE 100 PN10 D 160mm					
12	K	8715000R1	Montáž a svařování na tupo potrubí z PE100 SDR 17 DN 700 mm (zahrnuje i vybudování svářecího místa, nájem svářecí, manipulace s potrubím)	m	114,000	2 800,00	319 200,00	
	PP		Montáž a svařování na tupo potrubí z PE100 SDR 17 DN 700 mm (zahrnuje i vybudování svářecího místa, nájem svářecí, manipulace s potrubím)					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztrátě lze dohodnout u trub polyetylenových ve výši 1,5 %, u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %, b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci 2. Ceny -1211 jsou určeny i pro plošné kolektory přímých okruhů tepelných čerpadel.					
	W		potrubí pro sanaci - vyložkování potrubí (do stávajícího potrubí LTI/ocel bude vloženo potrubí PE100 DN700 - 56 m' - nutná rezerva=69 m'.		69,000			
	W		69					
	W		potrubí pro zatažení do stávající chráničky - metoda RELINING - 42,79 m' - nutná rezerva=45 m'.		45,000			
	W		45					
	W		Součet		114,000			
13	-K	8715000R2	Sanace - vyložkování potrubí ocel, popř.litina DN700 např.metodou Close Fit - potrubím PE d710 SDR17	m	59,000	36 500,00	2 153 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Sanace - vyložkování potrubí ocel, popř.litina DN700 např.metodou Close Fit - potrubím PE d710 SDR17					
14	M	286130R1	potrubí vodovodní PE d710 SDR17 pro bezvýkopovou sanaci technologií např. Close Fit	m	60,770	6 800,00	413 236,00	
PP			potrubí vodovodní PE d710 SDR17 pro bezvýkopovou sanaci technologií např. Close Fit					
W			technologie Close-Fit					
W			59		59,000			
W			59*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		60,770			
15	K	8715000R3	Úprava konců sanačního potrubí PE d710 pro napojení (expander + vyztužovací kroužky) v montážních jámách (rýhách šířky 2 m, délky 8 m)	kus	4,000	18 500,00	74 000,00	
PP			Úprava konců sanačního potrubí PE d710 pro napojení (expander + vyztužovací kroužky) v montážních jámách (rýhách šířky 2 m, délky 8 m)					
16	K	8715000R4	Fixace potrubí PE d710 proti axiálnímu posunu ve stavebních jámách/rýhách (šířka 2 m, délka 8 m)	kus	4,000	20 500,00	82 000,00	
PP			Fixace potrubí PE d710 proti axiálnímu posunu ve stavebních jámách/rýhách (šířka 2 m, délka 8 m)					
17	K	8715000R5	Montáž a demontáž sanační technologie včetně dopravy	kus	2,000	45 000,00	90 000,00	
PP			Montáž a demontáž sanační technologie včetně dopravy					
18	K	8715000R6	Montáž potrubí PE DN 700 mm uloženého v otevřeném výkopu + potrubí pro zatažení do stávající chráničky (metoda RELINING) elektrotvarovkami	m	110,940	2 800,00	310 632,00	
PP			Montáž potrubí PE DN 700 mm uloženého v otevřeném výkopu + potrubí pro zatažení do stávající chráničky (metoda RELINING) elektrotvarovkami					
W			potrubí pro zatažení do stávající chráničky - metoda RELINING - 42,79 m* - nutná rezerva=45 m*		45,000			
W			45					
W			rýha - otevřený výkop		65,940			
W			65,94		110,940			
W			Součet					
19	M	286130R2	potrubí vodovodní HDPE RC d710 SDR17 pro montáž do výkopu na pískový podsyp a obsyp a pro RELINING	m	110,361	6 800,00	750 454,80	
PP			potrubí vodovodní HDPE RC d710 SDR17 pro montáž do výkopu na pískový podsyp a obsyp a pro RELINING					
W			otevřený výkop		65,940			
W			65,94					
W			Relining		42,790			
W			42,79		108,730			
W			Součet		110,361			
W			108,73*1,015 *Přepočtené koeficientem množství					
20	K	8715000R7		kus	26,000	2 650,00	68 900,00	
PP			Montáž elektrotvarovek PE DN700 mm					
21	M	FF911850W	Elektrospojka PE100 SDR17 710	kus	26,000	41 000,00	1 066 000,00	
PP			Elektrospojka PE100 SDR17 710					
22	K	8715000R8	Montáž potrubí PE d710 svařovaného na tupo v místě pokládky	m	69,000	1 500,00	103 500,00	
PP			Montáž potrubí PE d710 svařovaného na tupo v místě pokládky					
W			potrubí pro sanaci - vyložkování potrubí (do stávajícího potrubí LT/ocel bude vtaženo potrubí PE100 DN700 - 59 m* - nutná rezerva=69 m*					
W			69		69,000			
23	K	8715000R9	Montáž PE tvarovek v montážních jámách (rýhách) na propojích	kus	6,000	68 000,00	408 000,00	
PP			Montáž PE tvarovek v montážních jámách (rýhách) na propojích					
24	K	871500R10	Frézování ostrých přechodů, svarů ocel DN700	hod	5,000	5 500,00	27 500,00	
PP			Frézování ostrých přechodů, svarů ocel DN700					
25	K	871500R11	Mechanické čištění stávajícího potrubí OC DN700	m	59,000	300,00	17 700,00	
PP			Mechanické čištění stávajícího potrubí OC DN700					
26	M	477113710	Ploché těsnění k lemovému nákrčku - ocelová výtluha, NBR, DN700, d710 (804/712mm)	kus	4,000	2 050,00	8 200,00	
PP			Ploché těsnění k lemovému nákrčku - ocelová výtluha, NBR, DN700, d710 (804/712mm)					
27	M	477104517	BE d710, PE100, SDR17, PN10, lemový nákrček, na tupo	kus	3,000	29 400,00	88 200,00	
PP			BE d710, PE100, SDR17, PN10, lemový nákrček, na tupo					
28	M	477109010	BFL d710 / DN700 PN10, PP příruba s ocel.výtluhou, na tupo (24xM27), vrtání PN10	kus	3,000	22 080,00	66 240,00	
PP			BFL d710 / DN700 PN10, PP příruba s ocel.výtluhou, na tupo (24xM27), vrtání PN10					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	M	197114517	BB11, d710, PE100, SDR17, PN10, R = 1,5 x d, oblouk 11° bežešvý na tupo	kus	2,000	98 000,00	196 000,00	
	PP		BB11, d710, PE100, SDR17, PN10, R = 1,5 x d, oblouk 11° bežešvý na tupo					
30	M	197125517	BB22, d710, PE100, SDR17, PN10, R = 1,5 x d, oblouk 22° bežešvý na tupo	kus	3,000	98 000,00	294 000,00	
	PP		BB22, d710, PE100, SDR17, PN10, R = 1,5 x d, oblouk 22° bežešvý na tupo					
31	K	892471111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 800	m	169,550	120,00	20 346,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 800					
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoli druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,								
	PSC							
	W		DN700		169,550			
	W		169,55					
32	K	892473122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 800	m	169,550	180,00	30 519,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 800					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku.					
	W		DN700		169,550			
	W		169,55					
33	K	892482111	Zabezpečení konců potrubí DN nad 600 do 900 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	24 600,00	49 200,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 600 do 900					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoli druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,					
	W		DN700		169,550			
	W		169,55					
34	K	899721112	Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí	m	66,000	49,80	3 286,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm					
	W		nad potrubím PE DN700 v otevřeném výkopu		66,000			
	W		66					
35	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	66,000	12,70	838,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm					
	W		66					
36	K	899911114	Osazení ocelových součástí kotevnic pro potrubí do betonových bloků	kg	47,728	52,00	2 481,86	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení ocelových součástí kotevnic pro potrubí při jeho sklonu nebo lomu do betonových bloků					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání ocelových součástí, dodání ocelových součástí se oceňuje ve specifikaci. Zhrané lze doložit ve výši 1 %.					
	W		4 x ocelový pásek na betonovém bloku v horizontálním lomu potrubí					
	W		pásovina tl.2 mm, šířky 200 mm, délky 3,80 m					
	W		3,14 kg/m					
	W		4*3,14*3,8		47,728			
37	M	1301035R	ocel pásová válcovaná za studena 200x2mm	t	0,048	65 000,00	3 120,00	
	PP		ocel pásová válcovaná za studena 200x2mm					
	W		0,048*1,01 Přepočtené koeficientem množství		0,048			
38	K	89991300R	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 700 x 1200 - dodávka + montáž	kus	1,000	6 800,00	6 800,00	
	PP		Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 700 x 1200 - dodávka + montáž					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na nerezové upínací pásky daných průměrů. 1 x uzavření podchodu pod trať 1 x je vytyčení potrubí DN1200 do šachty 1								
					1,000			
D		998	Přesun hmot				9 325,11	
39	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevířený výkop	t	9,847	947,00	9 325,11	CS ÚRS 2020 01
PP Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m Poznámka k souboru cen: 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaviny, štěrkoštěpek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 2-.... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zeminí práce.								
PSC								
D	M		Práce a dodávky M				117 000,00	
D		23-M	Montáže potrubí				117 000,00	
40	K	230200128	Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 700	m	45,000	2 600,00	117 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 700 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na středící objímky. 2. V cenách není započten materiál na uložení konců. metoda RELINING nové potrubí PE DN700 nasunuto do stávající ocelové chráničky DN1200 mm pod dráhou po vytažení původního litinového potrubí DN700 ochranné pásmo dráhy!!! 42,79 m zaokr. 45								
PSC								
W								
W								
W								
W								
W								
W								

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Kožova hora - Kladno, ul.Wolkerova, obnova přivaděče DN700 Stavba II

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: Misto: Kladno, ul.Wolkerova

Zadavatel: Vodárny Kladno-Mělník, a.s.

Uchazeč: Zepris, s.r.o.

Projektant: VSV- ENGINEERING s.r.o., Praha

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 2. 2020
IČ:
DIČ:
IČ: 25117947
DIČ: CZ6990041936
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	321 020,00		
DPH základní snižená	Základ daně 321 020,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 67 414,20 0,00
Cena s DPH	v CZK 388 434,20		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kožova hora - Kladno, ul.Wolkerova, obnova přivaděče DN700 Stavba II
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: Kladno, ul.Wolkerova
Zadavatel: Vodárny Kladno-Mělník, a.s.
Uchazeč: Zepřis, s.r.o.
Datum: 6. 2. 2020
Projektant: VSV-ENGINEERING s.r.o., Praha
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		321 020,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		321 020,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		75 020,00
VRN3 - Zařízení stavenišť		120 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost		12 000,00
VRN5 - Finanční náklady		80 000,00
VRN6 - Územní vlivy		15 000,00
VRN7 - Provozní vlivy		14 000,00
VRN9 - Ostatní náklady		5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kožova hora - Kladno, ul.Wolkerova, obnova přivaděče DN700 Stavba II

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Kladno, ul.Wolkerova

Zadavatel:

Vodárny Kladno-Mělník, a.s.

Uchazeč:

Zepřis, s.r.o.

Datum:

6. 2. 2020

Projektant:

VSV-
ENGINEERING
s.r.o., Praha

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				321 020,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				321 020,00	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou		kpl	1,000	10,00	10,00 CS ÚRS 2020 01
PP			Geodetické práce před výstavbou				75 020,00	
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby		kpl	1,000	10,00	10,00 CS ÚRS 2020 01
PP			Geodetické práce při provádění stavby					
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě		kpl	1,000	30 000,00	30 000,00 CS ÚRS 2020 01
PP			Geodetické práce po výstavbě					
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby		kpl	1,000	25 000,00	25 000,00 CS ÚRS 2020 01
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
5	K	013274000	Pasportizace objektu před započítáním prací		kpl	1,000	10 000,00	10 000,00 CS ÚRS 2020 01
PP			Pasportizace objektu před započítáním prací					
6	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací		kpl	1,000	10 000,00	10 000,00 CS ÚRS 2020 01
PP			Pasportizace objektu po provedení prací					
D		VRN3	Zařízení staveniště				120 000,00	
7	K	030001000	Zařízení staveniště		kpl	1,000	120 000,00	120 000,00 CS ÚRS 2020 01
PP			Zařízení staveniště					
W			ohrazení staveniště					
W			informační tabule					
W			stavební buňka					
W			stavební sklad					
W			mobilit WC					
W			1					
D		VRN4	Inženýrská činnost				12 000,00	
8	K	042503000	Plán BOZP na staveništi		kpl	1,000	12 000,00	12 000,00 CS ÚRS 2020 01
PP			Plán BOZP na staveništi					
D		VRN5	Finanční náklady				80 000,00	
10	K	052002000	Finanční rezerva - 5% z hl.III		kpl	1,000	80 000,00	80 000,00 CS ÚRS 2020 01
PP			Finanční rezerva - 5% z hl.III					
D		VRN6	Územní vlivy				15 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech - 1% z hl.III					
	PP		Práce na těžce přístupných místech - 1% z hl.III	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2020 01
D VRN7								
13	K	07210301R	Zajištění DIO komunikace				14 000,00	
	PP		Zajištění DIO komunikace	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
14	K	075103000	Ochranná pásma elektrického vedení					
	PP		Ochranná pásma elektrického vedení	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2020 01
	W		3 x v trase stavebních prací nadzemní sdělovací vedení CETIN					
	W		1		1,000			
15	K	075603000	Jiná ochranná pásma					
	PP		Jiná ochranná pásma	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2020 01
	W		práce v ochranném pásmu dráhy!!!					
	W		demontáž stávajícího potrubí DN700 ze stávající chráničky DN1200 pod dráhou					
	W		vtažení nového potrubí DN700 do chráničky DN1200		1,000			
	W		1					
D VRN9								
16	K	090001000	Ostatní náklady				5 000,00	
	PP		Ostatní náklady	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
	W		vytčení podzemních a nadzemních IS					
	W		1		1,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	15
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	20
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	15
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Kladno, ul. Wolkerova - obnova DN700 - II.st - TECHNOLOGIE

[illegible]