

Smlouva o dílo na dodávku a montáž výtahu č. 220022

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel

Střední odborná škola Jarov

IČ
DIČ
číslo účtu a banka
zástupce pro věci smluvní

Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9 - Hrdlořezy
00300268
CZ00300268
Mgr. Miloslav Janeček – ředitel

1.2. Zhotovitel

EXPRESS ELEVATORS s.r.o.

sídlo
IČ
DIČ
číslo účtu a banka
zástupce pro věci smluvní

Chodovická 2279/53
193 00 Praha 9
62913549
CZ 62913549
Jiří Mazurek-jednatel

2. Předmět smlouvy

2.1. Smluvní strany se dohodly na :

provedení demontáže stávajícího výtahu

dodávce a montáži nového výtahu:

Typ výtahu: Bezpřevodový trakční 1600 kg,
Umístění výtahu: Praha 9, Učňovská 100/1
Obchodně – technická specifikace výtahu, podmínky a požadavky pro zajištění montáže č.220022 jsou uvedeny v bodě 8.10. této smlouvy.

2.2. Zhotovitel zajistí:

Demontáž stávajícího výtahu a umístění demontovaných dílů dle pokynů objednatele v rámci jeho areálu Učňovská 1, Praha 9.
Dodávku výtahových dílů na staveniště.
Montáž výtahu. Sociální zázemí na stavbě.
Odzkoušení a předání objednateli včetně předepsaných zkoušek a revizí, prohlášení o shodě, certifikátů, návodu k obsluze.

2.3. Objednatel zajistí:

Uskladnění výtahových dílů, včetně místnosti pro pomocné montážní práce s el. přípojkou. Objednatel stanoví svého koordinátora prací, který bude s montérem výtahu provádět zápisy v montážním deníku.

3. Termíny

3.1. Dodávka výtahových dílů do 27.7.2020

3.2. Začátek demontáže, montáže výtahů 27.7.2020

3.2. Dokončení montáže výtahu, předání včetně předepsaných zkoušek a revizí, prohlášení o shodě, certifikátů, návodu k obsluze do 23.8.2020

Termíny demontáže, dodávky a montáže jsou závazné.

Objednatel není povinen převzít dílo, jestliže má vady a nedodělky.

4. Cenová ujednání

4.1.	Celková cena bez DPH	1.834.000,- Kč
4.2.	DPH 21 %	385.140,- Kč
4.3.	Celková cena včetně DPH 21 %	2.219.140,- Kč

5. Platební podmínky

- 5.1. Po řádném předání díla včetně dokumentace bude zaplacená na základě faktury zhotovitele do 15 ti dnů od jejího doručení objednateli celková cena díla.
Do doby úhrady ceny díla je dílo majetkem zhotovitele.

6. Penalizace

- 6.1. Při nesplnění termínů zaviněním ze strany zhotovitele byla stanovena smluvní pokuta ve výši 0,05 procenta z celkové ceny s DPH za každý opožděný den.
6.2. Při prodlení se zaplacením faktury ze strany objednatele byl stanoven úrok z prodlení ve výši 0,05 procenta za každý opožděný den z dlužné částky..

7. Záruky a garance:

- 7.1. Zhotovitel poskytuje záruku na vady díla po dobu 36 měsíců od předání výtahu.
7.2. Předpokladem k uplatnění záruky v dohodnuté době a rozsahu je:
- dodržování ČSN 27 4002-7 ze strany uživatele výtahu (nutno napsat do návodu danou ČSN).
- pravidelné provádění revizní a servisní činnosti oprávněnou organizací, kterou schválí zhotovitel.
- dodržování návodu k obsluze a údržbě, které budou součástí dokumentace.
- dodržení platebních podmínek stanovených touto smlouvou.
- záruka se nevztahuje na poruchy výtahu způsobené nevhodným zacházením.
7.3. Záruční vady nahláší objednatel zhotoviteli telefonicky na tel.
nahlášení potvrdí emailem na Zhotovitel nastoupí na záruční opravu

nejpozději do 8 hodin od nahlášení telefonicky a vadu odstraní v písemně dohodnuté lhůtě mezi objednatelem a zhotovitelem, nejdéle však do 14ti dnů od nahlášení vady zhotoviteli. Záruční opravy jsou prováděny pouze v pracovní době zhotovitele.

- 7.4 Pro případ prodlžení zhotovitele s odstraněním záruční vady se sjednává smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za den a vadu.

8. Ostatní ujednání:

- 8.1. Právní vztahy, neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění. Jestliže zhotovitel některá práva, vyplývající z této smlouvy, nebo z příslušných právních norem nevykonává, nezříká se jich.
- 8.2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provést dílo tak, jak je specifikováno a dále, že disponuje takovými materiálními prostředky a profesemi, že je schopen provést dílo řádně a v dohodnutém termínu.
- 8.3. Objednatel prohlašuje, že disponuje minimálně takovou finanční hotovostí, která je postačující k úhradě za předmětné dílo dle této smlouvy.
- 8.4. Změny předmětu plnění, či rozsahu smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatku ke smlouvě.
- 8.5. V případě vzniku víceprací vyvolaných technologickým procesem v průběhu provádění díla, jejichž provedení je nezbytné, nebo v důsledku požadavků či změn objednatele je povinen a oprávněn zhotovitel tyto provést pouze po písemné dohodě obou smluvních stran, ve které bude sjednána i cena těchto víceprací. Zhotovitel nemá právo na zaplacení víceprací, které nebudou předem písemně potvrzeny objednatelem a nebude předem sjednána písemně cena za tyto vícepráce.
- 8.6. Termín dokončení díla se posune, pokud zhotovitel nebude moci z důvodů překážky na straně objednatele, nebo z důvodů tzv. vyšší moci dokončit /okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku nepředvídatelných událostí, které mají bezprostřední vliv na plnění této smlouvy/.
- 8.7. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, včetně místnosti pro pomocné montážní práce, zdrojů el. energie, vody, kanalizace a to bezplatně. Objednatel je povinen postarat se o to, aby práce zhotovitele na předmětu díla nebyly omezeny právy třetích osob.
- 8.8. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné předpisy a podmínky této smlouvy. Bude se řídit výchozími podklady a pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných osob a rozhodnutími orgánů státní správy a dalších oprávněných subjektů. Pokud by tyto pokyny a rozhodnutí měly vliv na cenu, nebo termín plnění, musí být toto neprodleně projednáno a písemně odsouhlaseno oběma smluvními stranami.
- 8.9. Výtah po rekonstrukci nebude mít žádná bezpečnostní rizika dle ČSN EN a nově namontované části budou odpovídat EN 81.20/50. s přihlédnutím na stávající stavební prostory výtahové šachty a strojovny výtahu.
- 8.10.

Rozsah prováděných prací č. 220022

Výtah:	bezpřevodový 1600kg lanování 2:1
Počet výtahů	1
Nosnost	1600 kg
Stanice nástupišť	3/3
Rychlost výtahu	1 m/s
Kabina	1.450 mm x 2.400 mm x 2.300 mm (š, h, v)
Kabinové dveře	automatické AT2 teleskopické nerez 1300 mm frekvenčně řízené
Šachetní dveře	automatické AT2 teleskopické 1300 mm RAL 7032
Napětí	3 x 400 V / 50 Hz
Příkon výtahového motoru	bezpřevodový 14 kW

ELEKTROINSTALACE

- Šachta:**
- vlečné ploché kabely-přímé propojení kabiny s rozvaděčem
 - kompletní elektroinstalace pro venkovní tlačítka včetně 3ks tlačítek (v provedení antivandal) a digitál ve stanicích TFT028.
 - kompletní elektroinstalace pro šachetní dveře
 - elektrické spínače koncových poloh 2ks
 - srovnávací spínače krajních stanic 2ks
 - kompletní sada magnetických snímačů polohy kabiny včetně magnetů
 - revizní jízda na kabině výtahu včetně STOP tlačítka a zásuvky 220 V.
 - box v prohlubni výtahové šachty se STOP tlačítkem a zásuvkou 220 V.
 - osvětlení šachty
 - nárazníky pod kabinou a vyvažovacím závažím, žebřík v prohlubni
 - nové vodítka závaží, vodící čelisti, vyvažovací závaží, samomazy
 - nové vodítka kabiny výtahu
 - nový žebřík v prohlubni výtahové šachty
- Rozvaděč:**
- MICROBASIC s frekvenčním měničem, sběr dolů (10HP)
 - napětí na brzdě 110Vss (volitelné)
 - signalizace 24Vdc, připraven, v jízdě, nedostupný, směrové šipky
 - osvětlení kabiny 12Vdc + časové relé
 - nouzový sjezd při výpadku proudu
 - nový hlavní vypínač
- Elektroinstalace kabina:**
- panel s tlačítka provedení nerez v černém rámečku
 - display typ LCD 057
 - nouzové osvětlení pro 12 V
 - gravírovaný popis výtahu
 - tlačítko pro znovuotevření kabinových dveří
 - antivandal tlačítka s osvětlením a braillovým písmem, alarm tlačítko typ MT42
 - nouzový telefon GSM linku-přímé propojení se servisním střediskem
- Výtahový stroj:**
- nový bezpřevodový 1 m/s
 - příkon 14 kW
 - rám stroje
 - odkláněcí kladka
 - nosná lana 10 x 8 mm

Mechanické díly

- Kabina výtahu:**
- typ Supra nerez brus dle katalogu
 - průchozí
 - dělené panely
 - okopový plech broušený nerez do výšky 55 mm od podlahy po obvodě kabiny
 - krytina podlahy hliníkový drážkovaný plech
 - zavěšený podhled lakovaný typ L40, LED panel
 - dřevěné nárazníkové lišty po obou stranách bočních stěn
 - automatické kabinové dveře AT2 1.300 mm s frekvenčně řízeným pohonem
- Rám kabiny:**
- fixace horní i dolní části

- závěsné šrouby nosných lan
- samomazy vodítek
- obousměrné zachycovače kabiny výtahu
- obousměrný regulátor rychlosti včetně ocelového lanka
- digitální vážení (pod rámem)
- zábradlí na střeše kabiny

Šachetní dveře:

- AT2 1.300 mm provedení dle RAL 7032
- zámečnické, stavební práce spojené s výměnou dveří

Vyvažovací závaží:

- nové závaží
- oddělovací přepážka závaží a kabiny
- samomazy vodítek

9.1. Smluvní strany shodně konstatují, že tato smlouva podléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění této smlouvy v registru smluv provede Střední odborná škola Jarov, Učňovská 1/100, 190 00 Praha 9, IČ 00 300 268.

9.2. Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu smluvních stran a účinnosti okamžikem její registrace v Registru smluv po jejím podpisu smluvními stranami.

9.3 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, že ji podepisují svobodně a prosty omylu.

V Praze dne *2. 4. 2020*