



Pomáhat a chránit

JID: PCR99ETRpo42018035



POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Správa logistického zabezpečení




## SMLOUVA O DÍLO

PPR-31895-41/ČJ-2019-990656

### Článek I. Smluvní strany

**objednatel:** Česká republika - Ministerstvo vnitra  
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34  
IČO: 00007064  
DIČ: CZ00007064  
zastoupen: Ing. Milanem Grohmannem, náměstkem ředitele Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky  
**příjemce faktury:** Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, P. O. BOX 6, PRAHA 5, PSČ: 150 05  
ID datové schránky: gs9ai55  
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha  
číslo účtu: 5504881/0710  
kontaktní osoba: Ing. Anna Škrdlová  
telefonní číslo: 974 267 178  
mob. tel.: 703 485 052  
e-mail: anna.skrdlova@pcr.cz  
(dále jen „objednatel“)

a

**zhotovitel:** Stavební firma MATYÁŠ s. r. o.  
se sídlem: Ochoz u Brna, č. p. 363, 664 02 Ochoz u Brna  
IČO: 29298113  
DIČ: CZ29298113  
zastoupen:  jednatel společnosti  
ID datové schránky: 3sb7giw  
bankovní spojení: Komerční banka a. s.  
číslo účtu: 107-1233510217/0100  
kontaktní osoba:   
telefonní číslo:   
e-mail: 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 72118  
(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

## **Článek II. Předmět smlouvy**

(1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo, které je specifikované v tomto článku a v písemnostech „Cenová nabídka“ a „Rozsahu plnění veřejné zakázky“ (Upřesnění podmínek realizace), které jsou nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „dílo“). Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo sjednanou cenu.

(2) Specifikace díla: Provedení zajištění statických poruch na objektu střelnice a přidružené stavební práce, zejména se jedná o:

- Posílení základové spáry obvodových a vnitřních stěn pomocí systému mikropilot a ŽB převázek kotvených do stávajících základových konstrukcí v oblastech zvýšeného prosedání objektu
- Provedení nových drenáží kolem posílených základových konstrukcí s jejich zaústěním do vsaků.
- Odstranění obložení stěn, stropů střeleckých tunelů a odstranění systému záchytné stěny pro střely
- Odstranění a nové vytvoření části ŽB desky s podkladními vrstvami v učebně v 1NP.
- Osazení nových okenních výplní ve vybraných částí objektu.
- Sanace určených trhlin systémem vysokopevnostních helikálních šroubovic s injektáží trhlin a nahrazení omítkových vrstev s použitím Rabitzového pletiva
- Vytvoření dilatačních spar podél stropních konstrukcí s jejich zalištováním
- Nové omítkové systémy vnitřní a vnější
- Vnitřní výmalby, vnější fasádní nátěry
- Obnovení skladeb okolního terénu
- Likvidace vzniklých odpadů a suti
- Zemní práce s ohumusováním a zatravněním

Realizace bude probíhat na základě a v souladu s projektovou dokumentací, zpracované firmou PROXIMA projekt, s.r.o., IČO 282 73 231, Lidická 19, 602 00 Brno, která bude zhotoviteli předána při podpisu smlouvy.

(3) Místem plnění je objekt střelnice v areálu VZ Brno, Horní 21 a navazující terén kolem objektu.

Parcely č.: 1837/87; 1837/47; 1552/1, k. ú.: Šýřice (310186), (dále též jako „staveniště“).

(4) Přesná specifikace díla je dále rozepsána v příloze č. 1 „Krycí list“, jehož součástí je přiložená „Cenová nabídka“ s technickým popisem jednotlivých položek, ze dne 5. 11. 2019, vypracované zhotovitelem. Dokumenty uvedené v tomto článku jsou nedílnou součástí této smlouvy.

## **Článek III. Způsob provádění díla**

(1) Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele

a postupovat v souladu s jeho příkazy. V případě nevhodného příkazu objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost tohoto příkazu objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodného příkazu objednatele vznikly.

(2) Zhotovitel převezme staveniště a zahájí práce nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, která bude zhotoviteli zaslána elektronicky na e-mailovou adresu jeho kontaktní osoby uvedené v čl. I této smlouvy.

(3) Objednatel je povinen pro umožnění splnění povinnosti zhotovitele, dle odstavce 2 tohoto článku připravit staveniště k jeho převzetí za účelem zahájení prací, a zaslat zhotoviteli písemnou výzvu k převzetí staveniště za účelem zahájení prací, na emailovou adresu jeho kontaktní osoby uvedené v čl. I této smlouvy. Tuto výzvu je objednatel povinen zaslat nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy.

(4) **Termín provedení díla je nejpozději do šesti (6) měsíců od účinnosti smlouvy.** O předání a převzetí řádně provedeného díla bude zpracován protokol, který bude odsouhlasen a podepsán kontaktními osobami objednatele a zhotovitele uvedenými v čl. I této smlouvy.

(5) Zhotovitel se zavazuje, že bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla v souladu s platnými právními předpisy. Původcem odpadu je zhotovitel.

(6) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do patnácti (15) pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přijímacím řízení dohodnuto jinak.

(7) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy odmítl dílo převzít. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.

#### **Článek IV. Cena díla**

(1) Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně provedené podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli **cenu díla ve výši, která nepřekročí**

**13 068 484,00 Kč včetně DPH**

**10 800 400,00 Kč bez DPH**

**DPH činí 2 268 084,00 Kč**

(2) Dílo je oceněno podle rozpočtu, jehož úplnost zhotovitel zaručuje. Tato sjednaná cena díla zahrnuje veškeré výdaje vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.

(3) Cena díla bude uhrazena na základě měsíční fakturace, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po odsouhlasení soupisu provedených prací za dané měsíční období na základě zjišťovacího protokolu. Faktura musí obsahovat náležitosti podle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a náležitosti podle ust. § 435 občanského zákoníku. Kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat číslo a název akce „**014V122007020 SLZ PP – Brno, Horní 21 – rekonstrukce střelnice**“ – realizace opravy statických poruch objektu, označení zhotovitele, objednatele a příjemce faktury (**Policejní prezidium ČR, Správa logistického zabezpečení PP ČR, Oddělení programového financování, P.O. BOX 6, 150 05 Praha 5, kontaktní osoba: Bc.**

**Michal Bílý.** Přílohou každé faktury budou písemnosti originály soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, přílohou závěrečné faktury pak musí být i originál protokolu o předání a převzetí díla, dle této smlouvy a všechny odsouhlasené a podepsané kontaktními osobami smluvních stran uvedenými v čl. I této smlouvy.

(4) V případě, že zhotovené dílo bude vykazovat vady nebránící užívání, bude tato skutečnost uvedena v předávacím protokolu s uvedením termínu a způsobu jejich odstranění. Do doby odstranění vad nebránících užívání může zhotovitel fakturovat maximálně do 90% smluvní ceny díla. Po odstranění vad nebránících užívání bude zhotovitelem vystavena faktura na částku pozastávky 10% ze smluvní ceny díla, která bude zaslána objednateli, to vše v souladu s touto smlouvou.

(5) Objednatel v místě plnění uvedeném v čl. II smlouvy neuskutečňuje žádnou ekonomickou činnost a nepovažuje se tak za osobu povinnou k dani v souladu s ust. § 5 zákona o DPH. Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, jež jsou předmětem této smlouvy, nebude fakturace dané zakázky probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti dle ust. § 92e zákona o DPH.

(6) Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktur v délce třicet (30) kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury na adresu příjemce faktury dle odst. 3 tohoto článku, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený ve smlouvě. V případě doručení faktury v období od 15. prosince daného roku do 28. února následujícího roku se lhůta splatnosti dohodou smluvních stran prodlužuje na šedesát (60) kalendářních dnů. Nebude-li faktura doručena na adresu příjemce faktury, neběží lhůta splatnosti a objednatel není v prodlení s placením. Případně-li poslední den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, pak je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den.

(7) Provedení změny v realizaci díla je možné pouze na základě objednatelům odsouhlaseného změnového listu schváleného nadřízenými resortními orgány. Proces schvalování jednotlivých změn nemá žádný vliv na termíny stanovené touto smlouvou.

(8) Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou po schválení nadřízenými resortními orgány začleněny do právního rámce této smlouvy písemnými číslovanými dodatky.

(9) Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu víceprací a méněprací nadřízenými resortními orgány objednatele, na jehož základě je možné provést dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě. Proces schvalování jednotlivých změn stavby nemá vliv na termíny stanovené touto smlouvou.

(10) Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není povinen až do odstranění vady uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.

(11) Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně nebo nejsou-li s fakturou dodány originály soupisu prací, dodávek a služeb za dané období, zjišťovací protokol a při závěrečné faktuře originál protokolu o předání a převzetí dokončeného díla dle odst. 3 tohoto článku. Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena zhotoviteli. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se

zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě opravené nebo nově vyhotovené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.

(12) Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.

#### **Článek V. Kontrola provádění díla**

(1) Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu provádění díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla. Zapracování těchto připomínek nesmí vést ke zhoršení kvality díla.

(2) Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovovaného díla.

(3) Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne zúčastnit a sdělit objednateli jím požadované informace i v písemné formě, a předložit objednatelům požadované dokumenty.

#### **Článek VI. Záruční podmínky a odpovědnost za vady**

(1) Nebezpečí škody na zhotovované věci – díle nese od počátku zhotovování do předání a převzetí díla zhotovitel.

(2) Zhotovitel poskytuje za jakost díla záruku ve smyslu ust. § 2619 občanského zákoníku. Záruční doba na stavební práce a zabudované technologie je stanovena na pět (5) let a počíná běžet předáním díla.

(3) Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla neprodleně po jejich zjištění. Reklamace vad bude provedena písemně na emailovou adresu kontaktní osoby zhotovitele uvedenou v čl. I. této smlouvy. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu bezplatně odstranit nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne oznámení vady, nebo ve lhůtě určené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.

(4) V případě havarijního stavu se zhotovitel zavazuje odstranit tuto vadu nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů ode dne oznámení havárie objednatelem, nebo ve lhůtě určené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta byla nepřiměřená. O dobu odstraňování vad se prodlužuje záruka.

(5) V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v souladu s předchozím odstavcem tohoto článku je objednatel oprávněn vady díla, po předchozím oznámení zhotoviteli, které zašle na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy, odstranit sám nebo je nechat odstranit na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

#### **Článek VII. Sankční ustanovení a odstoupení od smlouvy**

(1) Za prodlení s převzetím staveniště nebo se zahájením prací se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení. To neplatí v případě nesplnění povinnosti ze strany objednatele dle čl. III odst. 3 této smlouvy.

(2) Za prodlení s termínem provedení díla se sjednává jednorázová pokuta ve výši 5 % z ceny díla včetně DPH a dále smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.

(1) Za prodlení s termínem odstranění reklamované vady v záruční lhůtě dle článku VI. této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 1000,- Kč za každou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady, v případě havarijního stavu 2000,- Kč za každou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení.

(2) Za včasně nevyklizené staveniště (tj. nejpozději do 15 pracovních dnů od protokolárního předání a převzetí díla) se sjednává smluvní pokuta ve výši 1000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

(3) Za prodlení s úhradou platby faktur bude objednateli účtován zákonný úrok z prodlení za každý započatý kalendářní den prodlení.

(4) Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení stranou oprávněnou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

(5) V případě poškození zařízení nebo majetku objednatele nebo třetích osob, které vznikne v důsledku činnosti zhotovitele nebo osob, jež pro zhotovitele provádí činnosti při realizaci díla dle této smlouvy, uvede zhotovitel na své náklady vše do původního stavu.

(6) Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.

(7) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména v případě, že:

- a) zhotovitel neprovede dílo ani v náhradním termínu, který bude objednatel v rozumné míře nově zhotoviteli stanoven v písemné formě,
- b) zhotovitel neodstraní reklamované vady díla ve stanovené lhůtě nebo v případě, že vady díla nelze odstranit,
- c) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,
- d) zhotovitel vstoupí do likvidace nebo dojde k jinému podstatnému, byť jen faktickému, omezení rozsahu jeho činnosti, který by mohl mít negativní dopad na jeho způsobilost plnit závazky podle této smlouvy.

(10) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou faktury o více než třicet (30) kalendářních dnů od data splatnosti.

(11) Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody a smluvní pokuty.

(12) Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu s patnáctidenní (15) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvního dne po doručení písemné výpovědi zhotoviteli. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.

(13) Odstoupí-li některá ze stran od smlouvy na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:

- a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
- b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu"
- c) zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu převzetí díla" a objednatel je povinen do tří (3) pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“
- d) objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury
- e) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.

### **Článek VIII. Ostatní ujednání**

(1) Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku a splňuje veškeré podmínky a požadavky stanovené právním řádem České republiky a touto smlouvou k plnění předmětu smlouvy. Dále zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými, materiálními a technickými předpoklady potřebnými pro splnění smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není v úpadku nebo ve stavu hrozícího úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

(2) V případě, že zhotovitel při plnění, dle této smlouvy využije subdodavatele, se zhotovitel zavazuje, že tito subdodavatelé budou splňovat veškeré podmínky a požadavky stanovené právním řádem České republiky a disponovat veškerými odbornými, materiálními a technickými předpoklady potřebnými pro splnění té části předmětu plnění dle této smlouvy, u které budou jako subdodavatelé ze strany zhotovitele využiti. V případě, že zhotovitel využije subdodavatele, dle věty první tohoto odstavce, ručí za prováděné práce, jako by je vykonával sám.

(3) Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v čl. I. této smlouvy.

(4) Zhotovitel je povinen dokumenty související s plněním předmětu této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení ceny díla, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

(5) Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

(6) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit.

(7) Smluvní strany nejsou bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněny postoupit tuto smlouvu ani převést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající z této smlouvy na jakoukoliv třetí osobu.

## **Článek IX. Závěrečná ustanovení**

- (1) Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, e znění pozdějších předpisů.
- (2) Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- (3) Tato smlouva může být měněna se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou formou označenou jako číslované dodatky.
- (4) Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku na tuto smlouvu.
- (5) Zhotovitel přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti s cenou za poskytnuté plnění a požadavky na poskytované plnění.
- (6) V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či nevymahatelným zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná, účinná a vymahatelná. Strany se zavazují bezodkladně nahradit neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení smlouvy ustanovením jiným, které nejlépe svým obsahem a smyslem odpovídá obsahu a smyslu ustanovení původního
- (7) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že si obsah smlouvy přečetly a považují jej za určitý a srozumitelný a že jim jsou známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
- (8) Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka ze dne 5. 11. 2019

Příloha č. 2 – Rozsah plnění VZ (upřesnění zadávacích podmínek)

Příloha č. 3 – Harmonogram stavebních prací

Za objednatele:

**Ing. Milan  
Grohmann**

Digitálně podepsal Ing. Milan  
Grohmann  
Datum: 2020.03.30 21:15:47  
+02'00'

---

**Ing. Milan Grohmann**  
náměstek ředitele SLZ PP ČR

Za zhotovitele:

Digitálně  
podepsal Marek  
Matyas  
Datum:  
2020.03.30  
14:21:47 +02'00'

---

**Marek Matyas**  
jednatel společnosti



---

## Výkaz výměr

---

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: N\_2019\_223  
Stavba: Brno, Horní 21 - stfelnice

KSO:  
Místo: Brno, Horní 21

CC-CZ:  
Datum: 5.11.2019

Zadavatel:  
Česká republika, ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad

IČ: 00007064  
DIČ: CZ00007064

Uchazeč:  
Stavební firma Matyáš s.r.o.

IČ: 29298113  
DIČ: CZ29298113

Projektant:  
PROXIMA projekt s.r.o.

IČ: 28273231  
DIČ: CZ28273231

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **10 800 400,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>10 800 400,00</b>	<b>2 268 084,00</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **13 068 484,00**  
v **CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Ing. Milan  
Grohmann  
Digitálně podepsal  
Ing. Milan Grohmann  
Datum: 2020.03.30  
21:54:44 +02'00'



Digitálně podepsal  
Marek Matyáš  
Datum: 2020.03.30  
14:23:26 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N\_2019\_223

**Stavba:** Brno, Horní 21 - střelnice

Místo: Brno, Horní 21

Datum: 05.11.2019

Zadavatel: Česká republika, ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad

Projektant: PROXIMA projekt s.r.o.

Uchazeč: Stavební firma Matyáš s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>10 800 400,00</b>	<b>13 068 484,00</b>
01	Trhliny - sanační	2 393 840,97	2 896 547,57
02	Trhliny - zapravení zednickým způsobem	452 337,87	547 328,82
03	Trhliny - podél stropů	92 457,93	111 874,10
04	Mikropiloty - obvod stavby	2 060 919,90	2 493 713,08
05	Zeminové hřeby	502 869,87	608 472,54
06	Převázkové konstrukce mikropilot	1 997 130,87	2 416 528,35
07	Podlaha zemních hřebů - vybourání	292 331,73	353 721,39
08	Podlaha zemních hřebů - po vybourání	556 015,08	672 778,25
09	Fasáda - lešení	1 868 271,77	2 260 608,84
10	Obložení, oplechování - místnost dlouhé střelnice	272 285,43	329 465,37
11	Okenní výplň + práh + parapety	41 274,70	49 942,39
12	Vzduchotechnika - místnost střelnice	23 806,64	28 806,03
13	Malířské práce	141 337,24	171 018,06
14	Doplnění odvodnění svahového tělesa	22 720,00	27 491,20
15	Ostatní rozpočtové náklady	82 800,00	100 188,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno, Horní 21 - střelnice

Objekt:

**01 - Trhliny - sanační**

KSO:

Místo: Brno, Horní 21

CC-CZ:

Datum: 05.11.2019

Zadavatel:

Česká republika, ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad

IČ:

00007064

DIČ:

CZ00007064

Uchazeč:

Stavební firma Matyáš s.r.o.

IČ:

29298113

DIČ:

CZ29298113

Projektant:

PROXIMA projekt s.r.o.

IČ:

28273231

DIČ:

CZ28273231

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**2 393 840,97**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 393 840,97	21,00%	502 706,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 896 547,57**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno, Horní 21 - střelnice

Objekt:

**01 - Trhliny - sanační**

Místo:

Brno, Horní 21

Datum:

05.11.2019

Zadavatel:

Česká republika, ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad

Projektant:

PROXIMA projekt  
s.r.o.

Uchazeč:

Stavební firma Matyáš s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**2 393 840,97**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**2 303 936,97**

2 - Zakládání	79 912,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	196 800,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 856 323,20
997 - Přesun sutě	20 176,12
998 - Přesun hmot	150 724,85
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>89 904,00</b>
783 - Dokončovací práce - nátěry	89 904,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Brno, Horní 21 - střelnice

Objekt:

**01 - Trhliny - sanační**

Místo: Brno, Horní 21

Datum: 05.11.2019

Zadavatel: Česká republika, ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad

Projektant: PROXIMA projekt s.r.o.

Uchazeč: Stavební firma Matyáš s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**2 393 840,97**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 303 936,97
D	2		Zakládání				79 912,80
1	K	281604111	Injektování aktivovanými směsmi nízkotlaké vzestupné tlakem do 0,6 MPa	hod	32,000	2 407,50	77 040,00
	VV		960*2/60		32,000		
2	M	58521130	cement portlandský CEM I 42,5MPa	m3	1,200	2 394,00	2 872,80
	VV		480*0,005*0,5		1,200		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				196 800,00
3	K	612331 R	Cementový postřik	m2	480,000	40,00	19 200,00
4	K	612331121	Jemná omítka štuková	m2	480,000	150,00	72 000,00
5	K	622321141	Hrubá omítka	m2	480,000	220,00	105 600,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 856 323,20
6	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	384,000	45,00	17 280,00
	VV		480*0,80		384,000		
7	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	11 520,000	1,00	11 520,00
	VV		384*30		11 520,000		
8	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	384,000	25,20	9 676,80
	VV		480,0*0,8		384,000		
9	K	977131110	Vrty pro injekční jehly	m	144,000	336,60	48 470,40
	VV		480/0,5		960,000		
	VV		960*0,15		144,000		
10	M	54889110	koncovka injektážní plastová s kuželovou hlavou (pakr) D 12mm	kus	960,000	18,20	17 472,00
	VV		480/0,50		960,000		
11	K	9771311R	Zapravení ústí injekčních vrtů	ks	960,000	208,80	200 448,00
	VV		960		960,000		
12	K	978012191	Otlučení (osekání) vápenné nebo vápenocementové omítky	m2	480,000	135,00	64 800,00
13	K	978023411	Vyškrabání spár zdiva	m2	480,000	64,20	30 816,00
	VV		(106,0+374,0)*1,0		480,000		
14	K	985131111	Očištění ploch stěn tlakovou vodou	m2	480,000	135,00	64 800,00
15	K	985131411	Očištění ploch stěn stlačeným vzduchem	m2	480,000	90,00	43 200,00
16	K	985141 R	Dubové klíny	m	480,000	72,00	34 560,00
17	K	985231113	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	480,000	270,00	129 600,00
18	K	985232 R	Hloubkové vyspravení trhlin sanační maltou	m	480,000	180,00	86 400,00
	VV		106,0+374,0		480,000		
19	K	985441112	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 6 mm	m	1 920,000	405,00	777 600,00
20	K	985622116R	Zapravení drážek sešití	m	480,000	90,00	43 200,00
21	K	985622R	Spínání objektů - drážka pro sešití trhlin 15/40	m	1 920,000	144,00	276 480,00
	VV		480/0,25		1 920,000		
D	997		Přesun sutě				20 176,12
22	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	25,920	198,00	5 132,16
	VV		14,40*1,80		25,920		
23	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	259,200	9,70	2 514,24
	VV		25,92*10		259,200		
24	K	997013800	Uložení na skládku	t	25,920	9,20	238,46
25	K	997013803	Poplatek za skládku - směsný	t	25,920	180,00	4 665,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
					25,92		
					25,920		
26	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	25,920	294,20	7 625,66
					480*0,03		14,400
					14,40*1,8		25,920
	D	998	Přesun hmot				150 724,85
29	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	%	21 532,121	7,00	150 724,85
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				89 904,00
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				89 904,00
27	K	783809 R	Překryvná síť - rabitz vč. mat.	m2	480,000	137,30	65 904,00
28	K	783833 R	Úprava napojení omítek	m2	480,000	50,00	24 000,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno, Horní 21 - střelnice

Objekt:

**02 - Trhliny - zapravení zednickým způsobem**

KSO:

Místo: Brno, Horní 21

CC-CZ:

Datum: 05.11.2019

Zadavatel:

Česká republika, ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad

IČ:

00007064

DIČ:

CZ00007064

Uchazeč:

Stavební firma Matyáš s.r.o.

IČ:

29298113

DIČ:

CZ29298113

Projektant:

PROXIMA projekt s.r.o.

IČ:

28273231

DIČ:

CZ28273231

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**452 337,87**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	452 337,87	21,00%	94 990,95
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**547 328,82**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno, Horní 21 - střelnice

Objekt:

**02 - Trhliny - zapravení zednickým způsobem**

Místo: Brno, Horní 21

Datum: 05.11.2019

Zadavatel: Česká republika, ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad

Projektant: PROXIMA projekt  
s.r.o.

Uchazeč: Stavební firma Matyáš s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**452 337,87**

### HSV - Práce a dodávky HSV

407 385,87

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

98 400,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

272 246,40

997 - Přesun sutě

10 088,06

998 - Přesun hmot

26 651,41

### PSV - Práce a dodávky PSV

44 952,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

44 952,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Brno, Horní 21 - střelnice

Objekt:

**02 - Trhliny - zapravení zednickým způsobem**

Místo: Brno, Horní 21

Datum: 05.11.2019

Zadavatel: Česká republika, ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad

Projektant: PROXIMA projekt s.r.o.

Uchazeč: Stavební firma Matyáš s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**452 337,87**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				407 385,87
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				98 400,00
3	K	612331 R	Cementový postřik	m2	240,000	40,00	9 600,00
4	K	612331121	Jemná omítka štuková	m2	240,000	150,00	36 000,00
5	K	622321141	Hrubá omítka - nastav.	m2	240,000	220,00	52 800,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				272 246,40
6	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	192,000	45,00	8 640,00
	VV		240*0,80		192,000		
7	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	5 760,000	1,00	5 760,00
	VV		192*30		5 760,000		
8	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	192,000	25,20	4 838,40
	VV		240,0*0,8		192,000		
28	K	978012191	Otlučení (osekání) vápenné nebo vápenocementové omítky - Otlučení omítek nastavených	m2	240,000	135,00	32 400,00
	VV		480,0*0,50		240,000		
12	K	978023411	Vyškrabání spár zdiva	m2	240,000	64,20	15 408,00
	VV		480,0*0,5		240,000		
13	K	985131111	Očištění ploch stěn tlakovou vodou	m2	240,000	135,00	32 400,00
14	K	985131411	Očištění ploch stěn stlačeným vzduchem	m2	240,000	90,00	21 600,00
16	K	985231113	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	240,000	270,00	64 800,00
17	K	985232 R	Hloubkové vyspravení trhlin sanační maltou	m	480,000	180,00	86 400,00
	VV		260,0+220,0		480,000		
D	997		Přesun sutě				10 088,06
21	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,960	198,00	2 566,08
	VV		7,20*1,80		12,960		
22	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	129,600	9,70	1 257,12
	VV		12,96*10		129,600		
23	K	997013800	Uložení na skládku	t	12,960	9,20	119,23
24	K	997013803	Poplatek za skládku - směsný	t	12,960	180,00	2 332,80
	VV		12,96		12,960		
25	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	12,960	294,20	3 812,83
	VV		240*0,03		7,200		
	VV		7,2*1,8		12,960		
D	998		Přesun hmot				26 651,41
29	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	%	3 807,345	7,00	26 651,41
D	PSV		Práce a dodávky PSV				44 952,00
D	783		Dokončovací práce - nátěry				44 952,00
26	K	783809 R	Překryvná síť - rabitz vč.mat.	m2	240,000	137,30	32 952,00
27	K	783833 R	Úprava napojení omítek	m2	240,000	50,00	12 000,00

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Brno, Horní 21 - střelnice

Objekt:

**03 - Trhliny - podél stropů**

KSO:

Místo: Brno, Horní 21

CC-CZ:

Datum: 05.11.2019

Zadavatel:

Česká republika, ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad

IČ:

00007064

DIČ:

CZ00007064

Uchazeč:

Stavební firma Matyáš s.r.o.

IČ:

29298113

DIČ:

CZ29298113

Projektant:

PROXIMA projekt s.r.o.

IČ:

28273231

DIČ:

CZ28273231

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**92 457,93**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	92 457,93	21,00%	19 416,17
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**111 874,10**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno, Horní 21 - střelnice

Objekt:

**03 - Trhliny - podél stropů**

Místo:

Brno, Horní 21

Datum:

05.11.2019

Zadavatel:

Česká republika, ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad

Projektant:

PROXIMA projekt  
s.r.o.

Uchazeč:

Stavební firma Matyáš s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**92 457,93**

### HSV - Práce a dodávky HSV

78 170,43

2 - Zakládání

4 676,85

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

68 379,63

998 - Přesun hmot

5 113,95

### PSV - Práce a dodávky PSV

14 287,50

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

13 162,50

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 125,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Brno, Horní 21 - střelnice

Objekt:

**03 - Trhliny - podél stropů**

Místo: Brno, Horní 21

Datum: 05.11.2019

Zadavatel: Česká republika, ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad

Projektant: PROXIMA projekt s.r.o.

Uchazeč: Stavební firma Matyáš s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**92 457,93**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				78 170,43
D	2		Zakládání				4 676,85
1	K	281604111	Injektování aktivovanými směsmi nízkotlaké vzestupné tlakem do 0,6 MPa	hod	1,875	2 407,50	4 514,06
	VV		225/10*5/60		1,875		
2	M	58521130	cement portlandský CEM I 42,5MPa	m3	0,068	2 394,00	162,79
	VV		225*0,002*0,15		0,068		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				68 379,63
3	K	977131110	Vrty pro injekční jehly	m	3,375	336,60	1 136,03
	VV		225/10*1		22,500		
	VV		22,5*0,15		3,375		
4	M	54889110	koncovka injektážní plastová s kuželovou hlavou (pakr) D 12mm	kus	23,000	18,20	418,60
	VV		22,5*1		22,500		
	VV		"zaokr" 23		23,000		
5	K	985232 R	Hloubkové vyspravení trhlin sanační maltou	m	225,000	180,00	40 500,00
	VV		225,0		225,000		
6	K	985622116R	Zapravení drážek sešití - tmelem	m	225,000	117,00	26 325,00
	VV		225,0		225,000		
D	998		Přesun hmot				5 113,95
9	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	%	730,565	7,00	5 113,95
D	PSV		Práce a dodávky PSV				14 287,50
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				13 162,50
8	K	711791183	Izolace proti vodě těsnění vodorovných dilatačních spár impregnovanými provazci	m	225,000	58,50	13 162,50
D	783		Dokončovací práce - nátěry				1 125,00
7	K	783833 R	Úprava napojení omítek	m2	22,500	50,00	1 125,00
	VV		225,0*0,1		22,500		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno, Horní 21 - střelnice

Objekt:

**04 - Mikropiloty - obvod stavby**

KSO:

Místo: Brno, Horní 21

CC-CZ:

Datum: 05.11.2019

Zadavatel:

Česká republika, ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad

IČ:

00007064

DIČ:

CZ00007064

Uchazeč:

Stavební firma Matyáš s.r.o.

IČ:

29298113

DIČ:

CZ29298113

Projektant:

PROXIMA projekt s.r.o.

IČ:

28273231

DIČ:

CZ28273231

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**2 060 919,90**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 060 919,90	21,00%	432 793,18
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 493 713,08**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno, Horní 21 - střelnice

Objekt:

**04 - Mikropiloty - obvod stavby**

Místo:

Brno, Horní 21

Datum:

05.11.2019

Zadavatel:

Česká republika, ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad

Projektant:

PROXIMA projekt  
s.r.o.

Uchazeč:

Stavební firma Matyáš s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**2 060 919,90**

HSV - Práce a dodávky HSV

2 060 919,90

2 - Zakládání

2 031 983,82

998 - Přesun hmot

28 936,08

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Brno, Horní 21 - střelnice

Objekt:

**04 - Mikropiloty - obvod stavby**

Místo: Brno, Horní 21

Datum: 05.11.2019

Zadavatel: Česká republika, ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad

Projektant: PROXIMA projekt s.r.o.

Uchazeč: Stavební firma Matyáš s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**2 060 919,90**

D	HSV	Práce a dodávky HSV					2 060 919,90
D	2	Zakládání					2 031 983,82
2	K	224311114	Vrty maloprofilové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV	m	746,500	1 170,00	873 405,00
	VV	"viz.tabulka"					
	VV	847,00-100,50					746,500
1	K	225411214	Vrty maloprofilové jádrové D do 195 mm úklon do 45° hl do 50 m hor. III a IV	m	100,500	1 170,00	117 585,00
	VV	67,0*1,50					100,500
6	K	281601111	Injektování vrtů nízkotlaké vzestupné s jednoduchým obturátorem tlakem do 0,6 MPa	hod	70,583	540,00	38 114,82
	VV	847*5/60					70,583
7	M	58521130	<i>cement portlandský CEM I 42,5MPa</i>	t	32,000	2 475,00	79 200,00
	VV	890*0,025					22,250
	VV	67,0*0,05					3,350
	VV	Mezisoučet					25,600
	VV	25,6*1,25					32,000
8	K	282603111	Injektování vysokotlaké s dvojitým obturátorem tlakem do 8 MPa	hod	79,750	540,00	43 065,00
	VV	445/0,5					890,000
	VV	890+67					957,000
	VV	"manžet" 957					957,000
	VV	957*5/60					79,750
3	K	283111112	Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 105 mm	m	402,000	540,00	217 080,00
	VV	"viz.tabulka"					
	VV	402,0					402,000
4	M	14011066	<i>trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x10mm</i>	m	847,000	495,00	419 265,00
	VV	"viz.tabulka"					
	VV	402,0+445,0					847,000
5	K	283111123	Zřízení trubkových mikropilot svislých část manžetová D 115 mm	m	445,000	450,00	200 250,00
	VV	"viz.tabulka"					
	VV	445,0					445,000
9	K	283131112	Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D do 105 mm vč.materiálu	kus	67,000	657,00	44 019,00
D	998	Přesun hmot					28 936,08
10	K	998004011	Přesun hmot pro injektování, kotvy a mikropiloty	t	80,378	360,00	28 936,08



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno, Horní 21 - střelnice

Objekt:

**05 - Zeminové hřeby**

KSO:

Místo: Brno, Horní 21

CC-CZ:

Datum: 05.11.2019

Zadavatel:

Česká republika, ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad

IČ:

00007064

DIČ:

CZ00007064

Uchazeč:

Stavební firma Matyáš s.r.o.

IČ:

29298113

DIČ:

CZ29298113

Projektant:

PROXIMA projekt s.r.o.

IČ:

28273231

DIČ:

CZ28273231

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**502 869,87**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	502 869,87	21,00%	105 602,67
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**608 472,54**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno, Horní 21 - střelnice

Objekt:

**05 - Zeminové hřeby**

Místo:

Brno, Horní 21

Datum:

05.11.2019

Zadavatel:

Česká republika, ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad

Projektant:

PROXIMA projekt  
s.r.o.

Uchazeč:

Stavební firma Matyáš s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**502 869,87**

HSV - Práce a dodávky HSV

502 869,87

2 - Zakládání

495 776,43

998 - Přesun hmot

7 093,44

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Brno, Horní 21 - střelnice

Objekt:

**05 - Zeminové hřeby**

Místo: Brno, Horní 21

Datum: 05.11.2019

Zadavatel: Česká republika, ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad

Projektant: PROXIMA projekt s.r.o.

Uchazeč: Stavební firma Matyáš s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**502 869,87**

D	HSV	Práce a dodávky HSV					502 869,87
D	2	Zakládání					495 776,43
1	K	224311114	Vrty maloprofilové D do 156 hor. III a IV	m	240,000	1 170,00	280 800,00
	VV		"viz.tabulka 68-87"				
	VV		240,0		240,000		
5	K	281601111	Injektování vrtů nízkotlaké vzestupné s jednoduchým obturátorem tlakem do 0,6 MPa	hod	20,000	540,00	10 800,00
	VV		240,0*5/60		20,000		
6	M	58521130	cement portlandský CEM I 42,5MPa	t	8,750	2 475,00	21 656,25
	VV		120/0,5		240,000		
	VV		"manžet 240ks "				
	VV		(240*0,025)+(20*0,05)		7,000		
	VV		7*1,25		8,750		
7	K	282603111	Injektování vysokotlaké s dvojitým obturátorem tlakem do 8 MPa	hod	21,667	540,00	11 700,18
	VV		120/0,5		240,000		
	VV		(240+20)*5/60		21,667		
2	K	283111111	Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 80 mm	m	120,000	360,00	43 200,00
	VV		"viz.tabulka"				
	VV		120,0		120,000		
3	M	14011038	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 60,3x10mm	m	240,000	297,00	71 280,00
	VV		"viz.tabulka"				
	VV		120,0+120,0		240,000		
4	K	283111121	Zřízení trubkových mikropilot svislých část manžetová D 80 mm	m	120,000	360,00	43 200,00
	VV		"viz.tabulka"				
	VV		120,0		120,000		
8	K	283131111	Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D do 80 mm vč.materiálu	kus	20,000	657,00	13 140,00
D	998	Přesun hmot					7 093,44
9	K	998004011	Přesun hmot pro injektování, kotvy a mikropiloty	t	19,704	360,00	7 093,44

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno, Horní 21 - střelnice

Objekt:

**06 - Převázkové konstrukce mikropilot**

KSO:

Místo: Brno, Horní 21

CC-CZ:

Datum: 05.11.2019

Zadavatel:

Česká republika, ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad

IČ:

00007064

DIČ:

CZ00007064

Uchazeč:

Stavební firma Matyáš s.r.o.

IČ:

29298113

DIČ:

CZ29298113

Projektant:

PROXIMA projekt s.r.o.

IČ:

28273231

DIČ:

CZ28273231

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**1 997 130,87**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 997 130,87	21,00%	419 397,48
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 416 528,35**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno, Horní 21 - střelnice

Objekt:

**06 - Převázkové konstrukce mikropilot**

Místo: Brno, Horní 21

Datum: 05.11.2019

Zadavatel: Česká republika, ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad

Projektant: PROXIMA projekt  
s.r.o.

Uchazeč: Stavební firma Matyáš s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**1 997 130,87**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**1 911 730,84**

1 - Zemní práce	225 285,00
2 - Zakládání	398 037,39
4 - Vodorovné konstrukce	199 803,19
5 - Komunikace pozemní	9 978,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	24 513,94
8 - Trubní vedení	46 363,34
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	592 336,84
997 - Přesun sutě	332 999,52
998 - Přesun hmot	82 413,62
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>85 400,03</b>
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	85 400,03

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Brno, Horní 21 - střelnice

Objekt:

**06 - Převázkové konstrukce mikropilot**

Místo: Brno, Horní 21

Datum: 05.11.2019

Zadavatel: Česká republika, ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad

Projektant: PROXIMA projekt s.r.o.

Uchazeč: Stavební firma Matyáš s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**1 997 130,87**

D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 911 730,84
D	1	Zemní práce					225 285,00
41	K	139 R	Podkladní vrstvy odstraněných povrchů	m3	17,250	2 520,00	43 470,00
	VV		172,50*0,1		17,250		
1	K	139711101	Výkopy pro převázky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4	m3	213,900	850,00	181 815,00
	VV		"odstranění povrchů"				
	VV		(115*1,50)*0,2		34,500		
	VV		"výkopy"				
	VV		115*((1,50+0,90)/2)*1,3		179,400		
	VV		Součet		213,900		
D	2	Zakládání					398 037,39
26	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie	m2	264,500	22,10	5 845,45
	VV		115*(0,20+0,90+1,2)		264,500		
27	M	69311006	geotextilie tkaná separační	m2	290,950	18,70	5 440,77
	VV		264,50*1,10		290,950		
12	K	273315R	Doprava směsi betonu	m3	73,220	90,00	6 589,80
	VV		115*0,45*1,20		62,100		
	VV		70,60*0,225*0,7		11,120		
	VV		Součet		73,220		
13	K	273315R1	Čerpání betonové směsi mobilním čerpadlem	m3	73,220	400,00	29 288,00
14	K	273315R2	Čekací doba dopravníku směsi	m3	73,220	90,00	6 589,80
8	K	27336 R	Svařovaný spoj výztuže	m	40,200	1 070,00	43 014,00
	VV		"pol. 6"				
	VV		201*0,20		40,200		
35	K	274 R	Doplnění betonové podlahy do 20cm	m2	15,000	720,00	10 800,00
	VV		"vzduchotechnika"				
	VV		10*1,50		15,000		
11	K	274322511	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	73,220	2 668,50	195 387,57
	VV		115,0*0,45*1,20		62,100		
	VV		70,60*0,225*0,70		11,120		
	VV		Součet		73,220		
9	K	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	138,000	577,80	79 736,40
	VV		115,0*1,20		138,000		
10	K	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	138,000	111,20	15 345,60
D	4	Vodorovné konstrukce					199 803,19
21	K	451 R	Zkouška hutnění	ks	4,000	2 700,00	10 800,00
4	K	451315114	Podkladní beton C 12/15	m2	80,500	639,90	51 511,95
	VV		115,0*0,70		80,500		
20	K	451541111	Lože ze štěrkodrtě	m3	98,230	1 033,20	101 491,24
	VV		115*((1,50+0,90)/2)*1,3		179,400		
	VV		179,4-((62+11,12)+8,05)		98,230		
40	K	460 R	Vsakovací jámy se zásypem	m3	16,000	2 250,00	36 000,00
	VV		(2*2*2)*2		16,000		
D	5	Komunikace pozemní					9 978,00
34	K	572141111	Vyrovnání povrchu asfaltovým betonem	m2	30,000	332,60	9 978,00
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					24 513,94
31	K	637211111	Okapový chodník z betonových dlaždic (desek)	m2	46,244	530,10	24 513,94
	VV		(115-9,90)*0,4*1,10		46,244		
D	8	Trubní vedení					46 363,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	871218113	Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC	m	135,100	22,10	2 985,71
	VV		(115,0+30,0)-9,90		135,100		
30	M	28611222	trubka PVC drenážní flexibilní	m	135,100	21,30	2 877,63
39	K	89511 R	Kontrolní drenážní šachtice	kus	10,000	4 050,00	40 500,00
	VV		"rozpis 1-4" 10		10,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				592 336,84
32	K	916331111	Osazení zahradního obrubníku betonového	m	115,610	137,70	15 919,50
	VV		(115-9,90)*1,10		115,610		
33	M	59217003	obrubník betonový zahradní 500x50x250mm	m	115,610	54,00	6 242,94
28	K	957311413	Žlábký betonové odpadní celkové š 300 mm	m	116,600	196,20	22 876,92
	VV		(115,0*1,10)-9,90		116,600		
6	K	977131119	Vrty příklepovými vrtáky D do 32 mm	m	604,200	180,00	108 756,00
	VV		"viz.tabulka pol. 5,6,9"				
	VV		604,20		604,200		
3	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn ocelovými kartáči	m2	172,500	120,00	20 700,00
2	K	985131411	Vyčištění ploch stěn stlačeným vzduchem	m2	172,500	45,00	7 762,50
	VV		115,0*1,50		172,500		
7	K	985331115	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm vč.materiálu	m	604,200	378,80	228 870,96
	VV		"viz.tabulka"				
	VV		604,20		604,200		
5	K	985561113	Výztuž podélná a příčná	t	5,352	33 858,00	181 208,02
	VV		"viz.tabulka"				
	VV		(5255,61+21,76+75,04)/1000		5,352		
	D	997	Přesun sutě				332 999,52
15	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	427,800	198,00	84 704,40
	VV		213,9*2,0		427,800		
16	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4 278,000	9,70	41 496,60
	VV		427,8*10		4 278,000		
17	K	997013800	Uložení na skládku	t	427,800	9,20	3 935,76
18	K	997013803	Poplatek za skládku - směsný	t	427,800	180,00	77 004,00
	VV		427,8		427,800		
19	K	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	427,800	294,20	125 858,76
	VV		(115*1,5)*0,20		34,500		
	VV		115*((1,5+0,90)/2)*1,3		179,400		
	VV		Mezisoučet		213,900		
	VV		213,9*2,0		427,800		
	D	998	Přesun hmot				82 413,62
42	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	242,393	340,00	82 413,62
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				85 400,03
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				85 400,03
38	K	711 R	Napojení vodorovné izolace	m	115,000	135,00	15 525,00
24	K	711411001	Penetrace ploch asfaltovým lakem	m2	264,500	11,90	3 147,55
	VV		115*(0,20+0,90+1,20)		264,500		
25	M	11163178	lak penetrační	t	0,265	34 812,00	9 225,18
	VV		264,50*0,001		0,265		
36	K	711462104	Provedení izolace proti zemní vlhkosti	m2	264,500	96,80	25 603,60
	VV		115*(0,20+0,90+1,20)		264,500		
37	M	62832002	pás asfaltový natavitelný	m2	264,500	120,60	31 898,70
	VV		220,416666666667*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		264,500		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno, Horní 21 - střelnice

Objekt:

**07 - Podlaha zemních hřebů - vybourání**

KSO:

Místo: Brno, Horní 21

CC-CZ:

Datum: 05.11.2019

Zadavatel:

Česká republika, ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad

IČ:

00007064

DIČ:

CZ00007064

Uchazeč:

Stavební firma Matyáš s.r.o.

IČ:

29298113

DIČ:

CZ29298113

Projektant:

PROXIMA projekt s.r.o.

IČ:

28273231

DIČ:

CZ28273231

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**292 331,73**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	292 331,73	21,00%	61 389,66
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**353 721,39**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno, Horní 21 - střelnice

Objekt:

**07 - Podlaha zemních hřebů - vybourání**

Místo:

Brno, Horní 21

Datum:

05.11.2019

Zadavatel:

Česká republika, ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad

Projektant:

PROXIMA projekt  
s.r.o.

Uchazeč:

Stavební firma Matyáš s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**292 331,73**

HSV - Práce a dodávky HSV

285 204,95

1 - Zemní práce

119 722,23

997 - Přesun sutě

114 927,92

998 - Přesun hmot

50 554,80

PSV - Práce a dodávky PSV

7 126,78

776 - Podlahy povlakové

7 126,78

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Brno, Horní 21 - střelnice

Objekt:

**07 - Podlaha zemních hřebů - vybourání**

Místo: Brno, Horní 21

Datum: 05.11.2019

Zadavatel: Česká republika, ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad

Projektant: PROXIMA projekt  
s.r.o.

Uchazeč: Stavební firma Matyáš s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**292 331,73**

D	HSV	Práce a dodávky HSV					285 204,95
D	1	Zemní práce					119 722,23
1	K	139711101	Vybourání stávajících konstrukcí	m3	70,013	1 710,00	119 722,23
	VV		(13,20*10,20)*0,20		26,928		
	VV		134,64*0,32		43,085		
	VV		Součet		70,013		
D	997	Přesun sutě					114 927,92
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	140,430	198,00	27 805,14
	VV		(70,013*2,0)+(134,64*0,003)		140,430		
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 404,300	9,70	13 621,71
	VV		140,43*10		1 404,300		
4	K	997013800	Uložení na skládku	t	140,430	9,20	1 291,96
7	K	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 170 802	t	140,430	220,00	30 894,60
	VV		(70,013*2,0)+(134,64*0,003)		140,430		
6	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	140,430	294,20	41 314,51
	VV		(70,013*2,0)+(134,64*0,003)		140,430		
D	998	Přesun hmot					50 554,80
8	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	140,430	360,00	50 554,80
	VV		134,64*0,003		0,404		
	VV		70,013*2,0		140,026		
	VV		Součet		140,430		
D	PSV	Práce a dodávky PSV					7 126,78
D	776	Podlahy povlakové					7 126,78
9	K	776201812	Demontáž podlahovin	m2	134,640	48,90	6 583,90
	VV		13,20*10,20		134,640		
10	K	776410811	Odstranění soklíků	m	46,800	11,60	542,88
	VV		(13,20+10,20)*2		46,800		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno, Horní 21 - střelnice

Objekt:

**08 - Podlaha zemních hřebů - po vybourání**

KSO:

Místo: Brno, Horní 21

CC-CZ:

Datum: 05.11.2019

Zadavatel:

Česká republika, ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad

IČ:

00007064

DIČ:

CZ00007064

Uchazeč:

Stavební firma Matyáš s.r.o.

IČ:

29298113

DIČ:

CZ29298113

Projektant:

PROXIMA projekt s.r.o.

IČ:

28273231

DIČ:

CZ28273231

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**556 015,08**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	556 015,08	21,00%	116 763,17
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**672 778,25**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno, Horní 21 - střelnice

Objekt:

**08 - Podlaha zemních hřebů - po vybourání**

Místo: Brno, Horní 21

Datum: 05.11.2019

Zadavatel: Česká republika, ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad

Projektant: PROXIMA projekt  
s.r.o.

Uchazeč: Stavební firma Matyáš s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**556 015,08**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**337 116,59**

1 - Zemní práce

31 990,68

2 - Zakládání

140 552,71

3 - Svislé a kompletní konstrukce

17 280,00

4 - Vodorovné konstrukce

40 392,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

75 047,56

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 545,44

998 - Přesun hmot

20 308,20

### PSV - Práce a dodávky PSV

**218 898,49**

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

88 970,89

713 - Izolace tepelné

31 303,80

776 - Podlahy povlakové

98 623,80

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Brno, Horní 21 - střelnice

Objekt:

**08 - Podlaha zemních hřebů - po vybourání**

Místo: Brno, Horní 21

Datum: 05.11.2019

Zadavatel: Česká republika, ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad

Projektant: PROXIMA projekt s.r.o.

Uchazeč: Stavební firma Matyáš s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**556 015,08**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				337 116,59
D	1		Zemní práce				31 990,68
1	K	174101102	Hutněný násyp HDK 0-32	m3	29,621	1 080,00	31 990,68
	VV		(134,64*0,20)*1,1		29,621		
D	2		Zakládání				140 552,71
10	K	213141111	Ochranné vrstvy z geotextilie - zřízení	m2	161,520	22,10	3 569,59
	VV		13,20*10,20		134,640		
	VV		134,60*1,2		161,520		
11	M	69311006	geotextilie tkaná	m2	185,748	18,70	3 473,49
	VV		161,52*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		185,748		
29	K	215 R	Prohutnění pláně	m2	134,640	41,10	5 533,70
	VV		13,20*10,2		134,640		
26	K	273315R	Doprava směsi betonu	m3	21,610	90,00	1 944,90
	VV		3,84+17,77		21,610		
27	K	273315R1	Čerpání betonové směsi mobilním čerpadlem	m3	21,610	450,00	9 724,50
28	K	273315R2	Čekací doba dopravníku směsi	m3	21,610	90,00	1 944,90
13	K	273361116	Výztuž základových desek R12	t	0,208	33 858,00	7 042,46
	VV		"viz. tabulka"				
	VV		207,701/1000		0,208		
12	K	273362021	Výztuž z Kari sítí uložená na dist.podložky	t	3,072	31 599,00	97 072,13
	VV		"viz.tabulka"				
	VV		3072/1000		3,072		
15	K	274322511	Betonáž hlav C 25/30	m3	3,840	2 668,50	10 247,04
	VV		(0,80*0,80*0,30)*20		3,840		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				17 280,00
14	K	334353131	Bednění hlav s ponecháním	m2	25,600	675,00	17 280,00
	VV		((0,80*4)*0,40)*20		25,600		
D	4		Vodorovné konstrukce				40 392,00
2	K	451315114	Podkladní beton C 12/15 tl. do 10mm	m2	134,640	300,00	40 392,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				75 047,56
21	K	611111213	Vyspravení omítek soklíků	m2	51,480	125,00	6 435,00
	VV		(13,20+10,20)*2		46,800		
	VV		46,80*1,1		51,480		
16	K	631311126	Betonáž pochůzí desky C 25/30	m3	17,772	2 668,50	47 424,58
	VV		134,64*0,12*1,10		17,772		
17	K	633131112	Povrchová úprava pochůzí desky	m2	134,640	135,00	18 176,40
18	K	634111113	Dilatační pás po obvodě místnosti	m	51,480	58,50	3 011,58
	VV		(13,20+10,20)*2*1,10		51,480		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 545,44
22	K	977 R	Prořezy podlah po betonáži	m	80,400	143,60	11 545,44
	VV		4*10,20		40,800		
	VV		3*13,20		39,600		
	VV		Součet		80,400		
D	998		Přesun hmot				20 308,20
30	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	59,730	340,00	20 308,20
D	PSV		Práce a dodávky PSV				218 898,49
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				88 970,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	711 R	Napojení vodorovné izolace po obvodu	m	46,800	135,00	6 318,00
	VV		(13,20+10,2)*2		46,800		
7	K	711141559	Provedení hydroizolace asfalt.pásy	m2	323,136	96,80	31 279,56
	VV		134,64*1,20*2		323,136		
8	M	62832002	<i>pás asfaltový natavitelný</i>	m2	371,606	120,60	44 815,68
	VV		323,136*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		371,606		
5	K	711411011	Provedení izolace asfalt. lak	m2	134,640	13,80	1 858,03
	VV		13,20*10,2		134,640		
6	M	11163178	<i>lak penetrační</i>	t	0,135	34 812,00	4 699,62
	VV		134,64*0,001		0,135		
D		713	Izolace tepelné				31 303,80
3	K	713121111	Montáž izolace tl. 100mm	m2	134,640	34,50	4 645,08
	VV		13,20*10,2		134,640		
31	M	28375926	<i>deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 100mm</i>	m2	148,104	180,00	26 658,72
	VV		134,64*1,10		148,104		
D		776	Podlahy povlakové				98 623,80
23	K	776221121	Lepení podlahovin	m2	134,640	150,00	20 196,00
	VV		13,20*10,20		134,640		
24	M	28411052	<i>dílce vinylové podlahoviny</i>	m2	148,104	500,00	74 052,00
	VV		134,64*1,10		148,104		
25	M	28411010	<i>lišta soklová</i>	m	51,480	35,00	1 801,80
	VV		46,80*1,10		51,480		
19	K	776411111	Montáž ukončujícícho soklíku odvodu místnosti	m	51,480	50,00	2 574,00
	VV		(13,20+10,20)*2*1,10		51,480		

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Brno, Horní 21 - střelnice

Objekt:

**09 - Fasáda - lešení**

KSO:

Místo: Brno, Horní 21

CC-CZ:

Datum: 05.11.2019

Zadavatel:

Česká republika, ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad

IČ:

00007064

DIČ:

CZ00007064

Uchazeč:

Stavební firma Matyáš s.r.o.

IČ:

29298113

DIČ:

CZ29298113

Projektant:

PROXIMA projekt s.r.o.

IČ:

28273231

DIČ:

CZ28273231

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**1 868 271,77**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 868 271,77	21,00%	392 337,07
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 260 608,84**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno, Horní 21 - střelnice

Objekt:

**09 - Fasáda - lešení**

Místo: Brno, Horní 21

Datum: 05.11.2019

Zadavatel: Česká republika, ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad

Projektant: PROXIMA projekt  
s.r.o.

Uchazeč: Stavební firma Matyáš s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**1 868 271,77**

### HSV - Práce a dodávky HSV

1 556 624,54

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

908 800,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

550 093,60

997 - Přesun sutě

65 795,40

998 - Přesun hmot

31 935,54

### PSV - Práce a dodávky PSV

311 647,23

781 - Dokončovací práce - obklady

311 647,23



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Brno, Horní 21 - střelnice

Objekt:

**09 - Fasáda - lešení**

Místo: Brno, Horní 21

Datum: 05.11.2019

Zadavatel: Česká republika, ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad

Projektant: PROXIMA projekt s.r.o.

Uchazeč: Stavební firma Matyáš s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**1 868 271,77**

D		HSV	Práce a dodávky HSV					1 556 624,54
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					908 800,00
10	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn	m2	1 040,000	40,00	41 600,00	
13	K	622142001	Potažení vnějších stěn sokl. pletvem	m2	940,000	130,00	122 200,00	
11	K	622811003	Tepelně izolační omítka tloušťky do 40 mm	m2	1 040,000	400,00	416 000,00	
15	K	623381021	Tenkovrstvá minerální omítka tl. 2,0 mm	m2	940,000	260,00	244 400,00	
12	K	627633111	Stěrka dvouvrstvá	m2	940,000	90,00	84 600,00	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					550 093,60
16	K	941221112	Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	1 378,000	45,00	62 010,00	
	VV		"pohled 1" 210,0		210,000			
	VV		"pohled 2 " 250,0		250,000			
	VV		"pohled 3" 330,0		330,000			
	VV		"pohled 4" 150,0		150,000			
	VV		Mezisoučet		940,000			
	VV		940*1,20		1 128,000			
	VV		"kabřinec" 250,0		250,000			
	VV		1128,0+250,0		1 378,000			
17	K	941221812	Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	1 378,000	25,20	34 725,60	
18	K	943221212	Příplatek k lešení prostorovému rámovému těžkému s podlahami tř.4 v 25 m za první a ZKD den použití	m3	#####	1,00	124 020,00	
	VV		30*3		90,000			
	VV		90*1378,0		124 020,000			
20	K	977 R	Prořez oddělujících spár	m	400,000	90,00	36 000,00	
	VV		100*4		400,000			
1	K	978015391	Otlučení vrstev omítek	m2	1 040,000	75,90	78 936,00	
	VV		"pohled 1-4 + fas.pásky"					
	VV		210,0+250,0+330,0+150,0+100,0		1 040,000			
19	K	978059461	Odsekání obkladů vnějších	m2	116,000	234,50	27 202,00	
8	K	985131111	Očištění ploch tlakovou vodou	m2	1 040,000	135,00	140 400,00	
	VV		"pohled 1-4 + fas.pásky"					
	VV		940,0+100,0		1 040,000			
9	K	985131311	Ruční dočištění	m2	1 040,000	45,00	46 800,00	
D		997	Přesun sutě					65 795,40
4	K	997006511	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m	t	81,886	328,50	26 899,55	
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	81,886	198,00	16 213,43	
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	818,860	9,70	7 942,94	
	VV		81,886*10		818,860			
7	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	81,886	180,00	14 739,48	
D		998	Přesun hmot					31 935,54
2	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	81,886	340,00	27 841,24	
3	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	81,886	50,00	4 094,30	
D		PSV	Práce a dodávky PSV					311 647,23
D		781	Dokončovací práce - obklady					311 647,23
14	K	781121015	Nátěr kontaktní na stěnu	m2	940,000	40,00	37 600,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	781731111	Montáž obkladů vnějších - kabřinec	m2	100,000	580,00	58 000,00
22	M	59761255 R	obklad keramický pásek	m2	128,160	1 510,20	193 547,23
		VV	(100+6,80)*1,20		128,160		
24	K	781731911	Opravy obkladů vnějších	kus	300,000	55,00	16 500,00
23	K	781739191	Příplatek plocha do 100m2	m2	100,000	60,00	6 000,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno, Horní 21 - střelnice

Objekt:

**10 - Obložení, oplechování - místnost dlouhé střelnice**

KSO:

Místo: Brno, Horní 21

CC-CZ:

Datum: 05.11.2019

Zadavatel:

Česká republika, ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad

IČ:

00007064

DIČ:

CZ00007064

Uchazeč:

Stavební firma Matyáš s.r.o.

IČ:

29298113

DIČ:

CZ29298113

Projektant:

PROXIMA projekt s.r.o.

IČ:

28273231

DIČ:

CZ28273231

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**272 285,43**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	272 285,43	21,00%	57 179,94
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**329 465,37**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno, Horní 21 - střelnice

Objekt:

**10 - Obložení, oplechování - místnost dlouhé střelnice**

Místo: Brno, Horní 21

Datum: 05.11.2019

Zadavatel: Česká republika, ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad

Projektant: PROXIMA projekt  
s.r.o.

Uchazeč: Stavební firma Matyáš s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**272 285,43**

### HSV - Práce a dodávky HSV

47 085,83

997 - Přesun sutě

43 558,70

998 - Přesun hmot

3 527,13

### PSV - Práce a dodávky PSV

225 199,60

714 - Akustická a protiotřesová opatření

106 694,20

766 - Konstrukce truhlářské

73 894,20

767 - Konstrukce zámečnické

44 611,20

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Brno, Horní 21 - střelnice

Objekt:

**10 - Obložení, oplechování - místnost dlouhé střelnice**

Místo: Brno, Horní 21

Datum: 05.11.2019

Zadavatel: Česká republika, ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad

Projektant: PROXIMA projekt s.r.o.

Uchazeč: Stavební firma Matyáš s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**272 285,43**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				47 085,83
D	997		Přesun sutě				43 558,70
7	K	997006511	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m	t	28,217	328,50	9 269,28
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	28,217	198,00	5 586,97
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	282,170	9,70	2 737,05
	VV		28,217*10		282,170		
12	K	997013812R1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	18,474	700,00	12 931,80
	VV		"dřevěné konstrukce"				
	VV		18,474		18,474		
13	K	997013812R2	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	8,145	1 600,00	13 032,00
	VV		"záchyt.systém"				
	VV		8,145		8,145		
14	K	997013812R3	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	1,598	1,00	1,60
	VV		"podk.rošt záchyt.systému"				
	VV		1,598		1,598		
D	998		Přesun hmot				3 527,13
6	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	28,217	125,00	3 527,13
	VV		"dřevěné kce." (615,785*0,05)*0,60		18,474		
	VV		"zách.systém" (40,725*0,10)*2,0		8,145		
	VV		"podk.rošt záchytné stěny" (40,725*0,005)*7850/1000		1,598		
	VV		Součet		28,217		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				225 199,60
D	714		Akustická a protiotřesová opatření				106 694,20
15	K	71411 R	Demontáž zařízení stropů a stěn	hod	205,000	160,00	32 800,00
5	K	714110801	Demontáž akustických obkladů stěn a stropů	m2	615,785	120,00	73 894,20
	VV		283,65+332,135		615,785		
D	766		Konstrukce truhlářské				73 894,20
1	K	766421821	Demontáž truhlářského obložení - místnost střelnice	m2	615,785	120,00	73 894,20
	VV		"stěny"				
	VV		(9,05+36,70)*2*3,10		283,650		
	VV		"strop"				
	VV		(9,05*36,70)		332,135		
	VV		Součet		615,785		
D	767		Konstrukce zámečnické				44 611,20
3	K	767132811	Demontáž oplechování stěn záchytný systém	m2	40,725	250,00	10 181,25
2	K	767134831	Demontáž obložení zákrytného systému (lamely)	m2	40,725	120,00	4 887,00
	VV		"stěny"				
	VV		9,05*4,50		40,725		
4	K	767135821	Demontáž podklad. roštu	m2	656,510	45,00	29 542,95
	VV		283,65+332,135		615,785		
	VV		40,725		40,725		
	VV		Součet		656,510		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno, Horní 21 - střelnice

Objekt:

**11 - Okenní výplň + práh + parapety**

KSO:

Místo: Brno, Horní 21

CC-CZ:

Datum: 05.11.2019

Zadavatel:

Česká republika, ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad

IČ:

00007064

DIČ:

CZ00007064

Uchazeč:

Stavební firma Matyáš s.r.o.

IČ:

29298113

DIČ:

CZ29298113

Projektant:

PROXIMA projekt s.r.o.

IČ:

28273231

DIČ:

CZ28273231

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**41 274,70**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	41 274,70	21,00%	8 667,69
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**49 942,39**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno, Horní 21 - střelnice

Objekt:

**11 - Okenní výplň + práh + parapety**

Místo:

Brno, Horní 21

Datum:

05.11.2019

Zadavatel:

Česká republika, ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad

Projektant:

PROXIMA projekt  
s.r.o.

Uchazeč:

Stavební firma Matyáš s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**41 274,70**

HSV - Práce a dodávky HSV

507,30

4 - Vodorovné konstrukce

507,30

PSV - Práce a dodávky PSV

40 767,40

764 - Konstrukce klempířské

1 900,00

766 - Konstrukce truhlářské

38 867,40

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Brno, Horní 21 - střelnice

Objekt:

**11 - Okenní výplň + práh + parapety**

Místo: Brno, Horní 21

Datum: 05.11.2019

Zadavatel: Česká republika, ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad

Projektant: PROXIMA projekt  
s.r.o.

Uchazeč: Stavební firma Matyáš s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**41 274,70**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				507,30
D	4		Vodorovné konstrukce				507,30
1	K	452181 R	Montáž dřevěného prahu	kus	1,000	378,60	378,60
8	M	61187 R	práh dubový	kus	1,000	128,70	128,70
D	PSV		Práce a dodávky PSV				40 767,40
D	764		Konstrukce klempířské				1 900,00
9	K	764216407	Oplechování parapetů	m	8,000	237,50	1 900,00
	VV		2*4,0		8,000		
D	766		Konstrukce truhlářské				38 867,40
10	K	766 R	Opravy zednické po osazení oken	soubor	1,000	3 610,00	3 610,00
3	K	766622	Montáž okenní výplně	m2	13,600	285,00	3 876,00
	VV		6,80*2		13,600		
4	M	61140052	okno plastové trojsklo	m2	13,600	2 042,50	27 778,00
2	K	766622812	Demontáž rámu oken	m2	13,600	114,00	1 550,40
	VV		6,80*2		13,600		
5	K	766694114	Montáž parapetních plast	kus	2,000	247,50	495,00
6	M	61144401	parapet plastový	m	8,000	171,00	1 368,00
	VV		2*4,0		8,000		
7	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	2,000	95,00	190,00



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno, Horní 21 - střelnice

Objekt:

**12 - Vzduchotechnika - místnost střelnice**

KSO:

Místo: Brno, Horní 21

CC-CZ:

Datum: 05.11.2019

Zadavatel:

Česká republika, ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad

IČ:

00007064

DIČ:

CZ00007064

Uchazeč:

Stavební firma Matyáš s.r.o.

IČ:

29298113

DIČ:

CZ29298113

Projektant:

PROXIMA projekt s.r.o.

IČ:

28273231

DIČ:

CZ28273231

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**23 806,64**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	23 806,64	21,00%	4 999,39
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**28 806,03**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno, Horní 21 - střelnice

Objekt:

**12 - Vzduchotechnika - místnost střelnice**

Místo:

Brno, Horní 21

Datum:

05.11.2019

Zadavatel:

Česká republika, ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad

Projektant:

PROXIMA projekt  
s.r.o.

Uchazeč:

Stavební firma Matyáš s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**23 806,64**

HSV - Práce a dodávky HSV

4 000,00

997 - Přesun sutě

4 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV

19 806,64

741 - Elektroinstalace - silnoproud

2 206,64

751 - Vzduchotechnika

17 600,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Brno, Horní 21 - střelnice

Objekt:

**12 - Vzduchotechnika - místnost střelnice**

Místo: Brno, Horní 21

Datum: 05.11.2019

Zadavatel: Česká republika, ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad

Projektant: PROXIMA projekt  
s.r.o.

Uchazeč: Stavební firma Matyáš s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>23 806,64</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 000,00
D	997		Přesun sutě				4 000,00
5	K	99700 R	Likvidace + skládka	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				19 806,64
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				2 206,64
4	K	74121 R	Přepojení el.instalace	soubor	1,000	2 206,64	2 206,64
D	751		Vzduchotechnika				17 600,00
2	K	751711 R	Demontáž klimatizačních zařízení a odvoz	soubor	1,000	15 100,00	15 100,00
3	K	75174 R	Likvidace pracovní náplně	kus	1,000	2 500,00	2 500,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno, Horní 21 - střelnice

Objekt:

**13 - Malířské práce**

KSO:

Místo: Brno, Horní 21

CC-CZ:

Datum: 05.11.2019

Zadavatel:

Česká republika, ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad

IČ:

00007064

DIČ:

CZ00007064

Uchazeč:

Stavební firma Matyáš s.r.o.

IČ:

29298113

DIČ:

CZ29298113

Projektant:

PROXIMA projekt s.r.o.

IČ:

28273231

DIČ:

CZ28273231

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**141 337,24**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	141 337,24	21,00%	29 680,82
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**171 018,06**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno, Horní 21 - střelnice

Objekt:

**13 - Malířské práce**

Místo: Brno, Horní 21

Datum: 05.11.2019

Zadavatel: Česká republika, ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad

Projektant: PROXIMA projekt  
s.r.o.

Uchazeč: Stavební firma Matyáš s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**141 337,24**

PSV - Práce a dodávky PSV

141 337,24

---

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

141 337,24

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Brno, Horní 21 - střelnice

Objekt:

**13 - Malířské práce**

Místo: Brno, Horní 21

Datum: 05.11.2019

Zadavatel: Česká republika, ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad

Projektant: PROXIMA projekt  
s.r.o.

Uchazeč: Stavební firma Matyáš s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**141 337,24**

D PSV

Práce a dodávky PSV

**141 337,24**

D 784

Dokončovací práce - malby a tapety

**141 337,24**

1	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	655,500	9,00	5 899,50
	VV		"učebna"				
	VV		((13,20+10,20)*2)*3,10		145,080		
	VV		13,20*10,2		134,640		
	VV		Mezisoučet		279,720		
	VV		"trhliny"				
	VV		150,0		150,000		
	VV		"vzduchotechnika"				
	VV		((9,90+4)*2)*3,1		86,180		
	VV		9,90*4		39,600		
	VV		Mezisoučet		275,780		
	VV		"chodby"				
	VV		100,0		100,000		
	VV		Součet		655,500		
2	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	655,500	55,00	36 052,50
3	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	655,500	9,00	5 899,50
8	K	784161001	Tmelení spar a rohů	m	225,000	90,00	20 250,00
5	K	784171121	Zakrytí povrchů	m2	655,500	18,00	11 799,00
6	M	58124842	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m</i>	m2	688,275	4,50	3 097,24
	VV		655,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		688,275		
7	K	784181101	Penetrace podkladu jedn.	m2	655,500	10,00	6 555,00
9	K	784191007	Čištění vnitřních ploch po provedení malířských prací	m2	655,500	40,00	26 220,00
4	K	784211101	Dvojnásobný nátěr malby bílá	m2	655,500	39,00	25 564,50



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Správa logistického zabezpečení



## Příloha č. 2 Rozsah plnění veřejné zakázky

### **PŘEDMĚT PLNĚNÍ**

Provedení zajištění statických poruch na objektu střelnice a přidružené stavební práce, zejména se jedná o:

- Posílení základové spáry obvodových a vnitřních stěn pomocí systému mikropilot a ŽB převázek kotvených do stávajících základových konstrukcí v oblastech zvýšeného prosedání objektu
- Provedení nových drenáží kolem posílených základových konstrukcí s jejich zaústěním do vsaků.
- Odstranění obložení stěn, stropů střeleckých tunelů a odstranění systému záchytné stěny pro střely
- Odstranění a nové vytvoření části ŽB desky s podkladními vrstvami v učebně v 1NP.
- Osazení nových okenních výplní ve vybraných částí objektu.
- Sanace určených trhlin systémem vysokopevnostních helikálních šroubovic s injektáží trhlin a nahrazení omítkových vrstev s použitím Rabitzového pletiva
- Vytvoření dilatačních spar podél stropních konstrukcí s jejich zalištováním
- Nové omítkové systémy vnitřní a vnější
- Vnitřní výmalby, vnější fasádní nátěry
- Obnovení skladeb okolního terénu
- Likvidace vzniklých odpadů a suti
- Zemní práce s ohumusováním a zatravněním

Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací a předávat ji minimálně jednou měsíčně objednateli prostřednictvím technického dozoru. Fotodokumentace bude předávána na datovém nosiči s označením období, kdy byla fotodokumentace prováděna. Měsíční fotodokumentace bude obsahovat minimálně 30 fotografií za 1 kalendářní měsíc.

### **MÍSTEM PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE:**

Areál vzdělávacího zařízení Brno, Horní 21, Brno  
Katastrální území: Štýřice (310186)  
P. č. 1837/87; 1837/47; 1552/1

## **ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ:**

### Zhotovitel zajistí:

- a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění BOZP“) a jeho prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
- b) pravidelný průběžný úklid stavby a staveniště a všech ploch dotčených stavbou, mytí vozidel před výjezdem ze staveniště, zakrývání vybavení kanceláří/ učeben,
- c) čistý úklid staveniště a stavby před protokolárním předáním a převzetím díla, opatření pro zabránění šíření prachu a hluku,
- d) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem o zajištění BOZP a prováděcími předpisy,
- e) Zhotovitel je povinen staveniště řádně oplotit, označit a zabezpečit proti vstupu neoprávněných osob. V průběhu realizace stavby je zhotovitel povinen zajistit požadavky dané obecně platnou legislativou pro BOZP, PO, OŽP.
- f) zhotovitel zřídí vlastní mobilní sociální zařízení jako součást zařízení staveniště,
- g) zhotovitel zřídí min. jednu samostatnou mobilní stavební buňku (tzv. kontejner o min. rozměrech 6 x 2,5m) jako kancelář pro potřeby technického dozoru investora, autorského dozoru projektanta a případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pro pořádání investorských kontrolních dnů stavby; vše jako součást zařízení staveniště,

### Objednatel zhotoviteli poskytne:

- a) plochy v míře nezbytně nutné pro zřízení zařízení staveniště zhotovitele na základě vzájemné dohody, ve vazbě na plán organizace výstavby odsouhlasený objednatelem před podpisem smlouvy včetně harmonogramu zpracovaného zhotovitelem v rámci podané cenové nabídky,
- b) napojovací body pro odběr silové elektřiny a vody, měřicí přístroje zajistí a osadí zhotovitel sám na své náklady,
- c) odběr elektrické energie a vody. Zhotovitel si na své náklady osadí vlastní měření, počáteční stavy budou zapsány do stavebního deníku. Použitou elektrickou energii, vodu, případně veškeré náklady na zimní opatření pro potřeby stavby hradí zhotovitel na vlastní náklady,

## **MÍSTNÍ A PROVOZNÍ PODMÍNKY:**

- a) zhotovitel bude plně respektovat provozní režim areálu vzdělávacího zařízení Brno
- b) **realizace bude prováděna za plného provozu areálu** a bude řízena režimem v předstihu dohodnutým za účasti zhotovitele, uživatele, zástupce objednatele, samotný objekt střelnice bude po dobu realizace mimo provoz.
- c) Pracovní doba zhotovitele bude vycházet z níže uvedených regulativů objednatele:
  - po dobu stavby bude objednatelem vydán upravený provozní řád pro souběh realizace díla a provozu v místě plnění; objednatel zajistí proškolení vedoucích pracovníků zhotovitele,



- stavební práce a provádění prací bude probíhat v pracovní dny, o sobotách, nedělích a svátcích v časech 6:00 – 20:00 hod.
- d) Zhotovitel zajistí, že prováděné stavební práce podstatně neomezí běžný provoz v areálu.
- e) Zhotovitel je povinen respektovat provozní řád a režim areálu.
- f) Minimálně sedm (7) kalendářních dní před převzetím staveniště nebo v průběhu realizace díla sedm (7) kalendářních dní před nástupem každého nového pracovníka předá zhotovitel objednateli:
- jmenný seznam pracovníků / jméno, příjmení, číslo identifikačního průkazu – OP nebo pas, adresa trvalého bydliště/,
  - soupis vozidel vjíždějících do areálu MV ČR a PP ČR s uvedením tovární značky a registračního čísla.
- g) Povinnost zhotovitele uvedená v odst. F) tohoto článku se vztahuje i na pracovníky a vozidla jeho případných poddodavatelů.
- h) **Pracovníci zhotovitele i jeho případných poddodavatelů musí být bezpodmínečně bez záznamu v trestním rejstříku, jinak nebudou do areálu vpuštěni.** Pracovníci zhotovitele a pracovníci jeho poddodavatelů budou pro pohyb v areálu MV ČR a PP ČR viditelně označeni reflexní vestou s označením názvu firmy zhotovitele.
- i) při předání staveniště bude pověřený zástupce zhotovitele seznámen s Provozním řádem objektu (areálu). Zástupce zhotovitele poté prokazatelně seznámí všechny své zaměstnance i případné subdodavatele s provozním řádem areálu.
- j) pracovníci, kteří budou vstupovat do budovy (areálu) budou seznámeni s prostorem staveniště a prostorem, do kterého budou moci vstupovat a kde se budou moci pohybovat,
- k) zadavatel nebude zajišťovat zábory, skládky vybouraných hmot a nebude ani samostatně hradit s tím související poplatky. Zhotovitel bude tyto odpadní hmoty likvidovat průběžně po dobu realizace akce v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů vč. dokladů o jejich likvidaci,
- l) Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat v žádné části staveniště nad rámec pracovních činností a pracovní doby.
- m) Zhotovitel, jeho pracovníci nebo pracovníci jeho poddodavatelů jsou povinni po dobu provádění díla dodržovat v místě plnění zákaz kouření.
- n) Zhotovitel je povinen zajistit stavbu proti krádeži a vniknutí neoprávněných osob

### **TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ:**

- a) realizace bude prováděna běžnými montážními a stavebními pracemi
- b) doprava a manipulace s materiálem je možná za pomoci dopravních prostředků a zdvihacích zařízení odpovídajících svým rozměry a provedením charakteru přístupových cest do areálu a do vlastního objektu.
- c) zhotovitel je povinen provádět stavební a montážní práce dle výrobní dokumentace a montážních pokynů výrobce použité technologie a dle požadavků a instrukcí objednatele a uživatele
- d) zhotovitel označí staveniště bezpečnostním značením dle platné legislativy

### **POŽADAVKY NA KVALITU A POUŽITÍ MATERIÁLU:**

- a) dodavatel ručí za kvalitu své práce a za provedení předmětu plnění v souladu s odsouhlasenou smlouvou o dílo, včetně použitých materiálů a povrchových úprav
- b) ke všem instalovaným výrobkům a technologiím zhotovitel předloží objednateli ke schválení před zabudováním veškeré certifikáty, prohlášení o shodě, technické listy, zkoušky, revize. Veškeré výrobky musí dodávat certifikovaný výrobce ze zemí Evropské unie,
- c) zhotovitel předloží prohlášení o shodě stanovená zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a technickými předpisy, způsobem odpovídajícím stanoveným postupům posuzování shody.

### **VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU:**

**zhotovitel po dobu realizace povede stavební deník**, vedením stavebních prací bude pověřena osoba vykonávající funkci stavbyvedoucího (popř. zástupce stavbyvedoucího) ve smyslu odpovídající povinností stavebního zákona č. 183/2006. Zhotovitel bude vést pravidelné **dení záznamy ve stavebním deníku**.

### **DALŠÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE:**

- a) umožnit zástupci zadavatele a technickému dozoru investora provádění kontrolních prohlídek rozestavěné stavby a zajistit účast stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího na pravidelných kontrolních dnech stavby
- b) průběžně aktualizovat harmonogram prací a o průběhu plnění informovat zástupce objednatele
- c) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně uhrazení poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím řízení. Skládku pro odpady ze stavební a montážní činnosti si zajistí zhotovitel, skládkovné je součástí ceny díla.
- d) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (vnitřní prostory, povrchy chodeb, komunikace, chodníky),
- e) úklid a vyklizení staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
- f) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem o zajištění BOZP a prováděcími předpisy
- g) odstranit případné závady zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce stavby


**ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM PRACÍ  
"REKONSTRUKCE STŘELNICE BRNO"**

	1 měsíc			2 měsíc			3 měsíc			4 měsíc			5 měsíc			6 měsíc		
Zemní práce																		
Základové konstrukce																		
Vodorovné konstrukce																		
Komunikace																		
Úpravy povrchů																		
Podlahy																		
Trubní vedení																		
Ostatní konstrukce a práce, bourání																		
Izolace proti vodě																		
Izolace tepelné																		
Akustická a protiotřesová opatření																		
Klempířské konstrukce																		
Truhlářské konstrukce																		
Zámečnické konstrukce																		
Podlahy povlakové																		
Obklady keramické																		
Malby																		
Elektroinstalace																		
Vzduchotechnika																		

<b>Fakturovaná částka v Kč za měsíc bez DPH</b>	<b>530 000</b>	<b>1 120 000</b>	<b>2 180 000</b>	<b>2 490 000</b>	<b>3 440 000</b>	<b>1 040 400</b>
<b>Celková částka v Kč bez DPH</b>	<b>10 800 400</b>					

předání a převzetí staveniště

předání a převzetí dokončeného díla



Digitálně  
podepsal

Datum:

2020.03.25

10:46:40 +01'00'