

TERNO FIREK s.r.o. Pobialova 23, Ostrava, IČ: 26847221
 Tel: 775 254 149,725 469 067

HARMONOGRAM PRACÍ - Výměna oken na ul. Jubilejní 26,28,30

Jubilejní 26	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Úpravy povrchů vnitřní										
Úpravy povrchů vnější										
Lešení a stavební výtahy										
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách										
Bourání konstrukcí										
Staveništní přesun hmot										
Konstrukce klempířské										
Konstrukce truhlářské										
Konstrukce zámečnické										
Malby										
Přesuny suti a vybouraných hmot										

Jubilejní 28	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Úpravy povrchů vnitřní										
Úpravy povrchů vnější										
Lešení a stavební výtahy										
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách										
Bourání konstrukcí										
Staveništní přesun hmot										
Konstrukce klempířské										
Konstrukce truhlářské										
Konstrukce zámečnické										
Malby										
Přesuny suti a vybouraných hmot										

Jubilejní 30	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36-43 den
Úpravy povrchů vnitřní																
Úpravy povrchů vnější																
Lešení a stavební výtahy																
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách																
Bourání konstrukcí																
Staveništní přesun hmot																
Konstrukce klempířské																
Konstrukce truhlářské																
Konstrukce zámečnické																
Malby																
Přesuny suti a vybouraných hmot																
Předání díla																


Práce v jednotlivých bytech nepřesáhnout více než 4 kalendářní dny!!!!

Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník předpokládá realizaci veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce		Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavatelům, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 91.19 „Výměna oken Jubilejní 26, 28, 30, Ostrava-Hrabůvka“			
1. Název:	-		0
Sídlo / místo podnikání:	-		
Tel., fax:	-		
E-mail:	-		
IČO:	-		
DIČ:	-		
Spisová značka v obchodním rejstříku:	-		
Osoba oprávněná jednat za účastníka:	-		
Osoby zmocněné k dalším jednáním:	-		
2. Název:	-		0
Sídlo / místo podnikání:	-		
Tel., fax:	-		
E-mail:	-		
IČO:	-		
DIČ:	-		
Spisová značka v obchodním rejstříku:	-		
Osoba oprávněná jednat za účastníka:	-		
Osoby zmocněné k dalším jednáním:	-		

Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že nehodlám /  (hodící škrkněte) využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedeny seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	Bc. Tomáš Štubňa, jedn
Datum:	10.2.2020

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Architektonicko-stavební řešení	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Jubilejní 26, Ostrava - Hrabůvka		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
Č31-2019	Výměna oken		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	Terno Firek s.r.o., Pobialova 1432/23, Ostrava, IČ 26847221		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Bc. Tomáš Štubňa		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	44 598	Zařízení staveniště	1 583
Z PSV celkem	351 167	Kompletační činnost (IČD)	1 583
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	395 765		
HZS	0		
ZRN+HZS	395 765	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	398 931	Ostatní náklady celkem	3 166

Vypracoval:	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Bc. Tomáš Štubňa	Jméno
Datum :	Datum : 10.2.2020	Datum
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	15,0 %	
DPH	15,0 %	398 931 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	59 840 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		458 771 Kč

Poznámka :

Stavba : C31-2019 Výměna oken
 Objekt : 01 Jubilejní 26, Ostrava - Hrabůvka

Rozpočet : 1
 Architektonicko-stavební řešení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	19 404	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	1 395	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	4 480	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	1 500	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	7 391	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 631	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	17 727	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	296 940	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	26 500	0	0	0
784 Malby	0	10 000	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	8 797	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	44 596	351 167	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště				
Kompletační činnost (IČD)		0,4	395 765	1 583
CELKEM VRN		0,4	395 765	1 583
				3 166

Slepý rozpočet

Stavba :	C31-2019 Výměna oken	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Jubilejní 26, Ostrava - Hrabůvka	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61						
Upravy povrchů vnitřní						
1	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	19,40	1 000,00	19 404,00
		(1,2+0,55+1,2)*0,2*8		4,72		
		(1,75+1,26+1,75)*0,2*12		11,42		
		(1,5+1,2+1,5)*0,2*1		0,84		
		(0,55+0,55+0,55)*0,2*2		0,66		
		(0,7+0,4)*2*0,2*4		1,76		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				19 404,00
Díl: 62						
Upravy povrchů vnější						
2	622311150RT3	Povrchová úprava vnějšího ostění	m2	13,95	100,00	1 395,00
		Položka obsahuje okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.				
		(0,55+1,2+1,2)*0,15*8		3,54		
		(1,2+1,75+1,75)*12*0,15		8,46		
		(1,2+1,5+1,5)*0,15*1		0,63		
		0,55*4*0,15*2		0,66		
		(0,7+0,4)*0,15*4		0,66		
	Celkem za	62 Upravy povrchů vnější				1 395,00
Díl: 94						
Lešení a stavební výtahy						
3	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	36,00	60,00	2 160,00
4	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	36,00	10,00	360,00
5	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	36,00	10,00	360,00
6	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	40,00	40,00	1 600,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				4 480,00
Díl: 95						
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
7	95-001.RXX	Vyčištění budov po provedených úpravách	soub	1,00	1 500,00	1 500,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 500,00
Díl: 96						
Bourání konstrukcí						
8	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	60,00	10,00	600,00
9	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	5,89	100,00	588,50
		0,55*1,2*8		5,28		
		0,55*0,55*2		0,61		
10	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	1,80	100,00	180,00
		1,2*1,5*1		1,80		
11	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	25,20	100,00	2 520,00
		1,2*1,75*12		25,20		
12	968071112R00	Vyvěšení kovových křidel oken pl. 1,5 m2	kus	4,00	10,00	40,00
13	968072244R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 1 m2	m2	11,20	200,00	2 240,00
		07*0,4*4		11,20		
14	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných	m	21,10	10,00	211,00
		0,55*8		4,40		
		1,2*12		14,40		
		1,2*1		1,20		
		0,55*2		1,10		
15	96-001.RXX	Profiznutí vnější omítky	m	101,12	10,00	1 011,15
		(1,2+0,55+1,2)*8*1,05		24,78		
		(1,2+1,75+1,75)*12*1,05		59,22		
		(1,2+1,5+1,5)*1*1,05		4,41		
		0,55*3*1,05*2		3,47		
		(0,7+0,4)*2*4*1,05		9,24		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				7 390,65
Díl: 99						
Staveništní přesun hmot						

Slepý rozpočet

Stavba :	C31-2019 Výměna oken	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Jubilejní 26, Ostrava - Hrabůvka	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem (Kč)
16	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,63	1 000,00	1 631,30
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				1 631,30
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
17	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm 0,5*8 1,5*1	m	5,50 4,00 1,50	10,00	55,00
18	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 340 do 600 mm 1,7*12+1,7	m	22,10 22,10	20,00	442,00
19	764511620RT2	Oplechování parapetů TiZn, rš. 220 mm plech předzvětralý tl. 0,8 mm Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD. - součástí položky je D+M podkladní folie pro plechové krytiny 6/K:0,55*2	m	1,10	500,00	550,00
20	764511625RT2	Oplechování parapetů TiZn rš. 250 mm plech předzvětralý tl. 0,8 mm Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD. - součástí položky je D+M podkladní folie pro plechové krytiny 1/K:0,6*8	m	4,80	550,00	2 640,00
21	764511660RT2	Oplechování parapetů TiZn, rš. 360 mm plech předzvětralý tl. 0,8 mm Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD. - součástí položky je D+M podkladní folie pro plechové krytiny 2/K:1,7*12	m	20,40	600,00	12 240,00
22	764511670RT2	Oplechování parapetů TiZn, rš. 500 mm plech předzvětralý tl. 0,8 mm Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD. - součástí položky je D+M podkladní folie pro plechové krytiny 3/K:1,7*1	m	1,70	1 000,00	1 700,00
23	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	0,10	1 000,00	100,00
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				17 727,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
24	766-001.RXX	D+M atypické dřevěné okno 550x1200 mm vč. vnitřního parapetu Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD. - EURO profil - kování celoobvodové s mikroventilací - zasklení izolačním dvojsklem matným - max U=1,1 Wm2/K - nátěr barva bálá, RAL 9010 1/T:8	kus	8,00	6 274,00	50 192,00
25	766-002.RXX	D+M atypické dřevěné okno 1200x1750 mm vč. vnitřního parapetu a vnitřních AL žaluzií Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD. - EURO profil - kování celoobvodové s mikroventilací - zasklení izolačním dvojsklem čirým - max U=1,1 Wm2/K	kus	12,00	18 635,00	223 620,00

Slepý rozpočet


Stavba :	C31-2019 Výměna oken	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Jubilejní 26, Ostrava - Hrabůvka	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		- nátěr barva bálá, RAL 9010		12,00		
		2/T:12				
26	766-003.RXX	D+M atypické dřevěné okno 1200x1500 mm vč. vnitřního parapetu Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.	kus	1,00	13 956,00	13 956,00
		- EURO profil				
		- kování celoobvodové s mikroventilací				
		- zasklení izolačním dvojsklem čirým				
		- max U=1,1 Wm2/K				
		- nátěr barva bálá, RAL 9010				
		3/T:1		1,00		
27	766-004.RXX	D+M atypické dřevěné okno 550x550 mm vč. vnitřního parapetu Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.	kus	2,00	4 336,00	8 672,00
		- EURO profil				
		- kování celoobvodové s mikroventilací				
		- zasklení izolačním dvojsklem čirým				
		- max U=1,1 Wm2/K				
		- nátěr barva bálá, RAL 9010				
		6/T:2		2,00		
28	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	0,50	1 000,00	500,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				500,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				296 940,00
29	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg mříž:6*4	kg	24,00	100,00	2 400,00
				24,00		
30	767-001.RXX	D+M ocelové sklepní okno 700x400 mm Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.	kus	4,00	3 050,00	12 200,00
		- ocelový rám z "L"profilů				
		- zasklení jednoduchým čirým sklem				
		- barva šedá , RAL 7042				
		1/Z:4		4,00		
31	767-002.RXX	D+M mřížka pro ocelové sklepní okno 700x400 mm vč. kotvení pomocí ocelových hmoždinek Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.	kus	4,00	2 950,00	11 800,00
		- nerez hřebíkové pletivo 30/30/ mm				
		- ocelový rámeček z L profilu L28/28/3				
		- barva šedá RAL 7042				
		3/Z:4		4,00		
32	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	0,10	1 000,00	100,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				100,00
Díl: 784		Malby				26 500,00
33	784011221RT2	Zakrytí předmětů včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm otopná tělesa + podlahy pod okny:200	m2	200,00	10,00	2 000,00
				200,00		
34	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	200,00	10,00	2 000,00
35	784195212R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	200,00	30,00	6 000,00
	Celkem za	784 Malby				10 000,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				305,46
36	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	3,05	100,00	305,46
37	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	3,05	100,00	305,46


Slepý rozpočet

Stavba :	031-2019 Výměna oken	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Jubilejní 26, Ostrava - Hrabůvka	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
38	979011221R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	3,05	100,00	305,46
39	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,05	500,00	1 527,30
40	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	58,04	20,00	1 160,75
41	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	3,05	100,00	305,46
42	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	3,05	100,00	305,46
43	979990162R00	Poplatek za skládku sutí	t	3,05	1 500,00	4 581,91
Celkem za		D06 Přesun: sutí a vybouraných hmot				8 797,26



SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	Architektonicko-stavební řešení		JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
02	Jubilejní 28, Ostrava - Hrabůvka		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
Č31-2019	Výměna oken		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	Terno Firek s.r.o., Pobialova 1432/23, Ostrava, IČ 26847221		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Bc. Tomáš Štubňa		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
HSV celkem	39 588	Ztížené výrobní podmínky		391
Z PSV celkem	351 790	Oborová přírážka		391
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit		391
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		1 566
ZRN celkem	391 378	Zařízení staveniště		1 566
		Provoz investora		391
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)		783
ZRN+HZS	391 378	Ostatní náklady neuvedené		391
ZRN+ost.náklady+HZS	397 249	Ostatní náklady celkem		5 871
Vypracoval:	Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno	Jméno : Bc. Tomáš Štubňa	Jméno :		
Datum :	Datum : 10.2.2020	Datum :		
Podpis :	Podpis: 	Podpis:		
Základ pro DPH	15,0 %			397 249 Kč
DPH	15,0 %			59 587 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				456 836 Kč

Poznámka

Stavba : 031-2019 Výměna oken
 Objekt : 02 Jubilejní 28, Ostrava - Hrabůvka


Rozpočet : 2
 Architektonicko-stavební řešení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	17 880	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	1 341	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	5 680	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	1 500	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	5 103	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 577	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	16 294	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	292 796	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	32 700	0	0	0
784 Malby	0	10 000	0	0	0
096 Přesuny sutí a vybouraných hmot	6 507	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	39 588	351 790	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRA	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0,1	391 378	391
Oborová přírážka		0,1	391 378	391
Přesun stavebních kapacit		0,1	391 378	391
Mimostaveništní doprava		0,4	391 378	1 566
Zařízení staveniště		0,4	391 378	1 566
Provoz investora		0,1	391 378	391
Kompletační činnost (ICD)		0,2	391 378	783
Rezerva rozpočtu		0,1	391 378	391
CELKEM VRA				5 871



Slepý rozpočet

Stavba :	C31-2019 Výměna oken	Rozpočet: 2
Objekt :	02 Jubilejní 28, Ostrava - Hrabůvka	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61						
Úpravy povrchů vnitřní						
1	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	17,88	1 000,00	17 880,00
		(1,2+0,55+1,2)*0,2*8		4,72		
		(1,2+1,75+1,75)*0,2*8		7,52		
		(1,2+1,5+1,5)*0,2*1		0,84		
		0,5*3*0,2*2		0,60		
		(1,7+1,75+1,75)*0,2*2		2,08		
		(0,7+0,4)*2*0,2*4		1,76		
		(0,5+0,4)*2*0,2*1		0,36		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				17 880,00
Díl: 62						
Úpravy povrchů vnější						
2	622311150RT3	Povrchová úprava vnějšího ostění	m2	13,41	100,00	1 341,00
		Položka obsahuje okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.				
		(1,2+0,55+1,2)*0,15*8		3,54		
		(1,2+1,75+1,75)*0,15*8		5,64		
		(1,2+1,5+1,5)*0,15*1		0,63		
		0,5*3*0,15*2		0,45		
		(1,7+1,75+1,75)*0,15*2		1,56		
		(0,7+0,4)*2*0,15*4		1,32		
		(0,5+0,4)*2*0,15*1		0,27		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				1 341,00
Díl: 94						
Lešení a stavební výtahy						
3	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	36,00	60,00	2 160,00
		36		36,00		
4	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	36,00	10,00	360,00
5	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	36,00	10,00	360,00
6	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	70,00	40,00	2 800,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				5 880,00
Díl: 95						
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
7	95-001.RXX	Vyčištění budov po provedených úpravách	soub	1,00	1 500,00	1 500,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 500,00
Díl: 96						
Bourání konstrukcí						
8	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	56,00	10,00	560,00
9	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	5,89	100,00	588,50
		0,55*1,2*8		5,28		
		0,55*0,55*2		0,61		
10	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	1,80	100,00	180,00
		1,2*1,5*1		1,80		
11	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	22,75	100,00	2 275,00
		1,2*1,75*8		16,80		
		1,7*1,75*2		5,95		
12	968071112R00	Vyvěšení kovových křidel oken pl. 1,5 m2	kus	5,00	20,00	100,00
13	968072244R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 1 m2	m2	1,32	200,00	264,00
		0,7*0,4*4		1,12		
		0,5*0,4*1		0,20		
14	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných	m	19,70	10,00	197,00
		0,55*8		4,40		
		1,2*8		9,60		
		1,2		1,20		
		0,55*2		1,10		
		1,7*2		3,40		

Slepý rozpočet

Stavba :	C31-2019 Výměna oken	Rozpočet: 2
Objekt :	02 Jubilejní 28, Ostrava - Hrabůvka	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
15	96-001.RXX	Profiznutí vnější omítky	m	93,87	10,00	938,70
		(1,2+0,55+1,2)*8*1,05		24,78		
		(1,2+1,75+1,75)*8*1,05		39,48		
		(1,2+1,5+1,5)*1*1,05		4,41		
		0,5*3*2*1,05		3,15		
		(1,7+1,75+1,75)*2*1,05		10,92		
		(0,7+0,4)*2*4*1,05		9,24		
		(0,5+0,4)*2*1*1,05		1,89		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				5 103,20
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
16	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,58	1 000,00	1 576,81
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 576,81
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
17	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	6,30	10,00	63,00
		0,6*8		4,80		
		1,5*1		1,50		
18	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 340 do 600 mm	m	20,10	10,00	201,00
		1,7*8		13,60		
		2,4*2		4,80		
		1,7*1		1,70		
19	764511620RT2	Oplechování parapetů TiZn, rš. 220 mm plech předzvětralý tl. 0,8 mm	m	1,10	500,00	550,00
		Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.				
		- součástí položky je D+M podkladní folie pro plechové krytiny				
		6/K:0,55*2		1,10		
20	764511625RT2	Oplechování parapetů TiZn rš. 250 mm plech předzvětralý tl. 0,8 mm	m	4,80	550,00	2 640,00
		Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.				
		- součástí položky je D+M podkladní folie pro plechové krytiny				
		1/K:0,6*8		4,80		
21	764511660RT2	Oplechování parapetů TiZn, rš. 360 mm plech předzvětralý tl. 0,8 mm	m	18,40	600,00	11 040,00
		Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.				
		- součástí položky je D+M podkladní folie pro plechové krytiny				
		2/K:1,7*8		13,60		
		5/K:2,4*2		4,80		
22	764511670RT2	Oplechování parapetů TiZn, rš. 500 mm plech předzvětralý tl. 0,8 mm	m	1,70	1 000,00	1 700,00
		Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.				
		- součástí položky je D+M podkladní folie pro plechové krytiny				
		3/K:1,7*1		1,70		
23	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	0,10	1 000,00	100,00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				16 294,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
24	766-001.RXX	D+M atypické dřevěné okno 550x1200 mm vč. vnitřního parapetu	kus	8,00	7 967,00	63 736,00
		Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.				
		- EURO profil				

Slepý rozpočet

Stavba :	C31-2019 Výměna oken	Rozpočet: 2
Objekt :	02 Jubilejní 28, Ostrava - Hrabůvka	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		- kování celoobvodové s mikroventilací - zasklení izolačním dvojsklem matným - max U=1,1 Wm2/K - nátěr barva bálá, RAL 9010 ----- 1/T:8		8,00		
25	766-002.RXX	D+M atypické dřevěné okno 1200x1750 mm vč. vnitřního parapetu a vnitřních AL žaluzií Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD. - EURO profil - kování celoobvodové s mikroventilací - zasklení izolačním dvojsklem čirým - max U=1,1 Wm2/K - nátěr barva bálá, RAL 9010 ----- 2/T:8	kus	8,00	18 635,00	149 080,00
26	766-003.RXX	D+M atypické dřevěné okno 1200x1500 mm vč. vnitřního parapetu Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD. - EURO profil - kování celoobvodové s mikroventilací - zasklení izolačním dvojsklem čirým - max U=1,1 Wm2/K - nátěr barva bálá, RAL 9010 ----- 3/T:1	kus	1,00	13 956,00	13 956,00
27	766-004.RXX	D+M atypické dřevěné okno 550x550 mm vč. vnitřního parapetu Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD. - EURO profil - kování celoobvodové s mikroventilací - zasklení izolačním dvojsklem čirým - max U=1,1 Wm2/K - nátěr barva bálá, RAL 9010 ----- 6/T:2	kus	2,00	4 336,00	8 672,00
28	766-005.RXX	D+M atypické dřevěné okno 1700x1750 mm vč. vnitřního parapetu a vnitřních AL žaluzií Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD. - EURO profil - kování celoobvodové s mikroventilací - zasklení izolačním dvojsklem čirým - max U=1,1 Wm2/K - nátěr barva bálá, RAL 9010 ----- 5/T:2	kus	2,00	28 426,00	56 852,00
29	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	0,50	1 000,00	500,00
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				292 796,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
30	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	29,00	100,00	2 900,00
		4*6		24,00		
		1*5		5,00		
31	767-001.RXX	D+M ocelové sklepní okno 700x400 mm	kus	4,00	3 050,00	12 200,00
		Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.				

Slepý rozpočet

Stavba :	031-2019 Výměna oken	Rozpočet: 2
Objekt :	02 Jubilejní 28, Ostrava - Hrabůvka	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		- ocelový rám z "L"profilů - zasklení jednoduchým čirým sklem - barva šedá , RAL 7042				
		1/2:4		4,00		
32	767-002.RXX	D+M sklepní okno 500x400 mm Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.	kus	1,00	2 850,00	2 850,00
		- ocelový rám z "L"profilů - zasklení jednoduchým čirým sklem - barva šedá , RAL 7042				
		2/2:1		1,00		
33	767-003.RXX	D+M mřížka pro ocelové sklepní okno 700x400 mm vč. kotvení pomocí ocelových hmoždinek Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.	kus	4,00	2 950,00	11 800,00
		- nerez hřebíkové pleťivo 30/30/ mm - ocelový rámeček z L profilu L28/28/3 - barva šedá RAL 7042				
		3/2:4		4,00		
34	767-004.RXX	D+M mřížka pro ocelové sklepní okno 500x400 mm vč. kotvení pomocí ocelových hmoždinek Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.	kus	1,00	2 450,00	2 450,00
		- nerez hřebíkové pleťivo 30/30/ mm - ocelový rámeček z L profilu L28/28/3 - barva šedá RAL 7042				
		4/2:1		1,00		
35	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	0,50	1 000,00	500,00
	Celkem za	707 Konstrukce zámečnické				32 700,00
Díl:	784	Malby				
36	784011221RT2	Zakrytí předmětů včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	200,00	10,00	2 000,00
37	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	200,00	10,00	2 000,00
38	784195212R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	200,00	30,00	6 000,00
	Celkem za	784 Malby				10 000,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
39	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	2,26	100,00	225,93
40	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	2,26	100,00	225,93
41	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	2,26	100,00	225,93
42	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,26	500,00	1 129,67
43	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	42,93	20,00	858,55
44	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,26	100,00	225,93
45	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	2,26	100,00	225,93
46	979990162R00	Poplatek za skládku suti	t	2,26	1 500,00	3 389,02
	Celkem za	796 Přesuny suti a vybouraných hmot				6 506,92

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	3	Architektonicko-stavební řešení	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
03	Jubilejní 30, Ostrava - Hrabůvka		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
Č31-2019	Výměna oken		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	Terno Firek s.r.o., Pobialova 1432/23, Ostrava, IČ 26847221		Zakázkové číslo
Rozpočtoval	Bc. Tomáš Štubňa		Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	70 587	Ztížené výrobní podmínky	691
Z PSV celkem	620 896	Oborová přírážka	691
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	691
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	691
ZRN celkem	691 483	Zařízení staveniště	1 383
		Provoz investora	1 383
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	691
ZRN+HZS	691 483	Ostatní náklady neuvedené	691
ZRN+ost.náklady+HZS	698 397	Ostatní náklady celkem	6 915
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :	Jméno : Bc. Tomáš Štubňa		Jméno :
Datum :	Datum : 10.2.2020		Datum :
Podpis :	Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %		698 397 Kč
DPH	15,0 %		104 760 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			803 157 Kč

Poznámka

Stavba : 031-2019 Výměna oken
 Objekt : 03 Jubilejní 30, Ostrava - Hrabůvka


Rozpočet : 3
 Architektonicko-stavební řešení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	33 440	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	2 508	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	8 000	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	1 785	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	9 842	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 575	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	26 130	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	541 166	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	40 100	0	0	0
784 Malby	0	13 500	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	12 437	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	70 587	620 896	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRM	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0,1	691 483	691
Oborová přírážka		0,1	691 483	691
Přesun stavebních kapacit		0,1	691 483	691
Mimostaveništní doprava		0,1	691 483	691
Zařízení staveniště		0,2	691 483	1 383
Provoz investora		0,2	691 483	1 383
Kompletační činnost (IČD)		0,1	691 483	691
Rezerva rozpočtu		0,1	691 483	691
CELKEM VRM				6 915



Slepý rozpočet

Stavba :	Č31-2019 Výměna oken	Rozpočet: 3
Objekt :	03 Jubilejní 30, Ostrava - Hrabůvka	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61						
61 Úpravy povrchů vnitřní						
1	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	33,44	1 000,00	33 440,00
		(0,55+1,2+1,2)*12*0,2		7,08		
		(1,2+1,75+1,75)*18*0,2		16,92		
		(1,2+1,5+1,5)*2*0,2		1,68		
		(0,95+0,75)*2*1*0,2		0,68		
		(1,15+2,2+2,2)*4*0,2		4,44		
		(0,7+0,4)*2*6*0,2		2,64		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				33 440,00
Díl: 62						
62 Úpravy povrchů vnější						
2	622311150RT3	Povrchová úprava vnějšího ostění	m2	25,08	100,00	2 508,00
		Položka obsahuje okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.				
		(0,55+1,2+1,2)*12*0,15		5,31		
		(1,2+1,75+1,75)*18*0,15		12,69		
		(1,2+1,5+1,5)*2*0,15		1,26		
		(0,95+0,75)*2*1*0,15		0,51		
		(1,15+2,2+2,2)*4*0,15		3,33		
		(0,7+0,4)*2*6*0,15		1,98		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				2 508,00
Díl: 94						
94 Lešení a stavební výtahy						
3	941941041R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	50,00	60,00	3 000,00
		50		50,00		
4	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	50,00	10,00	500,00
5	941941841R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	50,00	10,00	500,00
6	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	100,00	40,00	4 000,00
		100		100,00		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				8 000,00
Díl: 95						
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
7	95-001.RXX	Vyčištění budov po provedených úpravách	soub	1,00	1 785,00	1 785,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 785,00
Díl: 96						
96 Bourání konstrukcí						
8	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	90,00	10,00	900,00
		90		90,00		
9	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	4,00	100,00	400,00
10	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	8,63	100,00	863,25
		0,55*1,2*12		7,92		
		0,95*0,75*1		0,71		
11	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	3,60	100,00	360,00
		1,2*1,5*2		3,60		
12	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	37,80	100,00	3 780,00
		1,2*1,75*18		37,80		
13	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	10,12	100,00	1 012,00
		1,15*2,2*4		10,12		
14	968071112R00	Vyvěšení kovových křidel oken pl. 1,5 m2	kus	6,00	20,00	120,00
15	968072244R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 1 m2	m2	1,68	200,00	336,00
		0,7*0,4*6		1,68		
16	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných	m	31,55	10,00	315,50
		0,55*12		6,60		
		1,2*18		21,60		
		1,2*2		2,40		
		0,95*1		0,95		

Slepý rozpočet

Stavba :	C31-2019 Výměna oken	Rozpočet: 3
Objekt :	03 Jubilejní 30, Ostrava - Hrabůvka	Architektonicko-stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
17	96-001.RXX	Profiznutí vnější omítky	m	175,56	10,00	1 755,60
		(0,55+1,2+1,2)*12*1,05		37,17		
		(1,2+1,75+1,75)*18*1,05		88,83		
		(1,2+1,5+1,5)*2*1,05		8,82		
		(0,95+0,75)*2*1*1,05		3,57		
		(1,15+2,2+2,2)*4*1,05		23,31		
		(0,7+0,4)*2*6*1,05		13,86		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				9 842,35
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
18	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	2,57	1 000,00	2 574,68
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 574,68
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
19	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	7,50	10,00	75,00
		0,5*12		6,00		
		1,5*1		1,50		
20	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 340 do 600 mm	m	34,00	10,00	340,00
		1,7*19		32,30		
		1,7*1		1,70		
21	764511620RT2	Oplechování parapetů TiZn, rš. 220 mm plech předzvětralý tl. 0,8 mm Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.	m	0,95	500,00	475,00
		- součástí položky je D+M podkladní folie pro plechové krytiny				
		4/K:0,95*1		0,95		
22	764511625RT2	Oplechování parapetů TiZn rš. 250 mm plech předzvětralý tl. 0,8 mm Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.	m	7,20	550,00	3 960,00
		- součástí položky je D+M podkladní folie pro plechové krytiny				
		1/K:0,6*12		7,20		
23	764511660RT2	Oplechování parapetů TiZn, rš. 360 mm plech předzvětralý tl. 0,8 mm Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.	m	32,30	600,00	19 380,00
		- součástí položky je D+M podkladní folie pro plechové krytiny				
		2/K:1,7*19		32,30		
24	764511670RT2	Oplechování parapetů TiZn, rš. 500 mm plech předzvětralý tl. 0,8 mm Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.	m	1,70	1 000,00	1 700,00
		- součástí položky je D+M podkladní folie pro plechové krytiny				
		3/K:1,7*1		1,70		
25	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	0,20	1 000,00	200,00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				26 130,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
26	766-001.RXX	D+M atypické dřevěné okno 550x1200 mm vč. vnitřního parapetu Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.	kus	12,00	7 967,00	95 604,00
		- EURO profil				
		- kování celoobvodové s mikroventilací				
		- zasklení izolačním dvojsklem matným				
		- max U=1,1 Wm2/K				

Slepý rozpočet

Stavba :	C31-2019 Výměna oken	Rozpočet: 3
Objekt :	03 Jubilejní 30, Ostrava - Hrabůvka	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena / MJ	Celkem (Kč)
		- nátěr barva bálá, RAL 9010				
		1/T:12			12,00	
27	766-002.RXX	D+M atypické dřevěné okno 1200x1750 mm vč. vnitřního parapetu a vnitřních AL žaluzií Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.	kus	18,00	18 635,00	335 430,00
		- EURO profil - kování celoobvodové s mikroventilací - zasklení izolačním dvojsklem čirým - max U=1,1 Wm2/K - nátěr barva bálá, RAL 9010				
		2/T:18			18,00	
28	766-003.RXX	D+M atypické dřevěné okno 1200x1500 mm vč. vnitřního parapetu Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.	kus	2,00	13 956,00	27 912,00
		- EURO profil - kování celoobvodové s mikroventilací - zasklení izolačním dvojsklem čirým - max U=1,1 Wm2/K - nátěr barva bálá, RAL 9010				
		3/T:2			2,00	
29	766-004.RXX	D+M atypické dřevěné okno 950x750 mm vč. vnitřního parapetu Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.	kus	1,00	8 024,00	8 024,00
		- EURO profil - kování celoobvodové s mikroventilací - zasklení izolačním dvojsklem čirým - max U=1,1 Wm2/K - nátěr barva bálá, RAL 9010				
		4/T:1			1,00	
30	766-005.RXX	D+M atypické dřevěné dveře prosklené 1150x2200 mm vč. prahu Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.	kus	4,00	18 424,00	73 696,00
		- EURO profil - zámek obyčejný, kování dle oken, balkonové uzamykatelné - zasklení izolačním dvojsklem čirým - nátěr barva bálá, RAL 9010				
		7/T:4			4,00	
31	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	0,50	1 000,00	500,00
		Celkem za 76. Konstrukce truhlářské				541 166,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
32	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	36,00	100,00	3 600,00
		6*6		36,00		
33	767-001.RXX	D+M ocelové sklepní okno 700x400 mm Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.	kus	6,00	3 050,00	18 300,00
		- ocelový rám z "L"profilů - zasklení jednoduchým čirým sklem - barva šedá, RAL 7042				
		1/Z:6			6,00	

Slepý rozpočet

Stavba : 031-2019 Výměna oken		Rozpočet: 3	
Objekt : 03 Jubilejní 30, Ostrava - Hrabůvka		Architektonicko-stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
34	767-003.RXX	D+M mřížka pro ocelové sklepní okno 700x400 mm vč. kotvení pomocí ocelových hmoždinek Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD. - nerez hřebíkové pletivo 30/30/ mm - ocelový rámeček z L profilu L28/28/3 - barva šedá RAL 7042 3/Z:6	kus	6,00	2 950,00	17 700,00
35	998767202R00	Přesun hmot pro zamečnické konstr. výšky do 12 m	%	0,50	1 000,00	500,00
Celkem za		767 Konstrukce zamečnické				40 100,00
Díl:	784	Malby				
36	784011221RT2	Zakrytí předmětů včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	300,00	10,00	3 000,00
37	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	300,00	10,00	3 000,00
38	784195212R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	300,00	25,00	7 500,00
Celkem za		784 Malby				13 500,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
39	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	4,32	100,00	431,82
40	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	4,32	100,00	431,82
41	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	4,32	100,00	431,82
42	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,32	500,00	2 159,12
43	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	82,05	20,00	1 640,93
44	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,32	100,00	431,82
45	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	4,32	100,00	431,82
46	979990162R00	Poplatek za skládku suti	t	4,32	1 500,00	6 477,36
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				12 436,53

