



Stavební úpravy objektu čp. 374, ul. Hegerova v Poličce
za vzniku bytových jednotek pro účely sociálního bydlení
CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_079/0009158

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy dle zhotovitele: 2020/02

I. Smluvní strany

Zhotovitel: E-STAF s.r.o.
Podvinný mlýn 2126, 190 00 Praha 9
IČO: 28795920
DIČ: CZ28795920
Zastoupen: Janou Rolečkovou, jednatelkou společnosti
Bankovní spojení: ██████████ Moneta Money Bank a.s.,
Telefon, e-mail: ██████████

dále jen zhotovitel - na straně jedné

Objednatel: Město Polička
Palackého nám. 160, 572 01 Polička
IČO: 00277177
DIČ: CZ00277177
Bankovní spojení: ██████████ Česká spořitelna, a.s., pobočka Polička
Zastoupený: Jaroslavem Martinů, starostou města

dále jen objednatel – na straně druhé

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva města nebo jiného obdobného dokumentu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba jiné osoby.

II. Úvodní ustanovení

II.1. Zástupci pro věci technické:

Zástupce objednatele (technický dozor investora) pověřený řešením technických problémů, kontrolu provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla: ŠAFÁŘ CZ, s.r.o., Nová 205, 572 01 Polička, IČO: 28850106, Ing. Petr Šafář, tel. ██████████

Zástupce zhotovitele (hlavní stavbyvedoucí) pověřený řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla: Ing. Jaroslav Fryc, tel.: ██████████ p. František Boštík, tel.: ██████████
e-mail: ██████████



Stavební úpravy objektu čp. 374, ul. Hegerova v Poličce
za vzniku bytových jednotek pro účely sociálního bydlení
CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_079/0009158

II.2. Předmět díla specifikovaný v čl. III této smlouvy je dotačním projektem, který je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014 - 2020, prioritní osy: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Projekt je u poskytovatele dotace evidován pod názvem:

**Stavební úpravy objektu čp. 374, ul. Hegerova v Poličce
za vzniku bytových jednotek pro účely sociálního bydlení
CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_079/0009158**

III. Předmět díla

III.1 Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího rodinného domu č.p. 374 na ul. Hegerova v Poličce spočívající v úpravě na bytový dům se šesti malometrážními bytovými jednotkami ve třech podlažích pro účely sociálního bydlení. V každém podlaží budou situovány vždy dvě bytové jednotky. Stávající objekt je napojen na dopravní a technickou infrastrukturu (voda, kanalizace, elektro a slaboproud). V rámci stavebních úprav bude provedena přestavba 1. a 2. NP a nástavba obytného podkroví za vzniku sociálních bytů, vč. jejich standardního vybavení (WC, sprchové kouty, kuchyňské linky s dřezem a sporákem a odvětráním kuchyní). Nově bude k objektu vybudována také přípojka plynu, která bude napojena na stávající plynovod v chodníku před objektem.

Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci:

- projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná projekční firmou WHY ME Group, s.r.o., Popovická 915/6, 101 00 Praha 10, IČ: 24746886, odpovědný projektant ing. Filip Třoska, autorizace ČKAIT 9465 (příloha č. 5 zadávací dokumentace),
- neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 6 zadávací dokumentace),
- návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace),
- výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace ze dne 7.1.2020, č.j.: MP/00379/2020,
- stavební povolení ze dne 23.2.2018, č.j.: MP/04883/2018/SÚ/K (příloha č. 8 zadávací dokumentace).

III.2. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek a služeb nezbytných pro řádné dokončení díla tak, aby dílo v plném rozsahu plnilo svůj účel a odpovídalo veškerým normám a technickým předpisům vztahujícím se na stavební dílo tohoto charakteru, při respektování obecných podmínek daných platnými právními předpisy, stavebním povolením a tímto smluvním vztahem.

III.3. Součástí díla jsou rovněž následující práce a činnosti:

- náklady na zařízení staveniště a jeho provoz,
- dodávku elektřiny, vodné a stočné,
- odvoz a likvidaci odpadů,
- poplatky za skládky,
- náklady na používání strojů,
- služby střežení staveniště,



Stavební úpravy objektu čp. 374, ul. Hegerova v Poličce
za vzniku bytových jednotek pro účely sociálního bydlení
CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_079/0009158

- úklid staveniště a přilehlých ploch,
- dopravní značení,
- náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků,
- náklady na schvalovací řízení, převod práv,
- pojištění, daně, cla, správní poplatky,
- provádění předepsaných zkoušek a revizí,
- zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- dokumentace skutečného provedení stavby, která bude předána zadavateli v počtu 3 paré + 1x elektronicky,
- geodetické zaměření skutečného provedení vč. geometrického plánu, které bude předáno zadavateli v počtu 3 paré + 1 x elektronicky,
- další, v tomto odstavci neuvedené, výtaje spojené s realizací stavby.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla dle vyhl. č. 499/2006 Sb. - dokumentace skutečného provedení stavby.
- Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

III.4. Předmět díla je blíže specifikován v oceněném výkazu výměr, který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 1. Přitom však platí, že předmětem díla je provedení všech prací a dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci nebo ve výkazu výměr. Je-li práce či dodávka obsažena alespoň v jednom z těchto dokumentů, pak je předmětem díla. Předmětem díla jsou rovněž práce a dodávky, o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla třeba.

III.5. Pokud se při realizaci díla vyskytnou náklady (vícepráce), které nejsou zahrnuté v předmětu díla a objednatel ani zhotovitel je nemohl předvídat a jsou nutné pro realizaci díla a tedy vedoucí k naplnění cílů a parametrů projektu, lze tyto realizovat pouze v souladu s touto smlouvou a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel je povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak postupuje dle podmínek uvedených v článku V.3. Zhotovitel je povinen předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou změnových listů a dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.



Stavební úpravy objektu čp. 374, ul. Hegerova v Poličce
za vzniku bytových jednotek pro účely sociálního bydlení
CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_079/0009158

III.6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla i na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli požadavek na tyto změny, které zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak postupuje dle podmínek uvedených v článku V.3 a o těchto změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě.

III.7. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, jejichž potřeba vyvstane v rámci realizace díla a nebylo možno ji předem předvídat, ve smyslu čl. III.5.

III.8. V případě, že některé práce, které byly obsaženy v zadávací dokumentaci, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), budou tyto zhotovitelem vyčísleny dle příslušných položek oceněného výkazu výměr a jejich cena bude z ceny díla odečtena.

III.9. Jakákoli změna díla nebo změna smlouvy, která nastane v průběhu provádění díla, bude objednatelem posouzena z hlediska příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

III.10. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají obecně závaznými předpisy požadovanou certifikaci. Porušení povinnosti definované dle předchozích vět je považováno za podstatné porušení smlouvy.

III.11. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III.12. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vyplývající z této smlouvy dalším subjektům bez předchozího souhlasu objednatele. V případě, že toto zhotovitel nedodrží a neučiní, jedná se o podstatné porušení smlouvy.

III.13. Technický dozor objednatele nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

III.14. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit dílo výše specifikované a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit smlouvenou cenu.

IV. Předpokládaný čas plnění a místo plnění

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo

Termín dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby): 210 dnů od předání a převzetí staveniště



Stavební úpravy objektu čp. 374, ul. Hegerova v Poličce
za vzniku bytových jednotek pro účely sociálního bydlení
CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_079/0009158

Za den zahájení (ukončení) plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště (dokončené stavby).

Předpokládaný termín podpisu smlouvy může být zadavatelem posunut v návaznosti na nedokončené zadávací řízení. Z tohoto důvodu si zadavatel vyhrazuje právo posunout předpokládaný termín podpisu smlouvy.

Objekt nebude po celou dobu realizace využíván pro své účely (sociální bydlení).

IV.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo v celém rozsahu a bez vad bránících užívání je předat objednateli ve lhůtách a termínech dle čl. IV.1.

IV.3. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od předání stavby předložit objednateli ke schválení návrh časového harmonogramu prací s předpokládaným finančním plněním prací provedených v jednotlivých měsících realizace díla. Objednatelem odsouhlasený harmonogram prací bude řídicím harmonogramem stavby a každá následná změna ve schváleném harmonogramu prací bude předem projednána a odsouhlasena objednatelem.

IV.4. Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla.

IV.5. Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání staveniště prostého práv třetích osob a pravomocného stavebního povolení.

IV.6. Splněním dodávky stavby (díla) se rozumí úplné a bezvadné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby včetně všech požadovaných dokladů, které se předávají spolu s dílem dle čl. XI.2.

IV.7. Obě strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 30% ze sjednané ceny díla a budou v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nebudou mít vliv na termín ukončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany předem písemně dodatkem ke smlouvě nedohodnou jinak.

IV.8. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli v rámci předání staveniště 2 x projektovou dokumentaci pro zadání stavby v listinné podobě, stavební povolení, vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy.

IV.9. Stavba bude realizována na ul. Hegerova č.p. 374, 572 01 Polička na pozemku parc.č. st. 997, 275/13 vše v katastrálním území Polička (725358).

V. Cena díla

V.1. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky (účastníkem oceněný výkaz výměr) zhotovitele ze dne 3.3.2020 jako cena nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na provedení díla.



Stavební úpravy objektu čp. 374, ul. Hegerova v Poličce
za vzniku bytových jednotek pro účely sociálního bydlení
CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_079/0009158

V.2. Cena je sjednaná v této struktuře a výši:

Cena díla celkem	6 489 450,- Kč
DPH 15 %	973 417,- Kč
Cena díla včetně DPH	7 462 867,- Kč

Uvedená celková cena bez DPH je cenou maximální.

V.3. Obě strany se dohodly, že sjednávají cenu za celé dílo specifikované v čl. III. Jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele jsou pevné a neměnné. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované zhotovitelem do data předání díla. Práce a materiály nad rámec rozpočtu - vícepráce - budou stanoveny, pokud nabídkový rozpočet neobsahuje jejich jednotkové ceny, v jednotkových cenách použitého ceníku stavebních prací zhotovitele (RTS Brno, a.s.) platných k datu realizace díla, vynásobených koeficientem, rovným poměru celkové nabídkové (smluvní) ceny díla k celkové rozpočtové ceně díla (původního - smluvního rozsahu prací) spočtené projektantem díla.

V.4. Cenu díla lze měnit (dodatkem ke smlouvě na základě dohody smluvních stran) jen v případě, že dojde ke změně právních předpisů ovlivňující výši DPH.

V.5. Veškeré změny rozsahu předmětu díla proti položkovému rozpočtu, které jsou realizovány v souladu s touto smlouvou, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto písemného souhlasu objednatele a dodatku smlouvy, budou tyto považovány za součást díla a objednatel má právo odmítnout jejich úhradu.

VI. Fakturace a platební podmínky

VI.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně. Podkladem pro vystavení faktury bude soupis skutečně provedených prací a dodávek, které budou písemně odsouhlaseny objednatelem (a technickým dozorem objednatele). Soupis provedených prací bude vyhotoven v členění a položkách dle oceněného výkazu výměr. Bez soupisu provedených prací písemně potvrzeného objednatelem a technickým dozorem objednatele je faktura neplatná. Faktura bude vyhotovena ve 2 stejnopisech vč. příloh s platností originálů. Na faktuře budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné změny rozsahu předmětu díla proti soupisu prací.

VI.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, může objednatel proplatit pouze část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.



Stavební úpravy objektu čp. 374, ul. Hegerova v Poličce
za vzniku bytových jednotek pro účely sociálního bydlení
CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_079/0009158

VI.3. Fakturace v průběhu stavby bude probíhat až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbýlých 10% z ceny díla sloužící jako zádržné bude fakturováno na základě konečné faktury předložené zhotovitelem až po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Objednatel je v tomto případě povinen zádržné uhradit do 15 dnů po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

VI.4. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.

VI.5. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

VI.6. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen fakturu opravit, eventuálně vystavit novou fakturu - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opravené či nově vystavené faktury objednateli.

VI.7. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení za každý den prodlení ve výši **0,05%** z dlužné částky.

VI.8. Zhotovitel je povinen v textové části všech faktur uvádět následující text:

**Stavební úpravy objektu čp. 374, ul. Hegerova v Poličce
za vzniku bytových jednotek pro účely sociálního bydlení
registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_079/0009158**

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014 - 2020, prioritní osy: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

VII. Bankovní záruky

VII.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději do 14 dnů od protokolárního předání a převzetí díla bankovní záruku (dále jen „BZ“) za řádné plnění záručních podmínek po celou dobu trvání záruční doby (dle čl. XII. této smlouvy o dílo) **ve výši 5 % ze skutečné ceny díla bez DPH.** Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení návrh BZ nejpozději současně se zahájením protokolárního předání a převzetí díla. Objednatel je povinen se k návrhu BZ vyjádřit do 5 dnů od předložení, tj. přijmout ji nebo odmítnout. BZ musí být zhotovitelem předložena v originální listině. BZ bude krýt nároky objednatele za vzniklé škody z důvodu porušení povinností zhotovitele z této smlouvy o dílo nebo ze zákona v průběhu celé záruční doby, které zhotovitel nesplnil ani po



Stavební úpravy objektu čp. 374, ul. Hegerova v Poličce
za vzniku bytových jednotek pro účely sociálního bydlení
CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_079/0009158

předchozí písemné výzvě objednatele. BZ musí být účinná po celou dobu trvání záruční doby na dílo ode dne protokolárního předání a převzetí díla. Tato BZ bude uvolněna nejpozději do 10 dnů po uplynutí záruční doby. Za naplnění doby platnosti BZ smluvní strany považují rovněž průběžné postupné předávání originálů BZ vystavených ve prospěch objednatele na dobu kratší než je záruční doba ve znění čl. XII. této smlouvy o dílo. Současně s předložením první BZ předloží zhotovitel závazný harmonogram s termíny předávání všech ostatních BZ. V tom případě se zhotovitel zavazuje, že nejpozději 30 dní před uplynutím termínu BZ předá objednateli další originál BZ vystavený na další období. Období platnosti těchto průběžně vystavovaných BZ nesmí být kratší než 1 rok. V případě nesplnění termínu předání (max. 30 dní před uplynutím doby platnosti) je objednatel oprávněn využít svého práva na finanční plnění a požadovat vyplacení BZ v plné výši.

VII.2. Bankovní záruky musí být neodvolatelné, bezpodmínečné, vyplatitelné na první požadavek objednatele a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.

VII.3. V případě, že zhotovitel bankovní záruku dle podmínek odst. VII.1. tohoto čl. smlouvy nepředloží, má objednatel právo na odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody a smluvní pokutu.

VIII. Stavební deník

VIII.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

VIII.2. Ve stavebním deníku musí být uvedeny náležitosti požadované vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, mimo jiné:

- název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zhotovitele,
- název, sídlo, IČO (příp. DIČ) objednatele,
- název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zpracovatele PD,
- název, sídlo, IČO (příp. DIČ) technického dozoru,
- přehled všech provedených zkoušek jakosti a jejich výsledek,
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
- seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby.

VIII.3. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány nepřerušenou řadou, stavební deník musí být veden v originále a ve dvou průpisech.

VIII.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.



Stavební úpravy objektu čp. 374, ul. Hegerova v Poličce
za vzniku bytových jednotek pro účely sociálního bydlení
CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_079/0009158

VIII.5. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

VIII.6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do pěti pracovních dnů.

VIII.7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

VIII.8. Stavební deník je zhotovitel povinen předat objednateli jako součást plnění díla.

IX. Staveniště

Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.

IX.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy. O předání staveniště bude proveden samostatný zápis podepsaný oprávněnými osobami zhotovitele i objednatele. Datum předání staveniště je dnem zahájení stavby.

IX.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávek nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

IX.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

IX.4. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení a náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

IX.5. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

IX.6. Nejpozději do předání a převzetí stavby je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **3 000,- Kč** za každý i započatý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne vyklizení staveniště.

IX.7. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Za staveniště zodpovídá zhotovitel.



Stavební úpravy objektu čp. 374, ul. Hegerova v Poličce
za vzniku bytových jednotek pro účely sociálního bydlení
CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_079/0009158

X. Provádění díla

X.1. Zhotovitel je povinen provést dílo s maximální odbornou péčí, v obvyklé kvalitě, na svůj náklad a na své nebezpečí, ve sjednané době. Objednatel je povinen včas a řádně provedené dílo převzít. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami.

X.2. Zhotovitel je při provádění stavby povinen postupovat tak, aby při realizaci stavby nedocházelo k nepřiměřenému obtěžování vlastníků okolních nemovitostí. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení vlastníků nemovitostí dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu (zajištění přístupu a příjezdu k objektům, náhradní zásobování vodou, elektrickou energií, odvoz odpadů, apod.). Pokud k těmto omezením bude nutno přistoupit, je povinen zhotovitel všechny vlastníky dotčených nemovitostí v dostatečně dlouhém předstihu o těchto omezeních prokazatelně informovat a ve spolupráci s objednatelem řešit.

X.3. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele. Zjistí-li zhotovitel, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je povinen o této skutečnosti objednatele písemně vyrozumět na adresu jeho sídla uvedeného v této smlouvě a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Objednatel se vyjádří písemně na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě do 48 hodin po doručení vyrozumění.

X.4. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

X.5. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

X.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na jeho adresu uvedenou v této smlouvě bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

X.7. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 3 pracovní dny předem. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele tyto práce vlastním nákladem odkrýt v termínu stanoveném objednatelem.

X.8. Pro případ, že se objednatel ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu, který zhotovitel písemně oznámí zápisem ve stavebním deníku a který nebude starší než 3 pracovní dny, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Souhlas nebo nesouhlas se zakrytím vydá objednatel nejpozději do 24 hodin po jejich prověření písemně, formou zápisu ve stavebním deníku. Kontrola prováděná objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady realizovaného díla.



Stavební úpravy objektu čp. 374, ul. Hegerova v Poličce
za vzniku bytových jednotek pro účely sociálního bydlení
CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_079/0009158

X.9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

X.10. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

X.11. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé škody a náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit dílo proti krádeži.

X.12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho pododavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen kdykoli ihned doložit.

X.13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

X.14. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných kontrolních dnech, které bude organizovat podle potřeby, nejméně však 1x za 14 dní. Zápisem bude pověřený technický dozor objednatele.

X.15. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele a autorského dozoru.

X.16. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č.309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Jedná se zejména o součinnost:

- umožnění pohybu po staveništi koordinátorovi BOZP,
- dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními pododavateli,
- přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP vyzván,
- řízení se plánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen,
- včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci stavebních prací a jeho změnách,
- včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, které budou při realizaci díla použity a o jejich změnách během realizace díla,



Stavební úpravy objektu čp. 374, ul. Hegerova v Poličce
za vzniku bytových jednotek pro účely sociálního bydlení
CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_079/0009158

- včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, poddodavatelích a jejich pracovnících, kteří se budou na zhotovení díla podílet a o změnách těchto pracovníků,
- řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení prací a činnostech vystavujících fyzikou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů, pokud tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace a plánu BOZP.

X.17. Zhotovitel prohlašuje, že v případě kdy před započítím realizace stavby nastanou podmínky dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích zajistí před zahájením prací, zpracování plánu BOZP, za jehož správnost a dodržování přejímá plnou zodpovědnost. Plán BOZP bude před zahájením prací předložen objednateli a po celou dobu stavby bude přístupný na staveništi a zhotovitel je povinen se jím řídit.

X.18. Zhotovitel je povinen se při realizaci díla řídit projektovou dokumentací specifikovanou v čl. III.1. Zjistí-li však při realizaci díla jakékoli vady nebo nedostatky této projektové dokumentace, je povinen na tuto skutečnost objednatele ihned upozornit, jinak odpovídá za vzniklou škodu.

X.19. Za soulad nabídnutých cen materiálů a dodávek se stanovenými technickými a uživatelskými standardy v projektové dokumentaci stavby odpovídá zhotovitel.

X.20. Zhotovitel předá technickému dozoru objednatele atesty a technické specifikace materiálů, armatur, zařízení a výrobků k jejich posouzení před jejich zabudováním a vyčká na jejich schválení.

X.21. Hlavní stavbyvedoucí jakožto odpovědná osoba zhotovitele bude osobou kontaktní, jeho úloha bude ve vedení stavby v celém rozsahu, jeho přítomnost je vyžadována každý den, který bude stavbou vedený k vykonávání stavební a doprovodné činnosti.

XI. Předání díla

XI.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli na jeho adresu uvedenou v této smlouvě nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel má povinnost převzít řádně dokončené dílo i před sjednaným termínem ukončení dle této smlouvy.

XI.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit k převjímacímu řízení zejména tyto doklady:

- osvědčení o zkouškách, certifikáty a prohlášení o shodě materiálů a výrobků užitých k vybudování díla
- potvrzené záruční listy
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- výsledky komplexních zkoušek, průzkumů, měření a revizí,
- doklady o likvidaci odpadů vč. vážních listků a prohlášení o nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb.,
- návody k obsluze strojů a zařízení (v českém jazyce),
- zápis o proškolení obsluhy,



Stavební úpravy objektu čp. 374, ul. Hegerova v Poličce
za vzniku bytových jednotek pro účely sociálního bydlení
CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_079/0009158

- zápisy o vyzkoušení a ověření funkčnosti předávaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, jsou-li předepsané ČSN a obdobnými předpisy,
- dokumentaci skutečného provedení stavby, která bude předána zadavateli v počtu 3 paré + 1x elektronicky,
- geodetické zaměření skutečného provedení vč. geometrického plánu, které bude předáno zadavateli v počtu 3 paré + 1 x elektronicky,
- veškeré stavební deníky

XI.3. Tyto doklady je povinen zajistit zhotovitel a předat objednateli jako součást plnění (tj. součást předání díla) dva dny před přejímacím řízením. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. Zhotovitel je povinen při předání díla rovněž předat (jako součást svého plnění) veškeré doklady nezbytné pro kolaudační řízení (např. revize zařízení, certifikáty jakosti, zkušební protokoly a protokoly o shodě) požadované správním orgánem v rámci tohoto řízení. Tyto doklady zhotovitel předá objednateli i v případě, že konkrétní část díla nepodléhá kolaudačnímu řízení.

XI.4. Nedodá-li zhotovitel ve stanoveném termínu veškeré výše uvedené doklady, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý doklad a den prodlení. V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen dodat v přiměřeném termínu (vzhledem k okolnostem) stanoveném objednatel rovněž další doklady, jejichž potřeba vyvstane až při kolaudačním řízení.

XI.5. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s přiměřeným termínem jejich odstranění. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady v termínu v tomto zápise uvedeném, i když tvrdí, že je neuznává. Náklady na odstranění v tomto případě nese až do rozhodnutí soudu nebo jiného vyřešení věci zhotovitel.

XI.6. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v článku III. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl.XI.2. této smlouvy. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá.

XI.7. Dílo bude předáno a převzato bez vad a nedodělků. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto drobné vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí.

XI.8. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.

XI.9. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.



Stavební úpravy objektu čp. 374, ul. Hegerova v Poličce
za vzniku bytových jednotek pro účely sociálního bydlení
CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_079/0009158

XII. Záruka

XII.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

XII.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil na jeho adresu uvedenou v této smlouvě a objednatel na jejich použití písemně trval.

XII.3. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně na adresu objednatele uvedenou v této smlouvě upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.

XII.4. Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku v délce **60 měsíců**. Na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců**. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

XII.5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

XII.6. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady (vada nebránící užívání díla) nejpozději do 7 dnů po obdržení uplatnění vady s tím, že tato vada musí být zhotovitelem odstraněna do 10 dnů po započítání jejího odstraňování. K odstraňování havarijní vady (vada bránící užívání díla k danému účelu) je zhotovitel povinen nastoupit do 24 hodin a tuto vadu odstranit do 48 hodin. Do doby odstranění vady je zhotovitel povinen přijmout taková opatření, aby se rozsah škod nezvětšoval a byla zabezpečena prozatímní funkčnost díla.

XII.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná (předaná k poštovní přepravě) objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XII.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14-ti dnů po stanoveném nebo dohodnutém nástupním termínu, je objednatel oprávněn (jde o zmocnění zhotovitelem pro objednatele) pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobou. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel na základě jejich vyúčtování splatného do 14dnů po jeho doručení. Za provedené práce i v tomto případě odpovídá zhotovitel, jako by je provedl sám.

XII.9. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být objednateli předáno dle článku XI. této smlouvy. Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.



Stavební úpravy objektu čp. 374, ul. Hegerova v Poličce
za vzniku bytových jednotek pro účely sociálního bydlení
CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_079/0009158

XII.10. Oznámi-li zhotovitel, že vady díla neuznává, je objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, žádat odstranění vad vůči zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách a zhotovitel je povinen vady odstranit s tím, že pokud se prokáže, že zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude objednatel povinen tyto vynaložené náklady zhotoviteli uhradit a zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.

XII.11. Záruční doby neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo nebo jeho součást užívat z důvodu výskytu vad, za které odpovídá zhotovitel.

XII.12. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy objednateli.

XIII. Další majetkové sankce a smluvní pokuty

XIII.1. Nezahájí-li zhotovitel stavební práce do 5 dnů od předání staveniště, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.

XIII.2. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním celého díla objednateli dle článku IV. této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem dokončení díla.

XIII.3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv z termínů sjednaných pro provedení závazných milníků (uzlových bodů) dle časového harmonogramu prováděných prací tj. s řádným ukončením prací, které měly být v tomto termínu provedeny, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **3 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.

XIII.4. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování vad v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení. Toto ujednání platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.

XIII.5. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení. Toto ujednání platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.

XIII.6. Další sankce jsou ujednány přímo v textu této smlouvy. Smluvní pokuta sjednaná v této smlouvě se nezapočítává na náhradu škody.

XIII.7. Smluvní pokuta je splatná do šedesáti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.



Stavební úpravy objektu čp. 374, ul. Hegerova v Poličce
za vzniku bytových jednotek pro účely sociálního bydlení
CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_079/0009158

XIV. Vlastnictví a Pojištění díla

XIV.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

XIV.2. Nebezpečí škody nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

XIV.3. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to ve výši minimálně **5 mil. Kč**, jejíž originál nebo úředně ověřená kopie bude předána zadavateli před podpisem smlouvy.

XIV.4. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na stavbě měli uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného plnění přiměřeného možné výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou poddodavatelem předpokládat, minimálně ve výši odpovídající výši dodávky prováděné poddodavatelem bez DPH. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen pojištění poddodavatelů předložit.

XIV.5. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.

XIV.6. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

XIV.7. Náklady na pojištění díla nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XV. Poddodavatelé

XV.1. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.

XV.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky.

XV.3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech svých poddodavatelů podílejících se na provádění díla, včetně výše jejich podílu na díle. Tento přehled je povinen na vyžádání předkládat objednateli v průběhu provádění díla.

XV.4. Změna poddodavatele (jiné osoby), jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel. Změna poddodavatelů je možná pouze po předchozím odsouhlasení objednatelem. Stejným způsobem bude projednána i změna u osob v zaměstnaneckém či jiném poměru u zhotovitele, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci.



Stavební úpravy objektu čp. 374, ul. Hegerova v Poličce
za vzniku bytových jednotek pro účely sociálního bydlení
CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_079/0009158

XV.5. Objednatel schválení nového poddodavatele při splnění všech smluvních podmínek bez závažného důvodu neodepře.

XVI. Povinnosti zhotovitele

XVI.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souladu s § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád v platném znění nezbytné informace týkající se zhotovitelských činností spojených s předmětem projektu. Zhotovitel se zavazuje realizovat nápravná opatření týkající se díla, která byla jemu, nebo Objednateli uložena oprávněnými subjekty na základě kontrol prováděných při monitorování projektu, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. Zhotovitel se dále zavazuje písemně objednatel informovat o splnění těchto nápravných opatření.

XVI.2. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Doba, po kterou musí mít příjemci veškeré originální dokumenty související s realizací zakázky uchovány, je stanovena v právním aktu o poskytnutí podpory nebo závazných právních předpisech upravujících oblast zadávání zakázek, a to minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude platit tato lhůta.

XVI.3. Zhotovitel je povinen ihned písemně informovat objednatel o těchto skutečnostech:

- vstup zhotovitele do likvidace,
- vstup zhotovitele do konkurzu nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho úpadku,
- zánik zhotovitele bez likvidace,
- o jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění tohoto smluvního závazku,

a ve spolupráci s objednatel řešit vzniklou situaci.

Poruší-li zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skutečnost posuzována jako podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se všemi důsledky. Za toto podstatné porušení smlouvy je rovněž objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **50 000,- Kč**.

Z výše uvedených důvodů nezaniká právo čerpat z bankovní záruky.



Stavební úpravy objektu čp. 374, ul. Hegerova v Poličce
za vzniku bytových jednotek pro účely sociálního bydlení
CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_079/0009158

XVII. Změna a předčasné ukončení smlouvy

XVII.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

XVII.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

XVII.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě zákona či ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

XVII.4. Tento smluvní vztah lze předčasně ukončit písemným odstoupením z důvodu porušení smlouvy podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní straně, která smlouvu takto porušila.

Za podstatné porušení smlouvy bude považováno především:

- prodlení se zahájením stavebních prací o více jak 30 dnů,
- překročení termínu dokončení jednotlivých etap akce o více jak 30 dnů,
- porušení povinnosti vyplývajících z III.10., III.12., VII.1., X.12., XIV.3. a XV.4.
- odmítnutí převzetí staveniště zhotovitelem ve stanovené lhůtě
- přenesení nebo převedení práv z této smlouvy zhotovitelem na jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele,
- prodlení objednatele s úhradou faktur zhotoviteli o více než 30 dnů,
- a další porušení označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení

V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku, ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy.

Pokud není stanoveno jinak, je objednatel i zhotovitel (prodlení s úhradou faktury) oprávněn za podstatné porušení smlouvy uložit sankci ve výši **50 000,-Kč**.

V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví objednatele a zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci objednateli do 15 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle této smlouvy (především dle čl.XVII.,odst.XVII.6.), a pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **3 000,- Kč** za každý den prodlení (pro případ prodlení zhotovitele se splněním těchto jeho povinností).



Stavební úpravy objektu čp. 374, ul. Hegerova v Poličce
za vzniku bytových jednotek pro účely sociálního bydlení
CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_079/0009158

XVII.5. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení a případný spor řešit právní cestou. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

XVII.6. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný podle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud strany nedohodnou jinak,
- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,
- po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy,
- strana, která důvodně odstoupí od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy.

XVIII. Vyšší moc

XVIII.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, apod.

XVIII.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy dodatkem ke smlouvě ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se oprávněně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy (čl. XVII). Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

XIX. Závěrečná ustanovení

XIX.1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

XIX.2. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v Registru smluv.

XIX.3. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (případně ve znění prepisů jej nahrazujících). Toto ustanovení se



Stavební úpravy objektu čp. 374, ul. Hegerova v Poličce
za vzniku bytových jednotek pro účely sociálního bydlení
CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_079/0009158

nevztahuje na povinnosti zveřejnění dokumentů objednatel plynoucí ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

XIX.4. Veškerá ujednání učiněná před podpisem této smlouvy a v této smlouvě neobsažená pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti, a to bez ohledu na postavení osob, které tato před smluvní ujednání učinily.

XIX.5. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zadávací dokumentací objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou zhotovitele na tuto zakázku a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem a případně i obchodními zvyklostmi. Tento smluvní vztah se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem a případné spory z něho pramenící budou řešeny českými soudy (nepůjde-li příslušnost soudu určit jinak, bude se řídit dle sídla objednatele) a dalšími českými kompetentními orgány dle českého práva, a to v českém jazyce. Bude-li tato smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce.

XIX.6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu ustanovení původního.

XIX.7. Pro případ pochybnosti o doručení písemnosti související s tímto smluvním vztahem zhotoviteli nebo pokud zhotovitel doručení takové písemnosti jakkoli zmaří, platí, že taková písemnost se považuje za doručenu třetí den po jejím odeslání do sídla zhotovitele, uvedeného v této smlouvě (ve znění jejich případných dodatků), bez ohledu na skutečnost zda se zde zhotovitel fakticky zdržuje či nikoli.

XIX.8. Předmět díla bude realizován pouze v případě přiznání finančního příspěvku z Integrovaného regionálního operačního programu 2014 - 2020, prioritní osy: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů. Smluvní strany jsou povinny se řídit pravidly tohoto operačního programu.

XIX.9. Ve smyslu § 219 ZZVZ a dle § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je objednatel povinen zveřejnit v zákonem stanovených lhůtách úplné znění uzavřené smlouvy, včetně jejich případných změn a dodatků a po ukončení plnění také výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy o dílo.

XIX.10. Tato smlouva je sepsána a podepsána v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.

XIX.11. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Poličky dne 11.3.2020 číslem usnesení 81/b.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Stavební úpravy objektu čp. 374, ul. Hegerova v Poličce
za vzniku bytových jednotek pro účely sociálního bydlení
CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_079/0009158

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

V Poličce dne 2.4.2020

Jana Rolečková
jednatelka společnosti

Jaroslav Martinů
starosta města Poličky

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **1990** **Stavební úpravy Hegerova 374, Polička - byty sociál. bydlení**

Zadavatel **Město Polička** IČO: **00277177**
Palackého nám. 160 DIČ: **CZ00277177**
57201 **Polička-Polička-Město**

Zhotovitel: **E-STAF s.r.o.** IČO: **28795920**
Podvinný mlýn 2126 DIČ: **CZ28795920**
190 00 Praha 9,

Vypracoval: **Ing. Šafář Petr**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	2 646 011,20
PSV	3 290 178,79
MON	524 060,01
Vedlejší náklady	8 000,00
Ostatní náklady	21 200,00
Celkem	6 489 450,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	6 489 450,00 CZK
Snížená DPH	15 %	973 417,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **7 462 867,00 CZK**

v _____ dne **3.3.2020**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Vedlejší a ostatní náklady	29 200	0	4 380	33 580	0
1	Vedlejší a ostatní náklady	29 200	0	4 380	33 580	0
01	Hlavní budova	6 460 250	0	969 038	7 429 288	100
01	bourací práce	442 026	0	66 304	508 330	7
02	stavební řešení	4 144 179	0	621 627	4 765 806	64
03	vnitřní kanalizace	322 818	0	48 423	371 241	5
04	vnitřní vodovod	225 322	0	33 798	259 120	3
05	plynoinstalace	83 730	0	12 560	96 290	1
06	vytápění	348 465	0	52 270	400 735	5
07	vzduchotechnika	361 871	0	54 281	416 152	6
08	el. silnoproud	314 076	0	47 111	361 187	5
09	el. slaboproud	179 387	0	26 908	206 295	3
10	hromosvod	38 376	0	5 756	44 132	1
Celkem za stavbu		6 489 450	0	973 418	7 462 868	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			36 570,66	1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			25 384,13	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			258 067,71	4
311	Sádkartonové konstrukce	HSV			229 195,58	4
34	Stěny a příčky	HSV			204 837,23	3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			303 810,21	5
5	Komunikace	HSV			768,13	0
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			337 736,49	5
62	Upravy povrchů vnější	HSV			489 606,47	8
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			136 572,14	2
64	Výplně otvorů	HSV			46 535,27	1

8	Trubní vedení	HSV			35 500,00	1
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			11 193,94	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			133 436,51	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			24 132,52	0
959	Protipožární opatření	HSV			10 341,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			144 898,58	2
97	Prorážení otvorů	HSV			16 466,40	0
975	Podpírání konstrukcí	HSV			10 429,50	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			10 454,60	0
991	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			27 500,00	0
711	Izolace proti vodě	PSV			39 563,78	1
712	Živičné krytiny	PSV			2 808,91	0
713	Izolace tepelné	PSV			150 572,94	2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			90 177,17	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			166 071,29	3
723	Vnitřní plynovod	PSV			36 120,57	1
725	Zařizovací předměty	PSV			261 286,81	4
728	Vzduchotechnika	PSV			361 871,30	6
731	Kotelny	PSV			150 678,16	2
733	Rozvod potrubí	PSV			101 037,65	2
734	Armatury	PSV			56 827,13	1
735	Otopná tělesa	PSV			39 922,00	1
743	Elektromontáže - hrubá montáž	PSV			4 172,14	0
747	Elektromontáže - kompletace rozvodů	PSV			3 606,38	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			106 696,44	2
763	Dřevostavby	PSV			201 550,48	3
764	Konstrukce klempířské	PSV			221 753,32	3
765	Krytiny tvrdé	PSV			27 540,37	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			325 324,47	5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			9 502,12	0
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			297 871,09	5

771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			109 037,67	2
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			117 939,73	2
776	Podlahy povlakové	PSV			9 832,76	0
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			8 255,99	0
781	Obklady keramické	PSV			107 339,08	2
783	Nátěry	PSV			10 155,25	0
784	Malby	PSV			76 843,28	1
786	Čalounické úpravy	PSV			14 770,51	0
790	Vnitřní vybavení	PSV			181 050,00	3
M21	Elektromontáže	MON			352 451,56	5
M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	MON			78 515,75	1
M2202	STA	MON			93 092,70	1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			152 574,13	2
VN	Vedlejší náklady	VN			8 000,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			21 200,00	0
Cena celkem					6 489 450,00	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	1990	Stavební úpravy Hegerova 374, Polička - byty sociál. bydlení
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady	8 000,00					
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 20/ I
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.								
2	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 20/ I
3	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 20/ I
4	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 20/ I
5	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 20/ I
Díl: ON		Ostatní náklady	21 200,00					
6	R02	Laboratorní rozbor zeminy a stavební suti před, uložením na skládce	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
7	R03	Měření hluku ve venkovním prostoru	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
8	R04	Statik - posouzení stávajících stropních konstrukcí	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
9	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 20/ I
Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.								
10	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 20/ I
11	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 20/ I
12	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 20/ I
13	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 200,00	1 200,00		RTS 20/ I
14	005231010R	Revize	Soubor	3,00000	1 000,00	3 000,00		RTS 20/ I
elektro, hromosvody, plyn, : 3				3,00000				
15	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 20/ I
16	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 20/ I
17	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 20/ I
Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.								
18	0052410R2	Výrobní dokumentace oddílů PSV	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
Celkem						29 200,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1990	Stavební úpravy Hegerova 374, Polička - byty sociál. bydlení
O:	01	Hlavní budova
R:	01	bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 1		Zemní práce					12 726,65		
1	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4	m3	4,42100	1 500,00	6 631,50		RTS 20/ I	
		1.np :							
		pod podlahou : 62,5*0,05		3,13000					
		vodoměrná šachta : 1,2*1,2*0,9		1,30000					
2	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	4,42100	180,00	795,78		RTS 20/ I	
3	162201210R00	Příplatek za dalš. 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	4,42100	160,00	707,36		RTS 20/ I	
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,42100	224,83	993,95		RTS 20/ I	
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	83,99900	17,68	1 485,10		RTS 20/ I	
		4,421*19		84,00000					
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	4,42100	217,60	962,01		RTS 20/ I	
7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	4,42100	22,35	98,79		RTS 20/ I	
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	4,42100	237,99	1 052,16		RTS 20/ I	
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy					26 302,50		
9	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	178,80000	100,00	17 880,00		RTS 20/ I	
		demontáž podhledů, otloukání omítek : 171,6+7,2		178,80000					
10	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	67,38000	125,00	8 422,50		RTS 20/ I	
		demontáž krovu :							
		dům : 9,0*5,0		45,00000					
		přístavek : 4,0*4,0		16,00000					
		bourání pavlače : 5,8*1,1		6,38000					
Díl: 96		Bourání konstrukcí					144 898,58		
11	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,37000	2 500,00	3 425,00		RTS 20/ I	
12	962031122R00	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl. 65 mm	m2	39,28000	91,79	3 605,57		RTS 20/ I	
13	962031125R00	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.140 mm	m2	28,10000	110,50	3 105,05		RTS 20/ I	
14	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	10,37800	667,25	6 924,72		RTS 20/ I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1990	Stavební úpravy Hegerova 374, Polička - byty sociál. bydlení
O:	01	Hlavní budova
R:	01	bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	962032641R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MC 0,6*1,0*11,5	m3	6,90000	948,60	6 545,34		RTS 20/ I
16	965042131R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 1.np : tl.50 mm : 62,5*0,05 tl.100 mm : 62,5*0,10 2.np : 204 : 9,46*0,05 205 : 5,15*0,05	m3	10,10550	2 100,00	21 221,55		RTS 20/ I
17	965081112R00	Bourání dlažeb z dlaždic půdních plochy do 1 m2	m2	85,30000	44,62	3 805,79		RTS 20/ I
18	965081813R00	Bourání dlažeb terac., čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2	m2	62,50000	94,78	5 923,44		RTS 20/ I
19	965082933R00	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 2.np : Začátek provozního součtu 204 : 9,46 205 : 5,15 206 : 19,05 207 : 23,02 208 : 19,6 Konec provozního součtu 76,28*0,15 půda : (9,0*11,2-4,0*3,85)*0,15	m3	24,25200	289,43	7 019,14		RTS 20/ I
20	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	15,00000	117,30	1 759,50		RTS 20/ I
21	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 1.np : 6*2+4+2	kus	37,00000	8,25	305,07		RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1990	Stavební úpravy Hegerova 374, Polička - byty sociál. bydlení
O:	01	Hlavní budova
R:	01	bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.np : 6*2+4+3		19,00000				
22	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	23,00000	13,77	316,71		RTS 20/ I
		1.np : 13		13,00000				
		2.np : 9		9,00000				
		3.np : 1		1,00000				
23	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	23,27500	209,10	4 866,80		RTS 20/ I
24	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	21,20000	195,93	4 153,61		RTS 20/ I
25	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m	14,25000	37,41	533,07		RTS 20/ I
		1.np : 0,65+0,55+0,9+1,2+1,75*2		6,80000				
		2.np : 0,7*2+1,05+1,5+1,75*2		7,45000				
26	974031666R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm	m	64,50000	200,00	12 900,00		RTS 20/ I
		1.np :						
		O 05 : 2,5*4*2		20,00000				
		O 06 : 2,0*4		8,00000				
		O 10 : 1,25*2		2,50000				
		D 03 : 1,5*2		3,00000				
		2.np :						
		O 05 : 2,5*4*2		20,00000				
		O 06 : 2,0*4		8,00000				
		D 03 : 1,5*2		3,00000				
27	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	6,90000	167,44	1 155,35		RTS 20/ I
		pavlač : 5,8+1,1		6,90000				
28	976075311R00	Vybourání ocel.konzol hmotnost do 50 kg	t	0,35000	8 151,50	2 853,03		RTS 20/ I
		podpěry pavlače : 7*0,05		0,35000				
29	976082131R00	Vybourání objímek,držáků apod.ze zdiva cihelného	kus	30,00000	41,31	1 239,30		RTS 20/ I
30	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	7,20000	90,95	654,84		RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1990	Stavební úpravy Hegerova 374, Polička - byty sociál. bydlení
O:	01	Hlavní budova
R:	01	bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	978012191R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 %	m2	171,60000	100,00	17 160,00		RTS 20/ I
32	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	526,77000	60,00	31 606,20		RTS 20/ I
33	979022011R00	Očištění cihel plných od MVC	m3	3,81950	1 000,00	3 819,50		RTS 20/ I
Díl: 975 Podpírání konstrukcí						10 429,50		
34	975022241R00	Podchycení zdiva výztuhou do 3 m,zdi 45 cm do 3 m	m	6,00000	1 738,25	10 429,50		RTS 20/ I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						1 012,15		
35	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	10,12150	100,00	1 012,15		RTS 20/ I
Díl: 991 Hodinové zúčtovací sazby						12 500,00		
36	900 RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4	h	50,00000	250,00	12 500,00	Prav.M	RTS 20/ I
Díl: 712 Živičné krytiny						2 808,91		
37	712400831R00	Odstranění živičné krytiny střech do 30° 1vrstvé	m2	151,24000	15,73	2 378,25		RTS 20/ I
		dům : (8,2+6,8)*9,0			135,00000			
		přístavek : 4,06*4,0			16,24000			
38	712400898R00	Příplatek za sklon střechy nad 30 do 60°	m2	151,24000	2,85	430,66		RTS 20/ I
Díl: 762 Konstrukce tesařské						53 209,35		
39	762311811R00	Demontáž kotevních želez do 5 kg	kus	30,00000	30,86	925,65		RTS 20/ I
40	762331811R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2	m	309,55000	40,00	12 382,00		RTS 20/ I
41	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	246,18000	50,00	12 309,00		RTS 20/ I
		dům :						
		pozednice : (9,0*2+3,3)*1,1			23,43000			
		krokev : (8,15*10+6,8*9)*1,1			156,97000			
		výměna : (3,0*2+1,0)*1,1			7,70000			
		pásek : 1,2*8*1,1			10,56000			
		vzpěra : 2,5*6*1,1			16,50000			
		přístavek :						
		pozednice : 4,1*2*1,1			9,02000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1990	Stavební úpravy Hegerova 374, Polička - byty sociál. bydlení
O:	01	Hlavní budova
R:	01	bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		krokev : 4,0*5*1,1		22,00000				
42	762331813R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2	m	12,00000	67,75	812,94		RTS 20/ I
		dům :						
		sloupek : 2,0*6		12,00000				
43	762331814R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2	m	33,00000	79,23	2 614,54		RTS 20/ I
		dům :						
		vaznice : (9,0*2+4,0*3)*1,1		33,00000				
44	762331815R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů nad 450 cm2	m	40,26000	90,53	3 644,54		RTS 20/ I
		dům :						
		vazný trám : 12,2*3*1,1		40,26000				
45	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	151,24000	35,62	5 386,41		RTS 20/ I
		dům : (8,2+6,8)*9,0		135,00000				
		přístavek : 4,06*4,0		16,24000				
46	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	88,80000	77,18	6 853,58		RTS 20/ I
47	762522812R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 50 mm	m2	6,38000	93,08	593,87		RTS 20/ I
		pavlač : 5,8*1,1		6,38000				
48	762841811R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů	m2	171,60000	44,80	7 686,82		RTS 20/ I
Díl: 764		Konstrukce klempířské				15 731,36		
49	764312822R00	Demont. krytiny, tab.2 x 0,67 m, nad 25 m2, do 30°	m2	151,24000	60,86	9 204,47		RTS 20/ I
		dům : (8,2+6,8)*9,0		135,00000				
		přístavek : 4,06*4,0		16,24000				
50	764348814R00	Demontáž sněhového zachytače, sklon do 45°	kus	20,00000	25,42	508,30		RTS 20/ I
51	764351836R00	Demontáž háků, sklon do 30°	kus	24,00000	25,33	607,92		RTS 20/ I
		dům : 19		19,00000				
		přístavek : 5		5,00000				
52	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	4,10000	33,15	135,92		RTS 20/ I
		přístavek : 4,1		4,10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1990	Stavební úpravy Hegerova 374, Polička - byty sociál. bydlení
O:	01	Hlavní budova
R:	01	bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45° dům : 9,0*2	m	18,00000	38,17	686,97		RTS 20/ I
54	764359820R00	Demontáž kotlíku oválného, sklon do 30° dům : 3 přístavek : 1	kus	4,00000	93,92	375,67		RTS 20/ I
55	764391821R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 45° (6,8+8,2)*2	m	30,00000	28,82	864,45		RTS 20/ I
56	764394811R00	Demontáž podkladního pásu, rš 250 mm 9,0*2	m	18,00000	37,99	683,76		RTS 20/ I
57	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm 1.np : 0,65+0,55+0,9+1,2+1,75*2 2.np : 0,7*2+1,05+1,5+1,75*2	m	14,25000	44,20	629,85		RTS 20/ I
58	764430810R00	Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm (6,8+8,2)*2	m	30,00000	40,55	1 216,35		RTS 20/ I
59	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm dům : 6,5*3+1,0 přístavek : 3,5	m	24,00000	27,63	663,00		RTS 20/ I
60	764456852R00	Demontáž kolien výtokových.kruhových, D 100 mm dům : 3 přístavek : 1	kus	4,00000	38,68	154,70		RTS 20/ I
Díl: 776		Podlahy povlakové				9 832,76		
61	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	107,90000	10,97	1 184,04		RTS 20/ I
62	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	107,90000	80,16	8 648,72		RTS 20/ I
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				152 574,13		
63	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	118,04575	200,00	23 609,15		RTS 20/ I
64	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	50,59104	250,00	12 647,76		RTS 20/ I
65	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	168,63679	125,00	21 079,60		RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1990	Stavební úpravy Hegerova 374, Polička - byty sociál. bydlení
O:	01	Hlavní budova
R:	01	bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
66	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3 204,09900	9,00	28 836,89		RTS 20/ I
67	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	168,63679	200,00	33 727,36		RTS 20/ I
68	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	674,54716	15,00	10 118,21		RTS 20/ I
69	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	161,04813	100,00	16 104,81		RTS 20/ I
70	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	0,50591	850,00	430,02		RTS 20/ I
71	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	6,74547	850,00	5 733,65		RTS 20/ I
72	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	0,33727	850,00	286,68		RTS 20/ I

Celkem	442 025,89
---------------	-------------------

JKSO:

801 Budovy občanské výstavby
 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1990	Stavební úpravy Hegerova 374, Polička - byty sociál. bydlení
O:	01	Hlavní budova
R:	02	stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání					25 384,13		
1	271571112R00	šterkopísek netříděný, (32,4+29,51-7,33)*0,05	m3	2,72900	861,90	2 352,13		RTS 20/ I	
					2,72900				
2	273351215R00	zřízení	m2	2,29240	658,75	1 510,12		RTS 20/ I	
3	273351216R00	odstranění	m2	2,29240	104,97	240,63		RTS 20/ I	
4	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20 (32,4+29,51-7,33)*3,1/1,15/1000	t	0,14710	30 897,49	4 545,02		RTS 20/ I	
					0,15000				
5	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 (32,4+29,51-7,33)*0,1	m3	5,45800	2 906,99	15 866,36		RTS 20/ I	
					5,46000				
6	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm (32,4+29,51-7,33)*0,1	m3	5,45800	159,38	869,87		RTS 20/ I	
					5,46000				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					258 067,71		
7	311231114RT2	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5, tloušťka zdiva 30 cm	m3	3,81950	3 625,25	13 846,64		RTS 20/ I	
8	311238138R00	Zdivo 25 AKU Z P15 na MC 10, tl.250 mm	m2	96,44500	1 603,95	154 692,96		RTS 20/ I	
9	31716	příplatek za dodatečné osazování překladů do rýh O 05 : 2*5 O 06 : 4*5 D 03 : 4+5	ks	39,00000	698,69	27 248,97		Vlastní	
					10,00000				
					20,00000				
					9,00000				
10	317168111R00	nenosné, délky 1000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	9,00000	212,93	1 916,40		RTS 20/ I	
		1.np :							
		D 01 : 2			2,00000				
		šachta : 1			1,00000				
		2.np :							
		D 01 : 2			2,00000				
		šachta : 1			1,00000				
		3.np :							
		D 01 : 2			2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1990	Stavební úpravy Hegerova 374, Polička - byty sociál. bydlení
O:	01	Hlavní budova
R:	02	stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		šachta : 1		1,00000				
11	317168112R00	nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	3,00000	289,85	869,55		RTS 20/ I
		1.np :						
		D 02 : 1		1,00000				
		2.np :						
		D 03 : 1		1,00000				
		3.np :						
		D 02 : 1		1,00000				
12	317168122R00	nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	3,00000	323,85	971,55		RTS 20/ I
		2.np :						
		D 02 : 1		1,00000				
		D 03 : 1		1,00000				
		3.np :						
		D 03 : 1		1,00000				
13	317168130R00	nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	10,00000	310,25	3 102,50		RTS 20/ I
		1.np :						
		O 01 : 4		4,00000				
		3.np :						
		O 08 : 2*3		6,00000				
14	317168131R00	nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	19,00000	388,46	7 380,71		RTS 20/ I
		1.np :						
		D 03 : 4		4,00000				
		O 10 : 4		4,00000				
		2.np :						
		D 03 : 5		5,00000				
		3.np :						
		D 03 : 3		3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1990	Stavební úpravy Hegerova 374, Polička - byty sociál. bydlení
O:	01	Hlavní budova
R:	02	stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D 05 : 3		3,00000				
15	317168132R00	nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	7,00000	444,55	3 111,85		RTS 20/ I
		1.np :						
		D 03 : 4		4,00000				
		3.np :						
		O 07 : 3		3,00000				
16	317168134R00	nosné, délky 2000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	13,00000	679,99	8 839,89		RTS 20/ I
		1.np :						
		O 06 : 5		5,00000				
		2.np :						
		O 06 : 5		5,00000				
		3.np :						
		O 06 : 3		3,00000				
17	317168136R00	nosné, délky 2500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	13,00000	956,25	12 431,25		RTS 20/ I
		1.np :						
		O 05 : 5		5,00000				
		2.np :						
		O 05 : 5		5,00000				
		3.np :						
		O 05 : 3		3,00000				
18	317314130R00	zdivo šířky 300 mm	kus	8,00000	64,17	513,33		RTS 20/ I
19	317314150R00	zdivo šířky 500 mm	kus	12,00000	117,29	1 407,50		RTS 20/ I
		6*2		12,00000				
20	317998111R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. 40 mm	m	3,12000	73,44	229,13		RTS 20/ I
		3.np :						
		Začátek provozního součtu						
		O 05 : 2*2,5		5,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1990	Stavební úpravy Hegerova 374, Polička - byty sociál. bydlení
O:	01	Hlavní budova
R:	02	stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		O 06 : 2,0		2,00000				
		O 07 : 1,5		1,50000				
		O 08 : 2*1,0		2,00000				
		D 03 : 1,25		1,25000				
		D 05 : 1,25		1,25000				
		Konec provozního součtu						
		13,0*0,24		3,12000				
21	317998113R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. 80 mm	m	3,36000	85,85	288,46		RTS 20/ I
		Začátek provozního součtu						
		1.np :						
		O 05 : 2,0		2,00000				
		O 06 : 2*2,5		5,00000				
		2.np :						
		O 05 : 2,0		2,00000				
		O 06 : 2*2,5		5,00000				
		Konec provozního součtu						
		14,0*0,24		3,36000				
22	319201311R00	Vyrovnaní povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	120,00000	176,81	21 217,02		RTS 20/ I
		120,0		120,00000				
Díl: 311		Sádrokartonové konstrukce				229 195,58		
23	342264051RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	271,33000	587,34	159 363,37		RTS 20/ I
24	342264091R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm	m2	277,93000	36,71	10 203,23		RTS 20/ I
		271,33+6,6		277,93000				
25	342264517RT2	Revizní dvířka do SDK podhledu, 700x700 mm, typ SP, požární odolnost EI 30	kus	6,00000	7 063,50	42 381,00		RTS 20/ I
		D 07 : 6		6,00000				
26	342265191R00	Příplatek za otvor v podhledu podkroví pl. 0,25 m2	kus	5,42660	258,40	1 402,23		RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1990	Stavební úpravy Hegerova 374, Polička - byty sociál. bydlení
O:	01	Hlavní budova
R:	02	stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	342265192R00	Příplatek za otvor v pohledu podkroví pl. 0,50 m2	kus	21,70640	331,07	7 186,26		RTS 20/ I
28	342265193R00	Příplatek za otvor v pohledu podkroví pl. 1,00 m2	kus	5,42660	465,80	2 527,71		RTS 20/ I
29	342266111RU4	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky protipožární tl. 12,5 mm, Isover tl. 16 cm	m2	6,60000	795,60	5 250,96		RTS 20/ I
		ostění střešních světlíků :						
		O 11 : (0,6+0,9)*2*1,0		3,00000				
		O 12 : (0,6+0,9)*2*1,2		3,60000				
30	přípl	příplatek za impregnovaný sádrokarton	m2	20,52000	42,93	880,82		Vlastní
		koupelny : 1,9*1,8*6		20,52000				
Díl: 34		Stěny a příčky				204 837,23		
31	310235241R00	Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm	kus	20,00000	87,98	1 759,50		RTS 20/ I
		20		20,00000				
32	340235212R00	Zazdívka otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi nad 10cm	kus	20,00000	102,42	2 048,33		RTS 20/ I
		20		20,00000				
33	342248112R00	Příčky keramické 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm	m2	139,41500	595,00	82 951,93		RTS 20/ I
34	342248144R00	Příčky keramické 14 , tl. 140 mm	m2	112,27500	668,94	75 105,41		RTS 20/ I
35	342255024R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 10 cm	m2	6,48000	612,00	3 965,76		RTS 20/ I
		obezdívka WC modulu : 0,9*1,2*6		6,48000				
36	342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou	m	32,56000	84,41	2 748,23		RTS 20/ I
		1.np : 3,2+1,8+2,23+1,9+3,05+1,3+0,73+0,48		14,69000				
		2.np : 4,31+1,8*2+1,9*3+3,05+0,73+0,48		17,87000				
37	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	48,60000	105,40	5 122,44		RTS 20/ I
		1.np : 7*3,4		23,80000				
		2.np : 8*3,1		24,80000				
38	346244361R00	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm	m2	10,00000	504,90	5 049,00		RTS 20/ I
		10,0		10,00000				
39	346244371R00	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm	m2	15,00000	772,65	11 589,75		RTS 20/ I
		15,0		15,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1990	Stavební úpravy Hegerova 374, Polička - byty sociál. bydlení
O:	01	Hlavní budova
R:	02	stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	349231811R00	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm	m2	15,00000	966,46	14 496,88		RTS 20/ I
		15,0		15,00000				

Díl: 4	Vodorovné konstrukce	303 810,21
---------------	-----------------------------	-------------------

41	411168222RT2	osová vzdálenost nosníků 625 mm, délka nosníku od 2,25 do 3 m, tloušťka stropu 210 mm, s Kari sítí KA 18 drát 4 mm oko 200x200 mm	m2	4,00000	1 541,90	6 167,60		RTS 20/ I
42	411321313R00	Stropy deskové ze železobetonu C 16/20	m3	22,56000	2 482,00	55 993,92		RTS 20/ I
		188,0*0,12		22,56000				

43	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení	m2	188,00000	444,56	83 577,00		RTS 20/ I
44	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	188,00000	100,73	18 937,90		RTS 20/ I
45	411351801R00	Bednění čel stropních desek, zřízení	m	3,57200	400,34	1 430,02		RTS 20/ I
46	411351802R00	Bednění čel stropních desek, odstranění	m	3,57200	78,88	281,76		RTS 20/ I
47	411351903R00	Bednění prostupu plochy do 0,48 m2	kus	1,88000	1 043,80	1 962,34		RTS 20/ I
48	411354171R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení	m2	188,00000	167,03	31 400,70		RTS 20/ I
49	411354172R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění	m2	188,00000	45,65	8 581,26		RTS 20/ I
50	411354181R00	Příplatek k podpěr. konstr. stropů 5 kPa - zřízení	m2	18,80000	47,35	890,09		RTS 20/ I
51	411354182R00	Příplatek k podpěr. konstr. stropů 5 kPa - odstr.	m2	18,80000	14,03	263,67		RTS 20/ I
52	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R)	t	0,22560	32 997,00	7 444,12		RTS 20/ I
		spráhla do stropnic trámů : 188,0*1,0*1,20/1000		0,23000				

53	411361921RT5	Výztuž stropů svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,69940	32 070,50	22 430,11		RTS 20/ I
		188,0*3,1*1,20/1000		0,70000				

54	417321313R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20	m3	2,53340	2 601,00	6 589,37		RTS 20/ I
		3.np :						
		š.150 : 0,15*(11,22+12,81+1,95)*0,20		0,78000				
		š.250 : 0,25*(8,7*3+1,35+2,92+3,21+1,5)*0,20		1,75000				

55	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	24,42400	347,23	8 480,83		RTS 20/ I
		3.np :						
		š.150 : 2*(11,22+12,81+1,95)*0,20		10,39000				
		š.250 : 2*(8,7*3+1,35+2,92+3,21+1,5)*0,20		14,03000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1990	Stavební úpravy Hegerova 374, Polička - byty sociál. bydlení
O:	01	Hlavní budova
R:	02	stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
56	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	24,42400	81,59	1 992,79		RTS 20/ I
57	417361221R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10216(E)	t	0,06450	34 493,00	2 224,80		RTS 20/ I
5xE6/bm :								
š.150 : 0,75*0,222*(11,22+12,81+1,95)*5*1,10/1000				0,02000				
š.250 : 0,95*0,222*(8,7*3+1,35+2,92+3,21+1,5)*5*1,10/1000				0,04000				
58	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	0,23910	32 657,00	7 808,29		RTS 20/ I
4xR12 :								
š.150 : 0,89*(11,22+12,81+1,95)*4*1,10/1000				0,10000				
š.250 : 0,89*(8,7*3+1,35+2,92+3,21+1,5)*4*1,10/1000				0,14000				
59	434311113R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 12/15	m	3,00000	286,45	859,35		RTS 20/ I
60	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	1,35000	1 059,10	1 429,79		RTS 20/ I
61	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	1,35000	87,97	118,75		RTS 20/ I
62	762313112R00	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm	kus	752,00000	40,38	30 362,00		RTS 20/ I
spřažení želbet.desky se stropními trámy : 188*4				752,00000				
63	30991109	nástavec pro šroub VF	kus	10,00000	46,67	466,74	SPCM	RTS 20/ I
64	3114840164	vrut pro dřevostavby se záp.hlavou a samovrtnou špičkou; ocelový; d = 8,0 mm; l = 180,0 mm; povrch. úprava žlutý zinek	1000 k	0,78960	5 214,04	4 117,01	SPCM	RTS 20/ I
752*1,05/1000				0,78960				
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				337 736,49		
65	602011102R00	Postřík cementový , ručně	m2	838,77700	55,42	46 485,02		RTS 20/ I
66	602011112RT3	Omítka jádrová, ručně, tloušťka vrstvy 15 mm	m2	838,77700	245,23	205 696,22		RTS 20/ I
67	602011141RT1	Štuk na stěnách vnitřní, ručně, tloušťka vrstvy 2 mm	m2	838,77700	102,00	85 555,25		RTS 20/ I
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				489 606,47		
68	620991005R00	Začišťovací okenní lišta s tkaninou	m	167,00000	51,26	8 559,59		RTS 20/ I
Začátek provozního součtu								
okna :								
O 01 : 2* (1,9+1,69*2)				10,56000				
O 02 : 1*(1,35+1,6*2)				4,55000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1990	Stavební úpravy Hegerova 374, Polička - byty sociál. bydlení
O:	01	Hlavní budova
R:	02	stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		O 03 : 1*(1,05+1,6*2)		4,25000				
		O 04 : 1*(0,7+1,1*2)		2,90000				
		O 05 : 4*(1,9+1,5*2)		19,60000				
		O 06 : 2*(1,65+1,5*2)		9,30000				
		O 07 : 2*(1,05+1,5*2)		8,10000				
		O 08 : 4*(0,7+1,25*2)		12,80000				
		dveře :						
		O 09 : 1*(1,0+2,72*2)		6,44000				
		O 10 : 1*(0,9+2,05*2)		5,00000				
		Konec provozního součtu						
		interier : 83,5		83,50000				
		exterier : 83,5		83,50000				
69	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	75,75200	38,85	2 942,59		RTS 20/ I
70	622311016R00	Soklová lišta hliník tl. 150 mm	m	11,14000	195,49	2 177,78		RTS 20/ I
71	622311521RU1	Zateplovací systém , sokl, XPS tl. 80 mm, s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2	m2	4,86000	1 268,20	6 163,45		RTS 20/ I
72	622311525RU1	Zateplovací systém , sokl, XPS tl. 160 mm, s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2	m2	5,35000	1 546,15	8 271,90		RTS 20/ I
73	622311564R00	Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 40 mm	m2	6,81000	927,36	6 315,31		RTS 20/ I
		Začátek provozního součtu						
		okna :						
		O 01 : 2* 1,9		3,80000				
		O 02 : 1*1,35		1,35000				
		O 03 : 1*1,05		1,05000				
		O 04 : 1*0,7		0,70000				
		O 05 : 4*1,9		7,60000				
		O 06 : 2*1,65		3,30000				
		O 07 : 2*1,05		2,10000				
		O 08 : 4*0,7		2,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1990	Stavební úpravy Hegerova 374, Polička - byty sociál. bydlení
O:	01	Hlavní budova
R:	02	stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Konec provozního součtu

22,7*0,3

6,81000

74	622311835R00	Zatepl.syst. , fasáda, miner.desky PV 150 mm	m2	222,80000	1 819,00	405 273,20		RTS 20/ I
75	622311853RT3	, minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka	m2	25,05000	1 904,00	47 695,20		RTS 20/ I

Začátek provozního součtu

okna :

O 01 : 2* (1,9+1,69*2)

10,56000

O 02 : 1*(1,35+1,6*2)

4,55000

O 03 : 1*(1,05+1,6*2)

4,25000

O 04 : 1*(0,7+1,1*2)

2,90000

O 05 : 4*(1,9+1,5*2)

19,60000

O 06 : 2*(1,65+1,5*2)

9,30000

O 07 : 2*(1,05+1,5*2)

8,10000

O 08 : 4*(0,7+1,25*2)

12,80000

dveře :

O 09 : 1*(1,0+2,72*2)

6,44000

O 10 : 1*(0,9+2,05*2)

5,00000

Konec provozního součtu

83,5*0,3

25,05000

76	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou	m	24,50000	90,10	2 207,45		RTS 20/ I
----	--------------	----------------------------------------------------	---	----------	-------	----------	--	-----------

okna :

O 01 : 2* 1,9

3,80000

O 02 : 1*1,35

1,35000

O 03 : 1*1,05

1,05000

O 04 : 1*0,7

0,70000

O 05 : 4*1,9

7,60000

O 06 : 2*1,65

3,30000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1990	Stavební úpravy Hegerova 374, Polička - byty sociál. bydlení
O:	01	Hlavní budova
R:	02	stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		D 03 : 6		6,00000				
		D 04 : 1		1,00000				
		D 05 : 1		1,00000				
83	648991113RT4	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 350 mm	m	22,70000	383,35	8 702,05		RTS 20/ I
		O 01 : 2* 1,9		3,80000				
		O 02 : 1*1,35		1,35000				
		O 03 : 1*1,05		1,05000				
		O 04 : 1*0,7		0,70000				
		O 05 : 4*1,9		7,60000				
		O 06 : 2*1,65		3,30000				
		O 07 : 2*1,05		2,10000				
		O 08 : 4*0,7		2,80000				
84	713582127RT2	Revizní dvířka do masivních stěn,700x700 mm, typ SP, požární odolnost EI 30	kus	3,00000	6 885,00	20 655,00		RTS 20/ I
85	5533300106	Zárubeň ocelová ZHtm 110/1970/600 L, P, EI, EW 30	kus	1,00000	1 214,06	1 214,06	SPCM	RTS 20/ I
		D 04 : 1		1,00000				
86	5533300126	Zárubeň ocelová ZHtm 110/1970/800 L, P, EI, EW 30	kus	7,00000	1 259,62	8 817,36	SPCM	RTS 20/ I
		D 03 : 6		6,00000				
		D 05 : 1		1,00000				
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				11 193,94		
87	894215111R00	Šachtice.domovní.kanalizač.z betonu, do 1,3 m3	m3	1,00000	7 412,00	7 412,00		RTS 20/ I
88	953941210R00	Osazení kovových poklopů s rámy plochy do 1 m2	kus	1,00000	395,25	395,25		RTS 20/ I
89	55340027	Poklop 715x715x75 mm	kus	1,00000	3 386,69	3 386,69	SPCM	RTS 20/ I
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				107 134,01		
90	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	222,80000	57,04	12 707,40		RTS 20/ I
91	941941111R00	Pronájem lešení za den	m2	16 710,00000	1,28	21 447,29		RTS 20/ I
		222,8*75		16 710,00000				
92	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	222,80000	50,92	11 343,86		RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1990	Stavební úpravy Hegerova 374, Polička - byty sociál. bydlení
O:	01	Hlavní budova
R:	02	stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
93	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m <i>omítky stěn : 838,777/2,6*0,8 osazování překladů : 30,0 sádkartonové podhledy : 271,33</i>	m2	559,41520	90,94	50 874,06		RTS 20/ I
94	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m <i>montáž vazníků : (8,7*2+2,8)*1,0</i>	m2	20,20000	153,00	3 090,60		RTS 20/ I
95	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken <i>9,0*10,5</i>	m2	94,50000	11,39	1 076,36		RTS 20/ I
96	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 <i>94,5*2,5</i>	m2	236,25000	6,55	1 546,26		RTS 20/ I
97	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	94,50000	6,80	642,60		RTS 20/ I
98	944945012R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	9,00000	129,62	1 166,55		RTS 20/ I
99	944945192R00	Příplatek za každý měsíc použ. stříšky, k pol. 5012 <i>9,0*2,5</i>	m	22,50000	26,61	598,61		RTS 20/ I
100	944945813R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	9,00000	52,36	471,24		RTS 20/ I
101	709213381	Sítovina ochranná 75 3,07 x 50 m <i>94,5*1,10</i>	m2	103,95000	20,87	2 169,18	SPCM	RTS 20/ I
Díl: 95						24 132,52		
102	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m <i>1.pp : 11,14 1.np : 85,25 2.np : 86,48 3.np : 92,43</i>	m2	275,30000	25,00	6 882,50		RTS 20/ I
103	953943121R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 1 kg / kus <i>kotvení vazníků : 11*3+4</i>	kus	37,00000	104,54	3 868,04		RTS 20/ I
104	55302	kotevní prvek vazníku	ks	37,00000	361,68	13 381,98		Vlastní
Díl: 959						10 341,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1990	Stavební úpravy Hegerova 374, Polička - byty sociál. bydlení
O:	01	Hlavní budova
R:	02	stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
105	95901	montáž hasicího přístroje, včetně atestu montáže	ks	1,00000	722,50	722,50		Vlastní
106	95902	M kouřového hlásiče bateriového, včetně atestu montáže	ks	6,00000	722,50	4 335,00		Vlastní
107	44984142	Přístroj hasicí sněhový CO2 55B, včetně atestu a certifikátu	kus	1,00000	1 408,01	1 408,01	SPCM	RTS 20/ I
108	4498611201	Hlásič optickokouřov, včetně atestu a certifikátu	kus	6,00000	645,92	3 875,49	SPCM	RTS 20/ I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						9 442,45		
109	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	258,79590	36,49	9 442,45		RTS 20/ I
Díl: 991 Hodinové zúčtovací sazby						15 000,00		
110	900 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5	h	50,00000	300,00	15 000,00		Vlastní
Díl: 711 Izolace proti vodě						39 563,78		
111	711-001	D+M napojení na stávající hydroizolaci	m	88,51000	115,18	10 194,14		Vlastní
		101 : 10,77*2+1,5+0,2		23,24000				
		102,106,107 : 3,92*2+4,92		12,76000				
		103 : (3,24+4,95)*2		16,38000				
		104 : (3,09+4,95)*2		16,08000				
		105 : 5,11+0,2+3,02*2		11,35000				
		109 : (3,05+1,3)*2		8,70000				
112	711111001R00	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena	m2	61,91000	10,20	631,48		RTS 20/ I
113	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	61,91000	91,37	5 656,50		RTS 20/ I
114	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	24,00000	413,53	9 924,60		RTS 20/ I
115	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	7,20000	117,31	844,62		RTS 20/ I
116	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,46828	848,29	397,24		RTS 20/ I
117	11163111	Lak asfaltový izolační ALP/9	kg	24,76400	40,27	997,32	SPCM	RTS 20/ I
		61,91*0,4		24,76000				
118	62852251	Pás modifikovaný asfalt special mineral	m2	71,19650	153,35	10 917,88	SPCM	RTS 20/ I
		61,91*1,15		71,20000				
Díl: 713 Izolace tepelné						150 572,94		
119	713111121R00	Izolace tepelné stropů rovných spodem	m2	375,60000	106,68	40 067,13		RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1990	Stavební úpravy Hegerova 374, Polička - byty sociál. bydlení
O:	01	Hlavní budova
R:	02	stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		tl. 50 mm : 98,0		98,0000					
		tl. 200 mm : 277,6		277,6000					
120	713111221RO6	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů, N AL 170 speciál	m2	271,33000	113,48	30 789,17		RTS 20/ I	
121	713111264RL3	Utěsnění prostupu parozábranou přířezem fólie, včetně fólie a dotěsnění páskou	kus	10,00000	325,13	3 251,25		RTS 20/ I	
122	713111271RS2	Utěsnění styku s jinou konstr. oboustrannou páskou, včetně pásky	m	542,66000	22,19	12 038,91		RTS 20/ I	
		271,33*2		542,66000					
123	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	188,00000	32,56	6 120,34		RTS 20/ I	
		188,0		188,00000					
124	713121118R00	Montáž dilatačního pásku podél stěn	m	546,12500	20,32	11 099,17		RTS 20/ I	
		(156,54+61,91)*2,5		546,13000					
125	713121121R00	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá	m2	54,58000	61,03	3 331,02		RTS 20/ I	
		1.np : 54,58		54,58000					
126	713191100R00	Položení separační fólie	m2	242,58000	28,48	6 909,53		RTS 20/ I	
		54,58+188,0		242,58000					
127	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,59020	837,26	494,15		RTS 20/ I	
128	28323203	Fólie PE čirá tl. 0,10 mm š. 2000 mm dl. 25 m	m2	62,76700	4,85	304,64	SPCM	RTS 20/ I	
129	28375768.A	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150	m3	8,59640	2 578,39	22 164,87	SPCM	RTS 20/ I	
		1.np : 54,58*(0,05+0,10)*1,05		8,60000					
130	28376062	Deska izolační kročejová EPS T 4000 tl. 30-2 mm	m2	197,40000	53,35	10 530,50	SPCM	RTS 20/ I	
		188,0*1,05		197,40000					
131	28376082	Páska okrajová PE standard 120/8 mm, dl. 50 m	m	600,73750	5,78	3 472,26	SPCM	RTS 20/ I	
		546,125*1,1		600,74000					
Díl: 762		Konstrukce tesařské					53 487,09		
132	762341220R00	M. bedn.střech rov. z aglomer.desek šroubováním	m2	109,79000	115,61	12 692,66		RTS 20/ I	
133	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	2,74480	1 141,55	3 133,33		RTS 20/ I	
		109,79*0,025		2,74000					
134	763614232R00	M.podlahy z desek nad tl.18 mm, P+D, šroubov.	m2	4,00000	117,29	469,17		RTS 20/ I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1990	Stavební úpravy Hegerova 374, Polička - byty sociál. bydlení
O:	01	Hlavní budova
R:	02	stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		podlaha ke střešnímu výlezu : 4,0		4,00000				
135	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	2,20882	1 198,50	2 647,27		RTS 20/ I
136	60726017.A	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 25 mm	m2	136,54800	252,99	34 544,66	SPCM	RTS 20/ I
		109,79*1,2		131,75000				
		4,0*1,2		4,80000				

Díl: 763		Dřevostavby	201 550,48					
137	762712110R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2, výroba vazníků	m	561,20000	238,84	134 037,85		RTS 20/ I
138	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	4,28952	706,35	3 029,90		RTS 20/ I
139	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová	m3	4,28952	1 599,69	6 861,91		RTS 20/ I
140	763732112R00	Montáž střech z vazníků příhradových dl. do 18 m	m	122,00000	221,00	26 962,00		RTS 20/ I
141	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	4,29663	914,61	3 929,73		RTS 20/ I
142	311755012	Deska styčníková	kg	73,20000	39,49	2 890,74	SPCM	RTS 20/ I
143	60512640	Fošna SM/JD omítaná tl. 6 dl. 200-350 š. 12,5-19	m3	4,72140	5 049,00	23 838,35	SPCM	RTS 20/ I
Díl: 764		Konstrukce klempířské	206 021,96					
144	764311301R00	Krytina hladká z Al, tabule 2 x 1 m, do 30°	m2	109,79000	911,19	100 039,71		RTS 20/ I
145	764333320R00	Lemování zdí na plochých střechách Al, rš 250 mm	m	26,87000	310,25	8 336,42		RTS 20/ I
		k1 : 3,47		3,47000				
		k4 : 11,7		11,70000				
		k5 : 11,7		11,70000				
146	764339330R00	Lemování z Al, komínů na hladké krytině, v ploše	m2	5,00000	1 196,81	5 984,04		RTS 20/ I
		střešní světlíky : 0,5*(0,6+0,9+0,5*2)*2*2		5,00000				
147	764342391R00	Montáž lemování trub Al, hladká krytina	kus	6,00000	363,38	2 180,25		RTS 20/ I
		vzt : 2		2,00000				
		odvětrání kanalizace : 2		2,00000				
		odkouření : 1		1,00000				
		anténa : 1		1,00000				
148	764352391R00	Montáž žlabů Al podokapních půlkruhových	m	21,00000	148,76	3 123,93		RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1990	Stavební úpravy Hegerova 374, Polička - byty sociál. bydlení
O:	01	Hlavní budova
R:	02	stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
149	764352392R00	Montáž háků Al půlkruhových	kus	27,00000	64,43	1 739,61		RTS 20/ I
		2*11+5		27,00000				
150	764352394R00	Montáž čel žlabů Al půlkruhových	kus	6,00000	48,37	290,19		RTS 20/ I
151	764359312R00	Kotlík kónický z Al plechu pro trouby, D do 125 mm	kus	3,00000	590,75	1 772,25		RTS 20/ I
152	764362320R00	Okno střešní z Al plechu, krytina hladká, 60 x 60cm	kus	1,00000	2 244,00	2 244,00		RTS 20/ I
153	764391320R00	Závětrná lišta z Al plechu, rš 330 mm	m	3,20000	255,84	818,69		RTS 20/ I
		k1 : 1,6*2		3,20000				
154	764393330R00	Hřeben střechy z Al plechu, rš 400 mm	m	8,80000	243,53	2 143,02		RTS 20/ I
		8,8		8,80000				
155	764394330R00	Podkladní pás z Al plechu rš 250 mm	m	20,97000	76,49	1 604,03		RTS 20/ I
		8,7+8,8+3,47		20,97000				
156	764411129R00	Oplechování parapetů z tažených Al profilů, rš 360	m	22,70000	842,34	19 121,15		RTS 20/ I
		O 01 : 2* 1,9		3,80000				
		O 02 : 1*1,35		1,35000				
		O 03 : 1*1,05		1,05000				
		O 04 : 1*0,7		0,70000				
		O 05 : 4*1,9		7,60000				
		O 06 : 2*1,65		3,30000				
		O 07 : 2*1,05		2,10000				
		O 08 : 4*0,7		2,80000				
157	764411157R00	Boční krytky, AL, pro šířku parapetu 260-360 mm	pár	17,00000	250,76	4 262,89		RTS 20/ I
		O 01 : 2		2,00000				
		O 02 : 1		1,00000				
		O 03 : 1		1,00000				
		O 04 : 1		1,00000				
		O 05 : 4		4,00000				
		O 06 : 2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1990	Stavební úpravy Hegerova 374, Polička - byty sociál. bydlení
O:	01	Hlavní budova
R:	02	stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		O 07 : 2		2,00000				
		O 08 : 4		4,00000				
158	764430310R00	Oplechování zdí včetně rohů z Al, rš 250 mm	m	11,70000	312,38	3 654,89		RTS 20/ I
159	764430340R00	Oplechování zdí včetně rohů z Al, rš 500 mm	m	11,70000	392,70	4 594,59		RTS 20/ I
160	764454391R00	Montáž trub Al odpadních kruhových	m	28,70000	140,68	4 037,62		RTS 20/ I
161	764454392R00	Montáž zděře Al kruhové	kus	20,00000	67,65	1 353,03		RTS 20/ I
162	764454393R00	Montáž kolena Al kruhového	kus	6,00000	140,68	844,10		RTS 20/ I
163	764814811R00	Zachytače sněhu lopatkové,lak.Pz plech,dl. 500 mm	kus	12,00000	420,75	5 049,00		RTS 20/ I
		dvorní strana : 12		12,00000				
164	764814831R00	Podložka zachytače sněhu,lak.Pz plech,250x250 mm	kus	12,00000	357,43	4 289,20		RTS 20/ I
165	764891129R00	Zábrana sněhová,včetně příslušenství dl=3,0m	sada	3,00000	2 966,51	8 899,53		RTS 14/ II
		uliční strana : 3		3,00000				
166	764919402R00	Montáž anténních prostupů z lakovaného plechu	kus	1,00000	83,55	83,55		RTS 20/ I
167	765799151R00	Montáž bezpečnostn.střešních háků a hromosv.podpěr	kus	20,00000	120,28	2 405,50		RTS 20/ I
168	765799155R00	Příplatek za sklon od 30° do 45°,bezp.háků atd.	kus	20,00000	11,99	239,87		RTS 20/ I
169	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	2,12311	1 643,91	3 490,20		RTS 20/ I
170	19475100	Plech Al svitkový hladký 0,7x1000 mm	m2	2,50000	368,11	920,27	SPCM	RTS 20/ I
		lemování prostupů : 2,5		2,50000				
171	35441895	Svorka připojovací SP kovových částí d 6-12 mm	kus	10,00000	10,93	109,31	SPCM	RTS 20/ I
172	553448020	Žlab Al tl. 0,6 mm rš 330 mm, průměr žlabu 120 mm	m	24,15000	108,09	2 610,48	SPCM	RTS 20/ I
		21,0*1,15		24,15000				
173	55344810	Svodová roura d 100 mm Al tl. 0,6 mm	m	33,00500	112,57	3 715,22	SPCM	RTS 20/ I
		28,7*1,15		33,01000				
174	553448202	Římsově koleno d 100 mm Al tl. 0,6 mm	kus	6,00000	217,08	1 302,49	SPCM	RTS 20/ I
175	553448272	Čelo žlabu lisované rš 330 mm Al tl. 0,6 mm	kus	6,00000	25,02	150,09	SPCM	RTS 20/ I
176	553448286	Hák žlabový rš 330 l = 535 nespádový/rovný	kus	27,00000	94,70	2 556,86	SPCM	RTS 20/ I
177	553448302	Objímka 100 mm Al tl. 0,8 mm trn 100 mm	kus	20,00000	82,19	1 643,73	SPCM	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1990	Stavební úpravy Hegerova 374, Polička - byty sociál. bydlení
O:	01	Hlavní budova
R:	02	stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
178	55351421	držák hromosvodu univerzální	kus	10,00000	41,23	412,25	SPCM	RTS 17/ I
Díl: 765 Krytiny tvrdé						27 540,37		
179	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová	m3	0,35140	1 599,69	562,13		RTS 20/ I
		146,4*0,06*0,04		0,35000				
180	765799231R00	Montáž kontralaťování při vzdálenosti latí do 1 m	m2	109,79000	24,06	2 641,00		RTS 20/ I
181	765901001R00	Montáž podstřešní fólie	m2	109,79000	48,10	5 281,06		RTS 20/ I
182	765901112R00	Fólie izolační podstřešní paropropustná	m2	120,00000	68,25	8 189,58		RTS 20/ I
183	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	0,25208	950,30	239,55		RTS 20/ I
184	314104030	Hřebík stavební 3,1/90, pozink.	kg	5,00000	48,33	241,66	SPCM	RTS 20/ I
185	31411546	Hřebík do krytiny velká hlava 022813 d 2,5/25 mm	kg	2,19580	48,69	106,91	SPCM	RTS 20/ I
		109,79*0,02		2,20000				
186	60510055	Lať profil dřevěný 60/40 mm l = 3 m a výše	m	146,40000	12,44	1 821,80	SPCM	RTS 20/ I
		(11,5*10+1,75*4)*1,2		146,40000				
187	67352231	Fólie difuzní	m2	126,25850	26,09	3 293,64	SPCM	RTS 16/ I
		109,79*1,15		126,26000				
188	673522370	Páska těsnicí pod kontralátě š. 50 mm	m	160,00000	22,60	3 616,24	SPCM	RTS 20/ I
189	673522371	Páska lepicí š. 60 mm, dl. 25 m	m	91,49170	16,91	1 546,80	SPCM	RTS 20/ I
		109,79/1,5*1,25		91,49000				
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						325 324,47		
190	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	6,00000	648,55	3 891,30		RTS 20/ I
191	725829201R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové	kus	6,00000	251,59	1 509,55		Vlastní
192	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	24,00000	203,58	4 885,80		Vlastní
		D 01 : 6*2		12,00000				
		D 02 : 6*2		12,00000				
193	766211200R00	Montáž madel schodišť. dřevěných průběžných	m	16,50000	82,54	1 361,97		RTS 20/ I
		1.pp : 1,5		1,50000				
		1.np : 3,2+1,5		4,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1990	Stavební úpravy Hegerova 374, Polička - byty sociál. bydlení
O:	01	Hlavní budova
R:	02	stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.np : 3,2+1,5		4,70000				
		3.np : 1,5*2+2,6		5,60000				
194	766231111R00	Montáž stahovacích půdních schodů	kus	1,00000	1 529,15	1 529,15		RTS 20/ I
195	766661412R00	Montáž dveří protipožár. 1kř.do 80 cm, s kukátkem	kus	6,00000	663,85	3 983,10		RTS 20/ I
		D 03 : 6		6,00000				
196	766661413R00	Montáž dveří protipožár. 1kř.do 80 cm, bez kukátka	kus	2,00000	612,85	1 225,70		RTS 20/ I
		D 04 : 1		1,00000				
		D 05 : 1		1,00000				
197	766664911R00	Vyřezání otvoru v dveřních křídlech kompletizovan.	kus	12,00000	206,12	2 473,40		RTS 20/ I
		D 01 : 6		6,00000				
		D 02 : 6		6,00000				
198	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	12,00000	1 618,39	19 420,70		RTS 20/ I
		D 01 : 6		6,00000				
		D 02 : 6		6,00000				
199	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	20,00000	315,35	6 307,00		RTS 20/ I
		D 01 : 6		6,00000				
		D 02 : 6		6,00000				
		D 03 : 6		6,00000				
		D 04 : 1		1,00000				
		D 05 : 1		1,00000				
200	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	20,00000	99,03	1 980,50		RTS 20/ I
		D 01 : 6		6,00000				
		D 02 : 6		6,00000				
		D 03 : 6		6,00000				
		D 04 : 1		1,00000				
		D 05 : 1		1,00000				
201	766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 2,4m	kus	6,00000	3 969,50	23 817,00		RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1990	Stavební úpravy Hegerova 374, Polička - byty sociál. bydlení
O:	01	Hlavní budova
R:	02	stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
202	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	1,30422	946,90	1 234,97		RTS 20/ I
203	42972931	Mřížka sací 4hranná kovová vel. 400x80	kus	24,00000	336,18	8 068,20	SPCM	RTS 17/ I
		D 01 : 6*2		12,00000				
		D 02 : 6*2		12,00000				
204	54914625	Dveřní kování klíč Ti	kus	12,00000	755,51	9 066,07	SPCM	RTS 20/ I
		D 01 : 6		6,00000				
		D 02 : 6		6,00000				
205	549146453	Bezpečnostní kování RX4-40	kus	8,00000	2 578,99	20 631,95	SPCM	RTS 20/ I
		D 03 : 6		6,00000				
		D 04 : 1		1,00000				
		D 05 : 1		1,00000				
206	55145011	Baterie dřezová směšová nástěnná s kul ústím	kus	6,00000	1 124,89	6 749,34	SPCM	RTS 20/ I
207	55231355	Jednodřez nerez vestavný 38x38 cm typ 500-U	kus	6,00000	1 090,00	6 539,99	SPCM	RTS 20/ I
208	611601201	Dveře vnitřní CPL 0,2 plné 1kř. 60x197 cm	kus	6,00000	2 274,15	13 644,90	SPCM	RTS 20/ I
		D 01 : 6		6,00000				
209	611601203	Dveře vnitřní CPL 0,2 plné 1kř. 80x197 cm	kus	6,00000	2 274,15	13 644,90	SPCM	RTS 20/ I
		D 02 : 6		6,00000				
210	61165609	Dveře protipožární EI30 plné 60x197 cm CPL 0,2, bezp.třída 3	kus	1,00000	4 118,05	4 118,05	SPCM	RTS 20/ I
		D 04 : 1		1,00000				
211	61165611	Dveře protipožární EI30 plné 80x197 cm CPL 0,2, bezp.třída 3	kus	1,00000	4 118,05	4 118,05	SPCM	RTS 20/ I
		D 05 : 1		1,00000				
212	61165636	Dveře požární EI30 bezpeč. tř.4 80x197 cm CPL 0,2	kus	6,00000	11 142,45	66 854,73	SPCM	RTS 20/ I
		D 03 : 6		6,00000				
213	61187116	Prah dubový délka 60 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	7,00000	74,72	523,06	SPCM	RTS 20/ I
		D 01 : 6		6,00000				
		D 04 : 1		1,00000				
214	61187156	Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	13,00000	103,08	1 340,03	SPCM	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1990	Stavební úpravy Hegerova 374, Polička - byty sociál. bydlení
O:	01	Hlavní budova
R:	02	stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D 02 : 6		6,00000				
		D 03 : 6		6,00000				
		D 05 : 1		1,00000				
215	61191425	Madla buková 50 x 50 mm	m	19,80000	189,66	3 755,28	SPCM	RTS 20/ I
		16,5*1,2		19,80000				
216	61250020	Schody skládací dřevěné EI 15 110x60 cm	kus	1,00000	8 764,98	8 764,98	SPCM	RTS 20/ I
217	61581622.A	Linka kuchyňská atypická 180 cm	soubor	6,00000	13 980,80	83 884,80	SPCM	RTS 20/ I

Provedení: atypický výrobek

Sestava – 1x spodní skříňka pod dřez š.800mm, 1x spodní skříňka s dvířky š.600mm s vestavěnou nízkou lednicí, 1x spodní skříňka zásuvková š.800mm (4ks zásuvek), 2x horní skříňka s dvířky š.800mm, 1x horní skříňka s dvířky š.600mm, sokl, pracovní deska, úchytky, jednoduchý nerez dřez se sifonem a přepadem a mísící baterii s pákovým ovládním

Zásuvky s plným výsuvem a s tlumičem nárazu, panty dvířek s tlumičem

Korpusy skříněk a dvířek – oboustranně laminovaná DTD deska

Pracovní deska – laminovaná dřevotřísková deska tl.38mm

Povrchová úprava:

Korpusy a dvířka – hladká bílá matná, ABS hrana bílá matná

Pracovní deska – tmavě šedá

Úchytky – kartáčovaná nerez

Rozměry:

celkové 2200x2100mm, spodní skřínky hl.600mm a výšky 860mm (vč.desky), horní skřínky hl.300mm a výšky 720mm

Díl: 767		Konstrukce zámečnické	9 502,12					
218	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	10,00000	175,53	1 755,25		RTS 20/ I
		držák madla zábradlí : 20*0,5		10,00000				
219	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,03160	1 178,95	37,25		RTS 20/ I
220	553811006	Rám pro zapuštění Al - profil L - povrch mosaz	m	4,00000	272,48	1 089,90	SPCM	RTS 18/ II
221	553811085	Rohož samonosná - hliníková standard 10 mm, Z1	m2	1,00000	5 440,50	5 440,50	SPCM	RTS 20/ I
222	55399992.A	Ocelové prvky do 10 kg	kg	11,00000	107,20	1 179,22	SPCM	RTS 20/ I
		držák madla zábradlí : 20*0,5*1,1		11,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1990	Stavební úpravy Hegerova 374, Polička - byty sociál. bydlení
O:	01	Hlavní budova
R:	02	stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				297 871,09		
223	766601229RT3	Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska, PT folie š.100 mm; PP folie š.100 mm+páska tl.6 mm	m	108,10000	419,04	45 298,39		RTS 20/ I

okna :

O 01 : 2* (1,9+1,69)*2 14,36000

O 02 : 1*(1,35+1,6)*2 5,90000

O 03 : 1*(1,05+1,6)*2 5,30000

O 04 : 1*(0,7+1,1)*2 3,60000

O 05 : 4*(1,9+1,5)*2 27,20000

O 06 : 2*(1,65+1,5)*2 12,60000

O 07 : 2*(1,05+1,5)*2 10,20000

O 08 : 4*(0,7+1,25)*2 15,60000

dveře :

O 09 : 1*(1,0+2,72)*2 7,44000

O 10 : 1*(0,9+2,05)*2 5,90000

224	766669117R00	Dokování samozavírače na zárubeň	kus	2,00000	225,68	451,35		RTS 20/ I
-----	--------------	----------------------------------	-----	---------	--------	--------	--	-----------

O 09 : 1 1,00000

O 10 : 1 1,00000

225	766669118R00	Dokování stavěče křídla	kus	2,00000	50,67	101,34		RTS 20/ I
-----	--------------	-------------------------	-----	---------	-------	--------	--	-----------

O 09 : 1 1,00000

O 10 : 1 1,00000

226	766711001R00	Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním	m	94,76000	204,43	19 371,31		RTS 20/ I
-----	--------------	---------------------------------------------	---	----------	--------	-----------	--	-----------

O 01 : 2* (1,9+1,69)*2 14,36000

O 02 : 1*(1,35+1,6)*2 5,90000

O 03 : 1*(1,05+1,6)*2 5,30000

O 04 : 1*(0,7+1,1)*2 3,60000

O 05 : 4*(1,9+1,5)*2 27,20000

O 06 : 2*(1,65+1,5)*2 12,60000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1990	Stavební úpravy Hegerova 374, Polička - byty sociál. bydlení
O:	01	Hlavní budova
R:	02	stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		○ 07 : 2*(1,05+1,5)*2		10,20000				
		○ 08 : 4*(0,7+1,25)*2		15,60000				
227	766711021R00	Montáž vstupních dveří s vypěněním	m	13,34000	327,68	4 371,18		RTS 20/ I
		○ 09 : 1*(1,0+2,72)*2		7,44000				
		○ 10 : 1*(0,9+2,05)*2		5,90000				
228	767316512R00	Montáž světlíků bodových pl.do 1 m2, pevných	kus	1,00000	1 098,20	1 098,20		RTS 20/ I
		○ 11 : 1		1,00000				
229	767316522R00	Montáž světlíků bodových pl.do 1 m2, otvíravých	kus	1,00000	1 322,61	1 322,61		RTS 20/ I
		○ 12 : 1		1,00000				
230	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	1,74829	946,90	1 655,46		RTS 20/ I
231	54917025	Zavírač dveří hydraulický, DC500	kus	2,00000	1 072,33	2 144,67	SPCM	RTS 20/ I
232	56288768	Podstavec laminátový výš 15 cm 60x90 cm	kus	2,00000	1 966,68	3 933,36	SPCM	RTS 20/ I
		○ 11 : 1		1,00000				
		○ 12 : 1		1,00000				
233	61100112	světlík kopule obdélníková PVC, polykarbonát; rozměr střešní 600 x 900 mm; neotevíravý; K < 1,40 W/m2K; čirý	kus	1,00000	14 040,02	14 040,02	SPCM	RTS 20/ I
		○ 12 : 1		1,00000				
234	61100132	světlík kopule obdélníková PVC, polykarbonát; rozměr střešní 600 x 900 mm; výklopný; ovládání elektrické; K < 1,40 W/m2K; čirý	kus	1,00000	22 425,40	22 425,40	SPCM	RTS 20/ I
		○ 11 : 1		1,00000				
235	O01	Okno plastové 1900x1690	ks	2,00000	15 502,50	31 005,00		Vlastní
236	O02	Okno plastové 1350x1600	ks	1,00000	7 236,90	7 236,90		Vlastní
237	O03	Okno plastové 1050x1600	ks	1,00000	6 646,50	6 646,50		Vlastní
238	O04	Okno plastové 700x1100	ks	1,00000	2 953,80	2 953,80		Vlastní
239	O05	Okno plastové 1900x1500	ks	4,00000	10 188,00	40 752,00		Vlastní
240	O06	Okno plastové 1650x1500	ks	2,00000	8 034,30	16 068,60		Vlastní
241	O07	Okno plastové 1050x1500	ks	2,00000	4 637,70	9 275,40		Vlastní
242	O08	Okno plastové 700x1250	ks	4,00000	3 249,90	12 999,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1990	Stavební úpravy Hegerova 374, Polička - byty sociál. bydlení
O:	01	Hlavní budova
R:	02	stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
243	O09	Vchodové dveře plastové s nadsvětlíkem 900x2720	ks	1,00000	27 534,60	27 534,60		Vlastní
244	O10	Vchodové dveře plastové 800x1970	ks	1,00000	24 215,40	24 215,40		Vlastní
245	r-pol	Stavěč dveří	ks	2,00000	1 485,00	2 970,00		Vlastní
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				109 037,67		
246	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	91,82000	40,46	3 715,04		RTS 20/ I
247	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	91,82000	107,95	9 911,97		RTS 20/ I
248	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	52,79650	79,22	4 182,54		RTS 20/ I
		91,82/2*1,15		52,80000				
249	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	91,82000	501,50	46 047,73		RTS 20/ I
250	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	43,70000	46,16	2 017,34		RTS 20/ I
		104 : (1,8+1,7)*2		7,00000				
		109 : (1,9+1,8)*2		7,40000				
		204 : 1,8*4		7,20000				
		209 : (1,9+1,8)*2		7,40000				
		304 : 1,8*4		7,20000				
		309 : (1,95+1,8)*2		7,50000				
251	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	45,91000	12,67	581,45		RTS 20/ I
252	771579792R00	Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru	m2	4,59100	70,04	321,55		RTS 20/ I
253	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	2,69924	486,20	1 312,37		RTS 20/ I
254	597642020	Slinutá neglazovaná dlažba matná 200x200x9 mm	m2	11,01840	449,63	4 954,24	SPCM	RTS 20/ I
		sokl : 91,82*0,1*1,2		11,02000				
255	597642030	Slinutá neglazovaná dlažba matná 300x300x9 mm	m2	102,83840	350,00	35 993,44	SPCM	RTS 20/ I
		91,82*1,12		102,84000				
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				117 939,73		
256	775413030R00	Montáž podlahové lišty na klípy	m	164,60000	68,51	11 276,75		RTS 20/ I
257	775541400R00	Položení podlah lamelových se zámkovým spojem	m2	164,60000	223,98	36 866,29		RTS 20/ I
258	775542022R00	Podložka 3 mm pod lamelové podlahy	m2	164,60000	46,16	7 597,11		RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1990	Stavební úpravy Hegerova 374, Polička - byty sociál. bydlení
O:	01	Hlavní budova
R:	02	stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
259	998775102R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	t	1,12348	940,95	1 057,14		RTS 20/ I
260	611936864	Lišta soklová SL 40 dýha lak standard 2	m	172,83000	71,12	12 291,58	SPCM	RTS 20/ I
		164,6*1,05		172,83000				
261	61193700	Podlaha laminát. 31 1-lam tl. 7 mm	m2	171,18400	285,37	48 850,86	SPCM	RTS 18/ I
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				8 255,99		
262	777116041RT1	Podlahy lité epoxidové tl. 3 mm, 521-01 šedý	m2	12,60000	652,80	8 225,28		RTS 20/ I
263	998777102R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	t	0,05809	528,70	30,71		RTS 20/ I
Díl: 781		Obklady keramické				107 339,08		
264	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS	m2	48,10000	138,98	6 684,70		RTS 20/ I
		96,20/2		48,10000				
265	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	96,20000	40,46	3 892,25		RTS 20/ I
266	781111115R00	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm	kus	42,00000	43,01	1 806,42		RTS 20/ I
		dřez : 6*2		12,00000				
		sprcha : 6*2		12,00000				
		umyvadlo : 6*2		12,00000				
		pračka : 6		6,00000				
267	781111116R00	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm	kus	18,00000	49,65	893,67		RTS 20/ I
		WC : 6		6,00000				
		pračka : 6		6,00000				
		umyvadlo : 6		6,00000				
268	781415016R00	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm	m2	96,20000	498,10	47 917,22		RTS 20/ I
269	781479701R00	Přípl.za práci v omez.prostoru,vnitř.obkl.keram.	m2	4,81000	259,24	1 246,95		RTS 20/ I
270	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	48,10000	54,83	2 637,08		RTS 20/ I
271	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	2,14449	486,20	1 042,65		RTS 20/ I
272	585821379	set speciál lepicí a stěrková hmota	kg	288,60000	30,82	8 894,94	SPCM	RTS 17/ I
		48,10*1,5*4		288,60000				
273	597813663	Obkladačka 20x25 světle šedá mat	m2	107,74400	300,00	32 323,20	SPCM	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1990	Stavební úpravy Hegerova 374, Polička - byty sociál. bydlení
O:	01	Hlavní budova
R:	02	stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		96,2*1,12		107,74000				
Díl: 783		Nátěry				8 519,77		
274	783222110R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x zárubně : 1,2*8 držáky madel : 20*0,25	m2	14,60000	196,78	2 872,92		RTS 20/ I
				9,60000				
				5,00000				
275	783651101R00	Nátěr epoxidový truhlářských výrobků, napuštění prahy : 0,5*20 madla : 0,2*16,5	m2	13,30000	103,28	1 373,56		RTS 20/ I
				10,00000				
				3,30000				
276	783651103R00	Nátěr epoxidový truhlářských výrobků 3x lak	m2	13,30000	321,30	4 273,29		RTS 20/ I
Díl: 784		Malby				76 843,28		
277	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem, 1 x	m2	1 110,10700	15,00	16 651,61		RTS 20/ I
278	784165512R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	1 110,10700	54,22	60 191,67		RTS 20/ I
Díl: 786		Čalounické úpravy				14 770,51		
279	786622211RT2	Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé, včetně dodávky žaluzie okna : O 01 : 2*1,9*1,69 O 02 : 1*1,35*1,6 O 03 : 1*1,05*1,6 O 04 : 1*0,7*1,1 O 05 : 4*1,9*1,5 O 06 : 2*1,65*1,5 O 07 : 2*1,05*1,5 O 08 : 4*0,7*1,25	m2	34,03200	430,95	14 666,09		RTS 20/ I
				6,42000				
				2,16000				
				1,68000				
				0,77000				
				11,40000				
				4,95000				
				3,15000				
				3,50000				
280	998786103R00	Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 24 m	t	0,13000	803,24	104,42		RTS 20/ I
Díl: 790		Vnitřní vybavení				181 050,00		
281	R101	Kuchyňská linka 2000 x 2100 mm, včetně dřezu a dřezové baterie, trouby, varné desky, dodávka a montáž korpus skříněk lamino dřevotříská, barva bílá :	kus	6,00000	30 175,00	181 050,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1990	Stavební úpravy Hegerova 374, Polička - byty sociál. bydlení
O:	01	Hlavní budova
R:	02	stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pracovní deska lamino tl. 40 mm, tmavě šedá :						
		dvířka lamino světle šedá :						
		sokl 70 mm, barva tmavě šedá :						
		kovové úchyty, matné stříbrošedé :						
		šuplíky samovýsuv :						
		varná deska 4 plotýnky elektrická :						
		trouba elektrická horkovzdušná :						
		dřez nerez + dřezová baterie : 6				6,00000		

Celkem						4 144 179,48
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

JKSO:

801	Budovy občanské výstavby
m3	svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1990	Stavební úpravy Hegerova 374, Polička - byty sociál. bydlení
O:	01	Hlavní budova
R:	03	vnitřní kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 1		Zemní práce					17 919,09		
1	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	31,55880	209,95	6 625,77		Vlastní	
2	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním sypaninou	m3	21,84840	102,85	2 247,11		Vlastní	
3	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	9,71040	931,60	9 046,21		Vlastní	
Díl: 97		Prorážení otvorů					5 035,20		
4	971033131R00	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 15 cm, MVC	kus	9,00000	17,68	159,12		Vlastní	
5	971033251R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC	kus	5,00000	186,15	930,75		Vlastní	
6	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	26,15000	80,58	2 107,17		Vlastní	
7	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	9,50000	106,68	1 013,49		Vlastní	
8	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	4,20000	196,35	824,67		Vlastní	
Díl: 721		Vnitřní kanalizace					87 032,17		
9	721110917R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí kamenin DN150	kus	1,00000	640,05	640,05		Vlastní	
10	721110928R00	Oprava potrubí kameninového, krácení trub DN 200	kus	1,00000	125,80	125,80		Vlastní	
11	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	12,00000	131,33	1 575,90		Vlastní	
12	721152216R00	Čisticí kus , pro odpadní svislé D 75 mm	kus	1,00000	527,85	527,85		Vlastní	
13	721152220R00	Čisticí kus ,pro odpadní svislé D 160 mm	kus	1,00000	1 656,65	1 656,65		Vlastní	
14	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	10,00000	9,86	98,60		Vlastní	
15	721176101R00	Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm	m	21,60000	215,05	4 645,08		Vlastní	
16	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	1,90000	197,20	374,68		Vlastní	
17	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	28,60000	216,33	6 186,90		Vlastní	
18	721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	15,10000	283,48	4 280,47		Vlastní	
19	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	6,95000	691,90	4 808,71		Vlastní	
20	721176117R00	Potrubí HT odpadní svislé D 160 x 3,9 mm	m	11,50000	1 067,60	12 277,40		Vlastní	
21	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	26,06000	537,20	13 999,43		Vlastní	
22	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	10,20000	595,85	6 077,67		Vlastní	
23	721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	6,00000	60,18	361,08		Vlastní	
24	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	2,00000	63,92	127,84		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1990	Stavební úpravy Hegerova 374, Polička - byty sociál. bydlení
O:	01	Hlavní budova
R:	03	vnitřní kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	721194105R00	Vyvedení odpadních výpusťků D 50 x 1,8	kus	25,00000	70,81	1 770,13		Vlastní
26	721194109R00	Vyvedení odpadních výpusťků D 110 x 2,3	kus	6,00000	105,40	632,40		Vlastní
27	721242110R00	Lapač sřešních splavenin PP HL600, kloub	kus	3,00000	2 473,50	7 420,50		Vlastní
28	721273150R00	Hlavice ventilační přivětrávací HL900	kus	2,00000	1 132,20	2 264,40		Vlastní
29	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace	m	121,91000	20,06	2 445,51		Vlastní
30	Neobsazené	Neobsazené	kpl	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
31	dod	Šachta DN400 A15 1,7m DN 160 průtok 2x vtok	kpl	1,00000	6 502,50	6 502,50		Vlastní
32	dod	Šachta DN400 A15 1,7m DN 160 průtok	kpl	1,00000	6 375,00	6 375,00		Vlastní
33	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	3,14000	591,60	1 857,62		RTS 20/ I
Díl: 725 Zařizovací předměty						789,48		
34	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	1,29000	612,00	789,48		RTS 20/ I
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						3 145,00		
35	900V03	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Stavební výpomoc	h	10,00000	314,50	3 145,00		Vlastní
Díl: 725 Zařizovací předměty						208 897,11		
36	725002200T00	Mtž výlevka	soubor	1,00000	759,90	759,90		Vlastní
37	725014131RT1	Klozet závěsný + sedátko, bílý včetně sedátka v bílé barvě	soubor	6,00000	3 553,00	21 318,00		Vlastní
38	725017162R00	Umyvadlo na šrouby , 55 x 45 cm, bílé	soubor	6,00000	1 602,25	9 613,50		Vlastní
39	725019103R00	Výlevka závěsná s plastovou mžičkou	soubor	1,00000	4 662,25	4 662,25		Vlastní
40	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	2,00000	187,85	375,70		Vlastní
41	725119110R00	Montáž splachovací nádrže Kombifix pro WC	kus	6,00000	785,40	4 712,40		Vlastní
42	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	6,00000	642,60	3 855,60		Vlastní
43	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00000	121,55	243,10		Vlastní
44	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdíva	soubor	6,00000	691,90	4 151,40		Vlastní
45	725220832R00	Demontáž van litinových volných	soubor	2,00000	128,35	256,70		Vlastní
46	725241141U00	Vanička sprch akryl 800x800 1/4kruh	soubor	6,00000	4 779,98	28 679,85		Vlastní
47	725245191U00	Zástěna sprch zásuv 4dí 800mm kruh	soubor	6,00000	9 266,70	55 600,20		Vlastní
48	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	6,00000	1 518,10	9 108,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1990	Stavební úpravy Hegerova 374, Polička - byty sociál. bydlení
O:	01	Hlavní budova
R:	03	vnitřní kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
49	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	6,00000	1 239,30	7 435,80		Vlastní
50	725314290R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	6,00000	294,53	1 767,15		Vlastní
51	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých v kuch. sestavě	soubor	6,00000	648,55	3 891,30		Vlastní
52	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	4,00000	69,02	276,08		Vlastní
53	725860180RT1	Sifon pračkový HL400, D 40/50 mm nerezový podomítková uzávěrka, krycí deska nerez 160x110 mm	kus	6,00000	703,80	4 222,80		Vlastní
54	725860202R00	Sifon dřezový HL100G, D 40, 50 mm, 6/4"	kus	7,00000	333,63	2 335,38		Vlastní
55	725860213R00	Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm	kus	6,00000	293,25	1 759,50		Vlastní
56	725860226R00	Sifon ke sprchové vaničce PP HL 524, D 40/50 mm	kus	6,00000	826,20	4 957,20		Vlastní
57	726211121R00	Modul-WC Kombi, UP320, h 108 cm	soubor	6,00000	6 234,75	37 408,50		Vlastní
58	dod	Sifon kondenzační HL 136N	kpl	2,00000	753,10	1 506,20		Vlastní

Celkem	322 818,05
---------------	-------------------

JKSO:

801	Budovy občanské výstavby
m3	svíslá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1990	Stavební úpravy Hegerova 374, Polička - byty sociál. bydlení
O:	01	Hlavní budova
R:	04	vnitřní vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 97		Prorážení otvorů					7 650,00		
1	974031143R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm	m	80,00000	95,63	7 650,00		Vlastní	
Díl: 722		Vnitřní vodovod					162 926,29		
2	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	50,00000	55,08	2 754,00		Vlastní	
3	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom.	m	30,00000	266,48	7 994,25		Vlastní	
4	722172312R00	Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm, vč.zed.výpom.	m	23,00000	322,58	7 419,42		Vlastní	
5	722172313R00	Potrubí z PPR, studená, D 32x4,4 mm, vč.zed.výpom.	m	29,00000	390,15	11 314,35		Vlastní	
6	722172314R00	Potrubí z PPR, studená, D 40x5,5 mm, vč.zed.výpom.	m	7,00000	532,95	3 730,65		Vlastní	
7	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom.	m	42,50000	270,73	11 505,81		Vlastní	
8	722172332R00	Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm, vč. zed. výpom.	m	11,00000	329,38	3 623,22		Vlastní	
9	722172333R00	Potrubí z PPR, teplá, D 32x5,4 mm, vč. zed. výpom.	m	32,40000	399,93	12 957,57		Vlastní	
10	722181241RT7	Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm	m	30,00000	69,45	2 083,35		Vlastní	
11	722181241RT9	Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 28 mm	m	23,00000	72,34	1 663,71		Vlastní	
12	722181241RU2	Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 35 mm	m	29,00000	82,45	2 391,05		Vlastní	
13	722181241RV9	Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 40 mm	m	7,00000	93,08	651,58		Vlastní	
14	722181244RT7	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm	m	42,50000	113,05	4 804,63		Vlastní	
15	722181244RU2	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 35 mm	m	11,00000	144,08	1 584,83		Vlastní	
16	722181244RU5	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 45 mm	m	32,40000	165,75	5 370,30		Vlastní	
17	722190224R00	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 32	soubor	3,00000	3 557,25	10 671,75		Vlastní	
18	722190225R00	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 40	soubor	1,00000	4 386,00	4 386,00		Vlastní	
19	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	51,00000	184,88	9 428,63		Vlastní	
				24+6+6+1+12+2	51,00000				
20	722202213R00	Nástěnka D 20xR1/2	kus	51,00000	161,50	8 236,50		Vlastní	
21	722202411R00	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R D 16	kus	3,00000	223,55	670,65		Vlastní	
22	722202412R00	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R D 20	kus	4,00000	257,98	1 031,90		Vlastní	
23	722202422R00	Kohout kul. nerozeb.s výpustí PP-R D 20	kus	1,00000	335,33	335,33		Vlastní	
24	722202513R00	Ventil přímý PP-R D 25x3/4"	kus	12,00000	366,35	4 396,20		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1990	Stavební úpravy Hegerova 374, Polička - byty sociál. bydlení
O:	01	Hlavní budova
R:	04	vnitřní vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	722202514R00	Ventil přímý PP-R D 32x1"	kus	4,00000	522,75	2 091,00		Vlastní
26	722202515R00	Ventil přímý PP-R D 40x5/4"	kus	1,00000	671,50	671,50		Vlastní
27	722231075U00	Ventil zpět PN10-110°C 2 záv	kus	1,00000	445,74	445,74		Vlastní
28	722231143U00	Ventil pojist roh G 1	kus	1,00000	761,52	761,52		Vlastní
29	722264112R00	Vodoměr bytový Qn 1,5	kus	12,00000	659,60	7 915,20		Vlastní
30	722265322R00	Vodoměr domovní ; Qn 2,5	kus	1,00000	1 475,60	1 475,60		Vlastní
31	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G1/2"	kus	12,00000	248,20	2 978,40		Vlastní
32	722269113R00	Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G1"	kus	1,00000	324,28	324,28		Vlastní
33	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	m	174,85000	12,84	2 244,20		Vlastní
34	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	174,85000	26,61	4 651,88		Vlastní
35	732339101R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 12 l	soubor	1,00000	192,53	192,53		Vlastní
36	734209116RT3	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 včetně filtru	kus	1,00000	371,45	371,45		Vlastní
37	734209116V02	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 včetně zpětné klapky	kus	1,00000	286,45	286,45		Vlastní
38	734261215R00	Šroubení V 4300 přímé, G 1	kus	3,00000	206,13	618,38		Vlastní
39	dod	FlowJet	kpl	1,00000	15 725,00	15 725,00		Vlastní
40	48466300	Nádoba tlaková Expanzní objem 12 litrů 10 Bar	kus	1,00000	1 402,50	1 402,50		Vlastní
41	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	3,27000	539,75	1 764,98		RTS 20/ I
Díl: 725		Zařizovací předměty				281,52		
42	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,46000	612,00	281,52		RTS 20/ I
Díl: 722		Vnitřní vodovod				3 145,00		
43	900V03	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Stavební výpomoc	h	10,00000	314,50	3 145,00		Vlastní
Díl: 725		Zařizovací předměty				51 318,70		
44	725814101R00	Ventil rohový s filtrem IVAR.KING DN 15 x DN 10	soubor	24,00000	198,90	4 773,60		Vlastní
45	725814102R00	Ventil rohový s trubičkou DN 15 x DN 10	soubor	6,00000	192,10	1 152,60		Vlastní
46	725814122R00	Ventil pračkový se zpět.kl.	soubor	6,00000	197,20	1 183,20		Vlastní
47	725819201R00	Montáž ventilu nástěnného G 1/2	soubor	37,00000	107,95	3 994,15		Vlastní
		30+6+1			37,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1990	Stavební úpravy Hegerova 374, Polička - byty sociál. bydlení
O:	01	Hlavní budova
R:	04	vnitřní vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
48	725823114R00	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu	kus	6,00000	1 654,10	9 924,60		Vlastní
49	725823511R00	Baterie umyvadlová stoján. ruční,pro studenou vodu	kus	6,00000	1 188,30	7 129,80		Vlastní
50	725825111R00	Baterie umyvadlová nástěnná ruční	kus	1,00000	2 069,75	2 069,75		Vlastní
51	725829201R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové	kus	1,00000	251,60	251,60		Vlastní
52	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	12,00000	186,58	2 238,90		Vlastní
		6+6		12,00000				
53	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství standardní	kus	6,00000	1 681,30	10 087,80		Vlastní
54	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	6,00000	328,52	1 971,10		Vlastní
55	725849302R00	Montáž držáku sprchy	kus	6,00000	73,10	438,60		Vlastní
56	725980113R00	Dvířka vanová 300 x 300 mm	kus	6,00000	259,25	1 555,50		Vlastní
57	dod	Nezámrný ventil zahradní 1/2" s přísluř.	kpl	1,00000	1 402,50	1 402,50		Vlastní
58	900RT1	HZS Práce v tarifní třídě 4	h	10,00000	314,50	3 145,00		Vlastní

Celkem	225 321,51
---------------	-------------------

JKSO:

801 Budovy občanské výstavby
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1990	Stavební úpravy Hegerova 374, Polička - byty sociál. bydlení
O:	01	Hlavní budova
R:	05	plynoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce						5 924,92		
1	035978111R00	Odvoz sutí na skládku do 1km 2,28*1,2*1,6	t	4,37760	220,00	963,07		Vlastní
2	035978121R00	Odvoz sutí na skládku zkd 1km 2,28*1,2*1,6	t	4,37760	18,10	79,23		Vlastní
3	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu 1,9*1,2	m2	2,28000	52,50	119,70		Vlastní
4	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 2,28*1,2	m3	2,73600	247,00	675,79		Vlastní
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 2,28*1,2	m3	2,73600	256,00	700,42		Vlastní
6	174105111R00	Zásyp sypaninou se zhutněním s dodáním štěrkopísku frakce 16-32 2,28*0,6	m3	1,36800	1 185,00	1 621,08		Vlastní
7	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm 2,28*0,4	m3	0,91200	1 096,00	999,55		Vlastní
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4 2,28*1,2	m3	2,73600	280,00	766,08		Vlastní
Díl: 5 Komunikace						768,13		
9	451577877R00	Podklad pod dlažbu komunik.ze štěrkopís.tl.do 10cm	m2	2,28000	67,90	154,81		Vlastní
10	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	2,28000	269,00	613,32		Vlastní
Díl: 8 Trubní vedení						35 500,00		
11	přípojka	Geodetické zaměření,	soubb	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní
12	přípojka	Revize, tlaková zkouška	kpl	1,00000	9 500,00	9 500,00		Vlastní
13	přípojka	STL plynovodní přípojka, vč. navrtávacího t-kusu STL plynovodu PE32, signal. folie, přechod 32X5/4"	soub	1,00000	17 500,00	17 500,00		Vlastní
Díl: 97 Prorážení otvorů						3 781,20		
14	973031346R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 45 cm	kus	2,00000	485,00	970,00		Vlastní
15	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	22,40000	125,50	2 811,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1990	Stavební úpravy Hegerova 374, Polička - byty sociál. bydlení
O:	01	Hlavní budova
R:	05	plynoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 723		Vnitřní plynovod						36 120,57	
16	723120205R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 32	m	23,10000	567,00	13 097,70		Vlastní	
17	723150365R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 38/2,6	m	2,00000	307,50	615,00		Vlastní	
18	723160204R00	Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 1	soubor	1,00000	1 669,00	1 669,00		Vlastní	
19	723160334R00	Rozpěrka přípojky plynoměru G 1	soubor	1,00000	441,00	441,00		Vlastní	
20	723190203R00	Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 20	soubor	1,00000	1 419,00	1 419,00		Vlastní	
21	723190252R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 20	kus	1,00000	335,00	335,00		Vlastní	
22	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	1,00000	33,70	33,70		Vlastní	
23	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	23,10000	29,70	686,07		Vlastní	
24	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00000	254,00	254,00		Vlastní	
25	723234221RM5	Regulátor středotlaký,	kus	1,00000	2 430,00	2 430,00		Vlastní	
26	723235512R00	Kohout kul.protipož.přímý,FireBag, DN 20	kus	1,00000	1 229,00	1 229,00		Vlastní	
27	723236116R00	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 32	kus	2,00000	814,00	1 628,00		Vlastní	
28	723239211R00	Montáž regulátoru středotl. jednod. závitového	soubor	1,00000	302,50	302,50		Vlastní	
29	dod	dvířka skříňe plynoměry vč. montáže + zednické zapravení plynoměry + drážky	kpl	1,00000	2 207,00	2 207,00		Vlastní	
30	998723102R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	t	1,65400	637,00	1 053,60		RTS 20/ I	
31	900V03	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Stavební výpomoc	h	6,00000	370,00	2 220,00		Vlastní	
32	905R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	soub	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní	
Díl: 783		Nátěry						1 635,48	
33	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	23,10000	70,80	1 635,48		Vlastní	

Celkem	83 730,30
---------------	------------------

JKSO:

801 Budovy občanské výstavby
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1990	Stavební úpravy Hegerova 374, Polička - byty sociál. bydlení
O:	01	Hlavní budova
R:	05	plynoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1990	Stavební úpravy Hegerova 374, Polička - byty sociál. bydlení
O:	01	Hlavní budova
R:	06	vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	
Díl: 731		Kotelny						145 802,77	
1	713471211U00	Izol tep potrubí snímatel pouzdry	m	35,00000	51,03	1 785,89		Vlastní	
2	731249312R00	Montáž závěsných kotlů turbo bez TUV, odkouření	soubor	1,00000	2 507,29	2 507,29		Vlastní	
3	731249323T00	Montáž odkouření	soub	1,00000	1 055,70	1 055,70		Vlastní	
4	731411211R00	Odkouření koax.svislé 80/125 dl.1,2m vč.stř.nást.	sada	1,00000	1 785,89	1 785,89		Vlastní	
5	731411251R00	Kus prodlužovací odkouření 80/125 mm dl. 0,5 m	kus	1,00000	404,69	404,69		Vlastní	
6	731411273R00	Průchodka střeš.pro vodorovnou střechu,turbokotle	kus	1,00000	263,93	263,93		Vlastní	
7	732199100RM1	Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku	soubor	12,00000	98,53	1 182,38		Vlastní	
8	732219301R00	Montáž ohříváků vody stojat.kombinovaných do 200 l	soubor	1,00000	765,38	765,38		Vlastní	
9	732331619U00	Nádoba tlak PN0,6 ; 150l	soubor	1,00000	3 780,29	3 780,29		Vlastní	
10	732331922U00	Bezpečnost uzávěr G 1 měření tlak	kus	1,00000	756,59	756,59		Vlastní	
11	732339107R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 150 l	soubor	1,00000	451,31	451,31		Vlastní	
12	732349101R00	Montáž anuloidu I	soubor	1,00000	1 201,74	1 201,74		Vlastní	
13	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25	soubor	1,00000	102,93	102,93		Vlastní	
14	732429112R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 32	soubor	1,00000	184,75	184,75		Vlastní	
15	734209102RT2	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8 včetně ventilu odvzdušňovacího automatického	kus	2,00000	165,39	330,79		Vlastní	
16	734209103V01	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 včetně vypouštěcího kohoutu	kus	7,00000	94,13	658,93		Vlastní	
17	734209116V01	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 včetně kulového kohoutu	kus	12,00000	364,22	4 370,60		Vlastní	
18	734209116V02	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 včetně zpětné klapky	kus	2,00000	373,89	747,79		Vlastní	
19	734415113R00	Teploměr s jímkou D 63 mm, DN 15	kus	4,00000	81,82	327,27		Vlastní	
20	734419111R00	Montáž teploměru s pouzdem nebo stonkem a jímkou	kus	4,00000	74,78	299,12		Vlastní	
21	734419134R00	Montáž kompaktního měřiče tepla závitového 5/4"	soubor	1,00000	774,18	774,18		Vlastní	
22	734429101R00	Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa	kus	5,00000	105,57	527,85		Vlastní	
23	dod	Ocelové podpurné prvky a konzoly	kpl	1,00000	983,56	983,56		Vlastní	
24	dod	Měřič tepla pro TUV včetně příslušenství	kpl	1,00000	5 546,82	5 546,82		Vlastní	
25	dod	Měřič tepla pro vytápění včetně příslušenství	kpl	1,00000	4 878,21	4 878,21		Vlastní	
26	dod	Zásobník TUV 300 nepřímohřívavý 300 l	kpl	1,00000	19 014,92	19 014,92		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1990	Stavební úpravy Hegerova 374, Polička - byty sociál. bydlení
O:	01	Hlavní budova
R:	06	vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	dod	Odkalovací magnetický filtr	kpl	1,00000	1 891,46	1 891,46		Vlastní
28	dod	Kotel plynový kondenzační výkon 24 kW včetně přípojvacích armatur	kpl	1,00000	35 624,60	35 624,60		Vlastní
29	dod	Ekvitermní regulace kotle + modul směřované větve + TUV	kpl	1,00000	3 144,23	3 144,23		Vlastní
30	dod	čerpadlo odstředivé DN25	kpl	1,00000	2 982,35	2 982,35		Vlastní
31	dod	čerpadlo odstředivé DN32	kpl	1,00000	6 338,60	6 338,60		Vlastní
32	dod	Anuloid DN100, včetně izolace	kpl	1,00000	7 169,96	7 169,96		Vlastní
33	mtz	Nátěry ocelového potrubí a konstrukce	kpl	1,00000	2 322,54	2 322,54		Vlastní
34	38841060	Tlakoměr standardní kruhový	kus	5,00000	206,74	1 033,71		Vlastní
35	63154424	Pouzdro potrubí izolační 49/30 mm	m	35,00000	77,42	2 709,63		Vlastní
36	904R01	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Komplexni vyzkouseni	h	20,00000	219,94	4 398,75		Vlastní
37	904R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Topná zkouška	h	72,00000	158,36	11 401,56		Vlastní
38	904T00	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Uvedení spotřebiče do provozu	soub	1,00000	1 627,54	1 627,54		Vlastní
39	904V02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Napuštění a odvzdušnění vytápění	hod	12,00000	303,51	3 642,17		Vlastní
40	904V03	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Montáž a propojení regulace	soubor	1,00000	1 847,48	1 847,48		Vlastní
41	905T00	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize komínu	soub	1,00000	1 636,34	1 636,34		Vlastní
42	909R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	soub	1,00000	3 343,05	3 343,05		Vlastní
Díl: 733		Rozvod potrubí				98 543,44		
43	722181224RT5	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 15 mm	m	110,00000	39,59	4 354,76		Vlastní
44	722181224RT6	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 18 mm	m	115,00000	42,23	4 856,22		Vlastní
45	722181224RT7	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm	m	46,00000	47,51	2 185,30		Vlastní
46	733111103R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	8,00000	214,66	1 717,27		Vlastní
47	733111105R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m	12,00000	225,22	2 702,59		Vlastní
48	733111106R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32	m	35,00000	340,46	11 916,21		Vlastní
49	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	36,00000	54,54	1 963,60		Vlastní
		tělesa : 36		36,00000				
50	733113114R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 20	kus	15,00000	80,94	1 214,06		Vlastní
		kotel : 2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1990	Stavební úpravy Hegerova 374, Polička - byty sociál. bydlení
O:	01	Hlavní budova
R:	06	vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		expanzomat : 1		1,00000				
		regulační uzel : 6*2		12,00000				
51	733113115R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 25	kus	2,00000	98,53	197,06		Vlastní
		zásobník TUV : 2		2,00000				
52	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	110,00000	223,46	24 580,22		Vlastní
53	733163103R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	115,00000	256,89	29 542,01		Vlastní
54	733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0mm	m	46,00000	289,44	13 314,14		Vlastní
Díl: 734 Armatury						56 685,81		
55	734223110T00	Termostatická hlavice - bílá	kus	18,00000	165,39	2 977,07		Vlastní
56	734223112R00	Ventil termostatický, rohový, DN 15	kus	6,00000	204,10	1 224,61		Vlastní
57	734261213RM1	Šroubení V 4300 přímé, G 1/2 Regulux	kus	6,00000	197,94	1 187,66		Vlastní
58	734261213V01	Šroubení V 4300 přímé, G 1/2 Vekolux	kus	12,00000	338,70	4 064,45		Vlastní
59	734261213VT	Šroubení V 4300 přímé, G 1/2 Svěrné soudečky - adaptér	kus	36,00000	42,23	1 520,21		Vlastní
60	dod	Měřič tepla s dálkovým odečtem + dvířky	kpl	6,00000	7 618,64	45 711,81		Vlastní
Díl: 735 Otopná tělesa						38 451,23		
61	735159111R00	Montáž panelových těles do délky 1600 mm	kus	12,00000	256,89	3 082,64		Vlastní
62	735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus	6,00000	274,48	1 646,89		Vlastní
63	484518104	Těleso otopné trubkové Koralux Standard KS 900.400	kus	6,00000	1 171,83	7 030,96		Vlastní
64	48457412.A	Těleso otopné des. typ 11 VK v. 500 dl. 1400	kus	6,00000	2 124,60	12 747,58		Vlastní
65	48457506.A	Těleso otopné des. typ 21 VK v. 600 dl. 900	kus	3,00000	2 256,56	6 769,68		Vlastní
66	48457508	Těleso otopné des. Radik typ 21 VK v. 600 dl. 1100	kus	3,00000	2 391,16	7 173,48		Vlastní
Díl: 731 Kotelny						4 875,39		
67	998731102R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m	t	1,96100	2 486,17	4 875,39		Vlastní
Díl: 733 Rozvod potrubí						2 494,21		
68	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	3,68200	677,41	2 494,21		Vlastní
Díl: 734 Armatury						141,32		
69	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,27600	512,01	141,32		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1990	Stavební úpravy Hegerova 374, Polička - byty sociál. bydlení
O:	01	Hlavní budova
R:	06	vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 735		Otopná tělesa				1 470,77		
70	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	t	2,36800	621,10	1 470,77		Vlastní

Celkem						348 464,94
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

JKSO:

801 Budovy občanské výstavby
 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1990	Stavební úpravy Hegerova 374, Polička - byty sociál. bydlení
O:	01	Hlavní budova
R:	07	vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 728		Vzduchotechnika					361 871,30		
1	42972303R	Stříška kruhová velikost 160	kus	2,00000	595,00	1 190,00	SPCM	RTS 20/ I	
2	429851112R	Potrubí plastové kulaté 100	m	95,00000	140,00	13 300,00		Vlastní	
3	429851132R	Potrubí plastové kulaté 160	m	20,00000	225,00	4 500,00		Vlastní	
4	728114111R00	Montáž potrubí plastového kruhového do d 100 mm 4+2,5+1+1+0,7+0,2+1+0,5+0,7+1 : 3,5+1,8+0,9+0,3+0,8+1,3+0,9+0,2+0,9+0,9+0,3 : 6+2,5+0,9+1,8+0,7+0,7+3+0,5+3+0,3 : 3,5+1,8+0,9+0,3+0,8+1,3+0,9+1+0,4+0,9 : 6+2,5+0,9+1,8+0,7+0,7+3+0,5+3+0,3 : 3,5+1,8+0,9+0,3+0,8+1,3+0,9+1+0,4+0,9 : 86,8	m	86,80000	178,50	15 493,80		Vlastní	
5	728114112R00	Montáž potrubí plastového kruhového do d 200 mm 8+8+1,5 : 17,5	m	17,50000	187,00	3 272,50		Vlastní	
6	728214111R00	Montáž oblouku plastového kruhového do d 100 mm	kus	54,00000	126,00	6 804,00		Vlastní	
7	728214112R00	Montáž oblouku plastového kruhového do d 200 mm	kus	3,00000	152,50	457,50		Vlastní	
8	728214311R00	Montáž odbočky plastové kruhové do d 100 mm	kus	7,00000	152,50	1 067,50		Vlastní	
9	728214312R00	Montáž odbočky plastové kruhové do d 200 mm	kus	12,00000	178,50	2 142,00		Vlastní	
10	728413521R00	Montáž talířového ventilu kruhové do d 100 mm	kus	19,00000	126,00	2 394,00		Vlastní	
11	1T	Rekuperační jednotka, D+M Vmax=150 m3, protimrazová ochrana výměníku	kus	6,00000	50 250,00	301 500,00		Vlastní	
12	3T	Stavební přípomoc	hod	15,00000	650,00	9 750,00		Vlastní	
Celkem						361 871,30			

JKSO:

801

Budovy občanské výstavby

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1990	Stavební úpravy Hegerova 374, Polička - byty sociál. bydlení
O:	01	Hlavní budova
R:	07	vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	m3	svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků rekonstrukce a modernizace objektu s opravou						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1990	Stavební úpravy Hegerova 374, Polička - byty sociál. bydlení
O:	01	Hlavní budova
R:	08	el. silnaproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				314 075,72		
1	210010004R00	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 29 mm	m	41,00000	27,46	1 125,66		Vlastní
2	210010108U00	Mtž lišta vkladací s víčkem š -40mm	m	92,00000	54,23	4 989,16		Vlastní
3	210010301RT2	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení vč.dodávky KU 1904+víčko+2xšroub	kus	2,00000	49,05	98,09		Vlastní
4	210010311RT1	Krabice odbočná KO 68, bez zapojení-kruhová včetně dodávky 1902+víčko	kus	11,00000	64,52	709,67		Vlastní
5	210010321RT1	Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová vč.dodávky krabice 1903+svork+víčko	kus	55,00000	155,98	8 578,63		Vlastní
6	210010331R00	Krabice pro lištvý rozvod 2789 bez zapojení	kus	8,00000	25,42	203,32		Vlastní
7	210010332R00	Krabice pro lištvý rozvod 2789 se zapojením	kus	8,00000	166,60	1 332,80		Vlastní
8	210010502R00	Osazení lustrové svorky včetně zapojení do 3x4	kus	18,00000	28,56	514,08		Vlastní
9	210010511RT1	Montáž lustrového háku do usazeného špalíčku včetně dodávky lustrového háku	kus	18,00000	12,07	217,26		Vlastní
10	210020561R00	Deska požárně izolační,včetně uložení, tl. 5 mm	m2	3,00000	68,09	204,26		Vlastní
11	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	6,00000	15,90	95,37		Vlastní
12	210100204R00	Ukončení šňůry v gumové hadici do 3 x 4 mm2	kus	12,00000	73,78	885,36		Vlastní
13	210100219R00	Ukončení šňůry v gumové hadici do 5 x 6 mm2	kus	12,00000	123,68	1 484,10		Vlastní
14	210100251R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2	kus	60,00000	76,93	4 615,50		Vlastní
15	210100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	8,00000	110,50	884,00		Vlastní
16	210110031U00	Mtž vypínač zap bezšroub 1pól	kus	25,00000	46,84	1 170,88		Vlastní
17	210110038U00	Mtž přepínač zap bezšroub 6-stř	kus	24,00000	53,55	1 285,20		Vlastní
18	210110082RT1	Spínač speciální sporákový 39563 - 23 C včetně dodávky spor.přip.39563-23C	kus	12,00000	503,20	6 038,40		Vlastní
19	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+Z	kus	64,00000	82,54	5 282,24		Vlastní
20	210111012R00	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojj zapojení	kus	153,00000	103,70	15 866,10		Vlastní
21	210190001V01	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg plastových rozvodnic	kus	7,00000	317,48	2 222,33		Vlastní
22	210190002R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg	kus	1,00000	508,30	508,30		Vlastní
23	210201001R00	Svítilno LED, stropní, nást, závesné	kus	43,00000	274,55	11 805,65		Vlastní
24	210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	13,00000	93,93	1 221,03		Vlastní
25	210800004R00	Vodič CYY 6 mm2 uložený pod omítkou	m	18,00000	20,40	367,20		Vlastní
26	210800033R00	Vodič CYKYLo 3x1,5 mm2 pod omítkou	m	402,00000	20,40	8 200,80		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1990	Stavební úpravy Hegerova 374, Polička - byty sociál. bydlení
O:	01	Hlavní budova
R:	08	el. silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	210800034R00	Vodič CYKYLo 3x2,5 mm2 pod omítkou	m	736,00000	20,40	15 014,40		Vlastní
28	210800115R00	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	18,00000	22,27	400,86		Vlastní
29	210800116R00	Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	60,00000	23,04	1 382,10		Vlastní
30	210800118R00	Kabel CYKY 750 V 5x6 mm2 uložený pod omítkou	m	76,00000	23,38	1 776,50		Vlastní
31	210800607R00	Vodič nn a vn CYA 10 mm2 uložený v trubkách	m	76,00000	14,79	1 124,04		Vlastní
32	210800609R00	Vodič nn a vn CYA 25 mm2 uložený v trubkách	m	11,00000	32,39	356,24		Vlastní
33	210810110R00	Kabel CYKY-m 1 kV 4x35 pod om.	m	12,00000	58,91	706,86		Vlastní
34	357P.C.02	Rozvaděč RE	kus	1,00000	31 505,25	31 505,25		Vlastní
		1x Skříň pro 7 elektroměrů, In=63A, IP40/IP20						
		1x Vypínač 3x63A						
		7x Jistič B25/3, 10kA						
		7x Přípravná montáž pro třífázový jednosazbový elektroměr						
		1x Sběrnice nulová						
		1x Sběrnice zemnicí						
		3x Svorka řadová 16 mm2						
		21x Svorka řadová 10 mm2						
		1x Skříň pro 7 elektroměrů, In=63A, IP40/IP20 :						
		1x Vypínač 3x63A :						
		7x Jistič B25/3, 10kA :						
		"7x Přípravná montáž pro třífázový jednosazbový elektroměr :						
		1x Sběrnice nulová :						
		1x Sběrnice zemnicí :						
		3x Svorka řadová 16 mm2 :						
		21x Svorka řadová 10 mm2 :						
		1			1,00000			
35	357pc0022	Rozvaděč Rb	kus	6,00000	7 407,75	44 446,50		Vlastní
		Rozvaděč třífázový, 36 modulů, IP30						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1990	Stavební úpravy Hegerova 374, Polička - byty sociál. bydlení
O:	01	Hlavní budova
R:	08	el. silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1x hlavní vypínač 3x25A 1x svodič přepětí SPD typ2, 3+N (C) 1x jistič B16/3 9x jistič B16/1 1x jistič B10/1 2x jistič C4/1 1x jističochránič 10/1N/003, 10/0,03A 1x proudový chránič 25/4/003, 25/0,03A 3x svorka 10 mm ² 15x svorka 2,5 mm ² Rozvaděč třířadý, 36 modulů, IP30 : 1x hlavní vypínač 3x25A : 1x svodič přepětí SPD typ2, 3+N (C) : 1x jistič B16/3 : 9x jistič B16/1 : 1x jistič B10/1 : 2x jistič C4/1 : 1x jističochránič 10/1N/003, 10/0,03A : 1x proudový chránič 25/4/003, 25/0,03A : 3x svorka 10 mm ² : 15x svorka 2,5 mm ² : 6						
					6,00000			
36	357pc02	Rozvaděč R-SPD se svodičem přepětí SPD typ1 Rozvaděč čtyřřadý, 48 modulů, IP30 : 1x hlavní vypínač 3x25A : 1x svodič přepětí SPD typ2, 3+N (C) : 3x jistič B16/1 :	kus	1,00000	14 067,46	14 067,46		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1990	Stavební úpravy Hegerova 374, Polička - byty sociál. bydlení
O:	01	Hlavní budova
R:	08	el. silnoprúd

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4x jistič B10/1 :						
		6x jistič B6/1 :						
		2x jistič C2/1 :						
		1x proudový chránič 25/4/003, 25/0,03A :						
		2x impulsní relé 16A :						
		3x svorka 10 mm ² :						
		20x svorka 2,5 mm ² :						
		1		1,00000				
37	357pc25	Rozvaděč Rs	kus	1,00000	16 707,15	16 707,15		Vlastní
		Rozvaděč čtyřřadý, 48 modulů, IP30						
		1x hlavní vypínač 3x25A						
		1x svodič přepětí SPD typ2, 3+N (C)						
		3x jistič B16/1						
		4x jistič B10/1						
		6x jistič B6/1						
		2x jistič C2/1						
		1x proudový chránič 25/4/003, 25/0,03A						
		2x impulsní relé 16A						
		3x svorka 10 mm ²						
		20x svorka 2,5 mm ²						
38	357pc29	Přípojnice POP v krabici dod+mont	kus	1,00000	922,25	922,25		Vlastní
39	34109515	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKYLo 3x1,5 mm ²	m	402,00000	9,95	3 997,89		Vlastní
40	34109517	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKYLo 3x2,5 mm ²	m	736,00000	16,24	11 948,96		Vlastní
41	34111090	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm ²	m	18,00000	15,98	287,64		Vlastní
42	34111094	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm ²	m	60,00000	25,42	1 524,90		Vlastní
43	34111100	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm ²	m	76,00000	63,58	4 832,08		Vlastní
44	34111620	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 4 x 35 mm ²	m	12,00000	244,38	2 932,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1990	Stavební úpravy Hegerova 374, Polička - byty sociál. bydlení
O:	01	Hlavní budova
R:	08	el. silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
45	34140826	Vodič silový pevné uložení CY H07 V-U 6,00 mm2	m	18,00000	10,03	180,54		Vlastní
46	34142158	Vodič silový pevné uložení CYA 10 mm2	m	76,00000	17,60	1 337,22		Vlastní
47	34142160	Vodič silový pevné uložení CYA 25 mm2	m	11,00000	43,10	474,05		Vlastní
48	34562750	Svorkovnice krabicová 6303-13 380 V 4 mm2	kus	8,00000	16,92	135,32		Vlastní
49	34571156	Trubka elektroinst. ohebná Monoflex z PH 1429/1	m	41,00000	22,10	906,10		Vlastní
50	34571580.A	Krabice lištová LK 80/1	kus	16,00000	13,01	208,08		Vlastní
51	34571581.A	Víčko ke krabici LK 80	kus	8,00000	13,56	108,46		Vlastní
52	34572109	Lišta vkládací z PVC délka 3 m LV 24x22	m	46,00000	21,08	969,68		Vlastní
53	345pc013	Vypínač jednopólový do krabice, ř.č.1	kus	25,00000	42,59	1 064,63		Vlastní
54	345pc04	Přepínač střídavý do krabice, ř.č.6	kus	24,00000	45,73	1 097,52		Vlastní
55	345pc07	Zásuvka 230V/16A do krabice jednoduchá	kus	73,00000	69,62	5 081,90		Vlastní
56	345pc071	Zásuvka 230V/16A do krabice dvojitá	kus	144,00000	116,88	16 830,00		Vlastní
57	348 1typ E	Sv.LED do kuch.linky, IP20	kus	6,00000	239,79	1 438,71		Vlastní
58	348 typ 11F	LED nástěnné nad umývadlo	kus	6,00000	441,15	2 646,90		Vlastní
59	348 typ 5 A	Sv.přisaz.LED D=480mm, 35W,3000lm, IP44, vč.zdr. chodby, schodiště, pokoje	kus	12,00000	522,96	6 275,55		Vlastní
60	348 typ 5 B	Sv.přisaz.LED D=375mm, 27W,2400lm, IP44, vč.zdr. kóje, úklid, sklad, komora, WC bezbar.	kus	12,00000	457,30	5 487,60		Vlastní
61	348 typ 6 J	Nástěnné venkovní LED s čidlem, 5W, IP44	kus	1,00000	633,60	633,60		Vlastní
62	348 typ O	Sv.nouz.orient.netrvalé, 1x8W, IP42, NM1h	kus	6,00000	586,50	3 519,00		Vlastní
63	59152102	Deska lisovaná 1200x2500x5,0 mm	m2	3,00000	1 020,00	3 060,00		Vlastní
64	111R00	Mimostaveništní doprava čl.8-3a	%	1 734,90840	0,43	737,34		Vlastní
65	131R00	Přesun do zóny m21,22,36,39	%	1 734,90840	0,85	1 474,67		Vlastní
66	141R00	Přirážka za podružný materiál m21	%	1 282,91240	0,85	1 090,48		Vlastní
67	142R00	Přirážka za prořez kabelů	%	1 282,91240	2,55	3 271,43		Vlastní
68	205R00	Zednické výpomoci m21 čl.13-5c	%	2 438,51439	1,70	4 145,47		Vlastní
69	900RT1	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a demontáže a provizoria	hod	30,00000	170,00	5 100,00		Vlastní
70	904R00	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci	hod	5,00000	212,50	1 062,50		Vlastní
71	905R00	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	hod	40,00000	297,50	11 900,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1990	Stavební úpravy Hegerova 374, Polička - byty sociál. bydlení
O:	01	Hlavní budova
R:	08	el. silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Celkem						314 075,72		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

JKSO:

801 Budovy občanské výstavby
 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1990	Stavební úpravy Hegerova 374, Polička - byty sociál. bydlení
O:	01	Hlavní budova
R:	09	el. slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M22		Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	78 515,75					
1	222260331R00	Kabelová skříň 1a , FAB zámek	kus	1,00000	3 163,70	3 163,70		Vlastní
2	220300411R00	nos. 10pozic	kus	1,00000	422,88	422,88		Vlastní
3	220300942R00	rozpojovací svorkovnice 10P	kus	4,00000	118,49	473,96		Vlastní
4	222290007R00	Datová zásuvka 1xRJ45 cat6	kus	6,00000	163,54	981,24		Vlastní
5	222270322R00	Protahovací vodič CY 1,5	m	305,00000	28,82	8 788,58		Vlastní
6	222280215R00	kabel UTP CAT6	m	305,00000	24,78	7 557,14		Vlastní
7	220260550R00	Trubka 2323 PVC pod omítkou vč. Zapravení	m	270,00000	97,33	26 277,75		Vlastní
8	220263141R00	Kabel.žlab Jupiter s integr.spojku KZI 110x150 mm	m	22,00000	491,30	10 808,60		Vlastní
9	222261253R00	Příchytka pro tr.23,36,48	kus	185,00000	11,99	2 217,23		Vlastní
10	222260021R00	Krabice KU 68 vč. Víčka, pod omítkou vč. zapravení	kus	6,00000	116,20	697,17		Vlastní
11	222260007R00	Krabice KO 125 vč. Víčka, pod omítkou vč. Zapravení	kus	6,00000	263,50	1 581,00		Vlastní
12	222261623R00	Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu	kus	250,00000	10,71	2 677,50		Vlastní
13	220419999R00	Koordinanční činnost - elektroinstalace	h	6,00000	170,00	1 020,00		Vlastní
14	220419999R00.1	Úpravy stávajících přípojek od operátorů	h	15,00000	212,50	3 187,50		Vlastní
15	220419999R00.2	Revize	h	10,00000	297,50	2 975,00		Vlastní
16	222300671R00	Protipožární přepážka na kabel.vedení	kus	10,00000	568,65	5 686,50		Vlastní
Díl: M2202		STA	93 092,70					
17	222260380R00	Rozvodnice STA oceloplech. 500x500x150 vč. zámku	kus	1,00000	3 730,65	3 730,65		Vlastní
18	222270022R00.1	CY 6 zžl.	m	15,00000	66,39	995,78		Vlastní
19	222270022R01.2	CYKY 3Cx2,5	m	15,00000	66,39	995,78		Vlastní
20	222730161R00	Anténa UHF/DVB-T, channel 21-69, G=10-16dB	kus	2,00000	1 495,58	2 991,15		Vlastní
21	220010141R00	Anténní stožár (včetně kotvení, ant.držáků a zemnicích prvků)	kus	1,00000	4 883,25	4 883,25		Vlastní
22	222730172R00	Vícepásmový zesilovač 24dB se zdrojem, regulaci zisku, DVB-T	kus	1,00000	1 443,30	1 443,30		Vlastní
23	222301101R00	Konektor F na koax. Kabel	kus	14,00000	35,79	500,99		Vlastní
24	222730008R00	Zásuvka jednoduchá 16A/230V na omítku provedení dle elektro	kus	1,00000	109,65	109,65		Vlastní
25	222730007R00	Zásuvka koncová TV / R / SAT, 2dB včetně víčka	kus	6,00000	303,28	1 819,68		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1990	Stavební úpravy Hegerova 374, Polička - byty sociál. bydlení
O:	01	Hlavní budova
R:	09	el. slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	222730362R00	Rozbočovač 1/8 12.0dB	kus	1,00000	269,45	269,45		Vlastní
27	222301421R00	přepětová ochrana TV pro koaxiální kabel	kus	3,00000	202,13	606,39		Vlastní
28	222280081R00	Koaxiální kabel 75ohm H121 Cu, PVC vnitřní, LZSH	m	320,00000	58,18	18 618,40		Vlastní
29	222730161R00.1	FM-102 anténa FM, 87,5-108MHz, kruhová	kus	1,00000	733,13	733,13		Vlastní
30	220260550R00	Trubka 2323 PVC pod omítkou vč. Zapravení	m	270,00000	97,33	26 277,75		Vlastní
31	222261623R00	Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu	kus	200,00000	10,71	2 142,00		Vlastní
32	222261253R00	Příchytka pro tr.23,36,48	kus	185,00000	11,99	2 217,23		Vlastní
33	222260021R00	Krabice KU 68 vč. Víčka, pod omítkou vč. zapravení	kus	6,00000	116,20	697,17		Vlastní
34	222280081R01	Koaxiální kabel 75ohm H121 Cu, PVC vnitřní, LZSH	m	60,00000	58,18	3 490,95		Vlastní
35	220419999R00	Koordinanční činnost - elektroinstalace	h	6,00000	170,00	1 020,00		Vlastní
36	220419999R00.2	Revize	h	10,00000	297,50	2 975,00		Vlastní
37	142 R00	Přirážka za prožez kabelů	%	2,00000	2 975,00	5 950,00		Vlastní
38	205 R00	Zednické výpomoci M 21 podle čl.13-5c	%	2,00000	3 825,00	7 650,00		Vlastní
39	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	%	1,00000	2 975,00	2 975,00		Vlastní
Díl: 743 Elektromontáže - hrubá montáž						4 172,14		
40	743112316T00	Montáž trubka plastová ohebná D 29 mm uložená pod omítku	m	72,00000	27,46	1 976,76		Vlastní
41	345711560	trubka elektroinstalační ohebná z PH 1429/1	m	75,00000	22,10	1 657,50		Vlastní
42	743411111T00	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125	kus	7,00000	44,88	314,16		Vlastní
43	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	7,00000	31,96	223,72		Vlastní
Díl: 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů						3 606,38		
44	747112221T00	Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0 -tlačítkový zapínací	kus	6,00000	82,88	497,25		Vlastní
45	382261030	tlačítkové tablo TT94 RPO 8 tl.	kus	1,00000	1 256,30	1 256,30		Vlastní
46	747411521T00	Montáž ovladač tlačítkový zvonkového tabla vestavný 40 tlačítkový	kus	1,00000	423,30	423,30		Vlastní
47	345354350	přístroj tlačítkového ovladače zapínacího 10A -A91342	kus	6,00000	99,45	596,70		Vlastní
48	374141300	zvonek bytový SB 4FN 605 17	kus	6,00000	138,81	832,83		Vlastní
Celkem						179 386,97		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1990	Stavební úpravy Hegerova 374, Polička - byty sociál. bydlení
O:	01	Hlavní budova
R:	09	el. slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

JKSO:

801	Budovy občanské výstavby
m3	svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1990	Stavební úpravy Hegerova 374, Polička - byty sociál. bydlení
O:	01	Hlavní budova
R:	10	hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				38 375,84		
1	210220002RT2	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm	m	16,00000	104,98	1 679,60		Vlastní
2	210220101R00	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry AlMgSi 8 T/4, FeZn D8 mm	m	41,00000	198,48	8 137,48		Vlastní
3	210220211R00	Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 2 m dl.tyče, ochrana proti zatékání	kus	1,00000	193,80	193,80		Vlastní
4	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	4,00000	97,33	389,30		Vlastní
5	210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, atd/	kus	3,00000	140,68	422,03		Vlastní
6	210220361RT1	Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 2 m včetně dodávky tyče ZT 28/2000	kus	6,00000	994,50	5 967,00		Vlastní
7	210220401R00	Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota	kus	2,00000	43,95	87,89		Vlastní
8	210220431R00	Tvarování montážního dílu jímáče, ochr.trubky,úhel	kus	5,00000	113,48	567,38		Vlastní
9	460200153R00	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.3	m	12,00000	77,61	931,26		Vlastní
10	460560153R00	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3	m	12,00000	34,60	415,14		Vlastní
11	460620013R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	4,20000	37,83	158,87		Vlastní
12	3544104112	Tyč jímací AlMgSi L=1500 mm vč.držáku	kus	1,00000	326,40	326,40		Vlastní
13	35441122	Drát uzemňovací FeZn D10 mm (0,62 kg/m)	m	16,00000	23,66	378,62		Vlastní
od ZT k SZ								
14	35441422	Podpěra vedení do zdíva	kus	8,00000	20,93	167,42		Vlastní
15	35441560	Podpěra vedení na střechu	kus	60,00000	12,75	765,00		Vlastní
16	35441846	Štítek označovací	kus	2,00000	5,10	10,20		Vlastní
17	35441860	Svorka SJ 1 k jímací tyči, stožáru	kus	1,00000	27,46	27,46		Vlastní
18	35441875	Svorka křížová SK pro vodič d 6-10 mm	kus	3,00000	18,19	54,57		Vlastní
19	35441905	Svorka připojovací SO okapových žlabů d 6-12 mm	kus	2,00000	22,19	44,37		Vlastní
20	354PC05	Vodič svodový AlMgSi 8 T/4	m	41,00000	21,25	871,25		Vlastní
21	354PC57	Zaváděcí tyč délky 2m s izolací a SZ (FeZn)	kus	2,00000	277,10	554,20		Vlastní
22	141R00	Přirážka za podružný materiál m21	%	38,01950	2,55	96,95		Vlastní
23	142R00	Přirážka za prožez kabelů	%	38,01950	4,25	161,58		Vlastní
24	204R00	Zednické výpomoci m21 čl.13-5b	%	230,99386	5,10	1 178,07		Vlastní
25	905R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	hod	20,00000	314,50	6 290,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1990	Stavební úpravy Hegerova 374, Polička - byty sociál. bydlení
O:	01	Hlavní budova
R:	10	hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	909R00	Hzs-rozebrání a opětovná oprava a složení chodníku ze zámkové dlažby - komplet <i>pro výkop rýhy délky 12m, šířky 0,5m</i>	hod	40,00000	212,50	8 500,00		Vlastní

Celkem						38 375,84
---------------	--	--	--	--	--	------------------

JKSO:

801 Budovy občanské výstavby
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou