

| Kód pol.   | Popis  | MJ     | Počet MJ | Jednotková cena | Cena celkem Kč |
|--|--|--------|----------|-----------------|----------------|
| <b>Oprava přejezdu km 55,261 TÚ Libuň - Lomnice nad Popelkou</b>               |  |        |          |                 |                |
| 5913235020   | Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm  | m      | 16,00    |                 | 0,00           |
| 5913240020   | Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm  | m2     | 132,00   |                 | 0,00           |
| 5913255040   | Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou   | m2     | 132,00   |                 | 0,00           |
| 5963146000   | Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva  | t      | 10,60    |                 | 0,00           |
| 5963146010   | Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva  | t      | 39,20    |                 | 0,00           |
| 9909000100   | Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku  | t      | 54,000   |                 | 0,00           |
| 9902100400   | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km                          | t      | 114,00   |                 | 0,00           |
| 9903200100   | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km  | kus    | 1,00     |                 | 0,00           |
| 5913245010   | Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou hmotou   | m      | 42,00    |                 | 0,00           |
| 5963152000   | Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry  | kg     | 2,00     |                 | 0,00           |
| 9902900200   | Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot   | t      | 55,00    |                 | 0,00           |
| 9902200700   | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 100 km | t      | 55,00    |                 | 0,00           |
| <b>Svařování a navařování kolejnic v obvodu ST LBC</b>                         |  |        |          |                 |                |
| 5910020130   | Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49  | svar   | 32,00    |                 | 0,00           |
| 5910020130   | Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý  | svar   | 57,000   |                 | 0,00           |
| 5910020030   | Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar sériový tv.   | svar   | 80,00    |                 | 0,00           |
| 5910035030   | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49  | svar   | 28,00    |                 | 0,00           |
| 5910020130   | Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49  | svar   | 20,00    |                 | 0,00           |
| 5910090060   | Navareni srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm                | kus    | 2,00     |                 | 0,00           |
| <b>Výměna pražců a oprava rozchodu v TÚ Frýdlant Předměstí - Dolní Řasnice</b> |  |        |          |                 |                |
| 5906005020   | Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný vystrojený  | kus    | 280,00   |                 | 0,00           |
| 5909010020   | Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných  | kus    | 20,00    |                 | 0,00           |
| 5908053270   | Výměna drobného kolejiva vložka "M"  | kus    | 100,00   |                 | 0,00           |
| 5908063020   | Oprava rozchodu koleje otočením nebo záměnou rozponových svěrek  | úl.pl. | 80,00    |                 | 0,00           |
| 07000-1001   | Sitá trať nebo dopravný s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za měnu 8,5 hod. přes 25 do 50 vlaků                            | %      | 1 500,00 |                 | 0,00           |
| <b>Výměna pražců a oprava rozchodu v TÚ Mníšek - Raspenava</b>                 |  |        |          |                 |                |
| 5906005125   | Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný vystrojený   | kus    | 70       |                 | 0,00           |
| 5908053270   | Výměna drobného kolejiva vložka "M"  | kus    | 100      |                 | 0,00           |

|   |   |        |      |  |      |
|---|---|--------|------|--|------|
| 5908063020  | Oprava otočvodu koleje otočením nebo záměnou rozponových svěrek                                   | úl.pl. | 80   |  | 0,00 |
| 5910135010  | Demontáž pražcové kotvy v koleji  | kus    | 20   |  | 0,00 |
| 5910136010  | Montáž pražcové kotvy v koleji  | kus    | 20   |  | 0,00 |
| 07000-1001  | Šítá trať nebo dopravný s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za měnu 8,5%                       |        | 1500 |  | 0,00 |
| <b>Výměna kompletů ŽS4 v TÚ Liberec Horní Růžodol - Liberec</b> |   |        |      |  |      |
| 5958125010  | Komplety s antikorozi úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6, svěrka ŽS4) | kus    | 80   |  | 0,00 |
| 5958128010  | Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)                                 | kus    | 200  |  | 0,00 |
| <b>Doprava pražců Ostrov nad Oslavou - Frýdlant v Čechách</b>   |   |        |      |  |      |
| 9902201100  | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací                         | t      | 324  |  | 0,00 |
| 9902900200  | Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot  | t      | 324  |  | 0,00 |
| <b>Oprava přejezdu km 55,815 TÚ Česká Lípa - Nový Bor</b>       |   |        |      |  |      |
| 5913140010  | Demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnější i vnitřní část                         | m      | 4    |  | 0,00 |
| 5905030020  | Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné   | m3     | 7,2  |  | 0,00 |
| 5915005030  | Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku III. třídy  | m3     | 7    |  | 0,00 |
| 5914035520  | Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení silničního žlabu štěrbinový                             | m      | 8    |  | 0,00 |
| 5914055010  | Zřízení krytých odvodňovacích zařízení potrubí trativodu  | m      | 16   |  | 0,00 |
| 9902100400  | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací                         | t      | 12   |  | 0,00 |
| 5955101000  | Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI   | t      | 12   |  | 0,00 |
| 5964103025  | Drenážní plastové díly trubka s částečnou perforací DN 125 mm                                     | m      | 16   |  | 0,00 |
| 5964133000  | Geotextilie základní  | m2     | 16   |  | 0,00 |
| 5963110010  | Přejezd Intermont panel 1285x3000x170 ŽPP 1   | kus    | 2    |  | 0,00 |
| 5913145020  | Montáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnitřní část                                    | m      | 6    |  | 0,00 |
| 9902200500  | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací                         | t      | 4    |  | 0,00 |
| 9903100100  | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 5                        | kus    | 1    |  | 0,00 |
| 9903200100  | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 5                      | kus    | 1    |  | 0,00 |
| <b>Výměna štěrkového lože v TÚ Česká Lípa - Nový Bor</b>        |   |        |      |  |      |
| 5906140080  | Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozděle                      | km     | 0,12 |  | 0,00 |
| 5906130380  | Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozd                      | km     | 0,12 |  | 0,00 |
| 5905055010  | Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji   | m3     | 108  |  | 0,00 |
| 5905060010  | Zřízení nového kolejového lože v koleji   | m3     | 68   |  | 0,00 |
| 5964133000  | Geotextilie základní  | m2     | 300  |  | 0,00 |
| 5905065010  | Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji                       | m2     | 300  |  | 0,00 |
| 5905105030  | Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji   | m3     | 40   |  | 0,00 |
| 5909031020  | Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové                                    | km     | 0,15 |  | 0,00 |
| 9902100500  | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací                         | t      | 157  |  | 0,00 |
| 5955101000  | Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI   | t      | 157  |  | 0,00 |
| 9902100100  | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací                         | t      | 135  |  | 0,00 |
| <b>Oprava přejezdu km 52,141 TÚ Česká Lípa - Nový Bor</b>       |   |        |      |  |      |
| 5913140010  | Demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnější i vnitřní část                         | m      | 4,00 |  | 0,00 |

|                                   |   |     |       |  |             |
|-----------------------------------|---|-----|-------|--|-------------|
| 5906035120                        | Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce betonové příčné vystrojené                                  | kus | 15,00 |  | 0,00        |
| 5906020120                        | Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové příčné vystrojené  | kus | 29,00 |  | 0,00        |
| 5906105010                        | Demontáž pražce dřevěný   | kus | 44,00 |  | 0,00        |
| 5909031020                        | Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové  | km  | 0,05  |  | 0,00        |
| 9902100400                        | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km                         | t   | 15,00 |  | 0,00        |
| 5955101000                        | Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI   | t   | 15,00 |  | 0,00        |
| 5963110010                        | Přejezd Intermont panel 1285x3000x170 ŽPP 1   | kus | 2,00  |  | 0,00        |
| 5905030010                        | Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože otevřená  | m3  | 10,00 |  | 0,00        |
| <b>Oprava GPK TO Doksy</b>        |   |     |       |  |             |
| 5909031020                        | Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové  | km  | 0,60  |  | 0,00        |
| 9902200500                        | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 60 km | t   | 90,00 |  | 0,00        |
| 5955101000                        | Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI   | t   | 90,00 |  | 0,00        |
| 5905105030                        | Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji   | m3  | 72,00 |  | 0,00        |
| 5909031020                        | Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové  | km  | 0,45  |  | 0,00        |
| <b>Oprava GPK u TO Česká Lípa</b> |   |     |       |  |             |
| 9903200200                        | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 2  | kus | 2     |  | 0,00        |
| 9902200500                        | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací   | t   | 90    |  | 0,00        |
| 5955101000                        | Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI   | t   | 90    |  | 0,00        |
| 5905105030                        | Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji   | m3  | 72    |  | 0,00        |
| 5909031020                        | Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové  | km  | 1     |  | 0,00        |
| <b>Celkem:</b>                    |   |     |       |  | <b>0,00</b> |

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 700751

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** d32d34a5-fad1-4c11-a68e-5fe2de7522b3

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 08.04.2020 10:46:01



7f4d56ff-cf1c-439c-94d0-ec2874c279f7