

Dodávka + montáž

Název stavby: **IVANČICE** Veřejné osvětlení , rekonstrukce VO Budkovice (nadzemní část)
 Definice SAP: **4012017**
 Okres: **Ivančice**
 Oblast: **Jm**
 Oblast ocenění: **Ivančice - Budkovice**

Datum: **23.1.2020**
 Verze NZ: **00127**

Hl. projektant:
 Projekt. firma:

Kód	Typ práce/ materiálu	Název	Množství celkové	MJ	Cena jednotková	Cena celková
03		montáž veřejne osvetlení				
320		vedení kabelové NN				
	D+M	KULATINA ZEMNÍČÍ 3m +2 SVORKY/SLOUP(PILÍŘ)	32,000	KS		
BEA01	D+M	MONTÁŽ OC.KONSTRUKCE PRO PRISTR.DO 5KG	34,000	KS		
CCA29	D+M	KABEL CYKY-J 4X10 VOLNE ULOZENY	76,000	M		
CCA03	D+M	KABELÁŽ VE SLOUPU CYKY 3X1,5 - 9m KABELU /JEDEN SLOUP	279,000	M		
CIA44	D+M	UKONC.KAB. 5X10MM2 BEZ KONCOVKY A OK	62,000	KS		
DQA02	D+M	UZEMNENI NA POVRCHU-PASKA FEZN 30X4MM + SVORKOVNICE NA UZEMNĚNÍ	32,000	M		
	D+M	POUZDRO PRO SLOUP DN 250/1000 PVC	2,000	KS		
DQA09	D+M	VYRAŽENÍ HODNOTY UZEMNĚNÍ DO PÁSKY 30/4	32,000	KS		
DQA62	D+M	PŘÍPOJENÍ ZEMNÍČÍ PÁSKY NA STOŽÁR VO VČETNĚ CHRÁNIČKY UZEMNĚNÍ	31,000	KS		
DQA64	D+M	OCHRANA PŘECHODU ZEM-VZDUCH UZEM.PAS 30/4	31,000	KS		
DQA13	D+M	UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM VČETNĚ SVOREK	68,000	M		
BFA01	D+M	STOŽÁR DOS 80 DV/L=7m ŽÁR. ZINEK + TERMOPLAST	31,000	KS		
FQA80	D+M	ELEKTROVÝZBROJ STOŽÁRU KOMPLETNÍ 1-2 OKRUH.	31,000	KS		
ECA80	D+M	OBETONOVÁNÍ POUZDRA(0,6m3 betonu C12/15) NA ŠTĚRKOVÉ LOŽE S DLAŽDICÍ 30/30	2,000	KS		
FQA81	D+M	SVÍTIDLO LED 35 W, 3000K, STMÍVACÍ, CHARAKTERISTIKA B	33,000	KS		
EBA04	D+M	VÝKOP JÁMY PRO SLOUP + SKŘÍŇĚ, RUČNĚ,TR.3-4 0,8m3 VČETNĚ ODVOZU ZEMINY	4,000	KS		
ECA92	D+M	ÚPRAVA BET.HLAVY ZÁKLADU SLOUPU + ZAPÍSKOVÁNÍ V POUZDRU	31,000	KS		
EJA41	D+M	FOLIE VYSTRAZNA Z PVC ,ŠÍRKA 33 CM	68,000	M		
	D+M	OSAZENÍ SLOUPU A ZATAŽENÍ KABELU DO SLOUPU	31,000	KS		
ELA40	D+M	TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 63/52 OHEBNA	74,000	M		
ENA21	D+M	VÝLOŽNÍK KRÁTKÝ OCELOVÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ	29,000	KS		
ENA22	D+M	VÝLOŽNÍK KRÁTKÝ OCELOVÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DVOJRAMENNÝ	2,000	KS		
EJA02	D+M	KAB.LOŽE PÍSKOVE ŠÍŘE 35 CM,BEZ ZAKRYTÍ	68,000	M		
	D+M	ZÁHOZ RÝHY S HUTNĚNÍM + ÚPRAVA TERÉNU	68,000	M		
	D+M	VÝKOP RÝHY 35/65 CM, RUČNÍ	68,000	M		
	D+M	SKŘÍŇKA POJISTKOVÁ NA SLOUP	1,000	KS		
	D+M	SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ SS100 NKE1P-C, PLAST. PILÍŘ	1,000	KS		
	D+M	ZAPÍNAČÍ ROZVADĚČ, PLAST. PILÍŘ	1,000	KS		
	D+M	SOUMLAČOVÝ SPÍNAČ S EXTERNÍM ČIDLEM + 25m CYKY5x2,5mm2	1,000	KS		
		ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE	1,000	KPL		
		MONTÁŽNÍ PLOŠINA	32	H		
		REVIZE	1	KPL		
		Dodávka + montáž celkem :				658 585,00