

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			25 906,40	21
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			8 598,60	7
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 660,00	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			16 105,28	13
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			978,00	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			2 984,12	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			3 760,00	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 395,22	2
97	Prorážení otvorů	HSV			1 231,94	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			782,49	1
711	Izolace proti vodě	PSV			1 380,84	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			11 265,14	9
725	Zařizovací předměty	PSV			11 157,21	9
730	Ústřední vytápění	PSV			2 400,00	2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			3 432,23	3
776	Podlahy povlakové	PSV			7 652,33	6
781	Obklady keramické	PSV			3 882,72	3
783	Nátěry	PSV			4 449,00	4
784	Malby	PSV			11 396,75	9

D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			2 409,48	2
Cena celkem					123 827,75	100

Položkový rozpočet

S:	180606	ZŠ Chrlice
O:	2	Stavební opravy
R:	2	Oprava kanceláře kuchyně vč. přeložení kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
1	281606212	Nízkotlaká injektáž cihelného zdiva tl. do 60 cm	m	13,78000		
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
2	310235241	Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm s použitím suché maltové směsi	kus	1,00000		
3	319211322	Těsnicí stěrka na svislé ploše tl.do 10 mm	m2	2,73600		
4	340235211	Zazdívka otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi do 10cm	kus	3,00000		
5	346275113	Přizdívky z desek Ytong tl. 100 mm	m2	4,00000		
6	342267112	Obklad trámů sádkokartonem třístranný do 0,5/0,5 m	m	2,70000		
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
7	411387531	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve střepech a klenbách	kus	4,00000		
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
8	611401311	Oprava omítky na střepech o ploše do 1 m2	kus	8,00000		
9	612433212	Omítka sanační vnitřní, střední zasolení, tl.25 mm postřík, podklad, jádrová omítka; Cemix	m2	13,15200		
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						
10	622481211	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	4,00000		
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
11	632415104	Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 4 mm MFC Level 320 - vyrovnávací	m2	11,47740		
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
12	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	47,00000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
13	963016111	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm	m2	3,50000		
14	971033251	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC	kus	1,00000		
15	971035231	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15 cm, MC	kus	3,00000		
16	972054241	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm	kus	1,00000		
17	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	13,15200		
Díl: 97 Prorážení otvorů						
18	978023411	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komin.	m2	13,15200		
19	978500010	Odsekání vnitřních obkladů	m2	1,50000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
20	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	2,05379		
Díl: 711 Izolace proti vodě						
21	711212002	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	3,60000		
22	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,01325		
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						
23	721140802	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	14,50000		
24	721140915	Oprava-propoj.dosavadního potrubí litinového DN100	kus	2,00000		
25	721176105	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	14,50000		
26	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,02204		
Díl: 725 Zařizovací předměty						
27	725110814	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	6,00000		
28	725119305	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	3,00000		
29	64233513	Klozet kombi LYRA Plus hlub. splach., vodor. odpad bílý, spodní napouštění	kus	3,00000		

Položkový rozpočet

S:	180606	ZŠ Chrlice
O:	2	Stavební opravy
R:	2	Oprava kanceláře kuchyně vč. přeložení kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
30	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,08058		
Díl: 730		Ústřední vytápění				
31	730111	Demontáž a zpětná montáž radiátoru vč. vypuštění a napuštění systému	kus	2,00000		
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
32	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	1,80000		
33	771571905	Opravy podlah keramických režných	kus	30,00000		
34	771990010	Vybourání keramické nebo teracové dlažby	m2	1,80000		
35	597642030	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm Rio Negro	m2	3,00000		
36	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,10538		
Díl: 776		Podlahy povlakové				
37	776511820	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch 10 - 20 m2	m2	11,47740		
38	776521100	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren včetně podlahoviny Novoflor extra, tl. 2,0 mm	m2	11,47740		
39	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,03971		
Díl: 781		Obklady keramické				
40	781101210	Penetrace podkladu pod obklady	m2	1,92000		
41	781415013	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm	m2	1,92000		
42	781411903	Oprava obkladů z obkladaček porovin. 150x150	kus	25,00000		
43	59781346	Obkladačka 15x15 bílá lesk Color One	m2	4,00000		
44	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,08633		
Díl: 783		Nátěry				
45	783225100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	9,00000		
46	783322120	Nátěr syntetický ocel. radiát. článků 1x +1x email	m2	8,60000		
47	783424240	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email	m	12,00000		
Díl: 784		Malby				
48	784181201	Penetrace podkladu nátěrem Keim-Spezial-Fixativ,1x	m2	20,00000		
49	784191101	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	176,50000		
50	784157102	Vyhlazení stěrkou Mistral Massa S, tl. 1,5 mm	m2	15,00000		
51	784185112	Malba Keim-Biosil, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	20,00000		
52	784195112	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	176,50000		
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
53	979011221	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	1,31954		
54	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,31954		
55	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	13,19542		
56	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,31954		
57	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	6,59771		
58	979990001	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1,31954		
59	979088212	Nakládání sutí na dopr.prostředky-zvlášť.zakl.obj.	t	1,31954		
Celkem						123 827,75

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	180606	ZŠ Chrlice
O:	2	Stavební opravy
R:	2	Oprava kanceláře kuchyně vč. přeložení kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

■

■

■

■

■