

**ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č.1)**

Spr 1477/2019

č.: **ZL 2****Dodatečné stavební práce zadané v souladu s § 222 a § 273 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů****Stavba:** „KS v Brně – oprava a údržba vnitřních prostor staré budovy ul. Husova 15, Brno po rekonstrukci elektroinstalace realizované v r. 2018“**Datum:** 29.11.2019

Předmět změny:

Dotčené místo: 4.NP, m.č.306, 307, 308, 309, 310, 311, 312

Odkaz na výkresy: 0

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: 0

Odkaz na jinou část smlouvy: 0

Změna termínu dokončení stavby: není

Dopad do ceny díla dle SOD: **přípočet 31 929,63 Kč vč.DPH**Změnu vyvolal: **Skutečnost zjištěná na stavbě****Popis a odůvodnění změny:**

- a) Demontáž stávajícího PVC pod viditelnou nášlapnou vrstvou v kancelářích 306, 307, 309 pod stávajícím viditelným PVC je ještě 1 vrstva původního PVC, v kancelářích 310, 311, 312 pod stávajícím viditelným kobercem je ještě 1 vrstva původního PVC, s tím spojená likvidace odpadu – v těchto kancelářích
- b) Záměna penetrace pod samonivelační stěrku na adhezni můstek – při demontáži podlahové krytiny bylo zjištěno, že podlahová krytina je celoplošně lepena k podkladu. Demontáží krytiny tedy došlo místy ke stržení podkladu. Pro spojení s podkladem je v těchto případech nutný adhezni můstek.

Cena bez DPH: 26 388,12 Kč

DPH: 5 541,51 Kč

Cena celkem: 31 929,63 Kč


Přípočty (vč.DPH): 31 929,63 Kč

Odpočty (vč.DPH): 0,00 Kč

**CENA CELKEM (vč.DPH) 31 929,63 Kč**

Přílohy:	rozpočet	Listů A4:	1
	CN subdodavatele	Listů A4:	0
	příloha PD	Listů A4:	0
	<b>celkem</b>	<b>Listů A4:</b>	<b>1</b>

Podpis:

Objednatel:  souhlas Datum:

Dodavatel: p. Josef Kubáček souhlas Datum:

# VÝKAZ VÝMĚR

**STAVBA:**

KS v Brně - oprava a údržba vnitřních prostor staré budovy ul.Husova 15, Brno po rekonstrukci elektroinstalace realizované v r.2018 (Spr 1477/2019)

**Vypraco**

Dne: 29.11.2019

**PŘÍPOČTY**

pol.č.	4.NP (3.patro) Název položky	MJ	množství	cena/MJ	cena celkem
9	Demontáž podlahové krytiny (koberec nebo PVC) kancelář 306, 307, 309 pod PVC ještě 1 vrstva původního PVC kancelář 310, 311, 312 pod kobercem ještě 1 vrstva původního PVC	m2	109,79 55,24 54,55	45,00 Kč	4 940,55 Kč
25	Likvidace odpadu - žaluzie, dřev.obložení, koberec, PVC, ....+přesun hmot+úklid 428,24m2 podlahová plocha celé podlaží za 37.000,-Kč 37000,- / 428,44m2 = 86,36Kč/m2	m2	109,79	86,36 Kč	9 481,46 Kč
V01	Adhezní můstek, nátěr včetně materiálu záměna penetrace pod samonivelační stěrku navýšení ceny kancelář 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312	m2	144,17	83,00 Kč	11 966,11 Kč
<b>CELKEM BEZ DPH</b>					26 388,12 Kč
<b>DPH 21%</b>					5 541,51 Kč
<b>CELKEM VČETNĚ DPH</b>					31 929,63 Kč