

## SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 22ZA-002433

číslo smlouvy zhotovitele: 12032020

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**název:** OREK Consulting s.r.o.

se sídlem: Pobřežní 394/12, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČO, DIČ: 29141826, CZ29141826

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba D8 - Oprava mostů D8-08 až D8-047 - revizní chodníky, schodiště, opevnění opěr., Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 115 0009 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 1 954 179,00 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
<b>D8 - Oprava mostů D8-08 až D8-047 - revizní chodníky, schodiště, opevnění opěr.</b>	1 954 179,00	410 378,00	2 364 557,00

kteřáto cena byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem D8 - Oprava mostů D8-08 až D8-047 - revizní chodníky, schodiště, opevnění opěr., číslo veřejné zakázky 22ZA-002433.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky - na datovém nosiči
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky - na datovém nosiči
- f) Technická specifikace - na datovém nosiči
- g) Výkresy - na datovém nosiči a
- h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:  
Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor) - na datovém nosiči

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, která tvoří součást této Smlouvy. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou smluvních stran.

Datum: \_\_\_\_\_ 09 -04- 2020

Datum: \_\_\_\_\_

PODEPSÁN \_\_\_\_\_

07 -04- 2020

PODEPSÁN \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

za objednatele

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

za dodavatele/zhotovitele

**OREK Consulting s.r.o.**



Č. j.: 22ZA-002433

Vyřizuje: [REDACTED]

## ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390, jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „D8 - Oprava mostů D8-08 až D8-047 - revizní chodníky, schodiště, opevnění opěr.“, interní číslo zakázky 22ZA-002433, evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 115 0009, na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

### **OREK Consulting s.r.o.**

se sídlem: Pobřežní 394/12, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČO: 29141826

### **Odůvodnění:**

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

09 -04- 2020

V Praze dne .

.....

\_\_\_\_\_  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

[REDACTED]  
[REDACTED]

## PŘÍLOHA

**Název stavby: D8 - Oprava mostů D8-08 až D8-047 - revizní chodníky, schodiště, opevnění opěr.**

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 SSÚD 11 Nová Ves
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	OREK Consulting s.r.o., Pobřežní 394/12, 186 00 Praha
Doba pro dokončení	1.1.9	Do 90 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se
Sekce	1.1.26	Nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (h) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	██
Zástupce objednatele	3.2	██
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se
Harmonogram	7.2	Do 10 dnů po datu zahájení prací

<b>Název Pod-článku Smluvních podmínek</b>	<b>Číslo Pod-článku Smluvních podmínek</b>	<b>Údaje</b>
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se
Odstranění vad	9.1	Záruční doba stanovená Objednatelem činí 36 měsíců.
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30.000 Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 5 013,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 1 002,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení

<b>Název Pod-článku Smluvních podmínek</b>	<b>Číslo Pod-článku Smluvních podmínek</b>	<b>Údaje</b>
	12.5 d)	Nepoužije se
	12.5 e)	Nepoužije se
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1. 200,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	Nepoužije se
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

OREK Consulting s.r.o.

██████████

██████████

## PŘÍLOHA - POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. *Variací* není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušování prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodloužení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuté do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.



## Změnový list (součást Přílohy)

Název a evidenční číslo Stavby	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS	Číslo ZBV <b>? 2, 3, 4 a 5</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplněte!] (dále jen Smlouva)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: [doplněte]

	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 85%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right; padding-top: 10px;">[doplněte dle potřeby]</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize	[doplněte dle potřeby]	
Paré č.	Příjemce												
1	Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)												
2	Zhotovitel												
3	Projektant												
4	Supervize												
[doplněte dle potřeby]													

Iniciátor změny: [doplněte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]

Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
		<b>0,00</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Zástupce objednatele	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jež součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno		podpis
			Číslo paré:

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 201907\_5

**Stavba:** D8 Opravy mostů - revizní chodníky, schodiště, opevnění opěr

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	14. 8. 2019
Zadavatel:		IČ:	65993390
Ředitelství silnic a dálnic ČR		DIČ:	CZ65993390
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	02992485
FORVIA CZ, s.r.o.		DIČ:	CZ02992485
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>1 954 178,88</b>
---------------------	--	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>1 954 178,88</b>	<b>410 377,56</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>2 364 556,44</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

---

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

---

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

---

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 201907\_5

**Stavba:** D8 Opravy mostů - revizní chodníky, schodiště, opevnění opěr

Místo: Datum: 14. 8. 2019

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>1 954 178,88</b>	<b>2 364 556,44</b>
01	D8-017..1,2	[REDACTED]	[REDACTED]
02	D8-018..1,2	[REDACTED]	[REDACTED]
03	<del>D8-020..1,2</del> NEBUDE REALIZOVÁNO	[REDACTED]	[REDACTED]
04	D8-025..1,2	[REDACTED]	[REDACTED]
05	D8-026..3	[REDACTED]	[REDACTED]
00	Vedlejší rozpočtovové náklady	[REDACTED]	[REDACTED]

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D8 Opravy mostů - revizní chodníky, schodiště, opevnění opěr

Objekt:

01 - D8-017..1,2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 8. 2019

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

02992485

DIČ:

CZ02992485

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D8 Opravy mostů - revizní chodníky, schodiště, opevnění opěr

Objekt:

01 - D8-017..1,2

Místo:

Datum:

14. 8. 2019

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

783 - Dokončovací práce - nátěry

OST - Ostatní

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D8 Opravy mostů - revizní chodníky, schodiště, opevnění opěr

Objekt:

01 - D8-017..1,2

Místo:

Datum: 14. 8. 2019

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
1	K	34799	STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z PLEXISKLA	M2				
	PP		STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z PLEXISKLA <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje veškerý materiál včetně spojovacího a těsnícího, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení. Součástí položky jsou opatření proti ptákům.					
	PSC		"výměna poškozených panelů PHS"2*3*3					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
2	K	626212	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2				
	PP		REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdíva položení vrstvy v předepsané tloušťce					
	PSC		potřebná lešení a podpěrné konstrukce					
	VV		"povrch říms 50%"(2*0,9*21,0+3,0*10,0)*0,5					
3	K	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2				
	PP		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdíva položení vrstvy v předepsané tloušťce					
	PSC		potřebná lešení a podpěrné konstrukce					
	VV		"spojovací můstek mezi starým a novým betonem"33,90					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
4	K	9113D2R	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M				
	PP		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) MONTÁŽ SVODNICE VČETNĚ DODÁVKY NOVÝCH SPOJOVACÍCH PRVKŮ BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDI <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - jeho montáž a osazení na určeném místě včetně všech nutných konstrukcí a prací - nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů - případnou náhradu zničených částí nezahrnuje kompletní novou PKO					
	PSC		"demontáž a zpětná montáž svodidel"100					
	VV							
5	K	9113D3R	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M				
	PP		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM DEMONTÁŽ SVODNIC BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDI <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo					
	PSC		"demontáž a zpětná montáž svodidel"100					
	VV							
6	K	914341	DOPRAV ZNACKY ZMENS VEL OCEL FOLIE TR 3 - DODÁVKA A MONT	KUS				
	PP		DOPRAV ZNACKY ZMENS VEL OCEL FOLIE TR 3 - DODÁVKA A MONT <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení					
	PSC		"doplnění označení mostu"1					
	VV							
7	K	93133	TESNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM	M3				
	PP		TESNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil					
	PSC		"zatmelení spáry mezi mosty"0,05*0,15*10					
	VV		"zatmelení spár prefa říms"0,03*0,10*14*2*0,5					
8	K	938542	OCÍŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ	M2				
	PP		OCÍŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu					
	PSC		"povrch říms 50%"(2*0,9*21,0+3,0*10,0)*0,5					
	VV							
9	K	938544	OCÍŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ	M2				
	PP		OCÍŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu					
	WV		"povrch říms 50%"(2*0,9*21,0+3,0*10,0)*0,5					
10	K	938652R	<b>ODČISTĚNÍ OČEL KONSTR OTRYSKANÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM VČETNĚ OPLACHU TLAKOVOU VODOU - VYMYTÍ CHLORIDŮ</b>	M2				
	PP		ODČISTĚNÍ OČEL KONSTR OTRYSKANÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu					
	WV		"obnova PKO svodidlového zábradlí a ocelových prvků PHS odhad"60					
11	K	96665	<b>ODSTRANĚNÍ PROTIHLUKOVÝCH STĚN Z DILCŮ Z PLEXISKLA</b>	M2				
	PP		ODSTRANĚNÍ PROTIHLUKOVÝCH STĚN Z DILCŮ Z PLEXISKLA					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - demontáž konstrukce do použitelných součástí a odstranění nepoužitelných - odvoz použitelných částí do skladu a suti na skládku (nezahrnuje poplatek za skládku) - odstranění sloupků bez ohledu na materiál nezahrnuje odstranění základových konstrukcí					
	WV		"demontáž PHS"3*2*8					
12	K	96665R	<b>ODSTRANĚNÍ PROTIHLUKOVÝCH STĚN Z DILCŮ Z PLEXISKLA</b>	M2				
	PP		VYČISTĚNÍ A MONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH PROTIHLUKOVÝCH DILCŮ Z PLEXISKLA Včetně doplnění svíslých vypískovaných pruhů jako ochrana proti ptákům					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - demontáž konstrukce do použitelných součástí a odstranění nepoužitelných - odvoz použitelných částí do skladu a suti na skládku (nezahrnuje poplatek za skládku) - odstranění sloupků bez ohledu na materiál nezahrnuje odstranění základových konstrukcí					
	WV		"demontáž PHS"3*2*8					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
13	K	783121	<b>PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN</b>	M2				
	PP		PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.					
	WV		"ochranný nátěr obnažené výztuže"33,90*0,1					
	WV		"obnova PKO svodidlového zábradlí a ocelových prvků PHS odhad"60					
	D	OST	Ostatní					
14	K	02750	<b>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ LEŠENÍ</b>	KPL				
	PP		LEŠENÍ, ZAPLACHTOVÁNÍ PŘI TRYSKÁNÍ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
	WV		1					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D8 Opravy mostů - revizní chodníky, schodiště, opevnění opěr

Objekt:

02 - D8-018..1,2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 8. 2019

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

02992485

DIČ:

CZ02992485

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená		15,00%	

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D8 Opravy mostů - revizní chodníky, schodiště, opevnění opěr

Objekt:

02 - D8-018..1,2

Místo:

Datum:

14. 8. 2019

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Zakládání

4 - Vodorovné konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

783 - Dokončovací práce - nátěry

OST - Ostatní

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D8 Opravy mostů - revizní chodníky, schodiště, opevnění opěr

Objekt:

02 - D8-018..1,2

Místo:

Datum: 14. 8. 2019

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	2		Zakládání					
1	K	261113	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTAŽ NA POVRCHU TR I D DO 25MM	M				
PP			VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTAŽ NA POVRCHU TR I D DO 25MM V ceně je zahrnut příplatek za práce malého rozsahu. Poznámka k souboru cen: □					
PSC			položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé					
WV			"vrtý pro kotvení elastomerového pásu - zakrytí spáry mezi mosty"3,0/0,2*2*2*0,125					
2	K	285391	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁRSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ	KUS				
PP			DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁRSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ Poznámka k souboru cen: □					
PSC			Položka zahrnuje: dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm) provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm) vsunutí výztuže do vyvrtného profilu a její zalepení předepsaným pojivem případně nutné lešení					
WV			"kotvení elastomerového pásu - zakrytí spáry mezi mosty"3,0/0,2*2*2					
D	4		Vodorovné konstrukce					
3	K	41794A	ZTUŽUJÍCÍ PÁSY Z OCELI S 235	T				
PP			ZTUŽUJÍCÍ PÁSY Z OCELI S 235 V ceně je zahrnut příplatek za práce malého rozsahu. Poznámka k souboru cen: □					
PSC			- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpurné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím.					
WV			"přítláčná lišta"4*2*2*0,006*0,04*7,8					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
4	K	9113D2.R	SVODIDLO OCELI SILNIC JEDNOSTR - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M				
PP			SVODIDLO OCELI SILNIC JEDNOSTR - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) MONTÁŽ SVODNICE VČETNĚ DODÁVKY NOVÝCH SPOJOVACÍCH PRVKŮ BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDI					
PSC			Poznámka k souboru cen: □ položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - jeho montáž a osazení na určeném místě včetně všech nutných konstrukcí a prací - nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů - případnou náhradu zničených částí nezahrnuje kompletní novou PKO					
WV			"demontáž a zpětná montáž sovdidel"50					
5	K	9113D3.R	SVODIDLO OCELI SILNIC JEDNOSTR - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M				
PP			SVODIDLO OCELI SILNIC JEDNOSTR - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM DEMONTÁŽ SVODNIC BUDE ČERPÁNO SE SOUHLASEM TDI					
PSC			Poznámka k souboru cen: □ položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo					
WV			"demontáž a zpětná montáž sovdidel"50					
6	K	93263.R	PŘEKRYTÍ ZRCADLA ELASTOMEROVÝM PÁSEM	M2				
PP			PŘEKRYTÍ ZRCADLA ELASTOMEROVÝM PÁSEM Poznámka k souboru cen: □					
PSC			položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsané konstrukce z předepsaného materiálu včetně vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravy - veškeré potřebné pomocné práce - veškerý pomocný a upevňovací materiál					
WV			"překrytí zrcadla elastomerovým pásem"3*2*0,4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	936541	MOSTNÍ ODVODNOVACÍ TRUBKA (POVRCHU IZOLACE) Z NEREZ OCELI MOSTNÍ ODVODNOVACÍ TRUBKA (POVRCHU IZOLACE) Z NEREZ OCELI V ceně je zahrnut příplatek za práce malého rozsahu. Poznámka k souboru cen: □ položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení - dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu - úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření - zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav - zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - prodloužení odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení - úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovky, napojení izolací a pod.) - ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření - konečné úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod. - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy - opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem - provedení odborné prohlídky, je-li požadována	KUS				
	PP							
	PSC							
	WV		"oprava ulomené trubky odvodňovače a nevhodné umístěného výtoka odvodňovací trubičky dilatace"1+1					
8	K	938652.R	OCISTENÍ OCEL KONSTR OTRYSKANIM NA SUCHO KŘEMÍČ PÍSKEM VČETNĚ OPLACHU TLAKOVOU VODOU - VYMYTÍ CHLORIDŮ OCISTENÍ OCEL KONSTR OTRYSKANIM NA SUCHO KŘEMÍČ PÍSKEM V ceně je zahrnut příplatek za práce malého rozsahu. Poznámka k souboru cen: □ položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2				
	PP							
	PSC							
	WV		"obnova PKO zábradelního svodidla odhad"30					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
9	K	783121	PRŮTIKOROZ OCHR OK NÁTEREM VICEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN PRŮTIKOROZ OCHR OK NÁTEREM VICEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN Poznámka k souboru cen: □ - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2				
	PP							
	PSC							
	WV		"obnova PKO zábradelního svodidla odhad"30					
	D	OST	Ostatní					
10	K	02750	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ LEŠENÍ LEŠENÍ, ZAPLACHTOVÁNÍ PŘI TRYSKÁNÍ Poznámka k souboru cen: □ zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL				
	PP							
	PSC							
	WV		1					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D8 Opravy mostů - revizní chodníky, schodiště, opevnění opěr

Objekt:

04 - D8-025..1,2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 8. 2019

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

02992485

DIČ:

CZ02992485

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D8 Opravy mostů - revizní chodníky, schodiště, opevnění opěr

Objekt:

04 - D8-025..1,2

Místo:

Datum:

14. 8. 2019

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D8 Opravy mostů - revizní chodníky, schodiště, opevnění opěr

Objekt:

04 - D8-025..1,2

Místo:

Datum: 14. 8. 2019

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	17680	VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3				
PP			VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Poznámka k souboru cen: □ položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížení ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, nočníkové konstrukce, přemostění zpevněné plochy, zakrvtí a pod.) "poskladní štěrkopísek pod prefabrikovaným schodištěm"1,5*0,15*14		3,150			
D	4		Vodorovné konstrukce					
2	K	43111	SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ BETON	M3				
PP			SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ BETON Poznámka k souboru cen: □ - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výtěž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomocce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.) "revizní schodiště"1,0*0,7*14					
PSC			včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomocce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.)					
WV			"revizní schodiště"1,0*0,7*14					
3	K	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3				
PP			PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Poznámka k souboru cen: □ - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtěž, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovací prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtěž a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních cel, kapes, náhlků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtěž, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu hlukových narušení					
PSC			včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomocce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.)					
WV			"podkladní beton pod prefabrikovaným schodištěm"1,5*0,5*14					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
4	K	626233	REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAC MALTOU TRÍVRST TL DO 90MM	M2				
PP			REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAC MALTOU TRÍVRST TL DO 90MM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen: □ položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spár zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce "vybetonování nátoků ze sanačního betonu"5</i>					
5	K	62747	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU	M2				
			PP SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU <i>Poznámka k souboru cen: □ položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě vyčištění spár (vyškrábání), vypláchnutí spár vodou, očištění povrchu spárování odklizení suti a přebytečného materiálu potřebná lešení "oprava propadlé zámkové dlažby u odvodňovače"5</i>					
			D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					
6	K	93133	TESNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM	M3				
			PP TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM <i>Poznámka k souboru cen: □ položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil "zatmělení spáry mezi mosty"0,05*0,15*16</i>					
7	K	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3				
			PP BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU <i>Poznámka k souboru cen: □ položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technoloického předpisu a z platných předpisů "vybourání nátoků"5*0,10</i>					
			PSC					
			WV					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D8 Opravy mostů - revizní chodníky, schodiště, opevnění opěr

Objekt:

05 - D8-026..3

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 8. 2019

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

02992485

DIČ:

CZ02992485

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená		15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D8 Opravy mostů - revizní chodníky, schodiště, opevnění opěr

Objekt:

**05 - D8-026..3**

Místo:

Datum:

14. 8. 2019

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

██████████

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

██████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

██████████

PSV - Práce a dodávky PSV

██████████

783 - Dokončovací práce - nátěry

██████████

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D8 Opravy mostů - revizní chodníky, schodiště, opevnění opěr

Objekt:

05 - D8-026..3

Místo:

Datum: 14. 8. 2019

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	626212	REPROFILACE VODOROVNYCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2				
	PP		REPROFILACE VODOROVNYCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM					
	PSC		V ceně je zahrnut příplatek za práce malého rozsahu. Poznámka k souboru cen: □ položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdíva položení vrstvy v předepsané tloušťce					
	VV		potřebná lešení a podpěrné konstrukce "povrch žlabů 50%"2*0,6*10*0,5					
2	K	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2				
	PP		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM					
	PSC		V ceně je zahrnut příplatek za práce malého rozsahu. Poznámka k souboru cen: □ položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdíva položení vrstvy v předepsané tloušťce					
	VV		potřebná lešení a podpěrné konstrukce "spojovací můstek mezi starým a novým betonem"6					
3	K	62747	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU	M2				
	PP		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU					
	PSC		V ceně je zahrnut příplatek za práce malého rozsahu. Poznámka k souboru cen: □ položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě vyčištění spar (vyškrobání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu spárování odklizení suti a přebytečného materiálu potřebná lešení					
	VV		"zatlčení spar žlabů"2*0,6*10					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
4	K	9112A1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M				
	PP		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: □ položka zahrnuje: dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy kotvení sloupků, tj. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtvy a závlíky, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak případně nivelační hmoty pod kotevní desky					
	VV		"kompozitní zábradlí do patek kolem říms mostu"2*12					
5	K	914341	DOPRAV ZNAČKY ZMĚNS VEL OCEL FOLIE TR 3 - DODÁVKA A MONT	KUS				
	PP		DOPRAV ZNAČKY ZMĚNS VEL OCEL FOLIE TR 3 - DODÁVKA A MONT					
	PSC		V ceně je zahrnut příplatek za práce malého rozsahu. Poznámka k souboru cen: □ položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení					
	VV		"doplnění označení mostu"1					
6	K	938542	OCISTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKANÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ	M2				
	PP		OCISTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKANÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ					
	PSC		V ceně je zahrnut příplatek za práce malého rozsahu. Poznámka k souboru cen: □ položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu					
	VV		"povrch žlabů 50%"2*0,6*10*0,5					
7	K	938544	OCISTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKANÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ	M2				
	PP		OCISTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKANÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ					
	PSC		V ceně je zahrnut příplatek za práce malého rozsahu. Poznámka k souboru cen: □ položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu					
	VV		"povrch žlabů 50%"2*0,6*10*0,5					
8	K	938652R	OCISTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKANÍM NA SUCHO KŘEMÍČ PÍSKEM VČETNĚ OPLACHU TLAKOVOU VODOU	M2				
	PP		OCISTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKANÍM NA SUCHO KŘEMÍČ PÍSKEM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: □ položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu					
	VV		"obnova PKO svodidlového zábradlí a ocelových prvků PHS odhad"30					
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	783		Dokončovací práce - nátěry					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	783121	PROTIKOROZ OCHR OK NÁTEREM VICEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN	M2	■	■	■	■
	PP		PROTIKOROZ OCHR OK NÁTEREM VICEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: □ - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.</i>					
	VV		"obnova PKO ocelových prvků zábradlí odhad"30		■			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D8 Opravy mostů - revizní chodníky, schodiště, opevnění opěr

Objekt:

**00 - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 8. 2019

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

02992485

DIČ:

CZ02992485

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	
DPH základní		21,00%	
DPH snížená		15,00%	

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D8 Opravy mostů - revizní chodníky, schodiště, opevnění opěr

Objekt:

**00 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum:

14. 8. 2019

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

OST - Ostatní

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D8 Opravy mostů - revizní chodníky, schodiště, opevnění opěr

Objekt:

**00 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum: 14. 8. 2019

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	915321.1	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FOLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA VODOR DOPRAV ZNAČ Z FOLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA Poznámka k souboru cen: □ PSC položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsané fólie - zahrnuje předznačení "fólie" VV DD242*((100+120+50)+(50+120+50)+(50+50)+(100+120)+(50+120))*0,125*2	M2				
			PP VODOR DOPRAV ZNAČ Z FOLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA Poznámka k souboru cen: □					
			PSC položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsané fólie - zahrnuje předznačení "fólie"					
			VV DD242*((100+120+50)+(50+120+50)+(50+50)+(100+120)+(50+120))*0,125*2					
2	K	915321.3	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FOLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA VODOR DOPRAV ZNAČ Z FOLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA Poznámka k souboru cen: □ PSC položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsané fólie - zahrnuje předznačení "D8-020..1,2" "fólie" VV DD242*((100+120+50)+(50+120+50)+(50+50)+(100+120)+(50+120))*0,125*2	M2				
			PP VODOR DOPRAV ZNAČ Z FOLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA Poznámka k souboru cen: □					
			PSC položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsané fólie - zahrnuje předznačení "D8-020..1,2"					
			VV "fólie"					
			VV DD242*((100+120+50)+(50+120+50)+(50+50)+(100+120)+(50+120))*0,125*2					
3	K	915322.1	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FOLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ VODOR DOPRAV ZNAČ Z FOLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ Poznámka k souboru cen: □ PSC zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti "fólie" VV DD242*((100+120+50)+(50+120+50)+(50+50)+(100+120)+(50+120))*0,125*2	M2				
			PP VODOR DOPRAV ZNAČ Z FOLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ Poznámka k souboru cen: □					
			PSC zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti "fólie"					
			VV DD242*((100+120+50)+(50+120+50)+(50+50)+(100+120)+(50+120))*0,125*2					
4	K	915322.3	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FOLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ VODOR DOPRAV ZNAČ Z FOLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ Poznámka k souboru cen: □ PSC zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti "D8-020..1,2" "fólie" VV DD242*((100+120+50)+(50+120+50)+(50+50)+(100+120)+(50+120))*0,125*2	M2				
			PP VODOR DOPRAV ZNAČ Z FOLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ Poznámka k souboru cen: □					
			PSC zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti "D8-020..1,2"					
			VV "fólie"					
			VV DD242*((100+120+50)+(50+120+50)+(50+50)+(100+120)+(50+120))*0,125*2					
D	OST		Ostatní					
5	K	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU Poznámka k souboru cen: □ PSC zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami "D8-017..1,2"1 "D8-020..1,2"1	KPL				
			PP ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU Poznámka k souboru cen: □					
			PSC zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami "D8-017..1,2"1 "D8-020..1,2"1					
			VV "D8-017..1,2"1					
			VV "D8-020..1,2"1					
6	K	02720.1	POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Poznámka k souboru cen: □ PSC zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními "D8-017..1,2"1	KPL				
			PP POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Poznámka k souboru cen: □					
			PSC zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními "D8-017..1,2"1					
			VV "D8-017..1,2"1					
7	K	02720.2	POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Poznámka k souboru cen: □ PSC zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními "D8-018..1,2"1	KPL				
			PP POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Poznámka k souboru cen: □					
			PSC zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními "D8-018..1,2"1					
			VV "D8-018..1,2"1					
8	K	02720.3	POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Poznámka k souboru cen: □ PSC zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními "D8-020..1,2"1	KPL				
			PP POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Poznámka k souboru cen: □					
			PSC zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními "D8-020..1,2"1					
			VV "D8-020..1,2"1					
9	K	02720.4	POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Poznámka k souboru cen: □ PSC zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL				
			PP POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Poznámka k souboru cen: □					
			PSC zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WV "D8-025..1.2"1					
10	K	02720.5	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL				
			PP POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY					
			PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
			WV "D8-026..3"1					
11	K	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL				
			PP OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ					
			PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					