

## Rekapitulační sestava v základní ceně

Tisk : 26.2.2020

List : 1

Akce: **MÚ radnice okna dvorní trakt**

Část:

	název	tonáž	suť	dodávka	montáž	celkem
<b>Objekt: 001</b>	<b>Toto je první objekt</b>					
009	HSV Ostatní konstrukce, bourání	0,04			1 623,5	1 623,5
061	HSV Úpravy povrchů vnitřní	0,18			3 663,3	3 663,3
064	HSV Výplně otvorů	0,09			8 312,0	8 312,0
095	HSV Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				259,6	259,6
099	HSV Staveništní přesun hmot				101,8	101,8
766	PSV Konstrukce truhlářské	0,01	0,07		20 953,8	20 953,8
783	PSV Nátěry	0,05			74 846,4	74 846,4
784	PSV Malby				3 458,3	3 458,3
786	PSV Čalounické úpravy				1 781,2	1 781,2
	HSV součet za HSV celkem	0,30			13 960,2	13 960,2
	PSV součet za PSV celkem	0,06	0,07		101 039,6	101 039,6
<b>Součet</b>		<b>0,36</b>	<b>0,07</b>		<b>114 999,8</b>	<b>114 999,8</b>
<b>Akce: 072020</b>	<b>MÚ radnice okna dvorní trakt</b>					
	HSV součet za HSV celkem	0,30			13 960,2	13 960,2
	PSV součet za PSV celkem	0,06	0,07		101 039,6	101 039,6
<b>Součet</b>		<b>0,36</b>	<b>0,07</b>		<b>114 999,8</b>	<b>114 999,8</b>

Položková sestava v základní ceně

Tisk : 26.2.2020

List : 2

Akce: **MÚ radnice okna dvorní trakt**

Část:

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
<b>objekt 001 - Toto je první objekt</b>								
<b>oddíl 009 [HSV] - Ostatní konstrukce, bourání</b>								
1	713191121R0	Zakrytí podlah fólií, kartónem, papírem, překrytí podlah v místnostech	m2	34,000	47,8	0,04	1 623,5	1 623,5
<b>oddíl 009 - Ostatní konstrukce, bourání</b>						<b>0,04</b>		<b>1 623,5</b>
							<b>1 623,5</b>	
<b>oddíl 061 [HSV] - Upravy povrchů vnitřní</b>								
1	612409991R0	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	41,220	34,9	0,18	1 436,9	1 436,9
2	6101	Zapravení omítek okolo parapetu začištění omítek vnitřních	m	10,500	212,0		2 226,4	2 226,4
<b>oddíl 061 - Upravy povrchů vnitřní</b>						<b>0,18</b>		<b>3 663,3</b>
							<b>3 663,3</b>	
<b>oddíl 064 [HSV] - Výplně otvorů</b>								
1	648952421RT	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm včetně dodávky parapetní desky š. 35 cm	m	9,800	848,2	0,09	8 312,0	8 312,0
<b>oddíl 064 - Výplně otvorů</b>						<b>0,09</b>		<b>8 312,0</b>
							<b>8 312,0</b>	
<b>oddíl 095 [HSV] - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>								
1	952902110R0	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	110,000	2,4		259,6	259,6
<b>oddíl 095 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>								<b>259,6</b>
							<b>259,6</b>	
<b>oddíl 099 [HSV] - Staveništní přesun hmot</b>								
1	999281105R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,34277	296,9		101,8	101,8
<b>oddíl 099 - Staveništní přesun hmot</b>								<b>101,8</b>
							<b>101,8</b>	
<b>oddíl 766 [PSV] - Konstrukce truhlářské</b>								
1	766441822U0	Dmtž parapet deska š 30cm- dl 1m-	kus	9,800	42,5	0,06	416,4	416,4
2	766621922R0	Oprava oken jednod. otevíravých s výměnou prvků výměna okenního kování, klik, kliček, apod.	m2	30,2608	678,5	0,02	20 532,9	20 532,9
3	998766101R0	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,00847	533,5		4,5	4,5
<b>oddíl 766 - Konstrukce truhlářské</b>						<b>0,08</b>		<b>20 953,8</b>
							<b>20 953,8</b>	
<b>oddíl 783 [PSV] - Nátěry</b>								
1	783602821R0	Odstranění nátěrů truhlářských, oken opálením	m2	67,2696	88,2	0,02	5 933,9	5 933,9
2	783622940R0	Údržba, nátěr synt. truhl. výr. 2x +1x lak +2x tm	m2	67,2696	1 017,8	0,03	68 466,3	68 466,3
3	783991910R0	Údržba, přemíst. křidel oken/dveří vodor. do 50 m	kus	46,000	6,6		304,5	304,5
4	783991930R0	Údržba, přemístění křidel svisle za jedno podlaží	kus	46,000	3,1		141,7	141,7
<b>oddíl 783 - Nátěry</b>						<b>0,05</b>		<b>74 846,4</b>
							<b>74 846,4</b>	
<b>oddíl 784 [PSV] - Malby</b>								
1	784011211RT	Oleповání vnitřních ploch včetně maskovací pásky šířky 50 mm	m	41,220	42,4		1 748,1	1 748,1
2	784442001RT	Malba disperzní interiérová HET, výška do 3,8 m Klasik 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace	m2	31,020	55,1		1 710,1	1 710,1
<b>oddíl 784 - Malby</b>								<b>3 458,3</b>
							<b>3 458,3</b>	

Zadání "072020" zpracováno 24/02/2020

Položková sestava v základní ceně

Tisk : 26.2.2020

List : 3

Akce: **MÚ radnice okna dvorní trakt**

Část:

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
<b>oddíl</b>	<b>786 [PSV] - Čalounické úpravy</b>							
1 01	Demontáž vertikálních žaluzií látkových jejich opětovná montáž	kus	6,000	296,9			1 781,2	1 781,2
<b>oddíl</b>	<b>786 - Čalounické úpravy</b>						<b>1 781,2</b>	<b>1 781,2</b>
<b>objekt</b>	<b>001 - Toto je první objekt</b>				<b>0,44</b>		<b>114 999,8</b>	<b>114 999,8</b>