

Dodatek č.8 ke Smlouvě o dílo

Číslo základní smlouvy objednatele : 23/05/SD
Číslo základní smlouvy zhotovitele : 12-A-2005-005

Smluvní strany

Správa a údržba silnic Mnichovo Hradiště, přísp. org.

Sídlo: Jiráskova 439, 295 08 Mnichovo Hradiště

IČ: 00066621

DIČ: CZ00066621

Zastoupená: Ing. Miloslavem Štrobachem, ředitelem organizace
dále jen „objednavatel“

a

USK s.r.o.

Sídlo : Pod Borkem 319 , 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 27138551

DIČ: CZ27138551

Jednající : Ing. Bořivojem Horákem, jednatelem

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 99183
dále jen „zhotovitel“

uzavírají podle ustanovení § 536 a následujících zákona č.513/1991Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) tento dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo na zadání činnosti střediska Bezděčín u Správy a údržby silnic Mnichovo Hradiště, přísp. org. ze dne 31. 10. 2005

A.

1. Tímto dodatkem se ruší v čl. IV. Cena díla odst. 4), který nově zní:

Smluvní strany se dohodly, že vždy do 31. 3. příslušného roku uzavřou novou Přílohu č. 2 této smlouvy o dílo, platnou pro období od 1. 4. příslušného roku do 31. 3. následujícího roku, ve které se upraví:

- a) výčet činností na období od 1. 4. příslušného roku do 31. 3. následujícího roku,
- b) objem předběžných technických jednotek u jednotlivých činností na období od 1. 4. příslušného roku do 31. 3. následujícího roku,
- c) měrné ceny jednotlivých činností (cena bez DPH) o inflaci podle pravidla, uvedeného v následujícím odstavci tohoto článku.

2. Pro období od 1. dubna 2009 do 31. března 2010 nebudou, podle ust. odst. 5) čl. IV. Cena díla výše uvedené Smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 – 7, upravovány měrné ceny činností o míru inflace, vyjádřenou změnou průměrného indexu cen stavebních prací a stavebních objektů mezi dvěma předchozími kalendářními obdobími. Měrné ceny zůstávají stejné.

3. Ruší se Příloha č. 2 u Dodatku č. 6 k výše uvedené smlouvě o dílo a nahrazuje ji nová Příloha č. 2, která je součástí tohoto dodatku.

4. Ruší se Příloha č. 4 u Dodatku č. 7 k výše uvedené smlouvě o dílo a nahrazuje ji nová Příloha č. 4, která je součástí tohoto dodatku.

B.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo včetně platných dodatků zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva stejnopisy obdrží objednavatel a jeden zhotovitel.

3. Zástupci smluvních stran prohlašují, že si dodatek přečetli, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují podpisy.

V Mnichově Hradišti dne 3. 6. 2009

V Mnichově Hradišti dne 8. VI. 2009

Objednavatel:

Zhotovitel:

Příloha:

Nové znění Přílohy č. 2 ke SoD na zadání činnosti cestmistrovství Bezděčín

Nová Příloha č. 4 k výše uvedené SoD

PŘEZKOUMAL

Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo na zadání činnosti střediska Bezpečím
u Správy a údržby silnic Mníchovo Hradiště, příspě. org.

Období od 1.4.2009 do 31.3.2010

1 ZAJIŠTĚNÍ SJÍZDNOSTI V ZIMNÍM OBDOBÍ

NS	Název činnosti	Technické jednotky	Počet technických jednotek	Měrná cena bez DPH 2009	Sazba DPH	Celková cena bez DPH 2009	DPH	Celková cena s DPH 2009
1110-11	Posyp vozovek inertním materiálem	km						
1110	posyp škvárou	km		224,70	19	0,00	0,00	0,00
1111	posyp drti a pískem	km	6000	274,10	19	1644600,00	312474,00	1957074,00
obsah:	výkon posypu (bez přejezdů) náklady na nákladku včetně materiálu a jeho dovozu							
11210								
cena:	Posyp vozovek chemickým materiálem	km		351,50	19	0,00	0,00	0,00
obsah:	výkon posypu (bez přejezdů) náklady na nákladku včetně materiálu a jeho dovozu							
11230								
cena:	Posyp vozovek chemickým materiálem se zkrápěním	km	3000	360,10	19	1080300,00	205257,00	1285557,00
obsah:	výkon posypu (bez přejezdů) náklady na nákladku včetně materiálu a jeho dovozu							
11810								
cena:	Kontrolní jízdy osobním automobilem	km	500	9,70	19	4850,00	921,50	5771,50
obsah:	kontrolní jízdy osobním automobilem							
11720								
cena:	Kontrolní jízdy sypacem	km	15000	35,50	19	532500,00	101175,00	633675,00
obsah:	kont. jízdy a přejezdy sypaců bez výkonu posypu a prohnu							
12110								
cena:	Odstaňování sněhu předsazenou radlicí	km	4000	104,30	19	417200,00	79268,00	496468,00
obsah:	výkon prohmování (bez přejezdů)							
12120								
cena:	Odstaňování sněhu traktorovou radlicí	h	200	483,70	19	96740,00	18380,60	115120,60
obsah:	výkon prohnu včetně přejezdů							
12210								
cena:	Odstaňování sněhu frézami	h	0	2144,10	19	0,00	0,00	0,00
obsah:	výkon frézování včetně přejezdů							

NS	Název činnosti	Technické jednotky	Počet technických jednotek	Měrná cena bez DPH 2009	Sazba DPH	Celková cena bez DPH 2009	DPH	Celková cena s DPH 2009
20110	Čištění vozovek metením strojně traktorovým zametacím označení pracoviště dopravním značením příprava stroje na pracovišti k zametání zametání vozovky příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2	9850	1,20	19	11820,00	2245,80	14065,80
20111	Čištění vozovek metením strojně samosběrným označení pracoviště dopravním značením příprava stroje na pracovišti k zametání, naphnění a dopln. vodou zametání se sběrem nečistot s ukládaním do nádrže, očištění vysypání obsahu nádrže drobná oprava příprava stroje k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s nalož. značek na dopr. prostředek neobsahuje dopravu na skládku a popl. za skládkování	m2	10000,00	1,70	19	17000,00	3230,00	20230,00
20121	Čištění vozovek splachováním strojně označení pracoviště dopravním značením dodávka technologické vody plnění a doplňování nádrže kropicíky vodou, včetně naložení na vodu příprava stroje na pracovišti k mytí, příprava nářadí mytí vozovky tlakovou vodou případné odkopání silnější vrstvy bláta příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2	18000,00	1,10	19	19800,00	3762,00	23562,00
20140	Čištění vozovek odkopem - vrstva do 5 cm - ručně označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí na pracovišti odkopání silnější vrstvy bláta ruční zametání kartáči uložení odkop. materiálu a smetených nečistot na hromady na krajnici	m2	100,00	7,00	19	700,00	133,00	833,00

21110	Letní pohoz (0.5 - 1 kg / m²)	m ²	20000,00	2,10	19	42000,00	7980,00	49980,00
obsah:	<p>označení pracoviště dopravním značením</p> <p>dodávka kameniva</p> <p>plnění a doplňování sypače kamenivem</p> <p>strojní posyp s možným přebytkem kameniva</p> <p>případný doplňující ruční posyp v podélném směru</p> <p>příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí</p> <p>zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek</p> <p>DZ omezující dovol.rychlost se ponechají na místě po dobu 1 týdne</p>							
21310	Kalový zákrýt "Slurry seal" 4 mm	m ²	0,00	36,60	19	0,00	0,00	0,00
obsah:	<p>označení pracoviště dopravním značením</p> <p>dodávka veškerého provozního materiálu</p> <p>plnění a doplňování nádrží pokladáče vodou, emulzí, stabilizátorem a kamenivem</p> <p>příprava pokladáče na pracovišti k pokládce</p> <p>provedení kalového zákrytu</p> <p>příprava pokladáče k odjezdu z pracoviště, očištění od směsi</p> <p>zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek</p>							
21320	Kalový zákrýt "Slurry seal" 6 mm	m ²	10000,00	42,00	19	42000,00	7980,00	49980,00
obsah:	<p>označení pracoviště dopravním značením</p> <p>plnění a doplňování nádrží pokladáče vodou, emulzí, stabilizátorem a kamenivem</p> <p>dodávka veškerého provozního materiálu</p> <p>příprava pokladáče na pracovišti k pokládce</p> <p>provedení kalového zákrytu</p> <p>příprava pokladáče k odjezdu z pracoviště, očištění od směsi</p> <p>zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek</p>							
21425	Nátěr ze silničního asfaltu 1.50 kg/m²	m ²	0,00	35,50	19	0,00	0,00	0,00
obsah:	<p>označení pracoviště dopravním značením s uzavřením jednoho</p> <p>dodávka veškerého provozního materiálu</p> <p>jízdního pruhu plnění a doplňování nádrže rozstříkovače pojivem</p> <p>příprava rozstříkovače na pracovišti-montáž nástavců stříkacích</p> <p>tyčí, kontrola trysek, nahřívání pojiva na pracovní teplotu, nahřívání</p> <p>potrubí, kohoutů a trysek cirkulační posítk pojivem a posyp kame-</p> <p>nivem v předepsaném množství</p> <p>hutnění</p> <p>příprava strojí k odjezdu z pracoviště-očištění rozstříkovače, de-</p> <p>montáž nástavců střík.tyčí</p> <p>zrušení DZ s naložením značek na dopr. prostředek</p>							

21445	Nátěr z asfaltové emulze 1.60 kg/m²	m ²	0,00	39,80	19	0,00	0,00	0,00	0,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením s uzavřením jednoho dodávka veškerého provozního materiálu jízdního pruhu plnění a doplňování nádrže rozstřikovače pojivem příprava rozstřikovače na pracovišti-montáž nastavců stříkacích tyčí,kontrola trysek,nahřívání pojiva na pracovní teplotu,nahřívání potrubí,kohoutů a trysek cirkulační postřík pojivem a posyp kame- nivem v předepsaném množství hutnění příprava strojů k odjezdu z pracoviště-očištení rozstřikovače, de- montáž nastavců střík.tyčí zrušení DZ s naložením značek na dopr.prostředek								
cena:	21455								
obsah:	Nátěr z modifikované emulze 1.60 kg/m²	m ²	0,00	40,90	19	0,00	0,00	0,00	0,00
cena:	21499								
obsah:	označení pracoviště dopravním značením s uzavřením jednoho jízdního pruhu plnění a doplňování nádrže rozstřikovače pojivem dodávka veškerého provozního materiálu příprava rozstřikovače na pracovišti-montáž nastavců stříkacích tyčí,kontrola trysek,nahřívání pojiva na pracovní teplotu,nahřívání potrubí,kohoutů a trysek cirkulační postřík pojivem a posyp kame- nivem v předepsaném množství hutnění příprava strojů k odjezdu z pracoviště-očištení rozstřikovače, de- montáž nastavců střík.tyčí zrušení DZ s naložením značek na dopr.prostředek								
cena:	Rízení provozu a dozor	h	20,00	311,70	19	6234,00	1184,46	7418,46	
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště								
cena:	21511								
obsah:	Vysprávkový výtluk z asfaltovou emulzí a kamenivem	t	0,00	3611,10	19	0,00	0,00	0,00	0,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka veškerého provozního materiálu příprava vysprávkové soupravy na pracovišti spojovací postřík vyplnění kamenivem s převýšením, prolití emulzí a posyp kam. drtí hutnění, přejezd (přechod) k dalšímu výtluku příprava strojů k odjezdu z pracoviště - očištení soupravy								

22615	Frézování ploch do hloubky 6 cm naplň práce stejná jako u NS 22613	m2	0,00	104,30	19	0,00	0,00	0,00	0,00
22699	Rízení provozu a dozor doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště	h	20,00	311,70	19	6234,00	1184,46	7418,46	
22712	Odstř. asfaltového krytu tl. do 10 cm při opravách výtlačků označení pracoviště dopravním značením příprava kompresoru, příprava nářadí vysekání označených výtlačků, odstranění narušené části vozovky vyčištění výtlačku vč. naložení vybourané směsi na dopr. prostředek případný přejezd k dalším jednotlivým označeným výtlačkům odvoz vybouraného materiálu včetně uložení na deponii úklid pracoviště zrušení dopravního značení vč. naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze	m2	0,00	206,40	19	0,00	0,00	0,00	0,00
22799	Rízení provozu a dozor doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště doprava pracovníků z pracoviště	h	10,00	311,70	19	3117,00	592,23	3709,23	
22811	Rezáni asfaltového krytu vozovky hloubky do 5 cm označení pracoviště dopravními značením příprava pily na asfalt vlastní řezání krytu úklid pracoviště přesun k dalším označeným místům očištění pily, naložení na dopr. prostředek zrušení dopravního značení s naložením značek	bm	20,00	103,20	19	2064,00	392,16	2456,16	
22812	Rezáni asfaltového krytu vozovky hloubky 5 - 10 cm naplň práce stejná jako u NS 22811	bm	20,00	155,90	19	3118,00	592,42	3710,42	

22817	Frézování spár a prasklin	bm	0,00	51,60	19	0,00	0,00	0,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava frézky na spáry vlastní frézování úklid pracoviště přejezd k dalším označeným spárám či prasklinám očištění frézky,naložení na doprav. prostředek zrušení doprav. značení s naložením značek, případně ponechání do další pracovní fáze (bezprostředně by měly následovat práce dle NS 22831)							
22831	Zalévání spár asfaltovou zálitkou	bm	200,00	62,40	19	12480,00	2371,20	14851,20
obsah:	označení pracoviště doprav. značením příprava tavicího kotle a ručního nářadí,ohřev zálitkové hmoty, vyčištění a profouknutí spáry vč. vyhřátí vlastní zalévání spár,úklid pracoviště přejezd k dalším označeným místům očištění pracov. zařízení zrušení doprav. značení vč.naložení na dopr. prostředek, odjezd práce dle tohoto NS by měly bezprostředně navazovat na práce dle NS 22817							
22899	Rízení provozu a dozor	h	10,00	311,70	19	3117,00	592,23	3709,23
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště doprava pracovníků z pracoviště							
22910	Naložení na nákladní automobil a odvoz	t	4,00	325,70	19	1302,80	247,53	1550,33
cena:								
obsah:	dále uvedené práce navazují na práce dle NS 22613 a 22615 jestliže fréza nemá samonakládací pás označení pracoviště doprav. značením příprava stroje na pracovišti nakládání a pojiždění očištění vozovky příprava stroje k odjezdu,úklid nářadí zrušení doprav. značení s naložením značek odjezd z pracoviště,odvoz a uložení materiálu na deponti							

23420	Rozebírání dlažby z kostek drobných	m2	0,00	155,90	19	0,00	0,00	0,00
obsah:	označení pracoviště doprav.značením příprava ručního nářadí rozebrání dlažby ručně s pomocí nakladače očištění kostek vyřídění kostek s odhozem na hromadu nebo s naložením odvoz kostek na depónii uklizení pracoviště, uklizení nářadí zrušení doprav.značení s naložením značek na dopr.prostředek							
23099	Rízení provozu a dozor	h	0,00	311,70	19	0,00	0,00	0,00
cena:	doprava pracovníků na pracoviště							
obsah:	doprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště doprava pracovníků z pracoviště							
Mezisučet 2 VOZOVKY						5646802,50	1072892,48	6719694,98

3 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

NS	Název činnosti	Technické jednotky	Počet technických jednotek	Měrná cena bez DPH 2009	Sazba DPH	Celková cena bez DPH 2009	DPH	Celková cena s DPH 2009
31110	Čištění SDZ mytím strojně plnění a doplňování nádrže myčky vodou, včetně dodávky vody a odjezd na pracoviště označení pracoviště doprav. značením (pohyblivé DZ dle TP 66) příprava stroje na pracovišti k mytí přesun k další dopravní značce příprava stroje k odjezdu z pracoviště, odjezd z pracoviště zrušení dopr. značení (dle TP 66)	ks	10	43,00	19	430,00	81,70	511,70
31120	Čištění SDZ mytím ručně naplnění a doplňování nádrže s vodou, dodávka vody a odjezd na pracoviště označení pracoviště doprav. značením (pohyblivé DZ dle TP 66) příprava stroje na pracovišti k mytí přesun k další doprav. značce příprava stroje a zařízení k odjezdu z pracoviště zrušení dopravní značení (dle TP 66), odjezd z pracoviště	ks	60	69,90	19	4194,00	796,86	4990,86
31210	Nátěr rubu SDZ včetně stojanu označení pracoviště doprav. značením příprava a ředění barvy, příprava ostatního materiálu a nářadí očistění rubu stojanu a značky natření fermezovou barvou na konstrukce naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopr. prostředek přesun k další SDZ očistění štěrů a ostatních pomůcek zrušení dopravní značení s naložením značek na doprav. prostředek	ks	0	198,90	19	0,00	0,00	0,00
31220	Nátěr rubu SDZ včetně očištění označení pracoviště doprav. značením příprava barev a ostatního materiálu a nářadí očistění rubu značky natření rubu značky fermezovou barvou na konstrukce naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopravní prostředek přesun k další SDZ	ks	0,00	129,00	19	0,00	0,00	0,00

	demontáž štítu značky ze stojanu vyrovnání deformované značky na rovné desce montáž štítu značky ze stojanu, kontrola úhlu nastavení do vozovky uložení ručního nářadí na dopravní prostředek zrušení dopravního značení									
31635-43										
31635	Zřizování SDZ včetně stojanu a patky (dodávka práce)	ks	30	1257,50	19	37725,00	7167,75	44892,75		
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava stroje a nářadí vyhloubení otvoru pro patku značky osazení, vyrovnání, zához nebo zabetonování upravení a urovňání terénu kolem značky příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek Dodávka značek: Značky musí odpovídat normě ČSN EN 12899-1 provedení: materiál ocelový plech pozinkovaný tl. 1 mm s dvojitým ohybem, činná plocha z retroreflexní folie tř. 1 se zaručenou životností 7 let v základní velikosti									
	31636 kulatá značka - typ B	ks	6	1236,00	19	7416,00	1409,04	8825,04		
	31637 trojúhelník - typ A	ks	6	1107,00	19	6642,00	1261,98	7903,98		
	31638 dodávková tabule - typ E2	ks	6	849,10	19	5094,60	967,97	6062,57		
	31639 směrová šipka 1ř. - typ IS 3a	ks	4	1816,30	19	7265,20	1380,39	8645,59		
	31640 směrová šipka 2ř. - typ IS 3b	ks	2	2085,00	19	4170,00	792,30	4962,30		
	31641 místní tabule - typ IS 12	ks	2	1450,90	19	2901,80	551,34	3453,14		
	31642 tabule - typ IP 14	ks	2	3750,80	19	7501,60	1425,30	8926,90		
	31643 tabule - typ IP 16	ks	2	3955,00	19	7910,00	1502,90	9412,90		
31810										
cena:	Oprava stojanu SDZ s výměnou patky	ks	30	730,90	19	21927,00	4166,13	26093,13		
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava pojízdné dlíny na pracovišti demontáž značky ze sloupku demontáž poškozené patky montáž nové patky a sloupku, montáž značky zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek									
31910										
cena:	Likvidace SDZ	ks	10,00	263,40	19	2634,00	500,46	3134,46		
obsah:	označení pracoviště příprava nářadí z pojízdné dlíny demontáž štítu značky a uložení do dlíny obnažení patky, vytažení patky, případně upálení sloupku hořákem urovnání terénu v prostoru bývalé značky příprava pojízdné dlíny k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí									

38712	VDZ - vodíci proužky 25 cm s balotinou - zřízení vč. předznačení	bm	5300,00	30,10	19	159530,00	30310,70	189840,70
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava značkovací, pomůcek a barev na pracovišti rozměňování a vyznačování trasy barvou provedení vlastního značení, rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovací barvou a zásobníku balotinou sběr dopravních kuželů s naložením očistění značkovací příprava značkovací k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
cena:	VDZ - vodíci proužky 25 cm - obnova	bm	0,00	28,00	19	0,00	0,00	0,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava značkovací, pomůcek a barev na pracovišti provedení značení rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovací barvou sběr dopravních kuželů s naložením očistění značkovací příprava značkovací k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
38720								
cena:	VDZ - vodíci proužky 25 cm s balotinou - obnova	bm	5000,00	29,10	19	145500,00	27645,00	173145,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava značkovací, pomůcek a barev na pracovišti provedení značení s posypem balotinou rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovací barvou a zásobníku balotinou sběr dopravních kuželů s naložením očistění značkovací příprava značkovací k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
38799	Rízení provozu	h	30,00	311,70	19	9351,00	1776,69	11127,69
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště							

38910										
cena:	Odstraňní vodorovných dopravních značek frézováním	m ²	0,00	311,70	19	0,00	0,00	0,00	0,00	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava frézky na pracovišti frézování naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek očštění vozovky příprava frézky k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek									
	Mezisosčet 3 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ					835295,70	158706,18	994001,88		

4 BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ

NS	Název činnosti	Technické jednotky	Počet technických jednotek	Měrná cena bez DPH 2009	Sazba DPH	Celková cena bez DPH 2009	DPH	Celková cena s DPH 2009
41110	Čištění svodidel mytím strojně	bm	0,00	6,00	19	0,00	0,00	0,00
cena:	označení pracoviště dopravním značením plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu nebo čerpáním vlastním agregátem dodávka vody příprava mycího zařízení, seřízení kartáčů čištění svodidla mytím přejezd k jednotlivým úsekům svodidel příprava mycího zařízení k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
obsah:								
41210	Nátěr svodidel s očištěním - stříkáním	bm	0,00	141,90	19	0,00	0,00	0,00
cena:	označení pracoviště dopravním značením příprava kompresoru, stříkačí pistole, ředění barev očištění svodidla ocelovým kartáčem a hadrem stříkání, přesun podél svodidla příprava k odjezdu z pracoviště, vyčištění pistole, uklizení prázdných obalů zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
obsah:								
41220	Nátěr svodidel s očištěním - štětcem	bm	0,00	172,00	19	0,00	0,00	0,00
cena:	označení pracoviště dopravním značením příprava náterových hmot a pomůcek očištění svodidla ocelovým kartáčem a hadrem ruční nátěr oboustranně příprava k odjezdu z pracoviště, očištění pomůcek, uklizení prázdných obalů zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
obsah:								
41310	Ocelová svodidla - zřízení souvisle	bm	0,00	1322,00	19	0,00	0,00	0,00
cena:	označení pracoviště dopravním značením dodávka materiálu vytýčení směru, rozměření vzdálenosti sloupků, rozvoz pásnic a sloupků po trase							
obsah:								

42210	Nádrž zábradlí včetně očištění	bm	200,00	150,50	19	30100,00	5719,00	35819,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka nátěrových hmot a pomůcek příprava nátěrových hmot a pomůcek očištění zábradlí ocelovým kartáčem a hadrem mačká nátěr barvou příprava k odjezdu z pracoviště, očištění pomůcek, vymytí stěrů, uklizení prázdných obalů zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
42310	Osazení zábradlí včetně dodání	bm	50,00	1289,70	19	64485,00	12252,15	76737,15
cena:	označení pracoviště dopravním značením							
obsah:	příprava kompresoru PKD 6 a dalšího nářadí rozmontění vzdálenosti pro otvory na sloupky zábradlí vysekání otvorů slijecím kladivem zasazení sloupků zábradlí do vysekávaných otvorů ustavení zábradlí, vyrovnání směru a výšky, zabetonování příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
42910	Zábradlí - likvidace	bm	20,00	259,10	19	5182,00	984,58	6166,58
cena:	označení pracoviště dopravním značením							
obsah:	příprava kyslíko-acetylenové soupravy na pracovišti jednotlivě sloupky odřezat plamenem, zábradlí naložit na dopravní prostředek příprava dílny na odjezd zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
44110	Nástavce na svodidla - čištění	ks	50,00	17,20	19	860,00	163,40	1023,40
cena:	označení pracoviště dopravním značením							
obsah:	nákup technologické vody plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu nebo čerpáním vlastním agregátem příprava mycího zařízení, seřízení kartáčů čištění nástavců na svodidla mytím přejezd k jednotlivým nástavcům příprava mycího zařízení k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
44310	Nástavce na svodidla - zřízení	ks	80,00	258,00	19	20640,00	3921,60	24561,60
cena:	označení pracoviště dopravním značením							
obsah:	dodávka nástavců včetně dalšího materiálu příprava materiálu a nářadí na pracovišti osazení a přišroubování nástavce							

45120	Směrové sloupky - čištění říčně	ks	70,00	30,10	19	2107,00	400,33	2507,33
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka technologické vody plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu čištění sloupku mytím přjezd k jednořádkovým sloupkům příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
45310	Směrové sloupky - zřízení	ks	50,00	259,10	19	12955,00	2461,45	15416,45
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava traktoru s vrtákem na pracovišti, příprava nářadí rozměření a označení míst pro umístění sloupků vrtání otvoru, vyčištění otvoru, úprava okoli dodávka směrových sloupků a dalšího materiálu osazení, směrové a výškové vyrovnání zaklínování, kontrola polohy, zásyp, hutnění příprava k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
45321	Směrové sloupky dělené - zřízení s obetonováním patky	ks	0,00	460,00	19	0,00	0,00	0,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava traktoru s vrtákem na pracovišti, příprava nářadí rozměření a označení míst pro umístění sloupků vrtání otvoru, vyčištění otvoru, úprava okoli vložení složeného sloupku do jamky s bet. ložem, kontrola polohy, zához betonem, hutnění úprava povrchu betonu, úprava okoli sloupku příprava k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
45330	Směrové sloupky - znovuosazení	ks	100,00	47,30	19	4730,00	898,70	5628,70
obsah:	označení pracoviště dopravním značením obnovení otvoru ručním nářadím, vyčištění otvoru zaklínování, kontrola polohy, zásyp, hutnění příprava k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení							

45410	Směrové sloupky – vyrovnání	ks	100,00	37,70	19	3770,00	716,30	4486,30
cena:	označení pracoviště dopravním značením							
obsah:	příprava ručního nářadí narovnání, směrové, výškové a vertikální vyrovnání, zhutnění, urovnění terénu uklizení ručního nářadí zrušení dopravního značení							
45510								
cena:	Směrové sloupky – výměna I odrážky	ks	10,00	69,90	19	699,00	132,81	831,81
obsah:	označení pracoviště dopravním značením demonťáž poškozené odrážky montáž nové odrážky eventuelně nalepení fólie zrušení dopravního značení							
46210								
cena:	Bílení stromu	ks	0,00	82,80	19	0,00	0,00	0,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka barvy a dalšího spotřebního materiálu příprava barvy, nalití do kbelíku očištění kůry stromu kartáčem nátěr pruhu barvou píhnutí a doplňování kbelíku barvou očištění nářadí, vymytí štetců zrušení dopravního značení							
46720-22								
cena:	Směr. tabule s el. zařízením (dodávka ráce)	sada/den	0,00	526,70	19	0,00	0,00	0,00
obsah:	denní kontrola funkčnosti, včetně dopravního pravidelná výměna a dobíjení baterií drobné opravy (výměna žárovek, světel atd.)							
46721	v případě pronájmu cena nájmu za sadu pěti tabulí	sada/den		247,20	19	0,00	0,00	0,00
46722	v případě pronájmu cena nájmu za sadu deseti tabulí	sada/den		365,50	19	0,00	0,00	0,00
46910								
cena:	Odrážník 30 x 30 - líhvidáče	ks	0,00	279,50	19	0,00	0,00	0,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí a nakladače na pracovišti odkopání zeminy a uvolnění odrážníku uvázání odrážníku na rameno nakladače, vytažení ze země a naložení na dopr. prostředek zaházení jámy po odrážníku, urovňování terénu zrušení dopravního značení							

	nářer opravených míst kontrola nastavení zrcadla, seřízení uklizení hadic, hořáku a nářadí do pojízdné dĺiny zrušení dopravního značení								
48510-11									
48510	Dopravní zrcadlo - výměna skla (dodávka práce)	ks	2,00	1042,50	19	2085,00	396,15	2481,15	
obsah:	dodávka zrcadla označení pracoviště dopravním značením připrava pojízdné dĺiny na pracovišti nahřívání v deformované oblasti plamenem, rovnání za tepla nářer opravených míst kontrola nastavení zrcadla, seřízení uklizení hadic, hořáku a nářadí do pojízdné dĺiny zrušení dopravního značení								
	Dodávka zrcadla: 48511 zrcadlo, o průměru 1200 mm	ks	2,00	2128,00	19	4256,00	808,64	5064,64	
cena:	48910								
obsah:	Dopravní zrcadlo - odstranění označení pracoviště dopravním značením připrava nářadí a nakladače na pracovišti odkopání zeminy a uvolnění stojanu se zrcadlem uvázání stojanu se zrcadlem na rameno nakladače vytažení ze země a naložení na dopr. prostředek zaházení jámry po stojanu zrcadla zrušení dopravního značení	ks	2,00	526,70	19	1053,40	200,15	1253,55	
Mezisoučet 4 BEZPEČNOSTNÍ ZARÍZENÍ A VYBAVENÍ						300375,90	57071,42	357447,32	

5 SILNIČNÍ TĚLESO A ODVODNĚNÍ

NS	Název činnosti	Technické jednotky	Počet technických jednotek	Měrná cena bez DPH 2009	Sazba DPH	Celková cena bez DPH 2009	DPH	Celková cena s DPH 2009
51110	Krajnice zpevněná - těžení stroji	m2	20000,00	1,10	19	22000,00	4180,00	26180,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava stroje na pracovišti k zametání zametání vozovky příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení							
51310	Krajnice nezpevněná - seřezávání s odhozem do příkopu	m2	15000,00	3,00	19	4500,00	855,00	5355,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava seřezávače krajnic k práci seřezávání nezpevněné krajnice s odhozem do příkopu příprava seřezávače k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení							
51321	Krajnice nezpevněná - seřezávání s naložením materiálu	m2	8000,00	23,70	19	189600,00	36024,00	225624,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava seřezávače krajnic k práci seřezávání krajnic s naložením seřezaného nánosu a dnu na dopavní prostředek odvoz seřezaného nánosu příprava seřezávače k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení							
51350-61	Doprava a poplatek za skládkování	1						
obsah:	dopravné							
51350		m3 do 1km	1,00	42,00	19	42,00	7,98	49,98
51351		m3 do 2km	1,00	59,20	19	59,20	11,25	70,45
51352		m3 do 3km	1,00	76,40	19	76,40	14,52	90,92
51353		m3 do 4km	1,00	93,60	19	93,60	17,78	111,38
51354		m3 do 5km	1,00	110,70	19	110,70	21,03	131,73
51355		m3 do 6km	1,00	127,90	19	127,90	24,30	152,20
51356		m3 do 7km	300,00	145,10	19	43530,00	8270,70	51800,70

51357		m3 do 8km	m3	1,00	162,30	19	162,30	30,84	193,14
51358		m3 do 9km	m3	1,00	179,50	19	179,50	34,11	213,61
51359		m3 do 10km	m3	1,00	196,70	19	196,70	37,37	234,07
51360		m3 za každý další km		1,00	7,60	19	7,60	1,44	9,04
51361	skládkovné		t	700,00	515,90	19	361130,00	68614,70	429744,70
51710	Krajnice nezpevněná - zřízení - šetrkopisek tl. 8 cm		m2	200,00	198,90	19	39780,00	7558,20	47338,20
cena:	označení pracoviště dopravním značením								
obsah:	dodání šetrkopiska příprava nářadí a strojů na pracovišti k činnosti rozproštění kameniva v požadované tloušťce v příčném i podélném směru hutnění a klopení příprava strojů k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								
51720	Krajnice nezpevněná - zřízení - šetrkodrt tl. 8 cm		m2	60,00	181,70	19	10902,00	2071,38	12973,38
cena:	označení pracoviště dopravním značením								
obsah:	dodávka šetrkodrti příprava nářadí a strojů na pracovišti k činnosti rozproštění kameniva v požadované tloušťce v příčném i podélném směru hutnění a klopení příprava strojů k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								
51730	Svahování		m2	0,00	102,10	19	0,00	0,00	0,00
cena:	označení pracoviště								
obsah:	příprava univerzálního dokončovacího stroje k práci provádění prací na svahu v dosahu výložníku stroje příprava univerzálního dokončovacího stroje k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení								
51799	Rízení provozu		h	60,00	311,70	19	18702,00	3553,38	22255,38
cena:	doprava pracovníků na pracoviště								
obsah:	příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště								

52299	Rízení provozu																		
cena:	doprava pracovníků na pracoviště	h	50	311,70	19	15585,00	2961,15	18546,15											
obsah:	příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště																		
53121	Rigoly - čištění nánosu tl. 10cm - ručně	bm	200,00	23,70	19	4740,00	900,60	5640,60											
cena:	označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí čištění rigolových tvárníc od nánosu a trávy odkopáváním s přesunem na krajnici dočištění vymetením uklizení nářadí																		
obsah:	zrušení dopravního značení																		
53122	Rigoly - čištění nánosu tl. 10cm - strojně	bm	200,00	22,60	19	4520,00	858,80	5378,80											
cena:	označení pracoviště dopravním značením příprava autokropičky k čištění rigolů příprava ručního nářadí čištění rigolových tvárníc od nánosu proudem vody dočištění odkopáním trsů trávy a vymetením příprava autokropičky k odjezdu zrušení dopravního značení																		
obsah:	zrušení dopravního značení																		
53150-61	Doprava a poplatek za skládkování	t																	
obsah:	dopravné																		
53150	m3 do 1km	m3	1,00	42,00	19	42,00	7,98	49,98											
53151	m3 do 2km	m3	1,00	59,20	19	59,20	11,25	70,45											
53152	m3 do 3km	m3	1,00	76,40	19	76,40	14,52	90,92											
53153	m3 do 4km	m3	1,00	93,60	19	93,60	17,78	111,38											
53154	m3 do 5km	m3	1,00	110,70	19	110,70	21,03	131,73											
53155	m3 do 6km	m3	1,00	127,90	19	127,90	24,30	152,20											
53156	m3 do 7km	m3	50,00	145,10	19	7255,00	1378,45	8633,45											
53157	m3 do 8km	m3	1,00	162,30	19	162,30	30,84	193,14											
53158	m3 do 9km	m3	1,00	179,50	19	179,50	34,11	213,61											
53159	m3 do 10km	m3	1,00	196,70	19	196,70	37,37	234,07											
53160	m3 za každý další km	m3	1,00	7,60	19	7,60	1,44	9,04											
53161	skládkovné	t	80,00	515,90	19	41272,00	7841,68	49113,68											

56110	Silniční kanalizace - čištění	bm	200,00	118,30	19	23660,00	4495,40	28155,40
obsah:	označení pracoviště dopravním značením plnění a doplňování kropicíky vodou rozvinutí hadice, čištění kanalizace tlakovou vodou svinutí hadice a přejezd k dalšímu místu zrušení dopravního značení							
58121	Vypustě silně znečištěné - čištění ruční	ks	80,00	638,40	19	51072,00	9703,68	60775,68
cena:	označení pracoviště dopravním značením naplnění a doplňování kropicíky vodou příprava pomocného nářadí, rozvinutí hadice ruční čištění vypustí, čištění okolí vypustí a propláchnutí vypustí tlakovou vodou očišťování nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení							
58122	Vypustě silně znečištěné - čištění strojni	ks	12,00	741,60	19	8899,20	1690,85	10590,05
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava fekálního vozu a pomocného nářadí vysátí nečistot savicí fekálního vozu ruční čištění okolí vypustí očišťování nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení							
58141	Revizní šachty silně znečištěné - čištění ruční	ks	10,00	558,90	19	5589,00	1061,91	6650,91
cena:	označení pracoviště dopravním značením naplnění a doplňování kropicíky vodou příprava pomocného nářadí, rozvinutí hadice ruční čištění revizních šachet, čištění okolí šachet a propláchnutí tlakovou vodou očišťování nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení							
obsah:								

58142	Revizní šachy silné znečištěné - čištní strojí	ks	12,00	730,90	19	8770,80	1666,45	10437,25
obsah:	označení pracoviště dopravním značením naplnění a doplňování kroupičky vodou otevření poklopu, pročištění a propláchnutí vstupu do revizní šachy tlakovou vodou sestup do revizní šachy, pročištění tlakovou vodou spoj. kanalizaci ke vpusťi uzavření revizní šachy, očištění okolí očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení							
59410	Silniční obruby - oprava	bm	10,00	236,50	19	2365,00	449,35	2814,35
cena:	označení pracoviště dopravním značením							
obsah:	příprava materiálu a nářadí odstranění uvolněných nebo poškozených obrub, odstranění bet. lože uložení obrub, vyrovnání, spárování oprava jiných závad očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení							
59710	Silniční obruby - zřízení	bm	0,00	395,50	19	0,00	0,00	0,00
cena:	označení pracoviště dopravním značením							
obsah:	příprava materiálu a nářadí určení směru a rozměření úprava betonového lože, kladení obrubníků spárování, úprava okolního terénu očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení							
59910	Silniční obruby - rozebrání	bm	0,00	187,80	19	0,00	0,00	0,00
cena:	označení pracoviště dopravním značením							
obsah:	příprava nářadí a mechanizace rozebrání obrub, očištění obrubníků vytřídění obrubníků, naložení na dopravní prostředek očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení							

Mezisoučet 5 SILNIČNÍ TELESO A ODVODNĚNÍ

1827505,60

347226,06

2174731,66

6 MOSTY

NS	Název činnosti	Technické jednotky	Počet technických jednotek	Měrná cena bez DPH 2009	Sazba DPH	Celková cena bez DPH 2009	DPH	Celková cena s DPH 2009
NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH 2008	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena sDPH
cena: obsah:			1	500000,00	19	500000,00	95000,00	595000,00
				500000,00		500000,00	95000,00	595000,00

Mezisoučet 6 MOSTY

500000,00

95000,00

595000,00

1000

222

1000

7 OSTATNÍ SILNIČNÍ OBJEKTY

NS	Název činnosti	Technické jednotky	Počet technických jednotek	Měrná cena bez DPH 2009	Sazba DPH	Celková cena bez DPH 2009	DPH	Celková cena s DPH 2009
NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH 2008	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena sDPH
	cena: oprava		1	350000,00	19	350000,00	66500,00	416500,00
	obsah:							
				350000,00		66500,00		416500,00

Mezisoučet 7 OSTATNÍ SILNIČNÍ OBJEKTY

8 SADOVNICTVÍ

NS	Název činnosti	Technické jednotky	Počet technických jednotek	Měrná cena bez DPH 2009	Sazba DPH	Celková cena bez DPH 2009	DPH	Celková cena s DPH 2009
81010	Štěpkování označení pracoviště dopravním značením příprava a seřízení štěpkovače, kontrola bezpečnostních prvků přiblížování odpadového dřeva ke štěpkovací štěpkovani přesun na další stanoviště zrušení dopravního značení	h	100,00	1064,00	19	106400,00	20216,00	126616,00
81020	Likvidace polomů označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řezání kmenů a větví poražených stromů na díly vhodné délky pro přepravu doplňování oleje do pily očistění pily, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	h	100,00	281,60	19	28160,00	5350,40	33510,40
81030	Zpracování odpadového dřeva označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řezání kmenů a větví poražených stromů na díly vhodné délky pro přepravu doplňování oleje do pily očistění pily, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	h	100,00	478,30	19	47830,00	9087,70	56917,70

82320	Reza příklest ve výškách	ks	50,00	354,70	19	17735,00	3369,65	21104,65
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řízení dopravy projezání koruny stromu zatížení řezů barvou soustředění odřezaných větví na hromadu uložení pily zrušení dopravního značení Použití vysokozdvizné plošiny se oceňuje podle NS 82397							
82397	Použití vysokozdvizné plošiny	h	30,00	806,10	19	24183,00	4594,77	28777,77
cena:								
82410	Ochrana proti skúdcům - osazení chráničů	ks	30,00	48,40	19	1452,00	275,88	1727,88
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka chrániček příprava obalového materiálu násazení chrániče kolem stromku, zajištění chrániče přesun k dalšímu stromku zrušení dopravního značení							
82420	Ochrana proti skúdcům - postřiky	ks	50,00	54,90	19	2745,00	521,55	3266,55
cena:								
obsah:	označení pracoviště dopravním značením napuštění vody do nádrže postřikovače, nalití a dodávka postřiku rozmíchání postřiku příprava postřikovače na pracovišti postřik stromu ruční tyčí od vrcholu stromu dolů a od okraje stromu k jeho vnitřní části přejezd k dalšímu stromu příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení							

82497	Ochrana proti škůdcům - likvidace napadeného listí	h	0,00	236,50	19	0,00	0,00	0,00	0,00
obsah:	kontrola zralosti ovoce, určení pořadí sklizně, hlídání alejí oceňování ovocných stromů před sklizní pro prodej soukromým zájemcům všeobecná kontrola stromoví, evidence poškozených stromů, určování posířků								
82830	Likvidace paterží - do průměru 500 mm	ks	0,00	677,10	19	0,00	0,00	0,00	0,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava traktoru s frézou nájezd nad paterž, frézování přejezd mezi paterží malá oprava příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení								
82840	Likvidace paterží - nad průměr 500 mm	ks	1,00	3385,40	19	3385,40	643,23	4028,63	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava traktoru s frézou nájezd nad paterž, frézování přejezd mezi paterží malá oprava příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení								
82920	Kácení včetně odvětvění - průměr do 30 cm	ks	80,00	527,70	19	42216,00	8021,04	50237,04	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řízení dopravy určení směru a místa pádu stromu nařiznutí, zářez klínu, dořiznutí, usměrnění pádu stromu odvětvění, rozřezání silných větví a kmene uložení kmene a větví na vzdálenost do 20 m zrušení dopravního značení								

82930	Kácení včetně odvětvění - průměr 300 - 500 mm	ks	15,00	5298,40	19	79476,00	15100,44	94576,44
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řízení dopravy určení směru a místa pádu stromu nařiznutí, zářez klinu, dořiznutí, usměrnění pádu stromu odvětvění, rozřezání silných větví a kmene uložení kmene a větví na vzdálenost do 20 m zrušení dopravního značení							
82940	Kácení včetně odvětvění - průměr nad 500 mm	ks	2,00	9371,60	19	18743,20	3561,21	22304,41
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řízení dopravy určení směru a místa pádu stromu nařiznutí, zářez klinu, dořiznutí, usměrnění pádu stromu odvětvění, rozřezání silných větví a kmene uložení kmene a větví na vzdálenost do 20 m zrušení dopravního značení							
82999	Rízení provozu	h	50,00	311,70	19	15585,00	2961,15	18546,15
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště							
83110	Vysazování keřů do jamek	m2	0,00	30,10	19	0,00	0,00	0,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí a keřů dodávka keřů sestřížení kořenů, usazení keře do jamky, zasypávání se současným protřepáváním zeminy hutnění zeminy mezi kořeny, úprava vodní mlisky, zalití vodou očišťení nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení							

83210	Údržba keřů - zalévání	m2	0,00	9,70	19	0,00	0,00	0,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka technologické vody plnění a doplňování kropičky vodou příprava kropičky k zalévání zalévání jednotlivých keřů hadicí z autokropičky přejezd mezi skupinami keřů příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení							
83310	Keře - průklest	m2	1000,00	33,40	19	33400,00	6346,00	39746,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily provedení průklestu - odstranění zaschlých a poškozených částí keře odstranění přehouslých a slabých výhonů přechod k další skupině keřů uložení motorové pily zrušení dopravního značení							
83910	Keře - likvidace řezáním	m2	3000,00	21,80	19	65400,00	12426,00	77826,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava křovinořezu, kontrola bezpečnostních prvků vyřezávání keřů, přechody mezi skupinami keřů chemické ošetření řezů příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení							
83920	Keře - likvidace vytrháváním	m2	50,00	33,40	19	1670,00	317,30	1987,30
obsah:	příprava grejdlu, montáž a seřízení rozryvače vytrhávání keřů rozryvačem odstranění keřů mimo upravovanou plochu, navršení na hromadu úprava plochy radlicí							

84110	Zakládání travních porostů	m2	0,00	20,50	19	0,00	0,00	0,00	0,00
obsah:	<p>označení pracoviště dopravním značením</p> <p>dotávka osiva</p> <p>příprava pomocných nádob a travního semena</p> <p>plnění travního semena do menších pomocných nádob</p> <p>rozharování travního semene v množství 15 - 25 g/m2</p> <p>zatlacení semene a uzavření povrchu hlučným ručním válečkem, zalití</p> <p>očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště</p> <p>zrušení dopravního značení</p>								
84810	Kosení travních porostů strojně	m2	1820001,00	0,90	19	1638000,90	311220,17	1949221,07	
obsah:	<p>označení pracoviště dopravním značením</p> <p>obhlídka sekaného prostoru, odstranění nežádoucích prvků (kamenů, drátů a p.)</p> <p>příprava sekačky na pracovišti, kontrola bezpečnostních prvků</p> <p>sečení travního porostu</p> <p>provozní údržba</p> <p>drobná oprava</p> <p>zrušení dopravního značení</p>								
84820	Kosení travních porostů strojně pod svodidly	m2	1000,00	1,70	19	1700,00	323,00	2023,00	
cena:									
obsah:	<p>označení pracoviště dopravním značením</p> <p>obhlídka sekaného prostoru, odstranění nežádoucích prvků (kamenů, drátů a p.)</p> <p>příprava sekačky na pracovišti, kontrola bezpečnostních prvků</p> <p>sečení travního porostu</p> <p>provozní údržba</p> <p>drobná oprava</p> <p>zrušení dopravního značení</p>								

84840	Kosení travních porostů ručně křovinořezy kolem překážek	m2	1000,00	4,90	19	4900,00	931,00	5831,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením obhlídka sekaného prostoru, odstranění nežádoucích prvků (kamenů, drátů a p.) příprava křovinořezy - doplnění oleje a PHM provozní údržba - kontrola prac. nástroje, doplnění PHM drobná oprava zrušení dopravního značení							
84850	Ošetření travních porostů chemickými prostředky	m2	0,00	1,30	19	0,00	0,00	0,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením napuštění vody do nádrže postřikovače příprava postřikovače na pracovišti postřik travního porostu příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení							
Mezisoučet 8 SADOVNICTVÍ						2289577,50	435019,73	2724597,23

9 SPRÁVNÍ ČINNOSTI

NS	Název činnosti	Technické jednotky	Počet technických jednotek	Měrná cena bez DPH 2009	Sazba DPH	Celková cena bez DPH 2009	DPH	Celková cena s DPH 2009
91520	Sčítání dopravy ve všední dny	h	0,00	253,70	19	0,00	0,00	0,00
	obsah: doprava na stanoviště							
91910	Pohotovost na pracovišti	h	0,00	236,50	19	0,00	0,00	0,00
cena: 91920	Pohotovost domácí	h	150,00	96,80	19	14520,00	2758,80	17278,80
	předpoklad							
cena:	Poplatky za užívání vybrané sítě komunikací	km	1,00	5,30	19	5,30	1,01	6,31
	Mezisoučet 9 SPRÁVNÍ ČINNOSTI			14525,30		2759,81		17285,11
	Celkem za sledované období			20245077,00		3846565,00		24091641,00

Součástí ceny je vždy přeprava pracovníků, materiálu a technologického zařízení na místo výkonu, pokud to vzhledem k charakteru výkonu přichází v úvahu. .

NS s koncovým dvojičkám 99 (řízení provozu a dozor) se vždy týká předchozích NS se stejnými čísly na prvních třech pozicích.

Doprava a poplatek za skládkování se vždy týká předchozích NS se stejnými čísly na prvních třech pozicích.

U všech NS je součástí ceny i dodávka veškerého provozního materiálu.

Pouze u NS, kde je zadavatelem požadováno doplnění ceny i za vyjmenovaný materiál, který je potřebný ke splnění předmětné činnosti, je základní cena pouze za práci.

V Michově Hradišti dne 3. 6. 2009

V Michově Hradišti dne 8. VI. 2009

Oprávnění zástupci smluvních stran

1) Oprávnění zástupci objednavatele při objednávání jednotlivých činností díla, kontroly plnění díla a převzetí díla ve věcech technických jsou:

Funkce: ředitel organizace Příjmení a jméno:

Funkce: provozní náměstek Příjmení a jméno:

Funkce: provozní cestmistr Příjmení a jméno :

2) Oprávnění zástupci objednavatele ve věcech smluvních jsou:

Funkce: ředitel organizace Příjmení a jméno:

3) Oprávnění zástupci zhotovitele při řízení provádění díla, kontroly plnění díla a předávání díla ve věcech technických jsou:

Funkce: jednatel společnosti Příjmení a jméno:

Funkce: jednatel společnosti Příjmení a jméno:

Funkce: výrobně technický náměstek Příjmení a jméno:

Funkce: vedoucí střediska Příjmení a jméno:

4) Oprávnění zástupci zhotovitele ve věcech smluvních jsou:

Funkce: jednatel společnosti Příjmení a jméno:

V Mnichově Hradišti dne 3. 6. 2009

Objednavatel

V Mnichově Hradišti dne 8. VI. 2009

Zhotovitel

Správa a údržba sítě
Mnichovo Hradiště, příspěvk. org.
Jiráskova 489
295 80 Mnichovo Hradiště
IČ 00066621 DJP

17

USK
ÚDRŽBA A SPRÁVA
KOMUNIKACE

9
oleslav
jstu:

295 01 Mnichovo Hradiště
IČ: 27130951
DIČ: CZ29130951