

n. 2006

## Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo

Číslo základní smlouvy objednatele : 22/05/SD  
Číslo základní smlouvy zhotovitele : 71/2005

### **Objednatel :**

**Správa a údržba silnic Mnichovo Hradiště, příspěv. org.**

Sídlo: Jiráskova 439, 295 80 Mnichovo Hradiště

IČ: 00066621

DIČ: CZ00066621

Zastoupená : Ing. Pavlem Knesplem , pověřeným řízením organizace

dále jen „objednatel“

### **Zhotovitel :**

**ZKP Kladno, s.r.o.**

Sídlo: Vinařice - Tuháň, 273 07 Kladno

IČ: 47545445

DIČ: CZ47545445

Jednající : Otto Zachem, jednatelem společnosti

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 27488

dále jen „zhotovitel“

Uzavírají podle ustanovení § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

tento **dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zadání činnosti střediska Mšeno u**

**Správy a údržby silnic Mnichovo Hradiště, příspěv. org. ze dne 31.10.2005**

Tímto dodatkem se mění **příloha č. 2** , na základě článku IV. Cena díla , odstavec 4.

**Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a to i pro tento  
dodatek č. 2 k této smlouvě .**

**Tento dodatek č.2 je platný ode dne jeho podpisu a účinný od 1.1.2006 do 31.12.2006 .**

V Mnichově Hradišti dne 29.12.2005

Objednatel :

.....  
Ing. Pavel Knespl, pověřený  
řízením Správy a údržby silnic  
Mnichovo Hradiště, příspěv. org.

V Mnichově Hradišti 29.12.2005

Zhotovitel:

.....  
Otto Zach,  
jednatel společnosti ZKP Kladno, s.r.o.



12310	<b>Odstraňování sněhu šípovými pluhy</b> výkon prohrnu bez přejezdů	km	0	143,00	19%	0	0	0
cena:								
obsah:								
13410	<b>Dispečerská služba</b> rozsah hodin upřesní OPZS	h	1400	330,00	19%	462000	87780	549780
cena:								
obsah:								
13420	<b>Pohotovost pracovníků na pracovišti</b> včetně mechanizmů a dopravních prostředků (počet pracovníků upřesní OPZS)	h	7500	200,00	19%	1500000	285000	1785000
cena:								
obsah:								
13430	<b>Pohotovost pracovníků domáci</b> včetně mechanizmů a dopravních prostředků (počet pracovníků upřesní OPZS)	h	500	80,00	19%	40000	7600	47600
cena:								
obsah:								
	<b>Pohotovost radliček</b>	h	1500	80,00	19%	120000	22800	142800
cena:								
16110	<b>Organizační příprava</b> kontrola připravenosti techniky na ZÚ školení pracovníků k OPZS	h	150	330,00	19%	49500	9405	58905
cena:								
obsah:								
16210	<b>Zásněžky</b> postavení, stažení zásněžek dodávka nových zásněžek	m m ks	0 0 0	42,00 414,00	19% 19%	0 0	0 0	0 0
cena:								
obsah:								
16310	<b>Sněhové tyče a značky</b> postavení a stažení sněhových tyčí a značek dodávka nových sněhových tyčí a značek	ks ks ks	0 0 0	138,00 298,00	19% 19%	0 0	0 0	0 0
cena:								
obsah:								
16410	<b>Činnosti jinde nezahrnuté (ujeté vrstvy a námrazky)</b> zřízení samoobslužných skládek (včetně posypového materiálu) případně další činnosti v ZÚ odsouhlasené dispečerem SÚS	h	100	780,00	19%	78000	14820	92820
cena:								
obsah:								
17110	<b>Úklid po zimě</b> samoběh traktorovým zamečatelem silnice udržované inertním posypem na 1bm = 1,5+1,5=3m2 - fakturace v m2, v účetnictví v km	km km km	100 100	3800,00 2400,00	19% 19%	380000 240000	72200 45600	452200 285600
cena:								
obsah:								

5.604.300

6.669.117

VOZOVKY

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jednotek	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
20110	<b>Čištění vozovek metením strojně traktorovým zametačem</b> označení pracoviště dopravním značením příprava stroje na pracovišti k zametání zametání vozovky příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2	45000	0,82	19%	37035,00	7036,65	44071,65
20111	<b>Čištění vozovek metením strojně samosběrem</b> označení pracoviště dopravním značením příprava stroje na pracovišti k zametání, naplnění a doplň. vodou zametání se sběrem nečistot s ukládáním do nádrže, otáčení vysypání obsahu nádrže drobná oprava příprava stroje k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s nalož. značek na dopr. prostředek neobsahuje dopravu na skládku a popl. za skládkování (obsaženo v NS 20198)	m2	45000,00	1,33	19%	59850,00	11371,50	71221,50
20121	<b>Čištění vozovek splachováním strojně</b> označení pracoviště dopravním značením dodávka technologické vody plnění a doplňování nádrže kroupičky vodou, včetně nákladů na vodu příprava stroje na pracovišti k mytí, příprava nářadí mytí vozovky tlakovou vodou případné odkopání silnější vrstvy bláta příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2	5000,00	0,78	19%	3900,00	741,00	4641,00

20140	<b>Čištění vozovek odkopem - vrstva do 5 cm - ručně</b> označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí na pracovišti odkopání silnější vrstvy bláta ruční zametení kartáči uložení odkop. materiálu a smetených nečistot na hromady na krajnici výkop stružek pro volný odtok vody z vozovky úklid ručního nářadí na dopravní prostředek zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek naložení na dopravní prostředek neobsahuje dopravu odkop. materiálu a nečistot a popl. za skládkování (obsaženo v NS 20198)	m2	100,00	6,00	19%	600,00	114,00	714,00
20150	<b>Čištění vozovek od nánosů - strojně</b> označení pracoviště dopravním značením příprava strojů na pracovišti k odstranění naplavenin shrnování a nakl. naplaveniny na dopravní prostředek nakladačem splach. zbytku nečistot tlak. vodou ke krajnici s případným naložením očištění silničních mechanizmů od bláta příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek neobsahuje dopravu naplavenin a popl. za skládkování (obsaženo v NS 20198)	m2	0,00	16,00	19%	0,00	0,00	0,00







21511	<b>Vysprávkvy výtlučků asfaltovou emulzí a kamenivem</b> označení pracoviště dopravním značením dodávka veškerého provozního materiálu příprava vysprávkové soupravy na pracovišti spojovací postřik vyplnění kamenivem s převýšením, prolití emulzí a posyp kam. drtí hutnění, přejezd (přechod) k dalšímu výtlučku příprava strojů k odjezdu z pracoviště - očištění soupravy zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	t	0,00	2500,00	19%	0,00	0,00	0,00
21512	<b>Vysprávkvy výtlučků asfaltovou emulzí a kamenivem do uprav. výtlu</b> označení pracoviště dopravním značením dodávka veškerého provozního materiálu příprava vysprávkové soupravy na pracovišti frézování výtlučků, vyčištění od uvolněného materiálu spojovací postřik vyplnění kamenivem s převýšením, prolití emulzí a posyp kam. drtí hutnění, přejezd (přechod) k dalšímu výtlučku příprava strojů k odjezdu z pracoviště - očištění soupravy zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	t	0,00	2600,00	19%	0,00	0,00	0,00
21518	<b>Vysprávkvy výtlučků s použitím turbomechanizmů</b> označení pracoviště dopravním značením dodávka veškerého provozního materiálu příprava mechanizmů, materiálů a nářadí na pracovišti vyčištění od uvoln. materiálu, plnění výtlučku kamenivem, zástřik emulzí přejezd k dalšímu výtlučku příprava mechanizmů na odjezd z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	t	265,00	2500,00	19%	662500,00	125875,00	788375,00
21599	<b>Řízení provozu a dozor</b> doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti dodávka veškerého provozního materiálu řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště	h	100,00	230,00	19%	4370,00	27370,00	

21711	<b>Vysprávký výtlučků asfaltovou směsí za horka do upravených výtlučků</b>	t	250,00	3588,00	19%	897000,00	170430,00	1067430,00
cena:	označení pracoviště dopravním značením a doprava asfaltové směsi na pracoviště							
obsah:	dodávka veškerého provozního materiálu frézování výtlučku a vyčištění provedení spojovacího postřiku vyplnění výtlučku asf. betonem s převýšením pro hutnění hutnění přejezd k dalšímu výtlučku příprava mechanismů na odjezd z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
21712	<b>Vysprávký výtlučků asfaltovou směsí za horka</b>	t	0,00	2574,00	19%	0,00	0,00	0,00
cena:	označení pracoviště dopravním značením a doprava asfaltové směsi na pracoviště							
obsah:	dodávka veškerého provozního materiálu frézování výtlučku a vyčištění provedení spojovacího postřiku vyplnění výtlučku asf. betonem s převýšením pro hutnění hutnění přejezd k dalšímu výtlučku příprava mechanismů na odjezd z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
21713	<b>Vysprávký výtlučků asfaltovou směsí za studena</b>	t	2,00	10530,00	19%	21060,00	4001,40	25061,40
cena:	označení pracoviště dopravním značením							
obsah:	dodávka veškerého provozního materiálu příprava nářadí na pracovišti vyplnění výtlučku směsí začištění okolí výtlučku a hutnění přejezd k dalšímu výtlučku příprava k odjezdu z pracoviště, očištění nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
21799	<b>Řízení provozu a dozor</b>	h	200,00	230,00	19%	46000,00	8740,00	54740,00
cena:	doprava pracovníků na pracoviště							
obsah:	příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště							

22323	<b>Podsypaná vrstva ze šterkopísků - tl. 15 cm</b> dovoz potřebného objemu šterkopísku označení pracoviště dopravním značením rozproštění šterkopísku v předepsané tl. vyrovnaní do potřebné nivelety zhuštění vrstvy šterkopísku úklid pracoviště zrušení dopravního značení včetně naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze	m2	0,00	117,00	19%	0	0	0
22331	<b>Podklad z kameniva obal. asfaltem - tl. 5 cm</b> dovoz potřebného množství kameniva obaleného asfaltem označení pracoviště dopravním značením očišťení ložné plochy rozproštění obal. Kameniva ve stanovené tloušťce a niveletě zhuštění vrstvy obal. Kameniva úklid pracoviště zrušení dopravního značení včetně naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze	m2	0,00	179,00	19%	0,00	0,00	0,00
22342	<b>Podkladní vrstva ze šterku - tl. 10 cm</b> dovoz potřebného objemu šterku zrnitosti 32/63 označení pracoviště dopravním značením rozproštění šterku v požadované tl. a niveletě zhuštění podkl. vrstvy šterku zrušení doprav.značení vč. naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze	m2	0,00	64,00	19%	0,00	0,00	0,00
22362	<b>Spojovací postřík z asfaltové emulze do 0.8 kg/m2</b> dovoz potřebného objemu předepsané emulze označení pracoviště dopravním značením vyčištění podkladu před postříkem provedení spojovacího postříku v předepsaném dávkování a teplotě vhodným strojem (vysokotlaký rozstříkovač, stroj pro turbo vysrávky a pod.) úklid pracoviště zrušení dopravního značení včetně naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze	m2	0,00	12,00	19%	0,00	0,00	0,00



22811	dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště doprava pracovníků z pracoviště	bm	40,00	82,00	19%	3280	623,2	3903,2
cena:	<b>Řezání asfaltového krytu vozovky hloubky do 5 cm</b>							
obsah:	označení pracoviště doprav.značením příprava pily na asfalt vlastní řezání krytu úklid pracoviště přesun k dalším označeným místům očišťení pily,naložení na dopr. prostředek zrušení dopravního značení s naložením značek							
22812		bm	30,00	122,00	19%	3660	695,4	4355,4
cena:	<b>Řezání asfaltového krytu vozovky hloubky 5 - 10 cm</b>							
obsah:	náplň práce stejná jako u NS 22811							
22817		bm	0,00	27,00	19%	0	0	0
cena:	<b>Frézování spár a prasklin</b>							
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava frézy na spáry vlastní frézování úklid pracoviště přejezd k dalším označeným sparám či prasklinám očišťení frézy,naložení na doprav. prostředek zrušení doprav. značení s naložením značek,případně ponechání do další pracovní fáze ( bezprostředně by měly následovat práce dle NS 22831 )							
22831		bm	0,00	45,00	19%	0,00	0,00	0,00
cena:	<b>Zalévání spár asfaltovou zálivkou</b>							
obsah:	označení pracoviště doprav.značením příprava tavícího kotle a ručního nářadí,ohřev zálivkové hmoty, vyčištění a profouknutí spáry vč. vyhrátí vlastní zalévání spár,úklid pracoviště přejezd k dalším označeným místům očišťení pracov.zařízení zrušení doprav.značení vč.naložení na dopr.prostředek,odjezd práce dle tohoto NS by měly bezprostředně navazovat na práce dle NS 22817							

22899	<b>Rízení provozu a dozor</b> doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytné nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště doprava pracovníků z pracoviště	h	8,00	230,00	19%	1840	349,6	2189,6
22910	<b>Naložení na nákladní automobil a odvoz</b> dále uvedené práce navazují na práce dle NS 22613 a 22615 jestliže fréza nemá samonakládací pás označení pracoviště doprav.značením příprava stroje na pracovišti nakládání a pojiždění očistění vozovky příprava stroje k odjezdu,úklid nářadí zrušení doprav.značení s naložením značek odjezd z pracoviště,odvoz a uložení materiálu na deponii	t	8,00	234,00	19%	1872	355,68	2227,68
22911	<b>Ruční nakládání</b> označení pracoviště doprav.značkami ruční nakládání odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek očistění pracoviště zrušení dopravního značení vč. naložení na dopr.prostředek odvoz naloženého materiálu vč.uložení na deponii,odjezd z pracoviště	t	8,00	296,00	19%	2368	449,92	2817,92
22998	<b>Doprava a poplatek za skládkování</b> dopravné na skládku	t						
		m3	1,00	47,00	19%		0,00	
	m3 do 1km	m3	1,00	57,00	19%		0,00	
	m3 do 2km	m3	1,00	69,00	19%		0,00	
	m3 do 3km	m3	1,00	82,00	19%		0,00	
	m3 do 4km	m3	1,00					



3 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. tednotek	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
31110	<b>Čištění SDZ mytím strojně</b> plnění a doplňování nádrže myčky vodou, včetně dodávky vody a odjezd na pracoviště označení pracoviště doprav.značením(polyblivé DZ dle TP 66) příprava stroje na pracovišti k mytí přesun k další dopravní značce příprava stroje k odjezdu z pracoviště,odjezd z pracoviště zrušení dopr. značení (dle TP 66)	ks	0	31,00	0,19	0,00	0,00	0,00
31120	<b>Čištění SDZ mytím ručně</b> naplnění a doplňování nádrže s vodou, dodávka vody a odjezd na pracoviště označení pracoviště doprav.značením (polyblivé DZ dle TP 66 ) příprava stroje na pracovišti k mytí přesun k další dopravní značce příprava stroje a zařízení k odjezdu z pracoviště zrušení doprav.značení ( dle TP 66 ),odjezd z pracoviště	ks	0	54,00	0,19	0,00	0,00	0,00
31210	<b>Nátěr rubu SDZ včetně stojanu</b> označení pracoviště doprav.značením příprava a ředění barvy,příprava ostatního materiálu a nářadí očistění rubu stojanu a značky natření fermezovou barvou na konstrukce naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopr.prostředek přesun k další SDZ očistění štětců a ostatních pomůcek zrušení doprav.značení s naložením značek na doprav.prostředek	ks	0	140,00	0,19	0,00	0,00	0,00



31350	<b>Narovnání stojanu SDZ</b> označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí na pracovišti vyrovnání deformovaného stojanu značky uložení ručního nářadí na dopravní prostředek zrušení dopravního značení	ks	0,00	120,00	0,19	0,00	0,00	0,00
31360	<b>Vyrování SDZ</b> označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí na pracovišti demontáž štítu značky ze stojanu vyrování deformované značky na rovné desce montáž štítu značky ze stojanu, kontrola úhlu nastavení do vozovky uložení ručního nářadí na dopravní prostředek zrušení dopravního značení	ks	90	129,00	0,19	11610,00	2205,90	13815,90
31635	<b>Zřizování SDZ včetně stojanu a patky (dodávka práce)</b> označení pracoviště dopravním značením příprava stroje a nářadí vyhloubení otvoru pro patku značky osazení, vyrovnání, zához nebo zabetonování upravení a urovnění terénu kolem značky příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek <b>Dodávka značek:</b> Značky musí odpovídat normě ČSN EN 12899-1 provedení: materiál ocelový plech pozinkovaný tl. 1 mm s dvojitým ohybem, činná plocha z retroflexní folie tř. 1 se zaručenou životností 7 let v základní velikosti	ks	72	936,00	0,19	67392,00	12804,48	80196,48
	cena:	ks	20	897,00	0,19	17940,00	3408,60	21348,60
	cena:	ks	20	819,00	0,19	16380,00	3112,20	19492,20
	cena:	ks	10	670,00	0,19	6700,00	1273,00	7973,00
	cena:	ks	10	780,00	0,19	7800,00	1482,00	9282,00
	cena:	ks	10	819,00	0,19	8190,00	1556,10	9746,10
	cena:	ks	10	1092,00	0,19	10920,00	2074,80	12994,80
	cena:	ks	10	2652,00	0,19	26520,00	5038,80	31558,80
	cena:	ks	10	2847,00	0,19	28470,00	5409,30	33879,30





36710	<b>Vodorovné dopravní značky plošné - zřízení</b> označení pracoviště dopravním značením očištění vozovky rozměření, položení šablony, značení ručním nástřikem, překládání šablony, položení kuželů řízení dopravy plnění a doplňování nádrže značkovače barvou očištění šablony a pomůcek příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2	70,00	105,00	0,19	7350,00	1396,50	8746,50
36712	<b>Vodorovné dopravní značky plošné s balotinou- zřízení</b> označení pracoviště dopravním značením očištění vozovky rozměření, položení šablony, značení ručním nástřikem, posyp balotinou, položení kuželů řízení dopravy plnění a doplňování nádrže značkovače barvou očištění šablony a pomůcek příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2	30,00	109,00	0,19	3270,00	621,30	3891,30
36720	<b>Vodorovné dopravní značky plošné - obnova</b> označení pracoviště dopravním značením očištění vozovky položení šablony, značení ručním nástřikem, překládání šablony, položení kuželů řízení dopravy plnění a doplňování nádrže značkovače barvou očištění šablony a pomůcek příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2	200,00	105,00	0,19	21000,00	3990,00	24990,00
36722	<b>Vodorovné dopravní značky plošné s balotinou- obnova</b> označení pracoviště dopravním značením očištění vozovky položení šablony, značení ručním nástřikem, posyp balotinou, položení kuželů řízení dopravy plnění a doplňování nádrže značkovače barvou očištění šablony a pomůcek příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2	90	109,00	0,19	9810,00	1863,90	11673,90









4 BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. tednotek	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
41110	<b>Čištění svodidel mytím strojně</b> označení pracoviště dopravním značením plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu nebo čerpáním vlastním agregátem dodávka vody příprava mycího zařízení, seřízení kartáčů čištění svodidla mytím přejezd k jednotlivým úsekům svodidel příprava mycího zařízení k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	0,00	5	19%	0,00	0,00	0,00
41210	<b>Nátěr svodidel s očištěním - stříkáním</b> označení pracoviště dopravním značením příprava kompresoru, stříkací pistole, ředění barev očištění svodidla ocelovým kartáčem a hadrem stříkání, přesun podél svodidla příprava k odjezdu z pracoviště, vyčištění pistole, uklizení prázdných obalů zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	0,00	108	19%	0,00	0,00	0,00
41220	<b>Nátěr svodidel s očištěním - štětcem</b> označení pracoviště dopravním značením příprava nátěrových hmot a pomůcek očištění svodidla ocelovým kartáčem a hadrem ruční nátěr oboustranně příprava k odjezdu z pracoviště, očištění pomůcek, uklizení prázdných obalů zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	0,00	128	19%	0,00	0,00	0,00

41310	<b>Ocelová svodidla - zřízení souvisle</b> označení pracoviště dopravním značením dodávka materiálu vytýčení směru, rozměření vzdáleností sloupků, rozvoz pásnic a sloupků po trase příprava beranidla k práci osazení sloupků beraněním, vyrovnávání výšky přejezdy k jednotlivým označeným místům beranění montáž spojek a pásnic na sloupky, vyrovnávání směru a výšky příprava beranidla k odjezdu zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	30,00	507	19%	29010,00	5511,90	34521,90
41320	<b>Ocelová svodidla - zřízení jednotlivě</b> označení pracoviště dopravním značením dodávka materiálu vytýčení směru, rozměření vzdáleností sloupků, rozvoz pásnic a sloupků po trase příprava beranidla k práci osazení sloupků beraněním, vyrovnávání výšky přejezdy k jednotlivým označeným místům beranění montáž spojek a pásnic na sloupky, vyrovnávání směru a výšky příprava beranidla k odjezdu zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	30,00	1045	19%	31350,00	5956,50	37306,50
41410	<b>Ocelová svodidla - opravy, rovnání</b> označení pracoviště dopravním značením dodávka spojovacího materiálu a sloupků příprava kyslíko-acetylenové soupravy na pracovišti nahřívání deformované části svodidla rovnání svodidla za tepla příprava dílny na odjezd zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	30,00	265	19%	7950,00	1510,50	9460,50

41420	<b>Ocelová svodidla - opravy s dodáním nové svodnice</b> označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí z pojízdné dílny demontáž poškozené svodnice, v případě nutnosti použití ohřevu plamenem, nebo řezání vyrovnaní sloupků a spojek montáž nové svodnice vyrovnaní směru a výšky svodidla zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	27,00	686	19%	18522,00	3519,18	22041,18
41910	<b>Ocelová svodidla - likvidace</b> označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí z pojízdné dílny demontáž svodnic a spojek vytažení sloupků naložení demontovaného materiálu na vozidlo a odvoz zrušení dopravního značení na sliádku SÚS	bm	20,00	179	19%	3580,00	680,20	4260,20
42210	<b>Nátěr zábradlí včetně očištění</b> označení pracoviště dopravním značením dodávka nátěrových hmot příprava nátěrových hmot a pomůcek očištění zábradlí ocelovým kartáčem a hadrem ruční nátěr barvou příprava k odjezdu z pracoviště, očištění pomůcek, vymytí štětců, uklizení prázdných obalů zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	45,00	109	19%	4905,00	931,95	5836,95
42310	<b>Osazení zábradlí včetně dodání</b> označení pracoviště dopravním značením příprava kompresoru PKD 6 a dalšího nářadí rozměření vzdáleností pro otvory na sloupky zábradlí vysekání otvorů sbíjecím kladivem zasazení sloupků zábradlí do vysekávaných otvorů ustavení zábradlí, vyrovnaní směru a výšky, zabetonování příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	25,00	936	19%	23400,00	4446,00	27846,00

42910	<b>Zábradlí - likvidace</b>	bm	20,00	193	19%	3860,00	733,40	4593,40
cena:								
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava kyslíko-acetylenové soupravy na pracovišti jednotlivé sloupky odřezat plamenem, zábradlí naložit na dopravní prostředek příprava dílny na odjezd zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
44110	<b>Nástavce na svodidla - čištění</b>	ks	0,00	12	19%	0,00	0,00	0,00
cena:								
obsah:	označení pracoviště dopravním značením nákup technologické vody plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu nebo čerpáním vlastním agregátem příprava mycího zařízení, seřízení kartáčů čištění nástavců na svodidla mytím přejezd k jednotlivým nástavcům příprava mycího zařízení k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
44310	<b>Nástavce na svodidla - zřízení</b>	ks	0,00	187	19%	0,00	0,00	0,00
cena:								
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka nástavců včetně dalšího materiálu příprava materiálu a nářadí na pracovišti osazení a přišroubování nástavce přejezd k jednotlivým nástavcům příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení							
44410	<b>Nástavce na svodidla z PE - rovnání</b>	ks	0,00	30	19%	0,00	0,00	0,00
cena:								
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí uvoření šroubového spoje držáku nástavce ke svodidlu natovnění nástavce, dotažení šroubu přejezd k jednotlivým nástavcům uklizení ručního nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							

44510	<b>Nástavce na svodidla - výměna 1 odrazky</b> označení pracoviště dopravním značením demontáž poškozené odrazky montáž nové odrazky eventuelně nalepení folie zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	ks	0,00	58	19%	0,00	0,00	0,00
44910	<b>Nástavce na svodidla - demontáž</b> označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí uvolnění šroubového spoje držáku nástavce ke svodidlu demontáž nástavce přejezdy k jednotlivým nástavcům uklizení ručního nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	ks	0,00	37	19%	0,00	0,00	0,00
45110	<b>Směrové sloupky - čištění strojně</b> označení pracoviště dopravním značením dodávka technologické vody plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu nebo čerpáním vlastním agregátem příprava mycího zařízení, seřízení kartáčů čištění sloupku mytím přejezd k jednotlivým sloupkům příprava mycího zařízení k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	ks	0,00	27	19%	0,00	0,00	0,00
45120	<b>Směrové sloupky - čištění ručně</b> označení pracoviště dopravním značením dodávka technologické vody plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu čištění sloupku mytím přejezd k jednotlivým sloupkům příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	ks	90,00	23	19%	2070,00	393,30	2463,30



45510	<b>Směrové sloupky - výměna 1 odrazky</b> označení pracoviště dopravním značením demontáž poškozené odrazky montáž nové odrazky eventuelně nalepení folie zrušení dopravního značení	ks	0,00	53	19%	0,00	0,00	0,00
46210	<b>Bílění stromu</b> označení pracoviště dopravním značením dodávka barvy a dalšího spotřebního materiálu příprava barvy, nalití do kbelíku očišťování kůry stromu kartáčem náter pruhu barvou plnění a doplňování kbelíku barvou očišťování nářadí, vymytí štětců zrušení dopravního značení	ks	0,00	61	19%	0,00	0,00	0,00
46720	<b>Směr. tabule s el. zařízením (dodávka ráce)</b> denní kontrola funkčnosti, včetně dopravního pravidelná výměna a dobíjení baterií drobné opravy (výměna žárovek, světel atd.) v případě pronájmu cena nájmu za sadu pěti tabulí v případě pronájmu cena nájmu za sadu deseti tabulí	sada/den	0,00	386	19%	0,00	0,00	0,00
46910	<b>Odrazník 30 x 30 - likvidace</b> označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí a nakladače na pracovišti odkopání zeminy a uvolnění odrazníku uvázání odrazníku na rameno nakladače, vytažení ze země a naložení na dopr. prostředek zaházení jámy po odrazníku, urovňování terénu zrušení dopravního značení	ks	0,00	195	19%	0,00	0,00	0,00

46920	<b>Směr. sloupek 15 x 15 - likvidace</b> označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí a nakladače na pracovišti odkopání zeminy a uvolnění směr. sloupku uvázání směr. sloupku na rameno nakladače, vytažení ze země a naložení na dopr. prostředek zaházení jámy po směrovém sloupku zrušení dopravního značení	ks	0,00	90	19%	0,00	0,00	0,00
46998	<b>Doprava a poplatek za skládkování</b> dopravné na skládku	t						
cena:	m3 do 1km	m3	1,00	47	19%			
cena:	m3 do 2km	m3	1,00	57	19%			
cena:	m3 do 3km	m3	1,00	69	19%			
cena:	m3 do 4km	m3	1,00	82	19%			
cena:	m3 do 5km	m3	1,00	93	19%			
cena:	m3 do 6km	m3	1,00	105	19%			
cena:	m3 do 7km	m3	1,00	115	19%			
cena:	m3 do 8km	m3	1,00	127	19%			
cena:	m3 do 9km	m3	1,00	138	19%			
cena:	m3 do 10km	m3	1,00	150	19%			
cena:	m3 za každý další km	m3	1,00	160	19%			
cena:	skládkovné	t	30,00	780	19%	23400	4446	27846
48310	<b>Dopravní zrcadlo - zřízení (dodávka práce)</b> dodávka zrcadla, včetně stojanu a ostatního materiálu označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí určení místa pro osazení zrcadla vyhloubení otvoru pro stojan zrcadla osazení a vyrovnání stojanu, zához kamenem a zabetonování montáž zrcadla na stojan, seřízení nastavení zrcadla upravení a urovnění terénu kolem stojanu zrcadla příprava dílny k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení	ks	2,00	1833	19%	3666,00	696,54	4362,54
cena:	<b>Dodávka zrcadel:</b> kulaté zrcadlo o průměru 900 mm obdélníkové zrcadlo o rozměru 800 x 1000 mm	ks	1,00	6162	19%	6162,00	1170,78	7332,78
cena:		ks	1,00	9282	19%	9282,00	1763,58	11045,58

48410	<b>Dopravní zrcadlo - rovnání stojanu</b> označení pracoviště dopravním značením příprava pojízdné dílny na pracovišti nahřívání v deformované oblasti plamenem, rovnání za tepla nářer opravených míst kontrola nastavení zrcadla, seřízení uklizení hadic, hořáku a nářadí do pojízdné dílny zrušení dopravního značení	ks	0,00	4	19%	0,00	0,00	0,00	
48510	<b>Dopravní zrcadlo - výměna skla (dodávka práce)</b> dodávka zrcadla označení pracoviště dopravním značením příprava pojízdné dílny na pracovišti nahřívání v deformované oblasti plamenem, rovnání za tepla nářer opravených míst kontrola nastavení zrcadla, seřízení uklizení hadic, hořáku a nářadí do pojízdné dílny zrušení dopravního značení	ks	0,00	772	19%	0,00	0,00	0,00	
48910	<b>Dopravní zrcadlo - odstranění</b> označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí a nakladače na pracovišti odkopání zeminy a uvolnění stojanu se zrcadlem uvázání stojanu se zrcadlem na rameno nakladače vytažení ze země a naložení na dopr. prostředek zaházení jámy po stojanu zrcadla zrušení dopravního značení	ks	1,00	382	19%	382,00	72,58	454,58	
							187.329	222.921,51	

5 SILNIČNÍ TĚLESO A ODVODNĚNÍ

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jednotek	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
51110	<b>Krajnice zpevněná - čištění strojní</b> označení pracoviště dopravním značením příprava stroje na pracovišti k zamezení zametání vozovky příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení	m2	0,00	0,86	19%	0,00	0,00	0,00
51310	<b>Krajnice nezpevněná - seřezávání s odhozem do příkopu</b> označení pracoviště dopravním značením příprava seřezávače krajnic k práci seřezávání nezpevněné krajnice s odhozem do příkopu příprava seřezávače k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	m2	0,00	2,18	19%	0,00	0,00	0,00
51321	<b>Krajnice nezpevněná - seřezávání s naložením materiálu</b> označení pracoviště dopravním značením příprava seřezávače krajnic k práci seřezávání krajnice s naložením seřezaného nánosu a dirnu na dopavní prostředek odvoz seřezaného nánosu příprava seřezávače k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	m2	13200,00	16	19%	211200,00	40128,00	251328,00
51398	<b>Doprava a poplatek za skládkování</b> dopravné	t						
		m3	1,00	47	19%		0,00	
		m3	1,00	57	19%		0,00	



51730	<b>Svahování</b> označení pracoviště příprava univerzálního dokončovacího stroje k práci provádění prací na svahu v dosahu výložníku stroje příprava univerzálního dokončovacího stroje k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	m2	0,00	19%	0,00	0,00	0,00
51799	<b>Řízení provozu</b> doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště	h	20,00	19%	4600,00	874,00	5474,00
52097	<b>Čištění příkopů od odpadků ručně</b> sběr odpadků a naložení na dopravní prostředek odvoz odpadků a uložení na skládku	h	120,00	19%	31800,00	6042,00	37842,00
52110	<b>Čištění příkopů strojně - příkopovou frézou</b> označení pracoviště dopravním značením příprava frézy z přepravní polohy do polohy pracovní najeť nad příkop, spuštění, čištění příkopu zvedání frézy při přeježdění překážek zvednutí frézy, očištění pracovního orgánu, uvedení frézy do polohy pro převoz zrušení dopravního značení	bm	0,00	19%	0,00	0,00	0,00
52220	<b>Hloubení příkopů strojně - do 0.5 m3/m</b> označení pracoviště dopravním značením příprava hlubiče na pracovišti najeť nad příkop, spuštění, hloubení příkopu s odvozem zeminy zvedání hlubiče při přeježdění překážek zvednutí hlubiče, očištění zrušení dopravního značení	bm	1300,00	19%	53300,00	10127,00	63427,00







55610	<b>Zemní práce - těžení</b> označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí a mechanizace těžení se současným ukládáním vytěžené zeminy v dosahu ramene rypadla ruční dočišťování a úprava terénu očistění nářadí a rypadla, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	m3	0,00	179	19%	0,00	0,00	0,00
55620	<b>Zemní práce - přesun</b> příprava dozeru na pracovišti přemisťení výkopku do vzdálenosti max. 60 m zásyp jam, zářezů nebo rýh rozproštění ormice na pláni nebo svahu úprava svahu nebo pláně v zářezech nebo násypch očistění stroje, příprava k odjezdu z pracoviště	m3	0,00	164	19%	0,00	0,00	0,00
55630	<b>Zemní práce - uložení</b> příprava dozeru na pracovišti rozproštění dovezené zeminy očistění stroje, příprava k odjezdu z pracoviště	m3	0,00	74	19%	0,00	0,00	0,00
56110	<b>Silniční kanalizace - čištění</b> označení pracoviště dopravním značením plnění a doplňování kropicíky vodou rozvinutí hadice, čištění kanalizace tlakovou vodou svinutí hadice a přejezd k dalšímu místu zrušení dopravního značení	bm	0,00	90	19%	0,00	0,00	0,00

58121	<b>Vpusť silně znečištěné - čištění ruční</b> označení pracoviště dopravním značením naplnění a doplňování kropičky vodou příprava pomocného nářadí, rozvinutí hadice ruční čištění vpusť, čištění okolí vpusť a propláchnutí vpusti tlakovou vodou očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	ks	12,00	460	19%	5520,00	1048,80	6568,80
58122	<b>Vpusť silně znečištěné - čištění strojní</b> označení pracoviště dopravním značením příprava fekálního vozu a pomocného nářadí vysátí nečistot savicí fekálního vozu ruční čištění okolí vpusť očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	ks	0,00	538	19%	0,00	0,00	0,00
58141	<b>Revizní šachty silně znečištěné - čištění ruční</b> označení pracoviště dopravním značením naplnění a doplňování kropičky vodou příprava pomocného nářadí, rozvinutí hadice ruční čištění revizních šachet, čištění okolí šachet a propláchnutí tlakovou vodou očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	ks	0,00	425	19%	0,00	0,00	0,00
58142	<b>Revizní šachty silně znečištěné - čištění strojní</b> označení pracoviště dopravním značením naplnění a doplňování kropičky vodou otevření poklopu, pročištění a propláchnutí vstupu do revizní šachty tlakovou vodou sestup do revizní šachty, pročištění tlakovou vodou, spoj. kanalizaci ke vpusť	ks	0,00	538	19%	0,00	0,00	0,00



6 MOSTY

NS	Název činnosti				
----	----------------	--	--	--	--

7 OSTATNÍ SILNIČNÍ OBJEKTY

NS	Název činnosti				

8 SADOVNICTVÍ

NS	Název činnosti	Techn.jed.	Počet tech. jednotek	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
81010	<b>Štěpkování</b> označení pracoviště dopravním značením příprava a seřízení štěpkovače, kontrola bezpečnostních prvků přibližování odpadového dřeva ke štěpkovači štěpkování přesun na další stanoviště zrušení dopravního značení	h	220,00	776	19%	170720,00	32436,80	203156,80
81020	<b>Likvidace polomů</b> označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řezání kmenů a větví poražených stromů na díly vhodné délky pro přepravu doplňování oleje do pily očistění pily, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	h	40,00	209	19%	8360,00	1588,40	9948,40
81030	<b>Zpracování odpadového dřeva</b> označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řezání kmenů a větví poražených stromů na díly vhodné délky pro přepravu doplňování oleje do pily očistění pily, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	h	270,00	209	19%	56430,00	10721,70	67151,70



82310	<b>Řez a průklest ze země</b> označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily prořezání koruny stromu zatření řezů barvou soustředění odřezaných větví na hromadu uložení pily zrušení dopravního značení	ks	120,00	156	19%	18720,00	3556,80	22276,80
82320	<b>Řez a průklest ve výškách</b> označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řízení dopravy prořezání koruny stromu zatření řezů barvou soustředění odřezaných větví na hromadu uložení pily zrušení dopravního značení Použití vysokozdvizné plošiny se oceňuje podle NS 82397	ks	0,00	269	19%	0,00	0,00	0,00
82397	<b>Použití vysokozdvizné plošiny</b>	h	0,00	577	19%	0,00	0,00	0,00
82410	<b>Ochrana proti škůdcům - osazení chráničů</b> označení pracoviště dopravním značením dodávka chrániček příprava obalového materiálu nasazení chrániče kolem stromku, zajištění chrániče přesun k dalšímu stromku zrušení dopravního značení	ks	0,00	39	19%	0,00	0,00	0,00

82420	<b>Ochrana proti škůdcům - postřiky</b> označení pracoviště dopravním značením napuštění vody do nádrže postřikovače, nalití a dodávka postřiku rozmíchání postřiku příprava postřikovače na pracovišti postřik stromu ruční tyčí od vrcholu stromu dolů a od okraje stromu k jeho vnitřní části přejezd k dalšímu stromu příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	ks	31,00	33	19%	1023,00	194,37	1217,37
82497	<b>Ochrana proti škůdcům - likvidace napadeného listí</b> kontrola zralosti ovoce, určení pořadí sklizně, hlídání alejí oceňování ovocných stromů před sklizní pro prodej soukromým zájemcům všeobecná kontrola stromové, evidence poškozených stromů, určování postřiků	h	0,00	187	19%	0,00	0,00	0,00
82830	<b>Likvidace pařezů - do průměru 500 mm</b> označení pracoviště dopravním značením příprava traktoru s frézou nájezd nad pařez, frézování přejezd mezi pařezy malá oprava příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	ks	0,00	542	19%	0,00	0,00	0,00
82840	<b>Likvidace pařezů - nad průměr 500 mm</b> označení pracoviště dopravním značením příprava traktoru s frézou nájezd nad pařez, frézování	ks	0,00	2574	19%	0,00	0,00	0,00



82999	<b>Řízení provozu</b> doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytné nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště	h	30,00	230	19%	6900,00	1311,00	8211,00
83110	<b>Vysazování keřů do jamek</b> označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí a keřů dodávka keřů sestřížení kořenů, usazení keře do jamky, zasypávání se současným protřepáváním zeminy hutnění zeminy mezi kořeny, úprava vodní mísky, zalití vodou očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	m2	0,00	22	19%	0,00	0,00	0,00
83210	<b>Údržba keřů - zalévání</b> označení pracoviště dopravním značením dodávka technologické vody plnění a doplňování kropičky vodou příprava kropičky k zalévání zalévání jednotlivých keřů hadicí z autokropičky přejezd mezi skupinami keřů příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	m2	0,00	8	19%	0,00	0,00	0,00
83310	<b>Keře - průklest</b> označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily provedení průklestu - odstranění zaschlých a	m2	1300,00	23	19%	29900,00	5681,00	35581,00



84810	<b>Kosení travních porostů strojně</b> označení pracoviště dopravním značením obhlídka sekaného prostoru, odstranění nežádoucích prvků (kamenů, drátů a p.) příprava sekačky na pracovišti, kontrola bezpečnostních prvků sečení travního porostu provozní údržba drobná oprava zrušení dopravního značení	m2	450000,00	0,62	19%	279000,00	53010,00	332010,00
84820	<b>Kosení travních porostů strojně pod svodidly</b> označení pracoviště dopravním značením obhlídka sekaného prostoru, odstranění nežádoucích prvků (kamenů, drátů a p.) příprava sekačky na pracovišti, kontrola bezpečnostních prvků sečení travního porostu provozní údržba drobná oprava zrušení dopravního značení	m2	3800,00	1,25	19%	4742,40	901,06	5643,46
84840	<b>Kosení travních porostů ručně křovinořezy kolem překážek</b> označení pracoviště dopravním značením obhlídka sekaného prostoru, odstranění nežádoucích prvků (kamenů, drátů a p.) příprava křovinořezy - doplnění oleje a PHM provozní údržba - kontrola prac. nástroje, doplnění PHM drobná oprava zrušení dopravního značení	m2	1000,00	3,28	19%	3276,00	622,44	3898,44

84850	<b>Ošetření travních porostů chemickými prostředky</b> označení pracoviště dopravním značením napuštění vody do nádrže postřikovače příprava postřikovače na pracovišti postřik travního porostu příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	m2	0,00	0,94	19%	0,00	0,00	0,00
						764.181,40		909.375,87

9 SPRÁVNÍ ČINNOSTI

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. tednotek	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
91520								
cena:	<b>Sčítání dopravy ve všední dny</b>	<b>h</b>	<b>0,00</b>	<b>187</b>	<b>19%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
obsah:	doprava na stanoviště							
91910								
cena:	<b>Pohotovost na pracovišti</b>	<b>h</b>	<b>0,00</b>	<b>172</b>	<b>19%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
cena:	<b>Pohotovost domácí</b>	<b>h</b>	<b>200,00</b>	<b>70</b>	<b>19%</b>	<b>14000,00</b>	<b>2660,00</b>	<b>16660,00</b>
<b>Celkem za sledované období</b>						<b>9931932,4</b>	<b>2727227,89</b>	<b>11818999,56</b>

Součástí ceny je vždy přeprava pracovníků, materiálu a technologického zařízení na místo výkonu, pokud to vzhledem k charakteru výkonu přichází v úvahu. .

NS s koncovým dvojcíslicím 99 (řízení provozu a dozor) se vždy týká předchozích NS se stejnými čísly na prvních třech pozicích.

NS s koncovým dvojcíslicím 98 (doprava a poplatek za skládování) se vždy týká předchozích NS se stejnými čísly na prvních třech pozicích.

U všech NS je součástí ceny i dodávka veškerého provozního materiálu.

Pouze u NS, kde je zadavatelem požadováno doplnění ceny i za vyjmenovaný materiál, který je potřebný ke splnění předmětné činnosti, je základní cena pouze za práci.

V Mnichově Hradišti 29. 12. 2005

Ve Vlnařicích - Tuhání dne 29. 12. 2005