

## Dodatek č.6 ke Smlouvě o dílo

Číslo základní smlouvy objednatele : 22/05/SD

Číslo základní smlouvy zhotovitele : 71/2005

### Smluvní strany

#### **Správa a údržba silnic Mnichovo Hradiště, příspěv. org.**

Sídlo: Jiráskova 439, 295 08 Mnichovo Hradiště

IČ: 00066621

DIČ: CZ00066621

Zastoupená: Štěpánem Marcínem, ředitelem organizace  
dále jen „objednavatel“

**a**

#### **ZKP Kladno, s.r.o.**

Sídlo: Vinařice 669, 273 07 Vinařice

IČ: 47545445

DIČ: CZ47545445

Jednající : Otto Zachem, jednatelem společnosti

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 27488  
dále jen „zhotovitel“

uzavírají podle ustanovení § 536 a následujících zákona č.513/1991Sb.,obchodní zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) tento dodatek č. 6 ke smlouvě  
o dílo na zadání činnosti střediska Mšeno u Správy a údržby silnic Mnichovo Hradiště, příspěv.  
org. ze dne 31.10.2005

### **A.**

1) Tímto dodatkem se ruší Příloha č. 2 – Přehled činností zimní a letní údržby silnic II. a III.  
třídy u Dodatku č. 4 k výše uvedené smlouvě o dílo a nahrazuje se novou Přílohou č. 2, která  
je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 6.

### **B.**

1. Tento Dodatek č. 6 je platný ode dne jeho podpisu a účinný od 1. 1. 2008.

2. Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo včetně platných dodatků zůstávají v platnosti.

3. Dodatek č. 6 je vyhotoven ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva  
stejnopisy obdrží objednavatel a jeden stejnopis zhotovitel.

4. Zástupci smluvních stran prohlašují, že si Dodatek č. 6 přečetli, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují podpisy.

V Mnichově Hradišti dne 27. 12. 2007

Ve Vinařicích 27. 12. 2007

Objednavatel:

Správa a údržba silnic  
Mnichovo Hradiště příspěv.org.  
Jiráskova 439.  
295 80 Mnichovo Hradiště 17  
IČ 00066621 DIČ CZ00066621

Zhotovitel:



.....  
Štěpán Marcín  
ředitel organizace

.....  
Otto Zach,  
jednatel společnosti

Přílohy:

1. Nové znění přílohy č. 2 ke SoD na zadání činnosti střediska Mšeno u SÚS M. Hradiště, příspěv.org.

Příloha č.2 ke smlouvě o dílo na zadání činnosti střediska Mšeno  
u Správy a údržby silnic Mnichovo Hradiště , příspěv.org.

období od 1.1.2008 do 31.12.2008

**1 ZAJIŠTĚNÍ SJÍZDNOSTI V ZIMNÍM OBDOBÍ**

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech.jednotek	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
11110	Posyp vozovek inertním materiálem	km						
cena:	posyp škvárou	km						
cena:	posyp drtí	km	2000	203,00	19%	406000	77140	483140
obsah:	výkon posypu (bez přejezdů) náklady na nakládku včetně materiálu a jeho dovozu							
11210	Posyp vozovek chemickým materiálem	km						
cena:	výkon posypu (bez přejezdů)							
obsah:	náklady na nakládku včetně materiálu a jeho dovozu							
11230	Posyp vozovek chemickým materiálem se zkrácením	km						
cena:	výkon posypu (bez přejezdů)		6000	278,00	19%	1668000	316920	1984920
obsah:	náklady na nakládku včetně materiálu a jeho dovozu							
11810	Kontrolní jízdy osobním automobilem	km						
cena:	kontrolní jízdy osobním automobilem		3000	11,50	19%	34500	6555	41055
obsah:								
11820	Kontrolní jízdy sypačem	km						
cena:	kontr. jízdy a přejezdy sypačů bez výkonu posypu a prohrnu		4500	35,00	19%	157500	29925	187425
obsah:								
12110	Odstraňování sněhu předřazenou radlicí	km						
cena:	výkon prohrnování (bez přejezdů)		3000	98,00	19%	294000	55860	349860
obsah:								
12120	Odstraňování sněhu traktorovou radlicí	h						
cena:	výkon prohrnu včetně přejezdů		400	320,00	19%	128000	24320	152320
obsah:								
12210	Odstraňování sněhu frézami	h						
cena:	výkon frézování včetně přejezdů		1	181,00	19%	181	34,39	215,39
obsah:								

12310	cena:	Odstraňování sněhu šipovými pluhy	km	10	153,00	19%	1530	290,7	1820,7
	obsah:	výkon prohrnu bez přejezdů							
13410	cena:	Dispečerská služba	h	2500	352,00	19%	880000	167200	1047200
	obsah:	rozsah hodin upřesní OPZS							
13420	cena:	Pohotovost pracovníků na pracovišti	h	6000	213,00	19%	1278000	242820	1520820
	obsah:	včetně mechanismů a dopravních prostředků (počet pracovníků upřesní OPZS)							
13430	cena:	Pohotovost pracovníků domácích	h	6000	85,00	19%	510000	96900	606900
	obsah:	včetně mechanismů a dopravních prostředků (počet pracovníků upřesní OPZS)							
	cena:	Pohotovost radliček	h	800	85,00	19%	68000	12920	80920
	obsah:								
16110	cena:	Organizační příprava	h	340	352,00	19%	119680	22739,2	142419,2
	obsah:	kontrola připravenosti techniky na ZÚ školení pracovníků k OPZS							
16210	cena:	Zásněžky	m						
	obsah:	postavení, stažení zásněžek	m	1	45,00	19%	45	8,55	53,55
	cena:	dodávka nových zásněžek	ks	1	441,00	19%	441	83,79	524,79
16310	cena:	Sněhové tyče a značky	ks						
	obsah:	postavení a stažení sněhových tyčí a značek	ks	1	1467,00	19%	1467	278,73	1745,73
	cena:	dodávka nových sněhových tyčí a značek	ks	1	317,00	19%	317	60,23	377,23
16410	cena:	Činnosti jinde nezahrnuté (ujeté vrstvy a námrazky)	h	200	832,00	19%	166400	31616	198016
	obsah:	zřízení samoobslužných skládek (včetně posypového materiálu) případně další činnosti v ZÚ odsouhlasené dispečerem SÚS							
17110	cena:	Úklid po zimě	km						
	obsah:	samosběr	km	1	4051,00	19%	4051	769,69	4820,69
	cena:	traktorovým zametačem	km	30	2558,00	19%	76740	14580,6	91320,6
	obsah:	silnice udržované inertním posypem na lbm = 1,5+1,5=3m2 - fakturace v m2, v účetnictví v km							
		Mezisoučet 1							6895873,88

2 VOZOVKY

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jednotek	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
20110	<b>Čištění vozovek metením strojně traktorovým zametačem</b>	m2	380000	0,87	19%	330600,00	62814,00	393414,00
cena:	označení pracoviště dopravním značením							
obsah:	příprava stroje na pracovišti k zametání zametání vozovky příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
20111	<b>Čištění vozovek metením strojně samosběrem</b>	m2	10000,00	1,41	19%	14100,00	2679,00	16779,00
cena:	označení pracoviště dopravním značením							
obsah:	příprava stroje na pracovišti k zametání, naplnění a doplň. vodou zametání se sběrem nečistot s ukládáním do nádrže, otáčení vysypání obsahu nádrže drobná oprava příprava stroje k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s nalož. značek na dopr. prostředek neobsahuje dopravu na skládku a popl. za skládkování (obsaženo v NS 20198)							
20121	<b>Čištění vozovek splachováním strojně</b>	m2	10000,00	0,83	19%	8300,00	1577,00	9877,00
cena:	označení pracoviště dopravním značením							
obsah:	dodávka technologické vody plnění a doplňování nádrže kroupičky vodou, včetně nákladů na vodu příprava stroje na pracovišti k mytí, příprava nářadí mytí vozovky tlakovou vodou případné odkopání silnější vrstvy bláta příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							



20140	Čištění vozovek odkopem - vrstva do 5 cm - ručně označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí na pracovišti odkopání silnější vrstvy bláta ruční zametení kartáči uložení odkop. materiálu a smetených nečistot na hromady na krajnici výkop stružek pro volný odtok vody z vozovky úklid ručního nářadí na dopravní prostředek zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek naložení na dopravní prostředek neobsahuje dopravu odkop. materiálu a nečistot a popl. za skládkování (obsaženo v NS 20198)	m2	900,00	6,24	19%	5616,00	1067,04	6683,04
20150	Čištění vozovek od nánosů - strojně označení pracoviště dopravním značením příprava strojů na pracovišti k odstranění naplavenin shrnování a nakl. naplaveniny na dopravní prostředek nakladačem splach. zbytku nečistot tlak. vodou ke krajnici s případným naložením očištění silničních mechanizmů od bláta příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek neobsahuje dopravu naplavenin a popl. za skládkování (obsaženo v NS 20198)	m2	15000,00	17,00	19%	255000,00	48450,00	303450,00
20197	Neodkladné zásahy dopravné osobním vozidlem dopravné technologickým vozidlem dopravné nákladním vozidlem pronájem SDZ práce při výkonu	h km km km ks/den hod						
				6,24	19%	6,24	1,19	7,43
				0,00	19%	0,00	0,00	0,00
				28,00	19%	28,00	5,32	33,32
				23,00	19%	23,00	4,37	27,37
				208,00	19%	72800,00	13832,00	86632,00



<p>21425 cena: obsah:</p>	<p><b>Nátěr ze silničního asfaltu 1.50 kg/m<sup>2</sup></b>  označení pracovním značením s uzavřením jednoho  dodávka veškerého provozního materiálu  jízdního pruhu plnění a doplňování nádrže rozstříkovače pojivem  příprava rozstříkovače na pracovníšti-montáž nástavců stříkacích  tyčí.kontrola trysek.nahřívání pojiva na pracovní teplotu.nahřívání  potrubí.kohoutů a trysek cirkulací postřík pojivem a posyp kame-  nivem v předepsaném množství  hutnění  příprava strojů k odjezdu z pracovníště-očštění rozstříkovače, de-  montáž nástavců střík.tyčí  zrušení DZ s naložením značek na dopr.prostředek</p>	<p>m<sup>2</sup></p>	<p>1,00</p>	<p>28,00</p>	<p>19%</p>	<p>28,00</p>	<p>5,32</p>	<p>33,32</p>
<p>21445 cena: obsah:</p>	<p><b>Nátěr z asfaltové emulze 1.60 kg/m<sup>2</sup></b>  označení pracovním značením s uzavřením jednoho  dodávka veškerého provozního materiálu  jízdního pruhu plnění a doplňování nádrže rozstříkovače pojivem  příprava rozstříkovače na pracovníšti-montáž nástavců stříkacích  tyčí.kontrola trysek.nahřívání pojiva na pracovní teplotu.nahřívání  potrubí.kohoutů a trysek cirkulací postřík pojivem a posyp kame-  nivem v předepsaném množství  hutnění  příprava strojů k odjezdu z pracovníště-očštění rozstříkovače, de-  montáž nástavců střík.tyčí  zrušení DZ s naložením značek na dopr.prostředek</p>	<p>m<sup>2</sup></p>	<p>1,00</p>	<p>30,00</p>	<p>19%</p>	<p>30,00</p>	<p>5,70</p>	<p>35,70</p>



21455	<b>Nátěr z modifikované emulze 1.60 kg/m2</b> označení pracoviště dopravním značením s uzavřením jednoho jízdního pruhu plnění a doplňování nádrže rozstřikovače pojivem dodávka veškerého provozního materiálu příprava rozstřikovače na pracovišti-montáž nástavců stříkacích tyčí.kontrola trysek,nahrívání pojiva na pracovní teplotu.,nahrívání potrubí.kohoutů a trysek cirkulací postřik pojivem a posyp kamenivem v předepsaném množství hutnění příprava strojů k odjezdu z pracoviště-očštění rozstřikovače. demontáž nástavců střík.tyčí zrušení DZ s naložením značek na dopr. prostředek	m2	1,00	32,00	19%	32,00	6,08	38,08
21499	<b>Rízení provozu a dozor</b> doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště	h	85,00	245,00	19%	20825,00	3956,75	24781,75
21511	<b>Vysprávky výtlučků asfaltovou emulzí a kamenivem</b> označení pracoviště dopravním značením dodávka veškerého provozního materiálu příprava vysprávkové soupravy na pracovišti spojovací postřik vyplnění kamenivem s převýšením, prolití emulzí a posyp kam. drtí hutnění. přejezd (přechod) k dalšímu výtlučku příprava strojů k odjezdu z pracoviště - očštění soupravy zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	t	100,00	2666,00	19%	266600,00	50654,00	317254,00
21512	<b>Vysprávky výtlučků asfaltovou emulzí a kamenivem do uprav. výtlu</b> označení pracoviště dopravním značením dodávka veškerého provozního materiálu příprava vysprávkové soupravy na pracovišti frézování výtlučků, vycištění od uvolněného materiálu spojovací postřik vyplnění kamenivem s převýšením, prolití emulzí a posyp kam. drtí hutnění. přejezd (přechod) k dalšímu výtlučku příprava strojů k odjezdu z pracoviště - očštění soupravy zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	t	45,00	2772,00	19%	124740,00	23700,60	148440,60

21518	<b>Vysprávký výtlučků s použitím turbomechanizmů</b> označení pracoviště dopravním značením dodávka veškerého provozního materiálu příprava mechanismů, materiálů a nářadí na pracovišti vyčištění od uvořn. materiálu, plnění výtlučku kamenivem, zástřík emulzí přejezd k dalšímu výtlučku příprava mechanismů na odjezd z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	t	500,00	2666,00	19%	1333000,00	253270,00	1586270,00
21599	<b>Rízení provozu a dozor</b> doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti dodávka veškerého provozního materiálu řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště	h	100,00	245,00	19%	24500,00	4655,00	29155,00
21711	<b>Vysprávký výtlučků asfaltovou směsí za horka do upravených výtlučků</b> označení pracoviště dopravním značením a doprava asfaltové směsi na pracoviště dodávka veškerého provozního materiálu frézování výtlučku a vyčištění provedení spojovacího postříku vyplnění výtlučku asf. betonem s převýšením pro hutnění hutnění přejezd k dalšímu výtlučku příprava mechanismů na odjezd z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	t	100,00	3825,00	19%	382500,00	72675,00	455175,00
21712	<b>Vysprávký výtlučků asfaltovou směsí za horka</b> označení pracoviště dopravním značením a doprava asfaltové směsi na pracoviště dodávka veškerého provozního materiálu frézování výtlučku a vyčištění provedení spojovacího postříku vyplnění výtlučku asf. betonem s převýšením pro hutnění hutnění přejezd k dalšímu výtlučku příprava mechanismů na odjezd z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	t	1900,00	2744,00	19%	5213600,00	990584,00	6204184,00

21713	<b>Vysprávký výtlučků asfaltovou směsí za studena</b> označení pracoviště dopravním značením dodávka veškerého provozního materiálu příprava nářadí na pracovišti vyplnění výtlučku směsí zачиštění okolí výtlučku a hutnění přejezd k dalšímu výtlučku příprava k odjezdu z pracoviště, očistění nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	t	10,00	11225,00	19%	112250,00	21327,50	133577,50
21799	<b>Rízení provozu a dozor</b> doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště	h	100,00	245,00	19%	24500,00	4655,00	29155,00
22323	<b>Podsypaná vrstva ze šěrčopísků - tl. 15 cm</b> dovoz potřebného objemu šěrčopísku označení pracoviště dopravním značením rozproštění šěrčopísku v předepsané tl. vyrovnaní do potřebné nivelety zřutnění vrstvy šěrčopísku úklid pracoviště zrušení dopravního značení včetně naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze	m2	400,00	125,00	19%	50000	9500	59500
22331	<b>Podklad z kameniva obal. asfaltem - tl. 5 cm</b> dovoz potřebného množství kameniva obaleného asfaltem označení pracoviště dopravním značením očistění ložné plochy rozproštění obal. Kameniva ve stanovené tloušťce a niveletě zřutnění vrstvy obal. Kameniva úklid pracoviště zrušení dopravního značení včetně naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze	m2	250,00	190,00	19%	47500,00	9025,00	56525,00

22342	<b>Podkladní vrstva ze šterku - tl. 10 cm</b> dovoz potřebného objemu šterku zmitosti 32/63 označení pracoviště dopravním značením rozproštění šterku v požadované tl. a niveletě zhuštění podkl. vrstvy šterku zrušení doprav.značení vč. naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze	m2	850,00	69,00	19%	58650,00	11143,50	69793,50
22362	<b>Spojovací postřik z asfaltové emulze do 0,8 kg/m2</b> dovoz potřebného objemu přeepsané emulze označení pracoviště dopravním značením vyčištění podkladu před postřikem provedení spojovacího postřiku v přeepsaném dávkování a teplotě vhodným strojem (vysokotlaký rozstřikovač, stroj pro turbo vysprávk a pod.) úklid pracoviště zrušení dopravního značení včetně naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze	m2	500,00	12,50	19%	6250,00	1187,50	7437,50
22613	<b>Frézování ploch do hloubky 4 cm</b> označení pracoviště doprav.značením příprava frézy dle frézovaného povrchu a provedení vlastního frézování do přeepsané hloubky a profilu při použití frézy s nakládacím pasem naložení na dopravní prostředek (jinak navazují práce dle NS 229) vyčištění a úklid odfrézované plochy odvoz odfrézovaného materiálu na stanovenou deponii celkový úklid pracoviště zrušení doprav.značení vč. naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze	m2	200,00	58,00	19%	11600,00	2204,00	13804,00
22615	<b>Frézování ploch do hloubky 6 cm</b> náplň práce stejná jako u NS 22613	m2	500,00	83,00	19%	41500,00	7885,00	49385,00
22699	<b>Rízení provozu a dozor</b> doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště	h	30,00	245,00	19%	7350,00	1396,50	8746,50

22712	<b>Odst. asfaltového krytu tl. do 10 cm při opravách výtluků</b>	m2	450,00	166,00	19%	74700,00	14193,00	88893,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava komprezoru, příprava nářadí vysokání označených výtluků, odstranění narušené části vozovky vyčištění výtluku vč. naložení vybourané směsi na dopr. prostředek případný přejezd k dalším jednotlivým označeným výtlukům odvoz vybouraného materiálu včetně uložení na deponii úklid pracoviště zrušení dopravního značení vč. naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze							
22799	<b>Řízení provozu a dozor</b>	h	50,00	245,00	19%	12250,00	2327,50	14577,50
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště doprava pracovníků z pracoviště							
22811	<b>Řezání asfaltového krytu vozovky hloubky do 5 cm</b>	bm	80,00	87,00	19%	6960	1322,4	8282,4
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava pily na asfalt vlastní řezání krytu úklid pracoviště přesun k dalším označeným místům očištění pily, naložení na dopr. prostředek zrušení dopravního značení s naložením značek							
22812	<b>Řezání asfaltového krytu vozovky hloubky 5 - 10 cm</b>	bm	350,00	130,00	19%	45500	8645	54145
obsah:	náplň práce stejná jako u NS 22811							

22817	<b>Frézování spár a prasklin</b> označení pracoviště dopravním značením příprava frézky na spáry vlastní frézování úklid pracoviště přejezd k dalším označeným sparám či prasklinám očistění frézky,naložení na doprav. prostředek zrušení doprav. značení s naložením značek,případně ponechání do další pracovní fáze ( bezprostředně by měly následovat práce dle NS 22831 )	bm	30,00	29,00	19%	870	165,3	1035,3
22831	<b>Zalévání spár asfaltovou zálivkou</b> označení pracoviště doprav. značením příprava tavicího kotle a ručního nářadí,ohřev zálivkové hmoty, vyčištění a profouknutí spáry vč. vyhrátí vlastní zalévání spar,úklid pracoviště přejezd k dalším označeným místům očistění pracov. zařízení zrušení doprav.značení vč.naložení na dopr.prostředek,odjezd práce dle tohoto NS by měly bezprostředně navazovat na práce dle NS 22817	bm	30,00	48,00	19%	1440,00	273,60	1713,60
22899	<b>Řízení provozu a dozor</b> doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště doprava pracovníků z pracoviště	h	8,00	245,00	19%	1960	372,4	2332,4



23120	<b>Dlažba z kostek drobných</b> doprava materiálu pro lože kostek a vlastních kostek na deponii poblíž pracoviště dodávka kostek a dalšího provozního materiálu označení pracoviště doprav.značením příprava ručního nářadí dovoz materiálu ručně na pracoviště rozprostření lože kladení kostek dle projektu a ustanoveních ČSN vyplnění spar pískem hutnění položené dlažby dle technolog.předpisů uklídání pracoviště.úklid nářadí a zbylého materiálu zrušení doprav.značení s naložením na dopr.prostředek	m2	10,00	997,00	19%	9970	1894,3	11864,3
23420	<b>Rozebrání dlažby z kostek drobných</b> označení pracoviště doprav.značením příprava ručního nářadí rozebrání dlažby ručně s pomocí nakladače očistění kostek vytřídění kostek s odhozenem na hromadu nebo s naložením odvoz kostek na deponii uklizení pracoviště.uklizení nářadí zrušení doprav.značení s naložením značek na dopr.prostředek	m2	10,00	125,00	19%	1250	237,5	1487,5
23099	<b>Řízení provozu a dozor</b> doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště doprava pracovníků z pracoviště	h	5,00	245,00	19%	1225	232,75	1457,75
	<b>Mezisoučet 2</b>							10860814,06



3 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jednotek	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
31110	<b>Čištění SDZ mytím stroje</b> plnění a doplňování nádrže myčky vodou, včetně dodávky vody a odjezd na pracoviště označení pracoviště doprav.značením(pohyblivé DZ dle TP 66) příprava stroje na pracovišti k mytí přesun k další dopravní značce příprava stroje k odjezdu z pracoviště.odjezd z pracoviště zrušení dopr. značení (dle TP 66)	ks	10	33,00	0,19	330,00	62,70	392,70
31210	<b>Čištění SDZ mytím ručně</b> naplnění a doplňování nádrže s vodou, dodávka vody a odjezd na pracoviště označení pracoviště doprav.značením (pohyblivé DZ dle TP 66 ) příprava stroje na pracovišti k mytí přesun k další dopravní značce příprava stroje a zařízení k odjezdu z pracoviště zrušení doprav.značení ( dle TP 66 ),odjezd z pracoviště	ks	10	57,00	0,19	570,00	108,30	678,30
31210	<b>Nátěr rubu SDZ včetně stojanu</b> označení pracoviště doprav.značením příprava a ředění barvy,příprava ostatního materiálu a nářadí očštění rubu stojanu a značky natření fermežovou barvou na konstrukce naložení prázdňových obalů a zbytků barev na dopr.prostředek přesun k další SDZ očštění šticů a ostatních pomůcek zrušení doprav.značení s naložením značek na doprav.prostředek	ks	5	150,00	0,19	750,00	142,50	892,50
31220	<b>Nátěr rubu SDZ včetně očištění</b> označení pracoviště doprav.značením příprava barev a ostatního materiálu a nářadí očštění rubu značky natření rubu značky fermežovou barvou na konstrukce naložení prázdňových obalů a zbytků barev na dopravní prostředek přesun k další SDZ očštění šticů a ostatních pomůcek zrušení dopravního značení s naložením značek na doprav.prostředek	ks	15,00	83,00	0,19	1245,00	236,55	1481,55

31230	<b>Nářer stojanu SDZ včetně očištění</b> označení pracoviště dopravním značením příprava barev a ostatního materiálu a nářadí očištění stojanu SDZ natičení stojanu značky fermezovou barvou na konstrukce naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopravní prostředek přesun k další SDZ očištění štětů a ostatních pomůcek zrušení dopravního značení s naložením značek na doprav.prostředek	ks	20,00	100,00	0,19	2000,00	380,00	2380,00
31335	<b>Výměna SDZ na původním stojanu</b> označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí, spojovacího materiálu a štítu nové značky demonáž původní značky monáž nové značky zrušení dopravního značení Dodávka značek: Značky musí odpovídat normě ČSN EN 12899-1 provedení: materiál ocelový plech pozinkovaný tl. 1 mm s dvojitým ohybem, činná plocha z retroreflexní folie tř. 1 se zaručenou životností 7 let v základní velikosti.	ks	40,00	204,00	0,19	8160,00	1550,40	9710,40
	kuladř značka - typ B	ks	5,00	956,00	0,19	4780,00	908,20	5688,20
	trojúhelník - typ A	ks	5,00	873,00	0,19	4365,00	829,35	5194,35
	dodatková tabule - typ E2	ks	5,00	714,00	0,19	3570,00	678,30	4248,30
	směrová šipka tř. - typ IS 3a	ks	5,00	832,00	0,19	4160,00	790,40	4950,40
	směrová šipka 2ř. - typ IS 3b	ks	5,00	873,00	0,19	4365,00	829,35	5194,35
	místní tabule - typ IS 12	ks	5,00	1164,00	0,19	5820,00	1105,80	6925,80
	tabule - typ IP 14	ks	5,00	2827,00	0,19	14135,00	2685,65	16820,65
	tabule - typ IP 16	ks	5,00	3035,00	0,19	15175,00	2883,25	18058,25
31350	<b>Narovnání stojanu SDZ</b> označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí na pracovišti vyrovnání deformovaného stojanu značky uložení ručního nářadí na dopravní prostředek zrušení dopravního značení	ks	20,00	128,00	0,19	2560,00	486,40	3046,40
31360	<b>Vyrovnání SDZ</b> označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí na pracovišti demonáž štítu značky ze stojanu vyrovnání deformované značky na rovné desce monáž štítu značky ze stojanu, kontrola úhlu nastavení do vozovky uložení ručního nářadí na dopravní prostředek zrušení dopravního značení	ks	40	137,00	0,19	5480,00	1041,20	6521,20

31635	<b>Zřizování SDZ včetně stojanu a patky (dodávka práce)</b> označení pracoviště dopravním značením příprava stroje a nářadí vyhloubení otvoru pro patku značky osazení, vyrovnání, zához nebo zabetonování upravení a urovňování terénu kolem značky příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek <b>Dodávka značek:</b> Značky musí odpovídat normě ČSN EN 12899-1 provedení: materiál ocelový plech pozinkovaný tl. 1 mm s dvojitým ohybem. činná plocha z retroreflexní folie tř. 1 se zaručenou životností 7 let v základní velikosti	ks	70	997,00	0,19	69790,00	13260,10	83050,10
	kulatá značka - typ B	ks	20	956,00	0,19	19120,00	3632,80	22752,80
	trojúhelník - typ A	ks	20	873,00	0,19	17460,00	3317,40	20777,40
	dodatková tabule - typ E2	ks	5	714,00	0,19	3570,00	678,30	4248,30
	směrová šipka tř. - typ IS 3a	ks	5	832,00	0,19	4160,00	790,40	4950,40
	směrová šipka 2ř. - typ IS 3b	ks	5	873,00	0,19	4365,00	829,35	5194,35
	místní tabule - typ IS 12	ks	5	1164,00	0,19	5820,00	1105,80	6925,80
	tabule - typ IP 14	ks	5	2827,00	0,19	14135,00	2685,65	16820,65
	tabule - typ IP 16	ks	5	3035,00	0,19	15175,00	2883,25	18058,25
31810	<b>Oprava stojanu SDZ s výměnou patky</b> označení pracoviště dopravním značením příprava pojízdné dílny na pracovišti demonitáž značky ze sloupku demonitáž poškozené patky montáž nové patky a sloupku, montáž značky zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	ks	30	565,00	0,19	16950,00	3220,50	20170,50
31910	<b>Likvidace SDZ</b> označení pracoviště příprava nářadí z pojízdné dílny demonitáž šifru značky a uložení do dílny obnažení patky, vytažení patky, případně upálení sloupku hořákem urovnění terénu v prostoru bývalé značky příprava pojízdné dílny k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	ks	30,00	204,00	0,19	6120,00	1162,80	7282,80
32110	<b>Mýtí velkoplošných značek strojně</b> označení pracoviště dopravním značením plnění a doplňování nádrže vodou napouštěním z hydrantu příprava stroje na pracovišti k mýtí mýtí značek příprava stroje k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2	40,00	32,00	0,19	1280,00	243,20	1523,20

32220	<b>Náěr rubu velkopolšné značky</b> označení pracovišé dopravním značením připrava a ředění barvy, připrava ostatního materiálu a nářadí zbežné očišéni rubu značky natření fermezovou barvou na konstrukce naložení prázdnych obalů a zbytků barev na dopravní prostředek očišéni šitéců a ostatních pomůcek zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2	20,00	115,00	0,19	2300,00	437,00	2737,00
32230	<b>Náěr nosné konstrukce velkopolšné DZ</b> označení pracovišé dopravním značením připrava a ředění barvy, připrava ostatního materiálu a nářadí očišéni nosné konstrukce natření fermezovou barvou na konstrukce naložení prázdnych obalů a zbytků barev na dopravní prostředek očišéni šitéců a ostatních pomůcek zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2	20,00	133,00	0,19	2660,00	505,40	3165,40
32225	<b>Výmna velkopolšné DZ na pávodní konstrukci</b> označení pracovišé dopravním značením připrava nářadí, spojovacího materiálu a šlitu nové značky demontáž pávodní značky montáž nové značky (včetně dodávky materiálu) uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2	10,00	3326,00	0,19	33260,00	6319,40	39579,40
32525	<b>Osazení velkopolšné DZ včetně nosné konstrukce</b> označení pracovišé dopravním značením připrava autojeřábu, velkopolšné DZ, nosné konstrukce, nářadí a spoj. materiálu na pracovišé dodávka velkopolšné DZ včetně nosné konstrukce vykopání jámek, betonáž zakotvení pro upevnění nosné konstrukce osazení nosné konstrukce na základové patky - proměření připevnění značky na nosnou konstrukci kontrola svišého i vodorovného vyrovnání připrava autojeřábu k odjezdu z pracovišé, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2	10,00	5650,00	0,19	56500,00	10735,00	67235,00
32580	<b>Likvidace velkopolšné DZ včetně nosné konstrukce</b> označení pracovišé připrava autojeřábu a nářadí demontáž šítu značky odkopání a uvolnění základů nosné konstrukce demontáž spojů, uvázání na lano autojeřábu, vyzvednutí, uložení na nákl. automobil urovnání terénu v prostoru bývalé značky připrava autojeřábu k odjezdu z pracovišé, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2	20,00	541,00	0,19	10820,00	2055,80	12875,80

36710	<b>Vodorovné dopravní značky plošné - zřízení</b> označení pracoviště dopravním značením očistění vozovky rozměření, položení šablony, značení ručním nástřikem, překládání šablony, položení kuželů řízení dopravy plnění a doplňování nádrže značkovače barvou očistění šablony a pomůcek příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2	40,00	112,00	0,19	4480,00	851,20	5331,20
36712	<b>Vodorovné dopravní značky plošné s balotinou- zřízení</b> označení pracoviště dopravním značením očistění vozovky rozměření, položení šablony, značení ručním nástřikem, posyp balotinou, položení kuželů řízení dopravy plnění a doplňování nádrže značkovače barvou očistění šablony a pomůcek příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2	60,00	116,00	0,19	6960,00	1322,40	8282,40
36720	<b>Vodorovné dopravní značky plošné - obnova</b> označení pracoviště dopravním značením očistění vozovky položení šablony, značení ručním nástřikem, překládání šablony, položení kuželů řízení dopravy plnění a doplňování nádrže značkovače barvou očistění šablony a pomůcek příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2	50,00	112,00	0,19	5600,00	1064,00	6664,00
36722	<b>Vodorovné dopravní značky plošné s balotinou- obnova</b> označení pracoviště dopravním značením očistění vozovky položení šablony, značení ručním nástřikem, posyp balotinou, položení kuželů řízení dopravy plnění a doplňování nádrže značkovače barvou očistění šablony a pomůcek příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2	50	116,00	0,19	5800,00	1102,00	6902,00
36740	<b>Vodorovné dopravní značky plošné z plastů</b>	m2	50	324,00	0,19	16200,00	3078,00	19278,00
36799	<b>Řízení provozu a dozor</b> doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytné nutné dobu doprava pracovníků z pracoviště	h	90,00	245,00	0,19	22050,00	4189,50	26239,50

37710	VDZ - dělicí čáry 12 cm - zřízení včetně předznačení označení pracoviště dopravním značením příprava značkovacích, pomůček a barev na pracovišti rozměrování a vyznačování trasy barvou provedení vlastního značení, rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovací barvou sběr dopravních kuželů s naložením očistění značkovacích příprava značkovacích k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prosíředek	bm	500,00	8,32	0,19	4160,00	790,40	4950,40
37712	VDZ - dělicí čáry 12 cm s balotinou - zřízení vč. předznačení označení pracoviště dopravním značením příprava značkovacích, pomůček a barev na pracovišti rozměrování a vyznačování trasy barvou provedení vlastního značení, rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovací barvou a zásobníku balotinou sběr dopravních kuželů s naložením očistění značkovacích příprava značkovacích k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prosíředek	bm	1500,00	9,36	0,19	14040,00	2667,60	16707,60
37720	VDZ - dělicí čáry 12 cm - obnova označení pracoviště dopravním značením příprava značkovacích, pomůček a barev na pracovišti provedení značení rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovací barvou sběr dopravních kuželů s naložením očistění značkovacích příprava značkovacích k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prosíředek	bm	500,00	9,36	0,19	4680,00	889,20	5569,20
37722	VDZ - dělicí čáry 12 cm s balotinou - obnova označení pracoviště dopravním značením příprava značkovacích, pomůček a barev na pracovišti provedení značení s posypem balotinou rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovací barvou a zásobníku balotinou sběr dopravních kuželů s naložením očistění značkovacích příprava značkovacích k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prosíředek	bm	12500,00	9,36	0,19	117000,00	22230,00	139230,00

37799)	<b>Řízení provozu</b> doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytné nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště	h	45,00	245,00	0,19	11025,00	2094,75	13119,75
38710)	<b>VDZ - vodící proužky 25 cm - zřízení vč. předznačení</b> označení pracoviště dopravním značením příprava značkovací, pomůcek a barev na pracovišti roznaměřování a vyznačování trasy barvou provedení vlastního značení, rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovací barvou sběr dopravních kuželů s naložením očistění značkovací příprava značkovací k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	4000,00	17,00	0,19	68000,00	12920,00	80920,00
38712)	<b>VDZ - vodící proužky 25 cm s balotinou - zřízení vč. předznačení</b> označení pracoviště dopravním značením příprava značkovací, pomůcek a barev na pracovišti roznaměřování a vyznačování trasy barvou provedení vlastního značení, rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovací barvou a zásobníku balotinou sběr dopravních kuželů s naložením očistění značkovací příprava značkovací k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	4000,00	22,00	0,19	88000,00	16720,00	104720,00
38720)	<b>VDZ - vodící proužky 25 cm - obnova</b> označení pracoviště dopravním značením příprava značkovací, pomůcek a barev na pracovišti provedení značení rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovací barvou sběr dopravních kuželů s naložením očistění značkovací příprava značkovací k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	500,00	20,00	0,19	10000,00	1900,00	11900,00



38722	<b>VÍZ - vodící proužky 25 cm s balotinou - obnova</b> označení pracoviště dopravním značením příprava značkovací, pomůcek a barev na pracovišti provádění značení s posypem balotinou rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovací barvou a zásobníku balotinou sber dopravních kuželů s naložením očistění značkovací příprava značkovací k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	1500,00	22,00	0,19	33000,00	6270,00	39270,00
38799	<b>Křízení provozu</b> doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytné nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště	h	45,00	245,00	0,19	11025,00	2094,75	13119,75
38910	<b>Odstranění vodotrvných dopravních značek frézováním</b> označení pracoviště dopravním značením příprava frézy na pracovišti frézování naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek očistění vozovky příprava frézy k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2	1,00	250,00	0,19	250,00	47,50	297,50
	Mezisoučet 3							982031,80



4 BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ

NS	Název činnosti	Tech. jed.	Počet tech. jednotek	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
41110	<b>Čištění svodidel mytím strojně</b> označení pracoviště dopravním značením plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu nebo čerpáním vlastním agregátem dodávka vody příprava mycího zařízení, seřízení kartáčů čištění svodidla mytím přejezd k jednotlivým úsekům svodidel příprava mycího zařízení k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	1000,00	5,20	19%	5200,00	988,00	6188,00
41210	<b>Nátěr svodidel s očištěním - stříkáním</b> označení pracoviště dopravním značením příprava kompresoru, stříkací pistole, ředění barev očištění svodidla ocelovým kartáčem a hadrem stříkání, přesun podél svodidla příprava k odjezdu z pracoviště, vyčištění pistole, uklizení prázdných obalů zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	1,00	115,00	19%	115,00	21,85	136,85
41220	<b>Nátěr svodidel s očištěním - štětcem</b> označení pracoviště dopravním značením příprava nátěrových hmot a pomůcek očištění svodidla ocelovým kartáčem a hadrem ruční nátěr oboustranně příprava k odjezdu z pracoviště, očištění pomůcek, uklizení prázdných obalů zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	1,00	136,00	19%	136,00	25,84	161,84
41310	<b>Ocelová svodidla - zřízení souvisle</b> označení pracoviště dopravním značením dodávka materiálu vyjícení směru, rozměření vzdáleností sloupků, rozvoz pásnic a sloupků po trase příprava beranidla k práci osazení sloupků beraněním, vyrovnávání výšky přejezdy k jednotlivým označeným místům beranění montáž spojek a pásnic na sloupky, vyrovnávání směru a výšky příprava beranidla k odjezdu zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	100,00	1031,00	19%	103100,00	19589,00	122689,00

41320	<b>Ocelová svodidla - zřízení jednotlivě</b> označení pracoviště dopravním značením dodávka materiálu vytýčení směru, rozměření vzdáleností sloupků, rozvoz pásnic a sloupků po trase příprava beranidla k práci osazení sloupků beraněním, vyrovnávání výšky přijezdy k jednotlivým označeným místům beranění montáž spojek a pásnic na sloupky, vyrovnávání směru a výšky příprava beranidla k odjezdu zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	80,00	1114,00	19%	89120,00	16932,80	106052,80
41410	<b>Ocelová svodidla - opravy, rovnání</b> označení pracoviště dopravním značením dodávka spojovacího materiálu a sloupků příprava kyslíko-acetylenové soupravy na pracovišti nahřívání deformované části svodidla rovnání svodidla za tepla příprava dílny na odjezd zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	100,00	283,00	19%	28300,00	5377,00	33677,00
41420	<b>Ocelová svodidla - opravy s dodáním nové svodnice</b> označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí z pojízdné dílny demontáž poškozené svodnice, v případě nutnosti použití ohřevu plamennem, nebo řezání vyrovnání sloupků a spojek montáž nové svodnice vyrovnání směru a výšky svodidla zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	20,00	731,00	19%	14620,00	2777,80	17397,80
41910	<b>Ocelová svodidla - likvidace</b> označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí z pojízdné dílny demontáž svodnic a spojek vytážení sloupků naložení demontovaného materiálu na vozidlo a odvoz zrušení dopravního značení na skládku SÚS	bm	27,00	190,00	19%	5130,00	974,70	6104,70
42210	<b>Nátěr zabradlí včetně očištění</b> označení pracoviště dopravním značením dodávka nátěrových hmot příprava nátěrových hmot a pomůcek očištění zabradlí ocelovým kartáčem a hadrem ruční nátěr barvou příprava k odjezdu z pracoviště, očištění pomůcek, vymytí štětů, uklizení prázdných obalů zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	40,00	116,00	19%	4640,00	881,60	5521,60

42310	<b>Osazení zábradlí včetně dodání</b> označení pracoviště dopravním značením příprava kompresoru PKD 6 a dalšího nářadí rozměření vzdáleností pro otvory na sloupky zábradlí vysekání otvorů sbíjecím kladivem zasazení sloupků zábradlí do vysekávaných otvorů ustavení zábradlí, vyrovnání směru a výšky, zabetonování příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	180,00	997,00	19%	179460,00	34097,40	213557,40
42910	<b>Zábradlí - likvidace</b> označení pracoviště dopravním značením příprava kyslíko-acetylenové soupravy na pracovišti jednotlivé sloupky odřezat plamenem, zábradlí naložit na dopravní prostředek příprava dílny na odjezd zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	30,00	206,00	19%	6180,00	1174,20	7354,20
44110	<b>Nástavce na svodidla - čištění</b> označení pracoviště dopravním značením nákup technologické vody plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu nebo čerpáním vlastním agregátem příprava mycího zařízení, seřízení kartáčů čištění nástavců na svodidla mytím přejezd k jednotlivým nástavcům příprava mycího zařízení k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	ks	20,00	12,50	19%	250,00	47,50	297,50
44310	<b>Nástavce na svodidla - zřízení</b> označení pracoviště dopravním značením dodávka nástavců včetně dalšího materiálu příprava materiálu a nářadí na pracovišti osazení a přišroubování nástavce přejezd k jednotlivým nástavcům příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	ks	10,00	200,00	19%	2000,00	380,00	2380,00
44410	<b>Nástavce na svodidla z PE - rovnání</b> označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí uvolnění šroubového spoje držáku nástavce ke svodidlu narovnání nástavce, dotažení šroubu přejezd k jednotlivým nástavcům uklizení ručního nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	ks	5,00	32,00	19%	160,00	30,40	190,40

44510	Nástavce na svodidla - výměna 1 odrazky označení pracoviště dopravním značením demontáž poškozené odrazky montáž nové odrazky eventuelně nalepení folie zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	ks	10,00	61,00	19%	610,00	115,90	725,90
44910	Nástavce na svodidla - demontáž označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí uvolnění šroubového spoje držáku nástavce ke svodidlu demontáž nástavce přejezd k jednotlivým nástavcům uklizení ručního nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	ks	10,00	40,00	19%	400,00	76,00	476,00
45110	<b>Směrové sloupky - čištění strojně</b> označení pracoviště dopravním značením dodávka technologické vody plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu nebo čerpáním vlastním agregátem příprava mycího zařízení, seřízení kartáčů čištění sloupku mytím přejezd k jednotlivým sloupkům příprava mycího zařízení k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	ks	50,00	29,00	19%	1450,00	275,50	1725,50
45120	<b>Směrové sloupky - čištění ručně</b> označení pracoviště dopravním značením dodávka technologické vody plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu čištění sloupku mytím přejezd k jednotlivým sloupkům příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	ks	50,00	25,00	19%	1250,00	237,50	1487,50
45310	<b>Směrové sloupky - zřízení</b> označení pracoviště dopravním značením příprava traktoru s vrátekem na pracovišti, příprava nářadí rozměření a označení míst pro umístění sloupků vrtání otvoru, vyčištění otvoru, úprava okolí dodávka směrových sloupků a dalšího materiálu osazení, směrové a výškové vyrovnání zaklínování, kontrola polohy, zásyp, hutnění příprava k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	ks	50,00	199,00	19%	9950,00	1890,50	11840,50

45321	<b>Směrové sloupky dělené - zřízení s obetonováním patky</b> označení pracoviště dopravním značením příprava traktoru s vrtákem na pracovišti, příprava nářadí rozměření a označení míst pro umístění sloupků vrtání otvoru, vyčištění otvoru, úprava okolí vložení složeného sloupku do jamky s bet. ložem, kontrola polohy, zához betonem, hutnění úprava povrchu betonu, úprava okolí sloupku příprava k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	ks	5,00	300,00	19%	1500,00	285,00	1785,00
45330	<b>Směrové sloupky - znovuosazení</b> označení pracoviště dopravním značením obnovení otvoru ručním nářadím, vyčištění otvoru zakládání, kontrola polohy, zásyp, hutnění příprava k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení	ks	30,00	36,00	19%	1080,00	205,20	1285,20
45410	<b>Směrové sloupky - vyrovnání</b> označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí naovnění, směrové, výškové a vertikální vyrovnání, zhutnění, urovňování terénu uklizení ručního nářadí zrušení dopravního značení	ks	20,00	29,00	19%	580,00	110,20	690,20
45510	<b>Směrové sloupky - výměna 1 odrazky</b> označení pracoviště dopravním značením demontáž poškozené odrazky montáž nové odrazky eventuelně nalepení folie zrušení dopravního značení	ks	10,00	56,00	19%	560,00	106,40	666,40
46210	<b>Bílění stromu</b> označení pracoviště dopravním značením dodávka barvy a dalšího spotřebního materiálu příprava barvy, nalití do kbelíku očistění kůry stromu kartáčem nalití pruhu barvou plnění a doplňování kbelíku barvou očistění nářadí, vymytí štetců zrušení dopravního značení	ks	1,00	66,00	19%	66,00	12,54	78,54

46720	<b>Směr. tabule s el. zařízením (dodávka ráce)</b> domní kontrola funkčnosti, včetně dopravného pravidelná výměna a dobíjení baterií drobné opravy (výměna žárovek, světel atd.) v případě pronájmu cena nájmu za sadu pěti tabulí v případě pronájmu cena nájmu za sadu deseti tabulí	sada/den	1,00	412,00	19%	412,00	78,28	490,28
46910	<b>Odrážník 30 x 30 - likvidace</b> označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí a nakladače na pracovišti odkopání zeminy a uvolnění odrazníku uvázání odrazníku na rameno nakladače, vytažení ze země a naložení na dopr. prostředek zaházení jámy po odrazníku, urovnání terénu zrušení dopravního značení	ks	1,00	208,00	19%	208,00	39,52	247,52
46920	<b>Směr. sloupek 15 x 15 - likvidace</b> označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí a nakladače na pracovišti odkopání zeminy a uvolnění směr. sloupku uvázání směr. sloupku na rameno nakladače, vytažení ze země a naložení na dopr. prostředek zaházení jámy po směrovém sloupku zrušení dopravního značení	ks	1,00	96,00	19%	96,00	18,24	114,24
46998	<b>Doprava a poplatek za skládkování</b> dopravně na skládku	t						
cena:	m3 do 1km	m3	1,00	50,00	19%	50,00	9,50	59,50
cena:	m3 do 2km	m3	1,00	60,00	19%	60	11,4	71,4
cena:	m3 do 3km	m3	1,00	74,00	19%	74	14,06	88,06
cena:	m3 do 4km	m3	1,00	87,00	19%	87	16,53	103,53
cena:	m3 do 5km	m3	1,00	99,00	19%	99	18,81	117,81
cena:	m3 do 6km	m3	1,00	112,00	19%	112	21,28	133,28
cena:	m3 do 7km	m3	1,00	123,00	19%	123,00	23,37	146,37
cena:	m3 do 8km	m3	1,00	135,00	19%	135	25,65	160,65
cena:	m3 do 9km	m3	1,00	147,00	19%	147	27,93	174,93
cena:	m3 do 10km	m3	1,00	160,00	19%	160	30,4	190,4
cena:	m3 za každý další km	m3	1,00	171,00	19%	171	32,49	203,49
cena:	skládkovné	t	11,00	832,00	19%	9152	1738,88	10890,88

48310	<b>Dopravní zrcadlo - zřízení (dodávka práce)</b> dodávka zrcadla, včetně stojanu a ostiálního materiálu označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí určení místa pro osazení zrcadla vyhloubení otvoru pro stojan zrcadla osazení a vyrovnaní stojanu, zához kamenem a zabetonování montáž zrcadla na stojan, seřízení nastavení zrcadla upravení a urovnaní terénu kolem stojanu zrcadla příprava dílny k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení	ks	2,00	1954,00	19%	3908,00	742,52	4650,52
	<b>Dodávka zrcadel:</b> kulaté zrcadlo o průměru 900 mm obdélníkové zrcadlo o rozměru 800 x 1000 mm	ks ks	1,00 1,00	6569,00 9895,00	19% 19%	6569,00 9895,00	1248,11 1880,05	7817,11 11775,05
48410	<b>Dopravní zrcadlo - rovnání stojanu</b> označení pracoviště dopravním značením příprava pojízdné dílny na pracovišti nahřívání v deformované oblasti plamenem, rovnání za tepla nátěr opravených míst kontrola nastavení zrcadla, seřízení uklizení hadic, hořáku a nářadí do pojízdné dílny zrušení dopravního značení	ks	2,00	491,00	19%	982,00	186,58	1168,58
48510	<b>Dopravní zrcadlo - výměna skla (dodávka práce)</b> dodávka zrcadla označení pracoviště dopravním značením příprava pojízdné dílny na pracovišti nahřívání v deformované oblasti plamenem, rovnání za tepla nátěr opravených míst kontrola nastavení zrcadla, seřízení uklizení hadic, hořáku a nářadí do pojízdné dílny zrušení dopravního značení Dodávka zrcadla: zrcadlo o průměru 1200 mm	ks	2,00	823,00	19%	1646,00	312,74	1958,74
48910	<b>Dopravní zrcadlo - odstranění</b> označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí a nakladače na pracovišti odkopání zeminy a uvolnění stojanu se zrcadlem uvázání stojanu se zrcadlem na rameno nakladače vytažení ze země a naložení na dopr. prostředek zaházení jány po stojanu zrcadla zrušení dopravního značení	ks	1,00	408,00	19%	408,00	77,52	485,52
	Mezisoučet 4							583517,69

5 SILNIČNÍ TĚLESO A ODVODNĚNÍ

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. tednotek	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
51110	<b>Krajnice zpevněná - čišťení strojní</b> označení pracoviště dopravním značením příprava stroje na pracovišti k zametání zametání vozovky příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení	m2	3000,00	0,92	19%	2760,00	524,40	3284,40
51310	<b>Krajnice nezpevněná - seřezávání s odhozem do příkopu</b> označení pracoviště dopravním značením příprava seřezávače krajnic k práci seřezávání nezpevněné krajnice s odhozem do příkopu příprava seřezávače k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	m2	1000,00	2,32	19%	2320,00	440,80	2760,80
51321	<b>Krajnice nezpevněná - seřezávání s naložením materiálu</b> označení pracoviště dopravním značením příprava seřezávače krajnic k práci seřezávání krajnice s naložením seřezaného nánosu a dmu na dopavní prostředek odvoz seřezaného nánosu příprava seřezávače k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	m2	30000,00	17	19%	510000,00	96900,00	606900,00





51730	<b>Svahování</b> označení pracoviště příprava univerzálního dokončovacího stroje k práci provádění prací na svahu v dosahu výložníku stroje příprava univerzálního dokončovacího stroje k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	m <sup>2</sup>	100,00	81	19 %	8100,00	1539,00	9639,00
51799	<b>Řízení provozu</b> doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště	h	50,00	245	19 %	12250,00	2327,50	14577,50
52097	<b>Čištění příkopů od odpadků ručně</b> sběr odpadků a naložení na dopravní prostředek odvoz odpadků a uložení na skládku	h	100,00	283	19 %	28300,00	5377,00	33677,00
52110	<b>Čištění příkopů strojně - příkopovou frézou</b> označení pracoviště dopravním značením příprava frézy z přepravní polohy do polohy pracovní najeť nad příkop, spuštění, čištění příkopu zvedání frézy při přeježdění překážek zvednutí frézy, očištění pracovního orgánu, uvedení frézy do polohy pro převoz zrušení dopravního značení	bm	15000,00	9,36	19 %	140400,00	26676,00	167076,00
52220	<b>Hloubení příkopů strojně - do 0.5 m3/m</b> označení pracoviště dopravním značením příprava hlubíče na pracovišti najeť nad příkop, spuštění, hloubení příkopu s odvozem zeminy zvedání hlubíče při přeježdění překážek zvednutí hlubíče, očištění zrušení dopravního značení	bm	9500,00	44	19 %	418000,00	79420,00	497420,00





55130	<b>Propustek - průměr do 50 cm - čištění</b> označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí čištění propustku z obou stran pomocí ručního nářadí ukládání náosu na krajnici očistění ručního nářadí zrušení dopravního značení	bm	90,00	166	19%	14940,00	2838,60	17778,60
55140	<b>Propustek - průměr nad 120 cm - čištění</b> označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí čištění propustku z obou stran pomocí ručního nářadí ukládání náosu na krajnici očistění ručního nářadí zrušení dopravního značení	bm	350,00	312	19%	109200,00	20748,00	129948,00
55198	<b>Doprava a poplatek za skládkování</b> dopravné	t						
	obsah:							
	cena:	m3	50,00	50	19%	2500,00	475,00	2975,00
	cena:	m3	1,00	60	19%	60,00	11,40	71,40
	cena:	m3	15,00	74	19%	1110,00	210,90	1320,90
	cena:	m3	1,00	87	19%	87,00	16,53	103,53
	cena:	m3	50,00	99	19%	4950,00	940,50	5890,50
	cena:	m3	1,00	112	19%	112,00	21,28	133,28
	cena:	m3	1,00	123	19%	123,00	23,37	146,37
	cena:	m3	30,00	135	19%	4050,00	769,50	4819,50
	cena:	m3	1,00	147	19%	147,00	27,93	174,93
	cena:	m3	50,00	160	19%	8000,00	1520,00	9520,00
	cena:	m3	100,00	171	19%	17100,00	3249,00	20349,00
	cena:	t	300,00	832	19%	249600,00	47424,00	297024,00
55610	<b>Zemní práce - těžení</b> označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí a mechanizace těžení se současným ukládáním vytěžené zeminy v dosahu ramene rypadla ruční dočišťování a úprava terénu očistění nářadí a rypadla, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	m3	370,00	190	19%	70300,00	13357,00	83657,00
	obsah:							

55620	<b>Zemní práce - přesun</b> příprava dozeru na pracovišti přemístění výkopku do vzdálenosti max. 60 m zásyp jam, zářezů nebo rýh rozproštění ornice na pláni nebo svahu úprava svahu nebo pláně v zářezech nebo násypch očistění stroje, příprava k odjezdu z pracoviště	m3	70,00	175	19%	12250,00	2327,50	14577,50
55630	<b>Zemní práce - uložení</b> příprava dozeru na pracovišti rozproštění dovezené zeminy očistění stroje, příprava k odjezdu z pracoviště	m3	15,00	79	19%	1185,00	225,15	1410,15
56110	<b>Silniční kanalizace - čištění</b> označení pracoviště dopravním značením plnění a doplňování kropičky vodou rozvinutí hadice, čištění kanalizace tlakovou vodou svinutí hadice a přejezd k dalšímu místu zrušení dopravního značení	bm	30,00	96	19%	2880,00	547,20	3427,20
58121	<b>Vypustě silně znečištěné - čištění ruční</b> označení pracoviště dopravním značením naplnění a doplňování kropičky vodou příprava pomocného nářadí, rozvinutí hadice ruční čištění vpusť, čištění okolí vpusť a propláchnutí vpusť tlakovou vodou očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	ks	5,00	491	19%	2455,00	466,45	2921,45
58122	<b>Vypustě silně znečištěné - čištění strojní</b> označení pracoviště dopravním značením příprava fekálního vozu a pomocného nářadí vysátí nečistot savicí fekálního vozu ruční čištění okolí vpusť očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	ks	5,00	573	19%	2865,00	544,35	3409,35


58141	<b>Revizní šachty silně znečištěné - čištění ruční</b> označení pracoviště dopravním značením naplnění a doplňování kropičky vodou příprava pomocného nářadí, rozvinutí hadice ruční čištění revizních šachet, čištění okolí šachet a propláchnutí tlakovou vodou očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	ks	2,00	453	19%	906,00	172,14	1078,14
58142	<b>Revizní šachty silně znečištěné - čištění strojní</b> označení pracoviště dopravním značením naplnění a doplňování kropičky vodou otevření poklopu, pročištění a propláchnutí vstupu do revizní šachty tlakovou vodou sestup do revizní šachty, pročištění tlakovou vodou spoj. kanalizaci ke vpusti uzavření revizní šachty, očistění okolí očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	ks	2,00	573	19%	1146,00	217,74	1363,74
59410	<b>Silniční obruby - oprava</b> označení pracoviště dopravním značením příprava materiálu a nářadí odstranění uvolněných nebo poškozených obrub, odstranění bet. lože uložení obrub, vyrovnání, spárování oprava jímých závad očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	bm	10,00	204	19%	2040,00	387,60	2427,60

59710	<b>Silniční obruby - zřízení</b> označení pracoviště dopravním značením příprava materiálu a nářadí určením směru a rozměření úprava betonového lože, kladení obrubníků spárování, úprava okolního terénu očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	bm	10,00	325	19 %	3250,00	617,50	3867,50
59910	<b>Silniční obruby - rozebrání</b> označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí a mechanizace rozebrání obrub, očistění obrubníků vytřídění obrubníků, naložení na dopravní prostředek očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	bm	10,00	148	19 %	1480	281,2	1761,2
<b>Mezisoučet 5</b>								
3853265,22								



6 MOSTY

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech.jednotek	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
60210	Údržba stavební povahy	ks	1,00	252 100,84	19%	252 100,84	47 899,12	299 999,96



7 OSTATNÍ SILNIČNÍ OBJEKTY

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech.jednotek	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
70210	Údržba stavební povahy - propustek	ks	6,00	420 168,00	19%	499 999,92	79 831,92	499 999,92
70810	Zřízení - žlabovnice	ks	1,00	149 892,00	19%	149 892,00	28 479,48	178 371,48
Mezisoučet 7								678 371,40

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. tednotek	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
81010	<b>Štěpkování</b> označení pracoviště dopravním značením příprava a seřízení štěpkovače, kontrola bezpečnostních prvků přiblížování odpadového dřeva ke štěpkovači štěpkování přesun na další stanoviště zrušení dopravního značení	h	450,00	827,00	19%	372150,00	70708,50	442858,50
81020	<b>Likvidace polomů</b> označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řezání kmenů a větví poražených stromů na díly vhodné délky pro přepravu doplňování oleje do pily očišťování pily, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	h	180,00	223,00	19%	40140,00	7626,60	47766,60
81030	<b>Zpracování odpadového dřeva</b> označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řezání kmenů a větví poražených stromů na díly vhodné délky pro přepravu doplňování oleje do pily očišťování pily, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	h	720,00	223,00	19%	160560,00	30506,40	191066,40
81097	<b>Odvoz štěpků, stromů, větví a keřů</b>	km	200	83,00	19%	16600,00	3154,00	19754,00
81099	<b>Rízení provozu</b> doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště	h	45,00	245,00	19%	11025,00	2094,75	13119,75

82110	<b>Vysazování včetně kůlu a chrániče</b> označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí, stromků a kůlů dodávka sazenic, kůlů a chrániček sestřížení kořenů, usazení stromku do jamky. zaspávání se současným protřepáváním zeminy hutnění zeminy mezi kořeny, úprava vodní mísky, zalití vodou přípevnění stromku ke kůlu popruhem, úprava korunky seřiznutím očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	ks	40	245,00	19%	9800,00	1862,00	11662,00
82210	<b>Údržba - zalévání</b> označení pracoviště dopravním značením dodávka technologické vody plnění a doplňování kropičky vodou příprava kropičky k zalévání zalévání jednotlivých stromů hadicí z kropičky přejezd mezi stromy příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	ks	50,00	24,00	19%	1200,00	228,00	1428,00
82310	<b>Řez a průklest ze země</b> označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily prořezání koruny stromu zařízení řezů barvou soustředění odřezaných větví na hromadu uložení pily zrušení dopravního značení	ks	50,00	166,00	19%	8300,00	1577,00	9877,00
82320	<b>Řez a průklest ve výškách</b> označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řízení dopravy prořezání koruny stromu zařízení řezů barvou soustředění odřezaných větví na hromadu uložení pily zrušení dopravního značení Použití vysokozdvizžné plošiny se oceluje podle NS 82397	ks	15,00	287,00	19%	4305,00	817,95	5122,95

82397	Použití vysokozdvizné plošiny	h	5,00	615,00	19%	3075,00	584,25	3659,25
cena:								
82410	Ochrana proti škůdcům - osazení chráničů označení pracoviště dopravním značením dodávka chrániček příprava obalového materiálu nasazení chrániče kolem stromku, zajištění chrániče přesun k dalšímu stromku zrušení dopravního značení	ks	20,00	42,00	19%	840,00	159,60	999,60
cena:								
82420	Ochrana proti škůdcům - postřiky označení pracoviště dopravním značením napuštění vody do nádrže postřikovače, nalití a dodávka postřiku rozmíchání postřiku příprava postřikovače na pracovišti postřik stromu ruční tyčí od vrcholu stromu dolů a od okraje stromu k jeho vnitřní části přejezd k dalšímu stromu příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	ks	20,00	35,00	19%	700,00	133,00	833,00
cena:								
82497	Ochrana proti škůdcům - likvidace napadeného listí kontrola zralosti ovoce, určení pořadí sklizně, hřídání lalcíj oceňování ovocných stromů před sklizní pro prodej soukromým zájemcům všeobecná kontrola stromoví, evidence poškozených stromů, určování postřiků	h	5,00	200,00	19%	1000,00	190,00	1190,00
cena:								
82830	Likvidace pařezů - do průměru 500 mm označení pracoviště dopravním značením příprava traktoru s frézou nůjezd nad pařez, frézování přejezd mezi pařezy malá oprava příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	ks	5,00	578,00	19%	2890,00	549,10	3439,10
cena:								
obsah:								

82840	<b>Likvidace pařezů - nad průměr 500 mm</b> označení pracoviště dopravním značením příprava traktoru s frézou nájezd nad pařez, frézování přejezd mezi pařezy malá oprava příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	ks	5,00	2744,00	19%	13720,00	2606,80	16326,80
82970	<b>Kácení včetně odvětvění - do průměru 300 mm</b> označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řízení dopravy určení směru a místa pádu stromu nařiznutí, zářez klínu, dořiznutí, usměrnění pádu stromu odvětvění, rozřezání silných větví a kmene uložení kmene a větví na vzdálenost do 20 m zrušení dopravního značení	ks	50,00	408,00	19%	20400,00	3876,00	24276,00
82930	<b>Kácení včetně odvětvění - průměr 300 - 500 mm</b> označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řízení dopravy určení směru a místa pádu stromu nařiznutí, zářez klínu, dořiznutí, usměrnění pádu stromu odvětvění, rozřezání silných větví a kmene uložení kmene a větví na vzdálenost do 20 m zrušení dopravního značení	ks	30,00	4116,00	19%	123480,00	23461,20	146941,20
82940	<b>Kácení včetně odvětvění - průměr nad 500 mm</b> označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řízení dopravy určení směru a místa pádu stromu nařiznutí, zářez klínu, dořiznutí, usměrnění pádu stromu odvětvění, rozřezání silných větví a kmene uložení kmene a větví na vzdálenost do 20 m zrušení dopravního značení	ks	20,00	7234,00	19%	144680,00	27489,20	172169,20

82999	<b>Rízení provozu</b> doprava pomůcek na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště	h	35,00	245,00	19%	8575,00	1629,25	10204,25
83110	<b>Vysazování keřů do jamek</b> označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí a keřů dodávka keřů sesřizžení kořenů, usazení keře do jamky, zasypávání se současným protřepáváním zeminy hutnění zeminy mezi kořeny, úprava vodní mísky, zalití vodou očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	m2	1,00	24,00	19%	24,00	4,56	28,56
83210	<b>Údržba keřů - zalévání</b> označení pracoviště dopravním značením dodávka technologické vody plnění a doplňování kropičky vodou příprava kropičky k zalévání zalévání jednotlivých keřů hadicí z autokropičky přejezd mezi skupinami keřů příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	m2	1,00	8,32	19%	8,32	1,58	9,90
83310	<b>Keře - průřez</b> označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily provedení průřezu - odstranění zaschlých a poškozených částí keře odstranění přehoustlých a slabých výhonů přechod k další skupině keřů uložení motorové pily zrušení dopravního značení	m2	47500,00	25,00	19%	1187500,00	225625,00	1413125,00

83910	<b>Keře - likvidace řezáním</b> označení pracoviště dopravním značením příprava křovinořezu, kontrola bezpečnostních prvků vyřezávání keřů, přechody mezi skupinami keřů chemické ošetření řezů příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	m2	10000,00	17,00	19%	170000,00	32300,00	202300,00
83920	<b>Keře - likvidace vytrbáváním</b> příprava grejdlu, montáž a seřízení rozrývače vytrbávání keřů rozrývačem odstranění keřů mimo upravenou plochu, navržení na hromadu úprava plochy radlicí	m2	400,00	10,00	19%	4000,00	760,00	4760,00
84110	<b>Zakládání travních porostů</b> označení pracoviště dopravním značením dodávka osiva příprava pomocných nádob a travního semena plnění travního semena do menších pomocných nádob rozhazování travního semene v množství 15 - 25 g/m2 zatlacení semene a uzavření povrchu hutným ručním válečkem, zalití očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	m2	20,00	14,50	19%	290,00	55,10	345,10
84810	<b>Kosení travních porostů strojně</b> označení pracoviště dopravním značením obhlídka sekaného prostoru, odstranění nežádoucích prvků (kamenů, drátů a p.) příprava sekačky na pracovišti, kontrola bezpečnostních prvků sečení travního porostu provozní údržba drobná oprava zrušení dopravního značení	m2	240000,00	0,67	19%	1608000,00	305520,00	1913520,00



84820	<b>Kosení travních porostů strojně pod svodidly</b> označení pracoviště dopravním značením obhlídka sekaného prostoru, odstranění nežádoucích prvků (kamenů, drátů a p.) příprava sekačky na pracovišti, kontrola bezpečnostních prvků sečení travního porostu provozní údržba drobná oprava zrušení dopravního značení	m2	2076,00	1,33	19%	2761,08	524,61	3285,69
84840	<b>Kosení travních porostů ručně křovinořezy kolem překážek</b> označení pracoviště dopravním značením obhlídka sekaného prostoru, odstranění nežádoucích prvků (kamenů, drátů a p.) příprava křovinořezy - doplnění oleje a PHM provozní údržba - kontrola prac. nástroje, doplnění PHM drobná oprava zrušení dopravního značení	m2	47500,00	3,49	19%	165775,00	31497,25	197272,25
84850	<b>Ošetření travních porostů chemickými prostředky</b> označení pracoviště dopravním značením napuštění vody do nádrže postřikovače příprava postřikovače na pracovišti postřik travního porostu příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	m2	500,00	1,00	19%	500,00	95,00	595,00
<b>Mezisoučet 8</b>								
4857935,10								

9 SPRÁVNÍ ČINNOSTI

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. tednotek	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
91520	Sčítání dopravy ve všední dny	h	1,00	200	19%	200,00	38,00	238,00
cena:	doprava na stanoviště							
91910	Pohotovost na pracovišti	h	10,00	183	19%	1830,00	347,70	2177,70
cena:								
91920	Pohotovost domácí	h	300,00	75	19%	22500,00	4275,00	26775,00
cena:								
<b>Celkem za sledované období</b>						<b>24362185</b>	<b>4628815</b>	<b>28991000</b>

29190,7

Součástí ceny je vždy přeprava pracovníků, materiálu a technologického zařízení na místo výkonu, pokud to vzhledem k charakteru výkonu přichází v úvahu. . .  
 NS s koncovým dvojcíslím 99 (řízení provozu a dozor) se vždy týká předchozích NS se stejnými čísly na prvních třech pozicích.  
 NS s koncovým dvojcíslím 98 (doprava a poplatek za skládkování) se vždy týká předchozích NS se stejnými čísly na prvních třech pozicích.  
 U všech NS je součástí ceny i dodávka veškerého provozního materiálu.  
 Pouze u NS, kde je zadavatelem požadováno doplnění ceny i za vyjmenovaný materiál, který je potřebný ke splnění předmětné činnosti, je základní cena pouze za práci.

V Mnichově Hradišti dne 27.12.2007  
 Mnichovo Hradiště, příspěv. org.  
 Jiráskova 439,  
 295 80 Mnichovo Hradiště (17)  
 IČ 00066621 DIČ CZ00066621

Ve Vinařicích dne 27.12.2007



.....  
 Otto Zach  
 jednatel

.....  
 Štěpán Marcin ředitel organizace  
 Správa a údržba silnic  
 Mnichovo Hradiště, příspěv. org.