

## Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

Číslo základní smlouvy objednatele : 18/05/SD  
Číslo základní smlouvy zhotovitele : 22-A-2005-003

### **Objednatel :**

**Správa a údržba silnic Mnichovo Hradiště, příspě.org.**

Sídlo: Jiráskova 439,295 80 Mnichovo Hradiště

IČ: 00066621

DIČ: CZ00066621

Zastoupená : **Jiřím Kříčkem, pověřeným řízením organizace Správa a údržba silnic  
Mnichovo Hradiště, příspě. org.**

dále jen „objednatel“

### **Zhotovitel :**

**USK s.r.o.**

Sídlo : Pod Borkem 319 , 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 27138551

DIČ: CZ27138551

Jednající : **Ing. Miloslavem Jandou, ředitelem společnosti a prokuristou společnosti  
USK s.r.o.**

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,oddíl C,vložka 99183.

Dále jen „zhotovitel“

Uzavírají podle ustanovení § 536 a následujících zákona č.513/1991Sb.,obchodní zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

tento **dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na zadání činnosti střediska Dřínov u**

**Správy a údržby silnic Mnichovo Hradiště, příspě. org. ze dne 22.8.2005**

Tímto dodatkem se mění **příloha č. 2** , na základě článku IV.Cena díla , odstavec 4.

**Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti, a to i pro tento  
dodatek č. 4 k této smlouvě .**

**Tento dodatek č. 4 je platný ode dne jeho podpisu a účinný od 1.1.2007 do 31.12.2007.**

**Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.**

V Mnichově Hradišti dne 27.12.2006

V Mnichově Hradišti 27.12.2006

Objednatel :

Zhotovitel:

Příloha č. 2 smlouvě o dílo na zadání činnosti střediska Dřínov  
u Správy a údržby silnic Mnichovo Hradiště, příspě. org.

Období od 1.1.2007 do 31.12.2007

**1 ZAJIŠTĚNÍ SJÍZDNOSTI V ZIMNÍM OBDOBÍ**

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH 2007	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
11110	Posyp vozovek inertním materiálem	km						
cena:	posyp skvátou	km		215,56	19	0,00	0,00	0,00
cena:	posyp drtí a pískem	km	5200	263,01	19	1367636,40	259850,92	1627487,32
obsah:	výkon posypu (bez přejezdů) náklady na nakládku včetně materiálu a jeho dovozu							
11210								
cena:	Posyp vozovek chemickým materiálem	km		337,27	19	0,00	0,00	0,00
obsah:	výkon posypu (bez přejezdů) náklady na nakládku včetně materiálu a jeho dovozu							
11230								
cena:	Posyp vozovek chemickým materiálem se zkrápením	km	2500	345,52	19	863797,50	164121,53	1027919,03
obsah:	výkon posypu (bez přejezdů) náklady na nakládku včetně materiálu a jeho dovozu							
11810								
cena:	Kontrolní jízdy osobním automobilem	km	720	9,28	19	6683,47	1269,86	7953,33
obsah:	kontrolní jízdy osobním automobilem							
11720								
cena:	Kontrolní jízdy sypačem	km	10800	34,04	19	367590,96	69842,28	437433,24
obsah:	kontr. jízdy a přejezdy sypačů bez výkonu posypu a prohru							
12110								
cena:	Odstraňování sněhu předřazenou radlicí	km	2700	100,05	19	270123,66	51323,50	321447,16
obsah:	výkon prohrování (bez přejezdů)							
12120								
cena:	Odstraňování sněhu traktorovou radlicí	h	600	464,13	19	278478,00	52910,82	331388,82
obsah:	výkon prohru včetně přejezdů							

12210	<b>Odstraňování sněhu frézami</b> výkon frézování včetně přejezdů	h		2057,64	19	0,00	0,00	0,00
12310	<b>Odstraňování sněhu šipovými pluhy</b> výkon prohrnu bez přejezdů	km		165,02	19	0,00	0,00	0,00
13410	<b>Dispečerská služba</b> rozsah hodin upřesní OPZS	h	1800	407,40	19	733325,40	139331,83	872657,23
13420	<b>Pohotovost pracovníků na pracovišti</b> včetně mechanizmů a dopravních prostředků (počet pracovníků upřesní OPZS)	h	7600	226,91	19	1724500,80	327655,15	2052155,95
13430	<b>Pohotovost pracovníků domácí</b> včetně mechanizmů a dopravních prostředků (počet pracovníků upřesní OPZS)	h		92,83	19	0,00	0,00	0,00
16110	<b>Organizační příprava</b> kontrola připravenosti techniky na ZÚ školení pracovníků k OPZS	h	335	407,40	19	136480,01	25931,20	162411,21
16210	<b>Zásněžky</b> postavení, stažení zásněžek dodávka nových zásněžek	m m ks		50,54 711,67	19 19	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16310	<b>Sněhové tyče a značky</b> postavení a stažení sněhových tyčí a značek dodávka nových sněhových tyčí a značek	ks ks ks		146,46 340,36	19 19	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16410	<b>Činnosti jině nezahrnuté (ujeté vrstvy a námrazky)</b> zřízení samoobslužných skládek (včetně posypového materiálu) případně další činnosti v ZÚ odsouhlasené dispečerem SÚS	h	360	1124,23	19	404721,36	76897,06	481618,42
17110	<b>Úklid po zimě</b> samosběr traktorovým zametačem sílnice udržované inertním posypem	km km km	90 90	5641,76 3382,99	19 19	507758,22 304469,28	96474,06 57849,16	604232,28 362318,44



2 VOZOVKY

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH 2007	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
20110	<b>Čištění vozovek metením strojně traktorovým zametačem</b> označení pracoviště dopravním značením příprava stroje na pracovišti k zametání zametání vozovky příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2		1,08	19	0,00	0,00	0,00
20111	<b>Čištění vozovek metením strojně samosběrem</b> označení pracoviště dopravním značením příprava stroje na pracovišti k zametání, naplnění a doplň. vodou zametání se sběrem nečistot s ukládaním do nádrže, otažení vysypání obsahu nádrže drobná oprava příprava stroje k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s nalož. značek na dopr. prostředek neobsahuje dopravu na skládku a popl. za skládkování (obsaženo v NS 20198)	m2	48600	1,55	19	75189,06	14285,92	89474,98
20121	<b>Čištění vozovek splachováním strojně</b> označení pracoviště dopravním značením dodávka technologické vody plnění a doplňování nádrže kroupičky vodou, včetně nákladů na vodu příprava stroje na pracovišti k mytí, příprava nářadí mytí vozovky tlakovou vodou případné odkopání silnější vrstvy bláta příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2		0,98	19	0,00	0,00	0,00
20140								

cena:	<b>Čištění vozovek odkopem - vrstva do 5 cm - ručně</b>	m2	414	6,70	19	2775,50	527,34	3302,84
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí na pracovišti odkopání silnější vrstvy bláta ruční zametení kartáči uložení odkop. materiálu a smetených nečistot na hromady na krajnici výkop stružek pro volný odtok vody z vozovky úklid ručního nářadí na dopravní prostředek zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek naložení na dopravní prostředek neobsahuje dopravu odkop. materiálu a nečistot a popl. za skládkování (obsaženo v NS 20198)							
20150								
cena:	<b>Čištění vozovek od nánosů - strojně</b>	m2		20,63	19	0,00	0,00	0,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava strojů na pracovišti k odstranění naplavenin shrnování a nakl. naplaveniny na dopravní prostředek nakladačem splach. zbytku nečistot tlak. vodou ke krajnici s případným naložením očistění silničních mechanizmů od bláta příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek neobsahuje dopravu naplavenin a popl. za skládkování (obsaženo v NS 20198)							
20197								
	<b>Neodkladné zásahy</b>	h						
cena:	dopravné osobním vozidlem	km	97	9,28	19	900,41	171,08	1071,49
cena:	dopravné technologickým vozidlem	km	97	16,50	19	1600,73	304,14	1904,87
cena:	dopravné nákladním vozidlem	km		26,82	19	0,00	0,00	0,00
cena:	pronájem SDZ	ks/den		28,88	19	0,00	0,00	0,00
cena:	práce při výkonu	hod		159,87	19	0,00	0,00	0,00
20198								
	<b>Doprava a poplatek za skládkování</b>	t						
cena:	na skládku	m3 do 1km		40,22	19	0,00	0,00	0,00
cena:		m3 do 2km		56,73	19	0,00	0,00	0,00
cena:		m3 do 3km		73,23	19	0,00	0,00	0,00
cena:		m3 do 4km		89,73	19	0,00	0,00	0,00
cena:		m3 do 5km		106,23	19	0,00	0,00	0,00
cena:		m3 do 6km		122,74	19	0,00	0,00	0,00
cena:		m3 do 7km		139,24	19	0,00	0,00	0,00

cena:	m3 do 8km				155,74	19	0,00	0,00	0,00	0,00
cena:	m3 do 9km				172,24	19	0,00	0,00	0,00	0,00
cena:	m3 do 10km				188,75	19	0,00	0,00	0,00	0,00
cena:	m3 za každý další km				7,22	19	0,00	0,00	0,00	0,00
cena:	skládkovné			220,00	495,07	19	108915,84	20694,01		129609,85
20297										
cena:	<b>Zabezpečení pracoviště (světelná šípka, souprava světel, kužele</b>			0,00	524,98	19	0,00	0,00	0,00	0,00
obsah:	mimo označení světelnou šípkou na vlastním pracovním stroji									
21110										
cena:	<b>Letní pohoz (0.5 - 1 kg / m2)</b>			0	1,96	19	0,00	0,00	0,00	0,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka kameniva plnění a doplňování sypače kamenivem strojný posyp s možným přebytkem kameniva případný doplňující ruční posyp v podélném směru příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek DZ omezující dovol.rychlost se ponechají na místě po dobu 1 týdne									
21310										
cena:	<b>Kalový zákrýt "Slurry seal" 4 mm</b>				35,07	19	0,00	0,00	0,00	0,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka veškerého provozního materiálu plnění a doplňování nádrží pokladače vodou, emulzí, stabilizátorem a kamenivem příprava pokladače na pracovišti k pokládce provedení kalového zákrytu příprava pokladače k odjezdu z pracoviště, očištění od směsi zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek									
21320										
cena:	<b>Kalový zákrýt "Slurry seal" 6 mm</b>				40,22	19	0,00	0,00	0,00	0,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením plnění a doplňování nádrží pokladače vodou, emulzí, stabilizátorem a kamenivem dodávka veškerého provozního materiálu příprava pokladače na pracovišti k pokládce provedení kalového zákrytu příprava pokladače k odjezdu z pracoviště, očištění od směsi zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek									

21425	<b>Nátěr ze silničního asfaltu 1.50 kg/m<sup>2</sup></b> označení pracoviště dopravním značením s uzavřením jednoho dodávka veškerého provozního materiálu jízdního pruhu plnění a doplňování nádrže rozstříkovače pojivem příprava rozstříkovače na pracovišti-montáž nástavců stříkacích tyčí,kontrola trysek,nahřívání pojiva na pracovní teplotu,nahřívání potrubí,kohoutů a trysek cirkulací postřík pojivem a posyp kame- nivem v předepsaném množství hutnění příprava strojů k odjezdu z pracoviště-očistění rozstříkovače, de- montáž nástavců střík.tyčí zrušení DZ s naložením značek na dopr.prostředek	m <sup>2</sup>	34,04	19	0,00	0,00	0,00
21445	<b>Nátěr z asfaltové emulze 1.60 kg/m<sup>2</sup></b> označení pracoviště dopravním značením s uzavřením jednoho dodávka veškerého provozního materiálu jízdního pruhu plnění a doplňování nádrže rozstříkovače pojivem příprava rozstříkovače na pracovišti-montáž nástavců stříkacích tyčí,kontrola trysek,nahřívání pojiva na pracovní teplotu,nahřívání potrubí,kohoutů a trysek cirkulací postřík pojivem a posyp kame- nivem v předepsaném množství hutnění příprava strojů k odjezdu z pracoviště-očistění rozstříkovače, de- montáž nástavců střík.tyčí zrušení DZ s naložením značek na dopr.prostředek	m <sup>2</sup>	38,16	19	0,00	0,00	0,00
21455	<b>Nátěr z modifikované emulze 1.60 kg/m<sup>2</sup></b> označení pracoviště dopravním značením s uzavřením jednoho jízdního pruhu plnění a doplňování nádrže rozstříkovače pojivem dodávka veškerého provozního materiálu příprava rozstříkovače na pracovišti-montáž nástavců stříkacích tyčí,kontrola trysek,nahřívání pojiva na pracovní teplotu,nahřívání potrubí,kohoutů a trysek cirkulací postřík pojivem a posyp kame- nivem v předepsaném množství hutnění	m <sup>2</sup>	39,19	19	0,00	0,00	0,00

	příprava strojů k odjezdu z pracoviště-očštění rozstříkovače, demontáž nástavců střík.tyčí zrušení DZ s naložením značek na dopr.prostředek								
21499		h	299,11	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cena:	<b>Řízení provozu a dozor</b>								
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště								
21511		t	3465,50	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cena:	<b>Vysprávký výtlučků asfaltovou emulzí a kamenivem</b>								
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka veškerého provozního materiálu příprava vysprávkové soupravy na pracovišti spojovací postřík vyplnění kamenivem s převýšením, prolití emulzí a posyp kam. drtí hutnění, přejezd (přechod) k dalšímu výtlučku příprava strojů k odjezdu z pracoviště - očštění soupravy zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								
21512		t	4104,97	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cena:	<b>Vysprávký výtlučků asfaltovou emulzí a kamenivem do uprav</b>								
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka veškerého provozního materiálu příprava vysprávkové soupravy na pracovišti frézování výtlučků, vyčištění od uvolněného materiálu spojovací postřík vyplnění kamenivem s převýšením, prolití emulzí a posyp kam. drtí hutnění, přejezd (přechod) k dalšímu výtlučku příprava strojů k odjezdu z pracoviště - očštění soupravy zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								
21518		t	3455,19	19	424988,37	80747,79	505736,16		
cena:	<b>Vysprávký výtlučků s použitím turbomechanizmů</b>								
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka veškerého provozního materiálu příprava mechanismů, materiálů a nářadí na pracovišti								

	vyčištění od uvoln. materiálu, plnění výtlučku kamenivem, zástřik emulzí přejezd k dalšímu výtlučku příprava mechanismů na odjezd z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								
21599		h	165	299,11	19	49352,49	9376,97	58729,46	
cena:	<b>Řízení provozu a dozor</b>								
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti dodávka veškerého provozního materiálu řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště								
21711		t	83	4754,75	19	394644,58	74982,47	469627,05	
cena:	<b>Vysprávký výtlučků asfaltovou směsí za horka do upravených</b>								
obsah:	označení pracoviště dopravním značením a doprava asfaltové směsi na pracoviště dodávka veškerého provozního materiálu frézování výtlučku a vyčištění provedení spojovacího postřiku vyplnění výtlučku asf. betonem s převýšením pro hutnění hutnění přejezd k dalšímu výtlučku příprava mechanismů na odjezd z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								
21712		t	21	3393,31	19	71259,43	13539,29	84798,72	
cena:	<b>Vysprávký výtlučků asfaltovou směsí za horka</b>								
obsah:	označení pracoviště dopravním značením a doprava asfaltové směsi na pracoviště dodávka veškerého provozního materiálu provedení spojovacího postřiku vyplnění výtlučku asf. betonem s převýšením pro hutnění hutnění přejezd k dalšímu výtlučku příprava mechanismů na odjezd z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								
21713		t	10	13614,48	19	136144,80	25867,51	162012,31	
cena:	<b>Vysprávký výtlučků asfaltovou směsí za studena</b>								
obsah:	označení pracoviště dopravním značením								



cena:	<b>Podkladní vrstva ze šěrku - tl. 10 cm</b>	m2	77,36	19	0,00	0,00	0,00
obsah:	dovoz potřebného objemu šěrku zrnitosti 32/63 označení pracoviště dopravním značením rozprostření šěrku v požadované tl. a niveletě zhuštění podkl. vrstvy šěrku zrušení doprav.značení vč. naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze						
22362							
cena:	<b>Spojovací postřik z asfaltové emulze do 0.8 kg/m2</b>	m2	19,49	19	0,00	0,00	0,00
obsah:	dovoz potřebného objemu předepsané emulze označení pracoviště dopravním značením vyčištění podkladu před postřikem provedení spojovacího postřiku v předepsaném dávkování a teplotě vhodným strojem (vysokotlaký rozstřikovač, stroj pro turbo vysprávk a pod.) úklid pracoviště zrušení dopravního značení včetně naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze						
22613							
cena:	<b>Frézování ploch do hloubky 4 cm</b>	m2	75,29	19	0,00	0,00	0,00
obsah:	označení pracoviště doprav.značením příprava frézy dle frézovaného povrchu a provedení vlastního frézování do předepsané hloubky a profilu při použití frézy s nakládacím pasem naložení na dopravní prostředek (jinak navazují práce dle NS 229) vyčištění a úklid odfrézované plochy odvoz odfrézovaného materiálu na stanovenou deponii celkový úklid pracoviště zrušení doprav.značení vč. naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze						
22615							
cena:	<b>Frézování ploch do hloubky 6 cm</b>	m2	100,05	19	86439,57	16423,52	102863,09
obsah:	napít práce stejná jako u NS 22613						
22699							
cena:	<b>Rízení provozu a dozor</b>	h	299,11	19	7178,54	1363,92	8542,47
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště						



cena:	<b>Frézování spár a prasklin</b>	bm	49,51	19	0,00	0,00	0,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava frézy na spáry vlastní frézování úklid pracoviště přejezd k dalším označeným sparám či prasklinám očistění frézy, naložení na doprav. prostředek zrušení doprav. značení s naložením značek, případně ponechání do další pracovní fáze ( bezprostředně by měly následovat práce dle NS 22831 )						
22831			59,82	19	0,00	0,00	0,00
cena:	<b>Zalévání spár asfaltovou zálivkou</b>	bm					
obsah:	označení pracoviště doprav. značením příprava tavicího kotle a ručního nářadí, ohřev zálivkové hmoty, vyčištění a profouknutí spáry vč. vyhráti vlastní zalévání spár, úklid pracoviště přejezd k dalším označeným místům očistění pracov. zařízení zrušení doprav. značení vč. naložení na dopr. prostředek, odjezd práce dle tohoto NS by měly bezprostředně navazovat na práce dle NS 22817						
22899			299,11	19	0,00	0,00	0,00
cena:	<b>Rízení provozu a dozor</b>	h					
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště doprava pracovníků z pracoviště						
22910			312,51	19	0,00	0,00	0,00
cena:	<b>Naložení na nákladní automobil a odvoz</b>	t					
obsah:	dále uvedené práce navazují na práce dle NS 22613 a 22615 jestliže fréza nemá samonakládací pás označení pracoviště doprav. značením příprava stroje na pracovišti nakládání a pojezdění očistění vozovky						



23420	hutnění položené dlažby dle technolog.předpisů úklid pracoviště,úklid nářadí a zbylého materiálu zrušení doprav.značení s naložením na dopr.prostředek	m2	149,55	19	0,00	0,00	0,00
cena:	<b>Rozebrání dlažby z kostek drobných</b>						
obsah:	označení pracoviště doprav.značením příprava ručního nářadí rozebrání dlažby ručně s pomocí nakladače očistění kostek vytřídění kostek s odhozem na hromadu nebo s naložením odvoz kostek na deponii uklizení pracoviště,uklizení nářadí zrušení doprav.značení s naložením značek na dopr.prostředek						
23099	Řízení provozu a dozor doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště doprava pracovníků z pracoviště	h	299,11	19	0,00	0,00	0,00
cena:							
obsah:							
Mezisoučet 2 VOZOVKY			1430992,21	271888,52	1702880,73		

3 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

NS	Název činnosti	Techn.jed.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH 2007	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
31110	<b>Čištění SDZ mytím strojně</b> plnění a doplňování nádrže myčky vodou, včetně dodávky vody a odjezd na pracoviště označení pracoviště doprav.značením(polyblivé DZ dle TP 66) příprava stroje na pracovišti k mytí přesun k další dopravní značce příprava stroje k odjezdu z pracoviště,odjezd z pracoviště zrušení dopr. značení (dle TP 66)	ks		41,26	19	0,00	0,00	0,00
31120	<b>Čištění SDZ mytím ručně</b> naplnění a doplňování nádrže s vodou, dodávka vody a odjezd na pracoviště označení pracoviště doprav.značením (polyblivé DZ dle TP 66 ) příprava stroje na pracovišti k mytí přesun k další dopravní značce příprava stroje a zařízení k odjezdu z pracoviště zrušení doprav.značení ( dle TP 66 ),odjezd z pracoviště	ks	0	67,04	19	0,00	0,00	0,00
31210	<b>Nátěr rubu SDZ včetně stojanu</b> označení pracoviště doprav.značením příprava a ředění barvy,příprava ostatního materiálu a nářadí očistění rubu stojanu a značky matření fernežovou barvou na konstrukce naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopr.prostředek přesun k další SDZ očistění štětů a ostatních pomůcek zrušení doprav.značení s naložením značek na doprav.prostředek	ks	0	190,81	19	0,00	0,00	0,00
31220	<b>Nátěr rubu SDZ včetně očistění</b> označení pracoviště doprav.značením	ks	0	123,77	19	0,00	0,00	0,00

	<p>příprava barev a ostatního materiálu a nářadí  očistění rubu značky  natření rubu značky fermezovou barvou na konstrukce</p> <p>naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopravní prostředek  přesun k další SDZ  očistění štětců a ostatních pomůcek  zrušení dopravního značení s naložením značek na  dopravní prostředek</p>	ks	0	120,67	19	0,00	0,00	0,00
31230	<p><b>Nátěr stojanu SDZ včetně očištění</b>  označení pracoviště dopravním značením  příprava barev a ostatního materiálu a nářadí  očistění stojanu SDZ  natření stojanu značky fermezovou barvou na konstrukce</p> <p>naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopravní prostředek  přesun k další SDZ  očistění štětců a ostatních pomůcek  zrušení dopravního značení s naložením značek na  dopravní prostředek</p>	ks	33	257,85	19	8509,05	1616,72	10125,77
31335	<p><b>Výměna SDZ na původním stojanu</b>  označení pracoviště dopravním značením  příprava nářadí, spojovacího materiálu a štítu nové značky  demontáž původní značky  montáž nové značky  zrušení dopravního značení  Dodávka značek: Značky musí odpovídat normě ČSN EN 12899-1  provedení: materiál ocelový plech pozinkovaný tl. 1 mm s  dvojitým ohybem, činná plocha z retroreflexní fólie tř. 1 se  zaručenou životností 7 let v základní velikosti.</p> <p>kulatá značka - typ B  trojúhelník - typ A  dodatková tabule - typ E2  směrová šipka 1ř. - typ IS 3a</p>	ks	0	1186,11 1062,34 814,81 1743,07	19 19 19 19	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

cena:	směrová šipka 2ř. - typ IS 3b	ks	0	2000,92	19	0,00	0,00	0,00	0,00
cena:	místní tabule - typ IS 12	ks	0	1392,39	19	0,00	0,00	0,00	0,00
cena:	tabule - typ IP 14	ks	0	3599,59	19	0,00	0,00	0,00	0,00
cena:	tabule - typ IP 16	ks	0	3795,55	19	0,00	0,00	0,00	0,00
31350									
cena:	<b>Narovnáni stojanu SDZ</b>	ks	90	162,96	19	14666,51	2786,64	17453,14	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí na pracovišti vyrovnaní deformovaného stojanu značky uložení ručního nářadí na dopravní prostředek zrušení dopravního značení								
31360									
cena:	<b>Vyrovnaní SDZ</b>	ks	41	173,28	19	7104,28	1349,81	8454,10	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí na pracovišti demontáž štítu značky ze stojanu vyrovnaní deformované značky na rovné desce montáž štítu značky ze stojanu, kontrola úhlu nastavení do vozovky uložení ručního nářadí na dopravní prostředek zrušení dopravního značení								
31635									
cena:	<b>Zřízení SDZ včetně stojanu a patky (dodávka práce)</b>	ks	33	1206,74	19	39822,35	7566,25	47388,60	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava stroje a nářadí vyhloubení otvoru pro patku značky osazení, vyrovnání, zához nebo zabetonování upravení a urovnaní terénu kolem značky příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek <b>Dodávka značek:</b> Značky musí odpovídat normě ČSN EN 12899-1 provedení: materiál ocelový plech pozinkovaný tl. 1 mm s dvojitým ohybem, . činná plocha z retroflexní folie tř. 1 se zaručenou životností 7 let v základní velikosti								
cena:	kulatá značka - typ B	ks	0	1186,11	19	0,00	0,00	0,00	0,00
cena:	trojúhelník - typ A	ks	0	1062,34	19	0,00	0,00	0,00	0,00
cena:	dodateková tabule - typ E2	ks	0	814,81	19	0,00	0,00	0,00	0,00
cena:	směrová šipka 1ř. - typ IS 3a	ks	0	1743,07	19	0,00	0,00	0,00	0,00

cena:	směrová šipka 2ř. - typ IS 3b	ks	0	2000,92	19	0,00	0,00	0,00	0,00
cena:	místní tabule - typ IS 12	ks	0	1392,39	19	0,00	0,00	0,00	0,00
cena:	tabule - typ IP 14	ks	0	3599,59	19	0,00	0,00	0,00	0,00
cena:	tabule - typ IP 16	ks	0	3795,55	19	0,00	0,00	0,00	0,00
31810									
cena:	<b>Oprava stojanu SDZ s výměnou patky</b>	ks	8	701,35	19	5610,82	1066,06	6676,87	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava pojízdné dílny na pracovišti demontáž značky ze sloupku demontáž poškozené patky montáž nové patky a sloupku, montáž značky zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								
31910									
cena:	<b>Likvidace SDZ</b>	ks	0	252,69	19	0,00	0,00	0,00	0,00
obsah:	označení pracoviště příprava nářadí z pojízdné dílny demontáž štítu značky a uložení do dílny obnažení patky, vytažení patky, případně upálení sloupku hořákem urovnání terénu v prostoru bývalé značky příprava pojízdné dílny k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								
32110									
cena:	<b>Mytí velkoplošných značek strojně</b>	m2	0	51,57	19	0,00	0,00	0,00	0,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením plnění a doplňování nádrže vodou napouštěním z hydrantu příprava stroje na pracovišti k mytí mytí značek příprava stroje k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								
32220									
cena:	<b>Nátěr rubu velkoplošné značky</b>	m2	0	141,30	19	0,00	0,00	0,00	0,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava a ředění barvy, příprava ostatního materiálu a nářadí zbežné očištění rubu značky natření fermezovou barvou na konstrukce naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopravní prostředek očištění štětců a ostatních pomůcek								

32230	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2	0	165,02	19	0,00	0,00	0,00
cena:	<b>Náter nosné konstrukce velkoplošné DZ</b>							
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava a ředění barvy, příprava ostatního materiálu a nářadí očistění nosné konstrukce natření fermezovou barvou na konstrukce naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopravní prostředek očistění štětců a ostatních pomůcek zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							0,00
32235		m2	0	4177,17	19	0,00	0,00	0,00
cena:	<b>Výměna velkoplošné DZ na původní konstrukci</b>							
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí, spojovacího materiálu a štítu nové značky demontáž původní značky montáž nové značky (včetně dodávky materiálu) uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							0,00
32525		m2	0	7075,40	19	0,00	0,00	0,00
cena:	<b>Osazení velkoplošné DZ včetně nosné konstrukce</b>							
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava autojeřábu, velkoplošné DZ, nosné konstrukce, nářadí a spoj. materiálu na pracovišti dodávka velkoplošné DZ včetně nosné konstrukce vykopání jamek, betonáž zakotvení pro upevnění nosné konstrukce osazení nosné konstrukce na základové patky - proměření přípevnění značky na nosnou konstrukci kontrola svislého i vodorovného vyrovnání příprava autojeřábu k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							0,00
32580		m2	0	649,78	19	0,00	0,00	0,00
cena:	<b>Likvidace velkoplošné DZ včetně nosné konstrukce</b>							
obsah:	označení pracoviště příprava autojeřábu a nářadí demontáž štítu značky odkopání a uvolnění základů nosné konstrukce demontáž spojů, uvázání na lano autojeřábu, vyzvednutí, uložení na nákl. automobil urovnání terénu v prostoru bývalé značky							0,00

36710	příprava autojeřábu k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								
cena:	<b>Vodorovné dopravní značky plošné - zřízení</b>	m2	0	139,24	19	0,00	0,00	0,00	0,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením očištění vozovky rozměření, položení šablony, značení ručním nástřikem, překládání šablony, položení kuželů řízení dopravy plnění a doplňování nádrže značkovače barvou očištění šablony a pomůcek příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								
36712									
cena:	<b>Vodorovné dopravní značky plošné s balotinou- zřízení</b>	m2	0	146,46	19	0,00	0,00	0,00	0,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením očištění vozovky rozměření, položení šablony, značení ručním nástřikem, posyp balotinou, položení kuželů řízení dopravy plnění a doplňování nádrže značkovače barvou očištění šablony a pomůcek příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								
36720									
cena:	<b>Vodorovné dopravní značky plošné - obnova</b>	m2	0	136,14	19	0,00	0,00	0,00	0,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením očištění vozovky položení šablony, značení ručním nástřikem, překládání šablony, položení kuželů řízení dopravy plnění a doplňování nádrže značkovače barvou očištění šablony a pomůcek příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								
36722									
cena:	<b>Vodorovné dopravní značky plošné s balotinou- obnova</b>	m2	0	153,68	19	0,00	0,00	0,00	0,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením očištění vozovky položení šablony, značení ručním nástřikem, posyp balotinou, položení kuželů								



cena:	<b>VDZ - dělicí čáry 12 cm - obnova</b>	bm	11,35	19	0,00	0,00	0,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti provedení značení rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovače barvou sběr dopravních kuželů s naložením očistění značkovače příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení náradí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek						
37722							
cena:	<b>VDZ - dělicí čáry 12 cm s balotinou - obnova</b>	bm	12,38	19	0,00	0,00	0,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti provedení značení s posypem balotinou rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovače barvou a zásobníku balotinou sběr dopravních kuželů s naložením očistění značkovače příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení náradí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek						
37799							
cena:	<b>Řízení provozu</b>	h	299,11	19	0,00	0,00	0,00
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště						
38710							
cena:	<b>VDZ - vodící proužky 25 cm - zřízení vč. předznačení</b>	bm	25,79	19	0,00	0,00	0,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti rozměťování a vyznačování trasy barvou provedení vlastního značení, rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovače barvou sběr dopravních kuželů s naložením očistění značkovače						

38712	příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	0	28,88	19	0,00	0,00	0,00
<b>cena:</b>	<b>VDZ - vodící proužky 25 cm s balotinou - zřízení vč. předzna</b>							<b>0,00</b>
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti rozměšování a vyznačování trasy barvou provedení vlastního značení, rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovače barvou a zásobníku balotinou sběr dopravních kuželů s naložením očistění značkovače příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
38720		bm		26,82	19	0,00	0,00	0,00
<b>cena:</b>	<b>VDZ - vodící proužky 25 cm - obnova</b>							<b>0,00</b>
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti provedení značení rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovače barvou sběr dopravních kuželů s naložením očistění značkovače příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
38722		bm	0	27,85	19	0,00	0,00	0,00
<b>cena:</b>	<b>VDZ - vodící proužky 25 cm s balotinou - obnova</b>							<b>0,00</b>
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti provedení značení s posypem balotinou rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovače barvou a zásobníku balotinou sběr dopravních kuželů s naložením očistění značkovače příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
38799		h	0	299,11	19	0,00	0,00	0,00
<b>cena:</b>	<b>Rízení provozu</b>							<b>0,00</b>

obsah:	doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště												
38910	m2					299,11	19	0,00	0,00	0,00			
cena:	<b>Odstranění vodorovných dopravních značek frézováním</b>												
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava frézky na pracovišti frézování naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek očišťení vozovky příprava frézky k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek												
Mezisoučet 3 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ													
											75713,01	14385,47	90098,48

4 BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH 2007	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
41110	<b>Čištění svodidel mytím strojně</b> označení pracoviště dopravním značením plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu nebo čerpáním vlastním agregátem dodávka vody příprava mycího zařízení, seřízení kartáčů čištění svodidla mytím přejezd k jednotlivým úsekům svodidel příprava mycího zařízení k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	0	5,67	19	0,00	0,00	0,00
41210	<b>Nátěr svodidel s očištěním - stříkáním</b> označení pracoviště dopravním značením příprava kompresoru, stříkací pistole, ředění barev očištění svodidla ocelovým kartáčem a hadrem stříkání, přesun podél svodidla příprava k odjezdu z pracoviště, vyčištění pistole, uklizení prázdných obalů zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm		136,14	19	0,00	0,00	0,00
41220	<b>Nátěr svodidel s očištěním - štětcem</b> označení pracoviště dopravním značením příprava nátěrových hmot a pomůcek očištění svodidla ocelovým kartáčem a hadrem ruční nátěr oboustranně příprava k odjezdu z pracoviště, očištění pomůcek, uklizení prázdných obalů zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	0	165,02	19	0,00	0,00	0,00
41310	<b>Ocelová svodidla - zřízení souvisle</b> označení pracoviště dopravním značením	bm	0	1268,62	19	0,00	0,00	0,00



41910	<b>Ocelová svodidla - likvidace</b> označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí z pojízdné dílny demontáž svodnic a spojek vytažení sloupků naložení demontovaného materiálu na vozidlo a odvoz zrušení dopravního značení na skládku SÚS	bm	12	235,16	19	2821,91	536,16	3358,07
42210	<b>Nátěr zábradlí včetně očištění</b> označení pracoviště dopravním značením dodávka nátěrových hmot příprava nátěrových hmot a pomůcek očištění zábradlí ocelovým kartáčem a hadrem ruční nátěr barvou příprava k odjezdu z pracoviště, očištění pomůcek, vymytí šticů, uklizení prázdných obalů zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	0	144,40	19	0,00	0,00	0,00
42310	<b>Osazení zábradlí včetně dodání</b> označení pracoviště dopravním značením příprava kompresoru PKD 6 a dalšího nářadí rozměření vzdáleností pro otvory na sloupky zábradlí vysekání otvorů sbíjecím kladivem zasazení sloupků zábradlí do vysekávaných otvorů ustavení zábradlí, vyrovnání směru a výšky, zabetonování příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	10	1237,68	19	12376,80	2351,59	14778,39
42910	<b>Zábradlí - likvidace</b> označení pracoviště dopravním značením příprava kyslíko-acetylenové soupravy na pracovišti jednotlivé sloupky odřezat plamenem, zábradlí naložit na dopravní prostředek příprava dílny na odjezd zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	10	248,57	19	2485,67	472,28	2957,95
44110	<b>Nástavce na svodidla - čištění</b> označení pracoviště dopravním značením	ks	0	16,50	19	0,00	0,00	0,00





obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava traktoru s vrtákem na pracovišti, příprava nářadí rozměření a označení míst pro umístění sloupků vrtání otvoru, vyčištění otvoru, úprava okolí vlození složeného sloupku do jamky s bet. ložem, kontrola polohy, zához betonem, hutnění úprava povrchu betonu, úprava okolí sloupku příprava k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								
45330									
cena:	<b>Směrové sloupky - znovuosazení</b>	ks	41	45,38	19	1860,65	353,52	2214,17	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením obnovení otvoru ručním nářadím, vyčištění otvoru zaklínování, kontrola polohy, zásyp, hutnění příprava k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení								
45410									
cena:	<b>Směrové sloupky - vyrovnání</b>	ks	9	36,10	19	324,89	61,73	386,62	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí narovnání, směrové, výškové a vertikální vyrovnání, zhutnění, urovňování terénu uklizení ručního nářadí zrušení dopravního značení								
45510									
cena:	<b>Směrové sloupky - výměna I odrazky</b>	ks		67,04	19	0,00	0,00	0,00	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením demontáž poškozené odrazky montáž nové odrazky eventuelně nalepení folie zrušení dopravního značení								
46210									
cena:	<b>Bílění stromu</b>	ks		79,42	19	0,00	0,00	0,00	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka barvy a dalšího spotřebního materiálu příprava barvy, nalití do kbelíku očištění kůry stromu kartáčem nátěr pruhu barvou plnění a doplňování kbelíku barvou								





cena:	Dodávka zrcadla: zrcadlo o průměru 1200 mm	ks	0	2042,17	19	0,00	0,00	0,00
48910								
cena:	<b>Dopravní zrcadlo - odstranění</b>	ks	0	505,39	19	0,00	0,00	0,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí a nakladače na pracovišti odkopání zeminy a uvolnění stojanu se zrcadlem uvázání stojanu se zrcadlem na rameno nakladače vytažení ze země a naložení na dopr. prostředek zaházení jámy po stojanu zrcadla zrušení dopravního značení							

Mezisoučet 4 BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ

90335,17

17163,68

107498,85

5 SILNIČNÍ TĚLESO A ODVODNĚNÍ

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH 2007	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
51110	<b>Krajnice zpevněná - čištní strojn</b> označení pracoviště dopravním značením příprava stroje na pracovišti k zametání zametání vozovky příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení	m2	0		19	0,00	0,00	0,00
51310	<b>Krajnice nezpevněná - seřezávání s odhozem do příkopu</b> označení pracoviště dopravním značením příprava seřezávače krajnic k práci seřezávání nezpevněné krajnice s odhozem do příkopu příprava seřezávače k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	m2	0	2,78	19	0,00	0,00	0,00
51321	<b>Krajnice nezpevněná - seřezávání s naložením materiálu</b> označení pracoviště dopravním značením příprava seřezávače krajnic k práci seřezávání krajnice s naložením seřezaného nánosu a dmu na dopavní prostředek odvoz seřezaného nánosu příprava seřezávače k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	m2	6210	22,69	19	140909,87	26772,87	167682,74
51398	<b>Doprava a poplatek za skládkování</b> dopravné	t						
	obsah:							
	cena:		0	40,22	19	0,00	0,00	0,00
	cena:		0	56,73	19	0,00	0,00	0,00
	cena:		0	73,23	19	0,00	0,00	0,00







cena:	m3 do 2km	m3		56,73	19	0,00	0,00	0,00
cena:	m3 do 3km	m3		73,23	19	0,00	0,00	0,00
cena:	m3 do 4km	m3		89,73	19	0,00	0,00	0,00
cena:	m3 do 5km	m3		106,23	19	0,00	0,00	0,00
cena:	m3 do 6km	m3		122,74	19	0,00	0,00	0,00
cena:	m3 do 7km	m3		139,24	19	0,00	0,00	0,00
cena:	m3 do 8km	m3		155,74	19	0,00	0,00	0,00
cena:	m3 do 9km	m3		172,24	19	0,00	0,00	0,00
cena:	m3 do 10km	m3		188,75	19	0,00	0,00	0,00
cena:	m3 za každý další km	t		7,22	19	0,00	0,00	0,00
cena:	skládkovné	t		495,07	19	0,00	0,00	0,00
53710								
cena:	<b>Zřízení dlážděného rigolu</b>	m2		850,91	19	0,00	0,00	0,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí, tvármic a písku urovnání a vyspádování terénu, rozprostření písku do potřebné tloušťky vyrovnaní, proměření a úprava spádu lože dodání tvármic nasazení tvármic, vyrovnání, vyspádování, úprava terénu kolem rigolu přesun nářadí a materiálu zrušení dopravního značení							
55110								
cena:	<b>Propustek - průměr 50 - 120 cm - čištění</b>	bm		256,82	19	0,00	0,00	0,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí čištění propustku z obou stran pomocí ručního nářadí ukládání nánosů na krajnici očištění ručního nářadí zrušení dopravního značení směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby							
55130								
cena:	<b>Propustek - průměr do 50 cm - čištění</b>	bm		206,28	19	0,00	0,00	0,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí čištění propustku z obou stran pomocí ručního nářadí							



<b>cena:</b>	<b>Zemní práce - přesun</b>	m3	0	206,28	19	0,00	0,00	0,00
<b>obsah:</b>	příprava dozeru na pracovišti přemístění výkropku do vzdálenosti max. 60 m zásyp jam, zářezů nebo rýh rozproštění ornice na pláni nebo svahu úprava svahu nebo pláně v zářezech nebo násypch očistění stroje, příprava k odjezdu z pracoviště							
55630								
<b>cena:</b>	<b>Zemní práce - uložení</b>	m3	0	99,01	19	0,00	0,00	0,00
<b>obsah:</b>	příprava dozeru na pracovišti rozproštění dovezené zeminy očistění stroje, příprava k odjezdu z pracoviště							
56110								
<b>cena:</b>	<b>Silniční kanalizace - čištění</b>	bm	0	113,45	19	0,00	0,00	0,00
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením plnění a doplňování kropicíky vodou rozvinutí hadice, čištění kanalizace tlakovou vodou svinutí hadice a přejezd k dalšímu místu zrušení dopravního značení							
58121								
<b>cena:</b>	<b>Vypustě silně znečištěné - čištění ruční</b>	ks	0	612,65	19	0,00	0,00	0,00
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením naplnění a doplňování kropicíky vodou příprava pomocného nářadí, rozvinutí hadice ruční čištění vpustí, čištění okolí vpustí a propláchnutí vpustí tlakovou vodou očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení							
58122								
<b>cena:</b>	<b>Vypustě silně znečištěné - čištění strojní</b>	ks	0	711,67	19	0,00	0,00	0,00
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením příprava fekálního vozu a pomocného nářadí vysátí nečistot savicí fekálního vozu ruční čištění okolí vpustí očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu							





6 MOSTY

NS	Název činnosti				
----	----------------	--	--	--	--

7 OSTATNÍ SILNIČNÍ OBJEKTY

NS	Název činnosti						
----	----------------	--	--	--	--	--	--

8 SADOVNICTVÍ

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH 2007	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
81010	<b>Štěpkování</b> označení pracoviště dopravním značením příprava a seřazení štěpkovače, kontrola bezpečnostních prvků přiblížování odpadového dřeva ke štěpkovači štěpkování přesun na další stanoviště zrušení dopravního značení	h	69	1021,09	19	70454,93	13386,44	83841,37
81020	<b>Likvidace polomů</b> označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řezání kmenů a větví poražených stromů na díly vhodné délky pro přepravu doplňování oleje do pily očistění pily, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	h	20	270,23	19	5404,54	1026,86	6431,40
81030	<b>Zpracování odpadového dřeva</b> označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řezání kmenů a větví poražených stromů na díly vhodné délky pro přepravu doplňování oleje do pily očistění pily, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	h	110	458,97	19	50487,03	9592,54	60079,57

81097	<b>Odvoz štěpků, stromů, větví a keřů</b>	km	230	106,23	19	24433,87	4642,43	29076,30
cena:								
81099	<b>Řízení provozu</b>	h	20	299,11	19	5982,12	1136,60	7118,72
cena:	doprava pracovníků na pracoviště							
obsah:	příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště							
82110	<b>Vysazování včetně kůlu a chrániče</b>	ks		299,11	19	0,00	0,00	0,00
cena:	označení pracoviště dopravním značením							
obsah:	příprava nářadí, stromků a kůlů dodávka sazenic, kůlů a chrániček sesřezání kořenů, usazení stromku do jamky, zасыпávání se současným protřepáváním zeminy hutnění zeminy mezi kořeny, úprava vodní mísky, zalití vodou přípevnění stromku ke kůlu popruhem, úprava korunky seřiznutím očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení							
82210	<b>Údržba - zalévání</b>	ks	0	30,94	19	0,00	0,00	0,00
cena:	označení pracoviště dopravním značením							
obsah:	dodávka technologické vody plnění a doplňování kropičky vodou příprava kropičky k zalévání zalévání jednotlivých stromů hadicí z kropičky přejezd mezi stromy příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení							
82310	<b>Řez a průklest ze země</b>	ks	106	204,22	19	21647,02	4112,93	25759,96
cena:	označení pracoviště dopravním značením							
obsah:	příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních							





82930	odvětvění, rozřezání silných větví a kmene uložení kmene a větví na vzdálenost do 20 m zrušení dopravního značení	ks	0	5084,80	19	0,00	0,00	0,00
cena:	<b>Kácení včetně odvětvění - průměr 300 - 500 mm</b>							0,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řízení dopravy určení směru a místa pádu stromu nařiznutí, zářez klínu, dořiznutí, usměrnění pádu stromu odvětvění, rozřezání silných větví a kmene uložení kmene a větví na vzdálenost do 20 m zrušení dopravního značení							
82940	odvětvění, rozřezání silných větví a kmene uložení kmene a větví na vzdálenost do 20 m zrušení dopravního značení	ks	0	8993,81	19	0,00	0,00	0,00
cena:	<b>Kácení včetně odvětvění - průměr nad 500 mm</b>							0,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řízení dopravy určení směru a místa pádu stromu nařiznutí, zářez klínu, dořiznutí, usměrnění pádu stromu odvětvění, rozřezání silných větví a kmene uložení kmene a větví na vzdálenost do 20 m zrušení dopravního značení							
82999	<b>Řízení provozu</b> doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště	h	20	299,11	19	5982,12	1136,60	7118,72
cena:								
obsah:								
83110	<b>Vysazování keřů do jamek</b> označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí a keřů dodávka keřů	m2		28,88	19	0,00	0,00	0,00
cena:								
obsah:								



cena:	<b>Keře - likvidace vytrhávání</b>	m2	0	31,97	19	0,00	0,00	0,00
obsah:	příprava grejdrů, montáž a seřízení rozryvače vytrhávání keřů rozryvačem odstranění keřů mimo upravenou plochu, navršení na hromadu úprava plochy radlicí							
84110								
cena:	<b>Zakládání travních porostů</b>	m2		19,60	19	0,00	0,00	0,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka osiva příprava pomocných nádob a travního semena plnění travního semena do menších pomocných nádob rozhozování travního semene v množství 15 - 25 g/m2 zatlačení semene a uzavření povrchu hutněním ručním válečkem, zalití očišťovací nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení							
84810								
cena:	<b>Kosení travních porostů strojně</b>	m2	36800	0,83	19	30364,42	5769,24	36133,66
obsah:	označení pracoviště dopravním značením obhlídka sekaného prostoru, odstranění nežádoucích prvků (kamenů, drátů a p.) příprava sekačky na pracovišti, kontrola bezpečnostních prvků sečení travního porostu provozní údržba drobná oprava zrušení dopravního značení							
84820								
cena:	<b>Kosení travních porostů strojně pod svodidly</b>	m2	0	1,55	19	0,00	0,00	0,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením obhlídka sekaného prostoru, odstranění nežádoucích prvků (kamenů, drátů a p.) příprava sekačky na pracovišti, kontrola bezpečnostních prvků							



9 SPRÁVNÍ ČINNOSTI

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH 2007	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
91520	Sčítání dopravy ve všední dny (doprava na stanoviště)	h		243,41	19,00	0,00	0,00	0,00
91910	Pohotovost na pracovišti	h		226,91	19,00	0,00	0,00	0,00
91920	Pohotovost domácí předpoklad	h		92,83	19,00	0,00	0,00	0,00
	Poplatky za užívání vybrané síť	km	1,00	5,00	19,00	5,00	0,95	5,95
Mezisoučet 9 SPRÁVNÍ ČINNOSTI						5,00	0,95	5,95
<b>Součet za sledované období</b>						<b>9377083,30</b>	<b>1781645,83</b>	<b>11158729,13</b>

**Poznámky:**

Součástí ceny je vždy přeprava pracovníků, materiálu a technologického zařízení na místo výkonu, pokud to vzhledem k charakteru výkonu přichází v úvahu. .

NS s koncovým dvojcíslicím 99 (řízení provozu a dozor) se vždy týká předchozích NS se stejnými čísly na prvních třech pozicích.

NS s koncovým dvojcíslicím 98 (doprava a poplatek za skládkování) se vždy týká předchozích NS se stejnými čísly na prvních třech pozicích.

U všech NS je součástí ceny i dodávka veškerého provozního materiálu.

Pouze u NS, kde je zadavatelem požadováno doplnění ceny i za vyjmenovaný materiál, který je potřebný ke splnění předmětné činnosti, je základní cena pouze za práci.

V Mnichově Hradišti dne 27.12.2006

V Mnichově Hradišti dne 27.12.2006