

Dodatek č.5 ke Smlouvě o dílo

Číslo základní smlouvy objednatele : 18/05/SD
Číslo základní smlouvy zhotovitele : 22-A-2005-003

Smluvní strany

Objednavatel:

Správa a údržba silnic Mnichovo Hradiště, příspě. org.

Sídlo: Jiráskova 439, 295 08 Mnichovo Hradiště

IČ: 00066621

DIČ: CZ00066621

Zastoupená: Štěpánem Marcínem, ředitelem organizace
dále jen „objednavatel“

a

Zhotovitel :

USK s.r.o.

Sídlo : Pod Borkem 319 , 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 27138551

DIČ: CZ27138551

Jednající : **Ing. Miloslavem Jandou, ředitelem společnosti a prokuristou společnosti
USK s.r.o.**

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 99183
dále jen „zhotovitel“

Uzavírají podle ustanovení § 536 a následujících zákona č.513/1991Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)
tento **dodatek č.5 ke smlouvě o dílo na zadání činnosti střediska Dřínov u Správy a
údržby silnic Mnichovo Hradiště, příspě. org. ze dne 22.8.2005**

A.

1. Tímto dodatkem se ruší Příloha č. 2 – Přehled činností zimní a letní údržby silnic II. a III. třídy k Dodatku č. 4 k výše uvedené smlouvě o dílo a nahrazuje se novou Přílohou č. 2, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5.

2. Dle článku VII., bodu 3, výše uvedené smlouvy o dílo oznamujeme změnu oprávněných zástupců, kteří jsou oprávněni jednat ve věcech technických a ve věcech smluvních. Ruší se proto Příloha č. 4 u Dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo a nové znění Přílohy č. 4 je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5.

B.

1. Tento Dodatek č. 5 je platný a účinný ode dne jeho podpisu.
2. Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti, a to i pro tento dodatek č. 5 k výše uvedené smlouvě.
3. Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dva stejnopisy.
4. Zástupci smluvních stran prohlašují, že si Dodatek č. 5 přečetli, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují podpisy.

V Mnichově Hradišti dne 30. 3. 2007

Objednavatel:

V Mnichově Hradiště dne 30. 3. 2007

Zhotovitel: _____

Přílohy:

- 1) Nové znění Přílohy č. 2 ke SoD na zadání činnosti střediska Dřínov u SÚS M. Hradiště, příspěv.org.
- 2) Nové znění Přílohy č. 4, Oprávnění zástupci stran, ke SoD na zadání činnosti střediska Dřínov u SÚS M. Hradiště, příspěv. org.

Příloha č. 2 smlouvě o dílo na zadání činnosti střediska Dřínov u Správy a údržby silnic Mnichovo Hradiště, příspě. org.

Období od 1.1.2007 do 31.12.2007

I ZAJIŠTĚNÍ SJÍZDNOSTI V ZIMNÍM OBDOBÍ

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH 2007	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
11110	Posyp vozovek inertním materiálem	km						
cena:	posyp skvárov	km		215,56	19		0,00	
cena:	posyp dtří a pískem	km	1917	263,01	19	504201,68	95798,32	600000,00
obsah:	výkon posypu (bez přejezdů) náklady na nakládku vět.materiálu a jeho dovozu		0			0,00		
11210	Posyp vozovek chemickým materiálem	km						
cena:	výkon posypu (bez přejezdů)	km	0	337,27	19	0,00	0,00	
obsah:	náklady na nakládku vět.materiálu a jeho dovozu		0			0,00		
11230	Posyp vozovek chemickým materiálem se zkrápěním	km						
cena:	výkon posypu (bez přejezdů)	km	1459	345,52	19	504201,68	95798,32	600000,00
obsah:	náklady na nakládku vět.materiálu a jeho dovozu		0			0,00		
11810	Kontrolní jízdy osobním automobilem	km						
cena:	kontrolní jízdy osobním automobilem	km	0	9,28	19	0,00	0,00	
obsah:			0			0,00		
11720	Kontrolní jízdy sypačem	km						
cena:	kontr. jízdy a přejezdy sypačů bez výkonu posypu a prohru	km	4938	34,04	19	168067,23	31932,77	200000,00
obsah:			0			0,00		
12110	Odstraňování sněhu předřazenou radlicí	km						
cena:	výkon prohrnování (bez přejezdů)	km	1428	100,05	19	142857,14	27142,86	170000,00
obsah:			0			0,00		
12120	Odstraňování sněhu traktorovou radlicí	h						
cena:	výkon prohrnu včetně přejezdů	h	290	464,13	19	134453,78	25546,22	160000,00
obsah:			0			0,00		
12210	Odstraňování sněhu frézami	h						
cena:	výkon frézování včetně přejezdů	h	0	2057,64	19	0,00	0,00	
obsah:			0			0,00		

12310	Odstraňování sněhu šipovými pluhy výkon prohmu bez přejezdů	km	0	165,02	19	0,00	0,00	0,00
cena:			0			0,00	0,00	
obsah:			0			0,00	0,00	0,00
13410	Dispečerská služba rozsah hodin upřesní OPZS	h	1753	407,40	19	714285,71	135714,29	850000,00
cena:			0			0,00		
obsah:			0			0,00		
13420	Pohotovost pracovníků na pracovišti včetně mechanizmů a dopravních prostředků (počet pracovníků upřesní OPZS)	h	5185	226,91	19	1176470,59	223529,41	1400000,00
cena:			0			0,00		
obsah:			0			0,00		
13430	Pohotovost pracovníků domácí včetně mechanizmů a dopravních prostředků (počet pracovníků upřesní OPZS)	h	905	92,83	19	84033,61	15966,39	100000,00
cena:			0			0,00		
obsah:			0			0,00		
16110	Organizační příprava kontrola připravenosti techniky na ZÚ školení pracovníků k OPZS	h	165	407,40	19	67226,89	12773,11	80000,00
cena:			0			0,00		
obsah:			0			0,00		
16210	Zásněžky postavení, stažení zásněžek dodávka nových zásněžek	m m ks	0 0 0	50,54 711,67	19 19	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
cena:			0			0,00		
obsah:			0			0,00		
16310	Sněhové tyče a značky postavení a stažení sněhových tyčí a značek dodávka nových sněhových tyčí a značek	ks ks ks	0 0 0	146,46 340,36	19 19	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
cena:			0			0,00		
obsah:			0			0,00		
16410	Činnosti jinde nezahrnuté (ujeté vrstvy a námrazky) zřízení samoobslužných skládek (včetně posypového materiálu) případně další činnosti v ZÚ odsouhlasené dispečerem SÚS	h	60	1124,23	19	67226,89	12773,11	80000,00
cena:			0			0,00		
obsah:			0			0,00		
17110	Úklid po zimě samosběr traktorovým zametačem silnice udržované inertním posypem na lbm = 1,5+1,5=3m2 - fakturace v m2, v účetnictví v km	km km km	0 0 521	5641,76 3382,99	19 19	1761344,54	334655,46	2096000,00
cena:			0			0,00		
obsah:			0			0,00		

Mezisosoučet I ZAJIŠTĚNÍ SJÍZDNOSTI V ZIMNÍM OBDOBÍ 5324369,75 1011630,25 6336000,00

13

2 VOZOVKY

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH 2007	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
20110	Čištění vozovek metením strojné traktorovým zametacem	m2	116393	1,08	19	126050,42	23949,58	150000,00
cena:	označení pracoviště dopravním značením		0			0,00	0,00	
obsah:	příprava stroje na pracovišti k zametání		0			0,00	0,00	
	zametání vozovky		0			0,00	0,00	
	příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí		0			0,00	0,00	
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek		0			0,00	0,00	
20111	Čištění vozovek metením strojné samosběrem	m2	22813	1,55	19	35294,12	6705,88	42000,00
cena:	označení pracoviště dopravním značením		0			0,00	0,00	
obsah:	příprava stroje na pracovišti k zametání, naplnění a doplň. vodou		0			0,00	0,00	
	zametání se sběrem nečistot s ukládáním do nádrže, otáčení		0			0,00	0,00	
	vysypání obsahu nádrže		0			0,00	0,00	
	drobná oprava		0			0,00	0,00	
	příprava stroje k odjezdu z pracoviště		0			0,00	0,00	
	zrušení dopravního značení s nalož. značek na dopr. prostředek		0			0,00	0,00	
	neobsahuje dopravu na skládku a popl. za skládkování (obsaženo v NS 20198)		0			0,00	0,00	
20121	Čištění vozovek splachováním strojně	m2	0	0,98	19	0,00	0,00	
cena:	označení pracoviště dopravním značením		0			0,00	0,00	
obsah:	dodávka technologické vody		0			0,00	0,00	
	plnění a doplňování nádrže kroupičky vodou, včetně nákladů na vodu		0			0,00	0,00	
	příprava stroje na pracovišti k mytí, příprava nářadí		0			0,00	0,00	
	mytí vozovky tlakovou vodou		0			0,00	0,00	
	případné odkopání silnější vrstvy bláta		0			0,00	0,00	
	příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí		0			0,00	0,00	
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek		0			0,00	0,00	

13

21455	Nářer z modifikované emulze 1.60 kg/m2	m2	0	39,19	19	0,00	0,00
cena:	označení pracoviště dopravním značením s uzavřením jednoho		0			0,00	0,00
obsah:	jízdního pruhu plnění a doplňování nádrže rozstřikovače pojivem		0			0,00	0,00
	dodávka veškerého provozního materiálu		0			0,00	0,00
	příprava rozstřikovače na pracovišti-montáž nástavců stříkacích		0			0,00	0,00
	tyčí,kontrola trysek,nahřívání pojiva na pracovní teplotu,nahřívání		0			0,00	0,00
	potrubí,kohoutů a trysek cirkulaci postřik pojivem a posyp kame-		0			0,00	0,00
	nivem v předepsaném množství		0			0,00	0,00
	hutnění		0			0,00	0,00
	příprava strojů k odjezdu z pracoviště-očštění rozstřikovače, de-		0			0,00	0,00
	montáž nástavců střík.tyčí		0			0,00	0,00
	zrušení DZ s naložením značek na dopr.prostředek		0			0,00	0,00
21499	Řízení provozu a dozor	h	0	299,11	19	0,00	0,00
cena:	doprava pracovníků na pracoviště		0			0,00	0,00
obsah:	příprava pomůcek na pracovišti		0			0,00	0,00
	řízení provozu		0			0,00	0,00
	dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu		0			0,00	0,00
	doprava pracovníků z pracoviště		0			0,00	0,00
21511	Vysprávký výtluků asfaltovou emulzí a kamenivem	t	97	3465,50	19	0,00	0,00
cena:	označení pracoviště dopravním značením		0			0,00	0,00
obsah:	dodávka veškerého provozního materiálu		0			0,00	0,00
	příprava vysprávkové soupravy na pracovišti		0			0,00	0,00
	spojovací postřik		0			0,00	0,00
	vyplnění kamenivem s převýšením, prolití emulzí a posyp kam. drtí		0			0,00	0,00
	hutnění, přejezd (přechod) k dalšímu výtluku		0			0,00	0,00
	příprava strojů k odjezdu z pracoviště - očštění soupravy		0			0,00	0,00
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek		0			0,00	0,00
						63865,55	400000,00
						336134,45	

8

21512	Vysprávký výtluků, asfaltovou emulzí a kamenivem do uprav.	t	0	4104,97	19	0,00	7983,19	50000,00
cena:			10			42016,81	0,00	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		0			0,00	0,00	
	dodávka veškerého provozního materiálu		0			0,00	0,00	
	příprava vysprávkové soupravy na pracovišti		0			0,00	0,00	
	frézování výtluků, vyčištění od uvolněného materiálu		0			0,00	0,00	
	spojovací postřik		0			0,00	0,00	
	vyplnění kamenivem s převýšením, prolití emulzí a posyp kam. drtí		0			0,00	0,00	
	hutnění, přejezd (přechod) k dalšímu výtluku		0			0,00	0,00	
	příprava strojů k odjezdu z pracoviště - očištění soupravy		0			0,00	0,00	
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek		0			0,00	0,00	
21518	Vysprávký výtluků s použitím turbomechanizmů	t	243	3455,19	19	840336,13	159663,87	1000000,00
cena:			0			0,00	0,00	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		0			0,00	0,00	
	dodávka veškerého provozního materiálu		0			0,00	0,00	
	příprava mechanizmů, materiálů a nářadí na pracovišti		0			0,00	0,00	
	vyčištění od uvoln.materiálu, plnění výtluku kamenivem, zástřik emulzí		0			0,00	0,00	
	přejezd k dalšímu výtluku		0			0,00	0,00	
	příprava mechanizmů na odjezd z pracoviště		0			0,00	0,00	
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek		0			0,00	0,00	
21599	Řízení provozu a dozor	h	702	299,11	19	210084,03	39915,97	250000,00
cena:			0			0,00	0,00	
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště		0			0,00	0,00	
	příprava pomůcek na pracovišti		0			0,00	0,00	
	dodávka veškerého provozního materiálu		0			0,00	0,00	
	řízení provozu		0			0,00	0,00	
	dozor na provedenou práci po nezbytné nutnou dobu		0			0,00	0,00	
	doprava pracovníků z pracoviště		0			0,00	0,00	

21711	Vysprávký výtluků asfaltovou směsí za horka do upravených	t				0	4754,75	19	2100840,34	0,00	399159,66	2500000,00
	označení pracoviště dopravním značením a doprava asfaltové směsi na pracoviště					442			0,00	0,00	0,00	
	dodávka veškerého provozního materiálu					0			0,00	0,00	0,00	
	frézování výtluku a vyčištění					0			0,00	0,00	0,00	
	provedení spojovacího postřiku					0			0,00	0,00	0,00	
	vyplnění výtluku asf. betonem s převýšením pro hutnění					0			0,00	0,00	0,00	
	hutnění					0			0,00	0,00	0,00	
	přejezd k dalšímu výtluku					0			0,00	0,00	0,00	
	příprava mechanismů na odjezd z pracoviště					0			0,00	0,00	0,00	
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek					0			0,00	0,00	0,00	
21712	Vysprávký výtluků asfaltovou směsí za horka	t				322	3393,31	19	1092436,97	0,00	207563,03	1300000,00
	označení pracoviště dopravním značením a doprava asfaltové směsi na pracoviště					0			0,00	0,00	0,00	
	dodávka veškerého provozního materiálu					0			0,00	0,00	0,00	
	provedení spojovacího postřiku					0			0,00	0,00	0,00	
	vyplnění výtluku asf. betonem s převýšením pro hutnění					0			0,00	0,00	0,00	
	hutnění					0			0,00	0,00	0,00	
	přejezd k dalšímu výtluku					0			0,00	0,00	0,00	
	příprava mechanismů na odjezd z pracoviště					0			0,00	0,00	0,00	
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek					0			0,00	0,00	0,00	
21713	Vysprávký výtluků asfaltovou směsí za studena	t				15	13614,48	19	210084,03	0,00	39915,97	2500000,00
	označení pracoviště dopravním značením					0			0,00	0,00	0,00	
	dodávka veškerého provozního materiálu					0			0,00	0,00	0,00	
	příprava nářadí na pracovišti					0			0,00	0,00	0,00	
	vyplnění výtluku směsí					0			0,00	0,00	0,00	
	zачиštění okolí výtluku a hutnění					0			0,00	0,00	0,00	
	přejezd k dalšímu výtluku					0			0,00	0,00	0,00	
	příprava k odjezdu z pracoviště, očištění nářadí					0			0,00	0,00	0,00	
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek					0			0,00	0,00	0,00	
21799	Řízení provozu a dozor	h				517	299,11	19	154621,85	0,00	29378,15	1840000,00
	doprava pracovníků na pracoviště					0			0,00	0,00	0,00	
	příprava pomůcek na pracovišti					0			0,00	0,00	0,00	
	řízení provozu					0			0,00	0,00	0,00	
	dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu					0			0,00	0,00	0,00	
	doprava pracovníků z pracoviště					0			0,00	0,00	0,00	

22712	Odstr. asfaltového krytu tl. do 10 cm při opravách výtluků	m2	0	198,03	19	0,00
cena:	označení pracoviště dopravním značením		0			0,00
obsah:	příprava komprezoru, příprava nářadí		0			0,00
	vysekání označených výtluků, odstranění narušené části vozovky		0			0,00
	vyčištění výtluku vč. naložení vybourané směsi na dopr. prostředek		0			0,00
	případný přejezd k dalším jednotlivým označeným výtlukům		0			0,00
	odvoz vybouraného materiálu včetně uložení na deponii		0			0,00
	úklid pracoviště		0			0,00
	zrušení dopravního značení vč. naložení značek, případné jeho		0			0,00
	ponechání do další pracovní fáze		0			0,00
22799	Rízení provozu a dozor	h	0	299,11	19	0,00
cena:	doprava pracovníků na pracoviště		0			0,00
obsah:	příprava pomůcek na pracovišti		0			0,00
	řízení provozu		0			0,00
	dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu		0			0,00
	doprava pracovníků z pracoviště		0			0,00
	doprava pracovníků z pracoviště		0			0,00
22811	Řezání asfaltového krytu vozovky hloubky do 5 cm	bm	0	99,01	19	0,00
cena:	označení pracoviště doprav. značením		0			0,00
obsah:	příprava pily na asfalt		0			0,00
	vlastní řezání krytu		0			0,00
	úklid pracoviště		0			0,00
	přesun k dalším označeným místům		0			0,00
	očistění pily, naložení na dopr. prostředek		0			0,00
	zrušení dopravního značení s naložením značek		0			0,00

22812	Řezání asfaltového krytu vozovky hloubky 5 - 10 cm	bm	0	149,55	19	0,00
cena:			0			0,00
obsah:	náplň práce stejná jako u NS 22811		0			0,00
22817	Frézování spár a prasklin	bm	0	49,51	19	0,00
cena:			0			0,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava frézy na spáry vlastní frézování úklid pracoviště přejezd k dalším označeným sparám či prasklinám očistění frézy, naložení na doprav. prostředek zrušení doprav. značení s naložením značek, případně ponechání do další pracovní fáze (bezprostředně by měly následovat práce dle NS 22831)		0			0,00
22831	Zalévání spár asfaltovou zálitkou	bm	0	59,82	19	0,00
cena:			0			0,00
obsah:	označení pracoviště doprav. značením příprava tavicího kotle a ručního nářadí, ohřev zálitkové hmoty, vyčištění a profouknutí spáry vč. vyhrátí vlastní zalévání spár, úklid pracoviště přejezd k dalším označeným místům očistění pracov. zařízení zrušení doprav. značení vč. naložení na dopr. prostředek, odjezd práce dle tohoto NS by měly bezprostředně navazovat na práce dle NS 22817		0			0,00
22899	Řízení provozu a dozor	h	0	299,11	19	0,00
cena:			0			0,00
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště doprava pracovníků z pracoviště		0			0,00

23120	Dlažba z kostek drobných	m2	0	1278,94	19	0,00	0,00
cena:			0			0,00	0,00
obsah:	doprava materiálu pro lože kostek a vlastních kostek na deponii poblíž pracoviště dodávka kostek a dalšího provozního materiálu označení pracoviště doprav.značením příprava ručního nářadí dovoz materiálu ručně na pracoviště rozproštění lože kladení kostek dle projektu a ustanoveních ČSN vyplnění spar pískem hutnění položené dlažby dle technolog.předpisů úklid pracoviště,úklid nářadí a zbylého materiálu zrušení doprav.značení s naložením na dopr.prostředek		0			0,00	0,00
23420	Rozebrání dlažby z kostek drobných	m2	0	149,55	19	0,00	0,00
cena:			0			0,00	0,00
obsah:	označení pracoviště doprav.značením příprava ručního nářadí rozebrání dlažby ručně s pomocí nakladače očštění kostek vytřídění kostek s odhozem na hromadu nebo s naložením odvoz kostek na deponii uklizení pracoviště, uklizení nářadí zrušení doprav.značení s naložením značek na dopr.prostředek		0			0,00	0,00
23099	Řízení provozu a dozor	h	0	299,11	19	0,00	0,00
cena:			0			0,00	0,00
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště doprava pracovníků z pracoviště		0			0,00	0,00

Mezisoučet 2 VOZOVKY

6072268,91 1153731,09 7226000,00

3 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH 2007	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
31110	Čištění SDZ mytím strojně	ks	0 Kč	41,26	19	0,00	0,00	
obsah:	plnění a doplňování nádrže myčky vodou, včetně dodávky vody a odjezd na pracoviště (pohyblivé DZ dle TP 66)		0 Kč			0,00	0,00	
	označení pracoviště doprav.značením (pohyblivé DZ dle TP 66)		0 Kč			0,00	0,00	
	příprava stroje na pracovišti k mytí		0 Kč			0,00	0,00	
	přesun k další dopravní značce		0 Kč			0,00	0,00	
	příprava stroje k odjezdu z pracoviště, odjezd z pracoviště		0 Kč			0,00	0,00	
	zrušení dopr. značení (dle TP 66)		0 Kč			0,00	0,00	
31120	Čištění SDZ mytím ručně	ks	1 253 Kč	67,04	19	84033,61	15966,39	100000,00
obsah:	naplnění a doplňování nádrže s vodou, dodávka vody a odjezd na pracoviště		0 Kč			0,00	0,00	
	označení pracoviště doprav.značením (pohyblivé DZ dle TP 66)		0 Kč			0,00	0,00	
	příprava stroje na pracovišti k mytí		0 Kč			0,00	0,00	
	přesun k další dopravní značce		0 Kč			0,00	0,00	
	příprava stroje a zařízení k odjezdu z pracoviště		0 Kč			0,00	0,00	
	zrušení dopravního značení (dle TP 66), odjezd z pracoviště		0 Kč			0,00	0,00	
31210	Nátěr rubu SDZ včetně stojanu	ks	0 Kč	190,81	19	0,00	0,00	
obsah:	označení pracoviště doprav.značením		0 Kč			0,00	0,00	
	příprava a ředění barvy, příprava ostatního materiálu a nářadí		0 Kč			0,00	0,00	
	očistění rubu stojanu a značky		0 Kč			0,00	0,00	
	natření fermezovou barvou na konstrukce		0 Kč			0,00	0,00	
	naložení prázdňných obalů a zbytků barev na dopr.prostředek		0 Kč			0,00	0,00	
	přesun k další SDZ		0 Kč			0,00	0,00	
	očistění šticů a ostatních pomůcek		0 Kč			0,00	0,00	
	zrušení dopravního značení s naložením značek na doprav.prostředek		0 Kč			0,00	0,00	

31220	Nátěr rubu SDZ včetně očištění označení pracoviště doprav značením příprava barev a ostatního materiálu a nářadí očštění rubu značky natření rubu značky fermezovou barvou na konstrukce	ks	0 Kč	123,77	19	0,00	0,00
	naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopravní prostředek přesun k další SDZ očštění štětů a ostatních pomůcek zrušení dopravního značení s naložením značek na doprav.prostředek		0 Kč			0,00	0,00
31230	Nátěr stojanu SDZ včetně očištění označení pracoviště dopravním značením příprava barev a ostatního materiálu a nářadí očštění stojanu SDZ natření stojanu značky fermezovou barvou na konstrukce	ks	0 Kč	120,67	19	0,00	0,00
	naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopravní prostředek přesun k další SDZ očštění štětů a ostatních pomůcek zrušení dopravního značení s naložením značek na doprav.prostředek		0 Kč			0,00	0,00
31335	Výměna SDZ na původním stojanu označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí, spojovacího materiálu a štítu nové značky demontáž původní značky montáž nové značky zrušení dopravního značení Dodávka značek: Značky musí odpovídat normě ČSN EN 12899-1 provedení: materiál ocelový plech pozinkovaný tl. 1 mm s dvojitým ohybem, činná plocha z retroreflexní folie tř. 1 se zaručenou životností 7 let v základní velikosti.	ks	652 Kč	257,85	19	168067,23	31932,77
	kulatá značka - typ B	ks	0 Kč	1186,11	19	0,00	0,00
	trojúhelník - typ A	ks	0 Kč	1062,34	19	0,00	0,00
	dodatková tabule - typ E2	ks	0 Kč	814,81	19	0,00	0,00
	směrová šipka Jř. - typ IS 3a	ks	0 Kč	1743,07	19	0,00	0,00
	směrová šipka Žř. - typ IS 3b	ks	0 Kč	2000,92	19	0,00	0,00
							200000,00

cena:	místní tabule - typ IS 12	ks	0 Kč	1392,39	19	0,00	0,00
cena:	tabule - typ IP 14	ks	0 Kč	3599,59	19	0,00	0,00
cena:	tabule - typ IP 16	ks	0 Kč	3795,55	19	0,00	0,00
cena:	31350	ks	1 310 Kč	162,96	19	213445,38	40554,62
obsah:	Narovnáni stojanu SDZ označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí na pracovišti vyrovnaní deformovaného stojanu značky uložení ručního nářadí na dopravní prostředek zrušení dopravního značení		0 Kč			0,00	0,00
cena:	31360	ks	727 Kč	173,28	19	126050,42	23949,58
obsah:	Vyrovnaní SDZ označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí na pracovišti demontaž štítu značky ze stojanu vyrovnaní deformované značky na rovné desce montáž štítu značky ze stojanu, kontrola úhlu nastavení do vozovky uložení ručního nářadí na dopravní prostředek zrušení dopravního značení		0 Kč			0,00	0,00
cena:	31635	ks	104 Kč	1206,74	19	126050,42	23949,58
obsah:	Zřizování SDZ včetně stojanu a patky (dodávka práce) označení pracoviště dopravním značením příprava stroje a nářadí vyhloubení otvoru pro patku značky osazení, vyrovnaní, zához nebo zabetonování upravení a urovnaní terénu kolem značky příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek Dodávka značek: Značky musí odpovídat normě ČSN EN 12899-1 provedení: materiál ocelový plech pozinkovaný tl. 1 mm s dvojitým ohybem. činná plocha z retroflexní folie Iř. I se zaručenou životností 7 let v základní velikosti kulatá značka - typ B trojúhelník - typ A dodateková tabule - typ E2 směrová šipka lř. - typ IS 3a směrová šipka 2ř. - typ IS 3b místní tabule - typ IS 12 tabule - typ IP 14 tabule - typ IP 16		0 Kč			0,00	0,00
cena:		ks	0 Kč	1186,11	19	0,00	0,00
cena:		ks	0 Kč	1062,34	19	0,00	0,00
cena:		ks	0 Kč	814,81	19	0,00	0,00
cena:		ks	0 Kč	1743,07	19	0,00	0,00
cena:		ks	0 Kč	2000,92	19	0,00	0,00
cena:		ks	0 Kč	1392,39	19	0,00	0,00
cena:		ks	0 Kč	3599,59	19	0,00	0,00
cena:		ks	0 Kč	3795,55	19	0,00	0,00
							150000,00

32220	Nátěr rubu velkoplošné značky	m2	0 Kč	141,30	19	0,00	0,00	0,00
cena:			0 Kč			0,00	0,00	0,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava a ředění barvy, příprava ostatního materiálu a nářadí zbežné očištění rubu značky natření fermezovou barvou na konstrukce naložení prázdňných obalů a zbytků barev na dopravní prostředek očistění štětů a ostatních pomůcek zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek		0 Kč			0,00	0,00	0,00
32230	Nátěr nosné konstrukce velkoplošné DZ	m2	0 Kč	165,02	19	0,00	0,00	0,00
cena:			0 Kč			0,00	0,00	0,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava a ředění barvy, příprava ostatního materiálu a nářadí očistění nosné konstrukce natření fermezovou barvou na konstrukce naložení prázdňných obalů a zbytků barev na dopravní prostředek očistění štětů a ostatních pomůcek zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek		0 Kč			0,00	0,00	0,00
32325	Výměna velkoplošné DZ na původní konstrukci	m2	0 Kč	4177,17	19	0,00	0,00	0,00
cena:			0 Kč			0,00	0,00	0,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí, spojovacího materiálu a štítu nové značky demontáž původní značky montáž nové značky (včetně dodávky materiálu) uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek		0 Kč			0,00	0,00	0,00
32525	Osazení velkoplošné DZ včetně nosné konstrukce	m2	0 Kč	7075,40	19	0,00	0,00	0,00
cena:			0 Kč			0,00	0,00	0,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava autojeřábu, velkoplošné DZ, nosné konstrukce, nářadí a spoj. materiál dodávka velkoplošné DZ včetně nosné konstrukce vykopání jamek, betonáž zakotvení pro upevnění nosné konstrukce osazení nosné konstrukce na základové patky - proměření přípevnění značky na nosnou konstrukci kontrola svislého i vodorovného vyrovnání příprava autojeřábu k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek		0 Kč			0,00	0,00	0,00

36722	Vodorovné dopravní značky plošné s balotinou- obnova označení pracoviště dopravním značením očistění vozovky položení šablony, značení ručním nástřikem, posyp balotinou, položení kuželů řízení dopravy plnění a doplňování nádrže značkovače barvou očistění šablony a pomůcek příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2	1 367 Kč	0 Kč	153,68	19	210084,03	0,00	39915,97	0,00	250000,00
36740	Vodorovné dopravní značky plošné z plastů	m2			412,56	19					
36799	Rízení provozu a dozor doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště	h			299,11	19					
37710	VDZ - dělicí čáry 12 cm - zřízení včetně předznačení označení pracoviště dopravním značením příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti rozměřování a vyznačování trasy barvou provedení vlastního značení, rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovače barvou sběr dopravních kuželů s naložením očistění značkovače příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm			12,38	19					
37712	VDZ - dělicí čáry 12 cm s balotinou - zřízení vč. předznačení označení pracoviště dopravním značením příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti rozměřování a vyznačování trasy barvou provedení vlastního značení, rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovače barvou a zásobníku balotinou sběr dopravních kuželů s naložením očistění značkovače příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	12 535 Kč	0 Kč	13,41	19	168067,23	0,00	31932,77	0,00	200000,00

4 BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH 2007	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
41110	Čištění svodidel mytím strojně	bm	0	5,67	19	0,00	0,00	
cena:	označení pracoviště dopravním značením		0			0,00		
obsah:	plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu nebo čerpáním vlastním a		0			0,00		
	dotávka vody		0			0,00		
	příprava mycího zařízení, seřízení kartáčů		0			0,00		
	čištění svodidla mytím		0			0,00		
	přejezd k jednotlivým úsekům svodidel		0			0,00		
	příprava mycího zařízení k odjezdu z pracoviště		0			0,00		
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek		0			0,00		
41210	Nátěr svodidel s očištěním - stříkáním	bm	0	136,14	19	0,00	0,00	
cena:	označení pracoviště dopravním značením		0			0,00		
obsah:	příprava kompresoru, stříkací pistole, ředění barev		0			0,00		
	očištění svodidla ocelovým kartáčem a hadrem		0			0,00		
	stříkání, přesun podél svodidla		0			0,00		
	příprava k odjezdu z pracoviště, vyčištění pistole, uklizení prázdných obalů		0			0,00		
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek		0			0,00		
41220	Nátěr svodidel s očištěním - štětcem	bm	0	165,02	19	0,00	0,00	
cena:	označení pracoviště dopravním značením		0			0,00		
obsah:	příprava nátěrových hmot a pomůcek		0			0,00		
	očištění svodidla ocelovým kartáčem a hadrem		0			0,00		
	ruční nátěr oboustranně		0			0,00		
	příprava k odjezdu z pracoviště, očištění pomůcek, uklizení prázdných obalů		0			0,00		
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek		0			0,00		

41310	Ocelová svodidla - zřízení souvisle	bm				0	1268,62	19	0,00	0,00
cena:	označení pracoviště dopravním značením					0			0,00	
obsah:	dodávka materiálu					0			0,00	
	vytýčení směru, rozměření vzdáleností sloupků, rozvoz pásnic a sloupků po					0			0,00	
	příprava beranidla k práci					0			0,00	
	osazení sloupků beraněním, vyrovnávání výšky					0			0,00	
	přejezdy k jednotlivým označeným místům beranění					0			0,00	
	montáž spojek a pásnic na sloupky, vyrovnávání směru a výšky					0			0,00	
	příprava beranidla k odjezdu					0			0,00	
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek					0			0,00	
41320	Ocelová svodidla - zřízení jednotlivě	bm				30	1392,39	19	42016,81	7983,19
cena:	označení pracoviště dopravním značením					0			0,00	
obsah:	dodávka materiálu					0			0,00	
	vytýčení směru, rozměření vzdáleností sloupků, rozvoz pásnic a sloupků po					0			0,00	
	příprava beranidla k práci					0			0,00	
	osazení sloupků beraněním, vyrovnávání výšky					0			0,00	
	přejezdy k jednotlivým označeným místům beranění					0			0,00	
	montáž spojek a pásnic na sloupky, vyrovnávání směru a výšky					0			0,00	
	příprava beranidla k odjezdu					0			0,00	
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek					0			0,00	
41410	Ocelová svodidla - opravy, rovnání	bm				116	360,99	19	42016,81	7983,19
cena:	označení pracoviště dopravním značením					0			0,00	
obsah:	dodávka spojovacího materiálu a sloupků					0			0,00	
	příprava kyslíko-acetylenové soupravy na pracovišti					0			0,00	
	nahřívání deformované části svodidla					0			0,00	
	rovnání svodidla za tepla					0			0,00	
	příprava dílny na odjezd					0			0,00	
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek					0			0,00	
										50000,00

41420	Ocelová svodidla - opravy s dodáním nové svodnice označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí z pojízdné dílny demontáž poškozené svodnice, v případě nutnosti použití ohřevu plamenem vyrovnaní sloupků a spojek montáž nové svodnice vyrovnaní směru a výšky svodidla zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	0	969,52	19	0,00	0,00	0,00
41910	Ocelová svodidla - likvidace označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí z pojízdné dílny demontáž svodnic a spojek vytažení sloupků naložení demontovaného materiálu na vozidlo a odvoz zrušení dopravního značení na skládku SÚS	bm	0	235,16	19	0,00	0,00	0,00
42210	Nátěr zábradlí včetně očištění označení pracoviště dopravním značením dodávka nátěrových hmot příprava nátěrových hmot a pomůcek očištění zábradlí ocelovým kartáčem a hadrem ruční nátěr barvou příprava k odjezdu z pracoviště, očištění pomůcek, vymytí šticů, uklizení zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	0	144,40	19	0,00	0,00	0,00
42310	Osazení zábradlí včetně dodání označení pracoviště dopravním značením příprava kompresoru PKD 6 a dalšího nářadí rozměření vzdáleností pro otvory na sloupky zábradlí vysekaní otvorů sbíjecím kladivem zasazení sloupků zábradlí do vysekaných otvorů ustavení zábradlí, vyrovnaní směru a výšky, zabetonování příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	0	1237,68	19	0,00	0,00	0,00

42910	Zábradlí - likvidace	bm	0	248,57	19	0,00	0,00
cena:			0			0,00	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava kyslíko-acetylenové soupravy na pracovišti jednotlivé sloupky odřezat plamenem. zábradlí naložit na dopravní prostředek příprava dílny na odjezd zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek		0			0,00	0,00
44110	Nástavce na svodidla - čištění	ks	0	16,50	19	0,00	0,00
cena:			0			0,00	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením nákup technologické vody plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu nebo čerpaním vlastním a příprava mycího zařízení, seřízení kartáčů čištění nástavců na svodidla mytím přejezd k jednotlivým nástavcům příprava mycího zařízení k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek		0			0,00	0,00
44310	Nástavce na svodidla - zřízení	ks	#DIV/0!	0,00	19	0,00	0,00
cena:			0			0,00	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka nástavců včetně dalšího materiálu příprava materiálu a nářadí na pracovišti osazení a přišroubování nástavce přejezd k jednotlivým nástavcům příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení		0			0,00	0,00
44410	Nástavce na svodidla z PE - rovnání	ks	0	41,26	19	0,00	0,00
cena:			0			0,00	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí uvolnění šroubového spoje držáku nástavce ke svodidlu narovnání nástavce, dotažení šroubu přejezd k jednotlivým nástavcům uklizení ručního nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek		0			0,00	0,00

44510	Nástavce na svodidla - výměna 1 odrazky označení pracoviště dopravním značením demontáž poškozené odrazky montáž nové odrazky eventuelně nalepení folie zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	ks	0	73,23	19	0,00	0,00	0,00
44910	Nástavce na svodidla - demontáž označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí uvolnění šroubového spoje držáku nástavce ke svodidlu demontáž nástavce přejezd k jednotlivým nástavcům uklizení ručního nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	ks	0	50,54	19	0,00	0,00	0,00
45110	Směrové sloupky - čištění strojně označení pracoviště dopravním značením dodávka technologické vody plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu nebo čerpáním vlastním a příprava mycího zařízení, seřízení kartáčů čištění sloupku mytím přejezd k jednotlivým sloupkům příprava mycího zařízení k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	ks	0	36,10	19	0,00	0,00	0,00
45120	Směrové sloupky - čištění ručně označení pracoviště dopravním značením dodávka technologické vody plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu čištění sloupku mytím přejezd k jednotlivým sloupkům příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	ks	1455	28,88	19	42016,81	7983,19	50000,00

45310	Směrové sloupky - zřízení	ks	0	248,57	19	42016,81	0,00	7983,19	50000,00
cena:	označení pracoviště dopravním značením		169						
obsah:	příprava traktoru s vrtákem na pracovišti, příprava nářadí		0				0,00		
	rozměření a označení míst pro umístění sloupků		0				0,00		
	vrtání otvoru, vyčištění otvoru, úprava okolí		0				0,00		
	dodávka směrových sloupků a dalšího materiálu		0				0,00		
	osazení, směrové a výškové vyrovnání		0				0,00		
	zaklínování, kontrola polohy, zásyp, hutnění		0				0,00		
	příprava k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí		0				0,00		
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek		0				0,00		
45321	Směrové sloupky dělené - zřízení s obetonováním patky	ks	0	441,44	19		0,00	0,00	
cena:	označení pracoviště dopravním značením		0						
obsah:	příprava traktoru s vrtákem na pracovišti, příprava nářadí		0				0,00		
	rozměření a označení míst pro umístění sloupků		0				0,00		
	vrtání otvoru, vyčištění otvoru, úprava okolí		0				0,00		
	vložení složeného sloupku do jamky s bet. ložem, kontrola polohy, zához bet.		0				0,00		
	úprava povrchu betonu, úprava okolí sloupku		0				0,00		
	příprava k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí		0				0,00		
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek		0				0,00		
45330	Směrové sloupky - znovuosazení	ks	481	45,38	19	21848,74	0,00	4151,26	26000,00
cena:	označení pracoviště dopravním značením		0						
obsah:	obnovení otvoru ručním nářadím, vyčištění otvoru		0				0,00		
	zaklínování, kontrola polohy, zásyp, hutnění		0				0,00		
	příprava k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí		0				0,00		
	zrušení dopravního značení		0				0,00		
45410	Směrové sloupky - vyrovnání	ks	0	36,10	19		0,00	0,00	
cena:	označení pracoviště dopravním značením		0						
obsah:	příprava ručního nářadí		0				0,00		
	inarovnání, směrové, výškové a vertikální vyrovnání, zhutnění, urovňování teré		0				0,00		
	uklizení ručního nářadí		0				0,00		
	zrušení dopravního značení		0				0,00		

46920	Směr. sloupek 15 x 15 - likvidace označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí a nakladače na pracovišti odkopání zeminy a uvolnění směr. sloupku uvázání směr. sloupku na rameno nakladače. vytažení ze země a naložení na zaházení směr. sloupku po směrovém sloupku zrušení dopravního značení	ks	0	113,45	19	0,00	0,00	0,00
46998	Doprava a poplatek za skládkování dopravné na skládku	t	0			0,00	0,00	0,00
cena:	m3 do 1km	m3	0	40,22	19	0,00	0,00	0,00
cena:	m3 do 2km	m3	0	56,73	19	0,00	0,00	0,00
cena:	m3 do 3km	m3	0	73,23	19	0,00	0,00	0,00
cena:	m3 do 4km	m3	0	89,73	19	0,00	0,00	0,00
cena:	m3 do 5km	m3	0	106,23	19	0,00	0,00	0,00
cena:	m3 do 6km	m3	0	122,74	19	0,00	0,00	0,00
cena:	m3 do 7km	m3	0	139,24	19	0,00	0,00	0,00
cena:	m3 do 8km	m3	0	155,74	19	0,00	0,00	0,00
cena:	m3 do 9km	m3	0	172,24	19	0,00	0,00	0,00
cena:	m3 do 10km	m3	0	188,75	19	0,00	0,00	0,00
cena:	m3 za každý další km	m3	0	7,22	19	0,00	0,00	0,00
cena:	skládkovně	t	0	495,07	19	0,00	0,00	0,00
48310	Dopravní zrcadlo - zřízení (dodávka práce) dodávka zrcadla, včetně stojanu a ostatního materiálu označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí určení místa pro osazení zrcadla vyhloubení otvoru pro stojan zrcadla osazení a vyrovnání stojanu, zához kamenem a zabetonování montáž zrcadla na stojan, seřízení nastavení zrcadla upravení a urovňání terénu kolem stojanu zrcadla příprava dílny k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení	ks	0	2423,79	19	0,00	0,00	0,00
cena:	Dodávka zrcadel: kulaté zrcadlo o průměru 900 mm obdélníkové zrcadlo o rozměru 800 x 1000 mm	ks	0	8044,92	19	0,00	0,00	0,00
cena:		ks	0	11396,97	19	0,00	0,00	0,00

5 SILNIČNÍ TĚLESO A ODVODNĚNÍ

NS	Název činnosti	Tech. jed.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH 2007	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
51110	Krajnice zpevněná - čištění strojní označení pracoviště dopravním značením příprava stroje na pracovišti k zamestání zametání vozovky příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení	m2	0		19	0,00	0,00	
51310	Krajnice nezpevněná - seřezávání s odhozem do příkopu označení pracoviště dopravním značením příprava seřezávače krajnic k práci seřezávání nezpevněné krajnice s odhozem do příkopu příprava seřezávače k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	m2	18709	2,78	19	52100,84	9899,16	62000,00
51321	Krajnice nezpevněná - seřezávání s naložením materiálu označení pracoviště dopravním značením příprava seřezávače krajnic k práci seřezávání krajnice s naložením seřezaného nánosů a dmu na dopavní prostředek odvoz seřezaného nánosů příprava seřezávače k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	m2	12962	22,69	19	29417,65	55882,35	350000,00
51398	Doprava a poplatek za skládkování dopravné	t	0			0,00	0,00	
	cena:			40,22	19	0,00	0,00	0,00
	obsah:	m3	0	56,73	19	0,00	0,00	0,00
	cena:	m3	0	73,23	19	0,00	0,00	0,00
	cena:	m3	0	89,73	19	0,00	0,00	0,00
	cena:	m3	0	106,23	19	0,00	0,00	0,00
	cena:	m3	0	122,74	19	0,00	0,00	0,00
	cena:	m3	0	139,24	19	0,00	0,00	0,00

55110	Propustek - průměr 50 - 120 cm - čištění	bm	0	256,82	19	25210,98	0,00	4789,92	30000,00
cena:	označení pracoviště dopravním značením		98						
obsah:	příprava ručního nářadí		0			0,00	0,00		
	čištění propustku z obou stran pomocí ručního nářadí		0			0,00	0,00		
	ukládání nánosu na krajnici		0			0,00	0,00		
	očištění ručního nářadí		0			0,00	0,00		
	zrušení dopravního značení		0			0,00	0,00		
	směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby		0			0,00	0,00		
55130	Propustek - průměr do 50 cm - čištění	bm	0	206,28	19	0,00	0,00	0,00	
cena:	označení pracoviště dopravním značením		0			0,00	0,00		
obsah:	příprava ručního nářadí		0			0,00	0,00		
	čištění propustku z obou stran pomocí ručního nářadí		0			0,00	0,00		
	ukládání nánosu na krajnici		0			0,00	0,00		
	očištění ručního nářadí		0			0,00	0,00		
	zrušení dopravního značení		0			0,00	0,00		
55140	Propustek - průměr nad 120 cm - čištění	bm	0	386,78	19	0,00	0,00	0,00	
cena:	označení pracoviště dopravním značením		0			0,00	0,00		
obsah:	příprava ručního nářadí		0			0,00	0,00		
	čištění propustku z obou stran pomocí ručního nářadí		0			0,00	0,00		
	ukládání nánosu na krajnici		0			0,00	0,00		
	očištění ručního nářadí		0			0,00	0,00		
	zrušení dopravního značení		0			0,00	0,00		
55198	Doprava a poplatek za skládkování	t	0			0,00	0,00		
obsah:	dopravné		0			0,00	0,00		
cena:	m3 do 1km	m3	0	40,22	19	0,00	0,00	0,00	
cena:	m3 do 2km	m3	0	56,73	19	0,00	0,00	0,00	
cena:	m3 do 3km	m3	0	73,23	19	0,00	0,00	0,00	
cena:	m3 do 4km	m3	0	89,73	19	0,00	0,00	0,00	
cena:	m3 do 5km	m3	0	106,23	19	0,00	0,00	0,00	
cena:	m3 do 6km	m3	0	122,74	19	0,00	0,00	0,00	
cena:	m3 do 7km	m3	0	139,24	19	0,00	0,00	0,00	
cena:	m3 do 8km	m3	0	155,74	19	0,00	0,00	0,00	
cena:	m3 do 9km	m3	0	172,24	19	0,00	0,00	0,00	
cena:	m3 do 10km	m3	0	188,75	19	0,00	0,00	0,00	
cena:	m3 za každý další km	m3	0	7,22	19	0,00	0,00	0,00	
cena:	skládkovné	t	0	495,07	19	0,00	0,00	0,00	

55610	Zemní práce - těžení	m3	0	216,59	19	0,00	0,00
cena:	označení pracoviště dopravním značením		0			0,00	
obsah:	příprava nářadí a mechanizace		0			0,00	
	těžení se současným ukládáním vytěžené zeminy		0			0,00	
	v dosahu ramene rypadla		0			0,00	
	ruční dočišťování a úprava terénu		0			0,00	
	očistění nářadí a rypadla, příprava k odjezdu		0			0,00	
	z pracoviště		0			0,00	
	zrušení dopravního značení		0			0,00	
55620	Zemní práce - přesun	m3	0	206,28	19	0,00	0,00
cena:	příprava dozeru na pracovišti		0			0,00	
obsah:	přemístění výkopku do vzdálenosti max. 60 m		0			0,00	
	zásyp jam, zářezů nebo rýh		0			0,00	
	rozproštění ornice na pláni nebo svahu		0			0,00	
	úprava svahu nebo pláně v zářezech nebo násypch		0			0,00	
	očistění stroje, příprava k odjezdu z pracoviště		0			0,00	
55630	Zemní práce - uložení	m3	0	99,01	19	0,00	0,00
cena:	příprava dozeru na pracovišti		0			0,00	
obsah:	rozproštění dovezené zeminy		0			0,00	
	očistění stroje, příprava k odjezdu z pracoviště		0			0,00	
56110	Silniční kanalizace - čištění	bm	0	113,45	19	0,00	0,00
cena:	označení pracoviště dopravním značením		0			0,00	
obsah:	plnění a doplňování kroupičky vodou		0			0,00	
	rozvinutí hadice, čištění kanalizace tlakovou vodou		0			0,00	
	svinutí hadice a přejezd k dalšímu místu		0			0,00	
	zrušení dopravního značení		0			0,00	

58121	Vypustě silně znečištěné - čištění ruční	ks	0	612,65	19	46218,49	0,00	8781,51	55000,00
cena:			75						
obsah:	označení pracoviště dopravním značením naplnění a doplňování kropsky vodou příprava pomocného nářadí, rozvinutí hadice ruční čištění vpusť, čištění okolí vpusť a propláchnutí vpusť tlakovou vodou očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení		0						
58122	Vypustě silně znečištěné - čištění strojní	ks	0	711,67	19	0,00	0,00	0,00	
cena:			0						
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava fekálního vozu a pomocného nářadí vysátí nečistot savicí fekálního vozu ruční čištění okolí vpusť očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení		0						
58141	Revizní šachty silně znečištěné - čištění ruční	ks	0	536,33	19	0,00	0,00	0,00	
cena:			0						
obsah:	označení pracoviště dopravním značením naplnění a doplňování kropsky vodou příprava pomocného nářadí, rozvinutí hadice ruční čištění revizních šachet, čištění okolí šachet a propláchnutí tlakovou vodou očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení		0						
58142	Revizní šachty silně znečištěné - čištění strojní	ks	0	701,35	19	0,00	0,00	0,00	
cena:			0						
obsah:	označení pracoviště dopravním značením naplnění a doplňování kropsky vodou otevření poklopu, pročištění a propláchnutí vstupu do revizní šachty tlakovou vodou setup do revizní šachty, pročištění tlakovou vodou spoj. kanalizaci ke vpusť uzavření revizní šachty, očistění okolí očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení		0						

59410	Silniční obruby - oprava označení pracoviště dopravním značením příprava materiálu a nářadí odstranění uvolněných nebo poškozených obrub. odstranění bet. lože uložení obrub, vyrovnání, spárování oprava jiných závad očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	bm	0	226,91	19	0,00	0,00	0,00	
59710	Silniční obruby - zřízení označení pracoviště dopravním značením příprava materiálu a nářadí určení směru a rozměření úprava betonového lože, kladení obrubníků spárování, úprava okolního terénu očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	bm	0	379,56	19	0,00	0,00	0,00	
59910	Silniční obruby - rozebrání označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí a mechanizace rozebrání obrub, očistění obrubníků vytřídění obrubníků, naložení na dopravní prostředek očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	bm	0	175,34	19	0,00	0,00	0,00	
							896638,66	170361,34	1067000,00

Mezisoučet 5 SILNIČNÍ TĚLESO A ODVODNĚNÍ

81099	Řízení provozu	h	0	299,11	19	21008,40	0,00	3991,60	25000,00
cena:	doprava pracovníků na pracoviště		70						
obsah:	příprava pomůcek na pracovišti		0				0,00		
	řízení provozu		0				0,00		
	dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu		0				0,00		
	doprava pracovníků z pracoviště		0				0,00		
82110	Vysazování včetně kůlu a chrániče	ks	0	299,11	19	0,00	0,00	0,00	
cena:	označení pracoviště dopravním značením		0				0,00		
obsah:	příprava nářadí, stromků a kůlů		0				0,00		
	dodávka sazenic, kůlů a chrániček		0				0,00		
	sestřížení kořenů, usazení stromku do jamky.		0				0,00		
	zasypávání se současným prořezáváním zeminy		0				0,00		
	hutnění zeminy mezi kořeny, úprava vodní mísky.		0				0,00		
	zalití vodou		0				0,00		
	přípevnění stromku ke kůlu popruhem, úprava		0				0,00		
	korunky seřiznutím		0				0,00		
	očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu		0				0,00		
	z pracoviště		0				0,00		
	zrušení dopravního značení		0				0,00		
82210	Údržba - zalévání	ks	0	30,94	19	0,00	0,00	0,00	
cena:	označení pracoviště dopravním značením		0				0,00		
obsah:	dodávka technologické vody		0				0,00		
	plnění a doplňování kropičky vodou		0				0,00		
	příprava kropičky k zalévání		0				0,00		
	zalévání jednotlivých stromů hadicí z kropičky		0				0,00		
	přejezd mezi stromy		0				0,00		
	příprava k odjezdu z pracoviště		0				0,00		
	zrušení dopravního značení		0				0,00		

82310	Řez a průklest ze země	ks	0	204,22	19	0,00	0,00
cena:			0			0,00	0,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily prořezání koruny stromu zatření řezů barvou soustředění odřezaných větví na hromadu uložení pily zrušení dopravního značení		0			0,00	0,00
82320	Řez a průklest ve výškách	ks	0	340,36	19	0,00	0,00
cena:			0			0,00	0,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řízení dopravy prořezání koruny stromu zatření řezů barvou soustředění odřezaných větví na hromadu uložení pily zrušení dopravního značení Použití vysokozdvizné plošiny se oceňuje podle NS 82397		0			0,00	0,00
82397	Použití vysokozdvizné plošiny	h	0	773,55	19	0,00	0,00
cena:			0			0,00	0,00
82410	Ochrana proti škůdcům - osazení chráníčů	ks	0	46,41	19	0,00	0,00
cena:			0			0,00	0,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka chráníček příprava obalového materiálu nasazení chrániče kolem stromku, zajištění chrániče přesun k dalšímu stromku zrušení dopravního značení		0			0,00	0,00

A

82420	Ochrana proti škůdcům - postřiky označení pracoviště dopravním značením napuštění vody do nádrže postřikovače, naliti a dodávka postřiku rozmíchání postřiku příprava postřikovače na pracovišti postřik stromu ruční tyčí od vrcholu stromu dolů a od okraje stromu k jeho vnitřní části přejezd k dalšímu stromu příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	ks	0	52,60	19	0,00	0,00	0,00
82497	Ochrana proti škůdcům - likvidace napadeného listí kontrola zralosti ovoce, určení pořadí sklizně, hřídání aleji oceťování ovocných stromů před sklizní pro prodej soukromým zájemcům všobecná kontrola stromoví, evidence poškozených stromů, určování postřiků	h	0	226,91	19	0,00	0,00	0,00
82830	Likvidace pařezů - do průměru 500 mm označení pracoviště dopravním značením příprava traktoru s frézou nájezd nad pařez, frézování přejezd mezi pařezy malá oprava příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	ks	0	649,78	19	0,00	0,00	0,00
82840	Likvidace pařezů - nad průměr 500 mm označení pracoviště dopravním značením příprava traktoru s frézou nájezd nad pařez, frézování přejezd mezi pařezy malá oprava příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	ks	0	3248,91	19	0,00	0,00	0,00

82920	Kácení včetně odvětvění - do průměru 300 mm označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řízení dopravy určení směru a místa pádu stromu nařiznutí, zářez klínu, dořiznutí, usměrnění pádu stromu odvětvění, rozřezání silných větví a kmene uložení kmene a větvi na vzdálenost do 20 m zrušení dopravního značení	ks	0	506,42	19	46218,49	0,00	8781,51	55000,00
82930	Kácení včetně odvětvění - průměr 300 - 500 mm označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řízení dopravy určení směru a místa pádu stromu nařiznutí, zářez klínu, dořiznutí, usměrnění pádu stromu odvětvění, rozřezání silných větví a kmene uložení kmene a větvi na vzdálenost do 20 m zrušení dopravního značení	ks	0	5084,80	19	0,00	0,00	0,00	
82940	Kácení včetně odvětvění - průměr nad 500 mm označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řízení dopravy určení směru a místa pádu stromu nařiznutí, zářez klínu, dořiznutí, usměrnění pádu stromu odvětvění, rozřezání silných větví a kmene uložení kmene a větvi na vzdálenost do 20 m zrušení dopravního značení	ks	0	8993,81	19	0,00	0,00	0,00	
82999	Řízení provozu doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště	h	0	299,11	19	0,00	0,00	0,00	

83110	Výsazování keřů do jamek označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí a keřů dodávka keřů sestrižení křovin, usazení keře do jamky, zasypávání se současným protřepáváním zeminy hnutí zeminy mezi kořeny. úprava vodní mísky, zalití vodou očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	m2	0	28,88	19	0,00	0,00	0,00
83210	Údržba keřů - zalévání označení pracoviště dopravním značením dodávka technologicke vody plnění a doplňování kroupičky vodou příprava kroupičky k zalévání zalévání jednotlivých keřů hadicí z autokroupičky přejezd mezi skupinami keřů příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	m2	0	9,28	19	0,00	0,00	0,00
83310	Keře - průklest označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily provedení průklestu - odstranění zaschlých a poškozených částí keře odstranění přeloustlých a slabých výhonů přechod k další skupině keřů uložení motorové pily zrušení dopravního značení	m2	0	31,97	19	0,00	0,00	0,00
83910	Keře - likvidace řezáním označení pracoviště dopravním značením příprava křovinořezu, kontrola bezpečnostních prvků vyřezávání keřů, přechody mezi skupinami keřů chemické ošetření řezů příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	m2	6432	19,60	19	126050,42	23949,58	150000,00

83920	Keře - likvidace vytrháváním	m2	0	31,97	19	0,00	0,00	0,00
cena:	příprava grejdlu, montáž a seřizení rozrývače		0			0,00	0,00	
obsah:	vytrhávání keřů rozrývačem		0			0,00	0,00	
	odstranění keřů mimo upravovanou plochu, navršení na hromadu		0			0,00	0,00	
	úprava plochy radlicí		0			0,00	0,00	
84110	Zakládání travních porostů	m2	0	19,60	19	0,00	0,00	0,00
cena:	označení pracoviště dopravním značením		0			0,00	0,00	
obsah:	dodávka osiva		0			0,00	0,00	
	příprava pomocných nádob a travního semena		0			0,00	0,00	
	plnění travního semena do menších pomocných nádob		0			0,00	0,00	
	rozhozování travního semene v množství 15 - 25 g/m2		0			0,00	0,00	
	zatláčení semene a uzavření povrchu hutněním ručním válečkem, zalití		0			0,00	0,00	
	očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště		0			0,00	0,00	
	zrušení dopravního značení		0			0,00	0,00	
84810	Kosení travních porostů strojně	m2	967519	0,83	19	798319,33	151680,67	950000,00
cena:	označení pracoviště dopravním značením		0			0,00	0,00	
obsah:	obhlídka sekaného prostoru, odstranění nežádoucích prvků (kamenů, drátů a p.)		0			0,00	0,00	
	příprava sekačky na pracovišti, kontrola bezpečnostních prvků		0			0,00	0,00	
	sečení travního porostu		0			0,00	0,00	
	provozní údržba		0			0,00	0,00	
	drobná oprava		0			0,00	0,00	
	zrušení dopravního značení		0			0,00	0,00	
84820	Kosení travních porostů strojně pod svodidly	m2	0	1,55	19	0,00	0,00	0,00
cena:	označení pracoviště dopravním značením		0			0,00	0,00	
obsah:	obhlídka sekaného prostoru, odstranění nežádoucích prvků (kamenů, drátů a p.)		0			0,00	0,00	
	příprava sekačky na pracovišti, kontrola bezpečnostních prvků		0			0,00	0,00	
	sečení travního porostu		0			0,00	0,00	
	provozní údržba		0			0,00	0,00	
	drobná oprava		0			0,00	0,00	
	zrušení dopravního značení		0			0,00	0,00	

84840	Kosení travních porostů ručně křovinořezy kolem překážek	m2	0	4,64	19	0,00	0,00	0,00	
cena:			0			0,00	0,00	0,00	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením obhlídka sekaného prostoru, odstranění nežádoucích prvků (kamenů, drátů a p.) příprava křovinořezy - doplnění oleje a PHM provozní údržba - kontrola prac. nástroje, doplnění PHM drobná oprava zrušení dopravního značení		0			0,00	0,00	0,00	
84850	Ošetření travních porostů chemickými prostředky	m2	0	1,24	19	0,00	0,00	0,00	
cena:			0			0,00	0,00	0,00	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením napuštění vody do nádrže postřikovače příprava postřikovače na pracovišti postřik travního porostu příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení		0			0,00	0,00	0,00	
							1308403,36	248596,64	1557000,00
Mezisoučet 8 SADOVNICTVÍ									

9 SPRÁVNÍ ČINNOSTI

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH 2007	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
91520	Sčítání dopravy ve vřední dny (doprava na stanoviště)	h	0	243,41	19,00	0,00	0,00	
91910	Pohotovost na pracovišti	h	1133	226,91	19,00	257142,86	48857,14	306000,00
91920	Pohotovost domáci předpoklad	h	0	92,83	19,00	25210,08	4789,92	30000,00
	Poplatky za užívání vybrané síť	km		5,00	19,00	0,00	0,00	
Mezisoučet 9 SPRÁVNÍ ČINNOSTI				282352,94		282352,94	53647,06	336000,00
Součet za sledované období				15731932,77		15731932,77	2970067,23	18702000,00

Poznámky:

Součástí ceny je vždy přeprava pracovníků, materiálu a technologického zařízení na místo výkonu, pokud to vzhledem k charakteru výkonu přichází v úvahu. .
 NS s koncovým dvojcíslicím 99 (řízení provozu a dozor) se vždy týká předchozích NS se stejnými čísly na prvních třech pozicích.
 NS s koncovým dvojcíslicím 98 (doprava a poplatek za skladování) se vždy týká předchozích NS se stejnými čísly na prvních třech pozicích.
 U všech NS je součástí ceny i dodávka veškerého provozního materiálu.
 Pouze u NS, kde je zadavatelem požadováno doplnění ceny i za vyjmenovaný materiál, který je potřebný ke splnění předmětné činnosti, je základní cena pouze za práci.

V Mnichově Hradišti dne 27.3.2007

Oprávnění zástupci smluvních stran

1) Oprávnění zástupci objednavatele při objednávání jednotlivých činností díla, kontroly plnění díla a převzetí díla ve věcech technických jsou:

Funkce: ředitel organizace Příjmení a jméno:

Funkce: provozní náměstek Příjmení a jméno:

Funkce: provozní cestmistr Příjmení a jméno:

2) Oprávnění zástupci objednavatele ve věcech smluvních jsou:

Funkce: ředitel organizace Příjmení a jméno: Marcín Štěpán

3) Oprávnění zástupci zhotovitele při řízení provádění díla, kontroly plnění díla a předávání díla ve věcech technických jsou:

Funkce: jednatel společnosti Příjmení a jméno:

Funkce: jednatel společnosti Příjmení a jméno:

Funkce: výrobně technický náměstek Příjmení a jméno:

Funkce: vedoucí střediska Příjmení a jméno:

4) Oprávnění zástupci zhotovitele ve věcech smluvních jsou:

Funkce: ředitel společnosti
a prokurista Příjmení a jméno:

V Mnichově/Hradišti dne 30.3.2007

V Mladé Boleslavi dne 30.3.2007