

Dodatek č.4 ke Smlouvě o dílo

Číslo základní smlouvy objednatele : 23/05/SD
Číslo základní smlouvy zhotovitele : 12-A-2005-005

Smluvní strany

Objednavatel:

Správa a údržba silnic Mnichovo Hradiště, příspě. org.

Sídlo: Jiráskova 439, 295 08 Mnichovo Hradiště

IČ: 00066621

DIČ: CZ00066621

Zastoupená: Štěpánem Marcínem, ředitelem organizace
dále jen „objednavatel“

a

Zhotovitel :

USK s.r.o.

Sídlo : Pod Borkem 319 , 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 27138551

DIČ: CZ27138551

Jednající : **Ing. Miloslavem Jandou, ředitelem společnosti a prokuristou společnosti**
USK s.r.o.

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 99183
dále jen „zhotovitel“

Uzavírají podle ustanovení § 536 a následujících zákona č.513/1991Sb.,obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)
tento **dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na zadání činnosti střediska Bezděčín**
u Správy a údržby silnic Mnichovo Hradiště, příspě. org. ze dne 31. 10. 2005

A.

- 1) Tímto dodatkem se ruší Příloha č. 2 – Přehled činností zimní a letní údržby silnic II. a III. třídy k Dodatku č. 3 k výše uvedené smlouvě o dílo a nahrazuje se novou Přílohou č. 2, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4.
- 2) Dle článku VII., bodu 3, výše uvedené smlouvy o dílo oznamujeme změnu oprávněných zástupců, kteří jsou oprávněni jednat ve věcech technických a ve věcech smluvních. Ruší se proto Příloha č. 4 u smlouvy o dílo a nové znění Přílohy č. 4 je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4.

My SP

B.

1. Tento Dodatek č. 4 je platný a účinný ode dne jeho podpisu.
2. Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti, a to i pro tento dodatek č. 4 k výše uvedené smlouvě.
3. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dva stejnopisy.
4. Zástupci smluvních stran prohlašují, že si Dodatek č. 4 přečetli, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují podpisy.

V Mnichově Hradišti dne 30. 3. 2007

Objednavatel:

V Mnichově Hradiště dne 30. 3. 2007

Zhotovitel:

Přílohy:

- 1) Nové znění Přílohy č. 2 ke SoD na zadání činnosti střediska Bezděčín u SÚS M. Hradiště, přísp.org.
- 2) Nové znění Přílohy č. 4, Oprávnění zástupci stran, ke SoD na zadání činnosti střediska Bezděčín u SÚS M. Hradiště, přísp. org.

My
neg. č. 167/05

Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo na zadání činnosti střediska Bezděčín u Správy a údržby silnic Mnichovo Hradiště, příspě. org.

Období od 1.1.2007 do 31.12.2007

ZAJIŠTĚNÍ SJÍZDNOSTI V ZIMNÍM OBDOBÍ

I

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech.jednotek	Měrná cena bez DPH 2007	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
1110	Posyp vozovek inertním materiálem							
cena:	posyp skvářou	km		215,56	19	0,00	0,00	0,00
cena:	posyp drtí	km	5500	263,01	19	1446538,50	274842,32	1721380,82
obsah:	výkon posypu (bez přejezdů) náklady na nakládku včetně materiálu a jeho dovozu							
1120	Posyp vozovek chemickým materiálem							
cena:	výkon posypu (bez přejezdů)	km		337,27	19	0,00	0,00	0,00
obsah:	náklady na nakládku včetně materiálu a jeho dovozu							
1130	Posyp vozovek chemickým materiálem se zkrápěním							
cena:	výkon posypu (bez přejezdů)	km	1500	345,52	19	518278,50	98472,92	616751,42
obsah:	náklady na nakládku včetně materiálu a jeho dovozu							
1180	Kontrolní jízdy osobním automobilem							
cena:	kontrolní jízdy osobním automobilem	km	500	9,28	19	4641,30	881,85	5523,15
obsah:								
1170	Kontrolní jízdy sypačem							
cena:	kontrol. jízdy a přejezdy sypačů bez výkonu posypu a prohrnu	km	8000	34,04	19	272289,60	51735,02	324024,62
obsah:								
1210	Odstraňování sněhu předsazenou radlicí							
cena:	výkon prohrnování (bez přejezdů)	km	4000	100,95	19	400183,20	76034,81	476218,01
obsah:								
1210	Odstraňování sněhu traktorovou radlicí							
cena:	výkon prohrnu včetně přejezdů	h	200	464,13	19	92826,00	17636,94	110462,94
obsah:								
1220	Odstraňování sněhu frézami							
cena:	výkon frézování včetně přejezdů	h	0	2057,64	19	0,00	0,00	0,00
obsah:								

12310	Odstraňování sněhu šipovými pluby výkon prohrnu bez přejezdů	km	0	165,02	19	0,00	0,00	0,00	0,00
cena:									0,00
obsah:									
13410	Dispečerská služba rozsah hodin upřesní OPZS	h	700	407,40	19	285182,10	54184,60		339366,70
cena:									
obsah:									
13420	Pohotovost pracovníků na pracovišti včetně mechanismů a dopravních prostředků (počet pracovníků upřesní OPZS)	h	10000	226,91	19	2269080,00	431125,20		2700205,20
cena:									
obsah:									
13430	Pohotovost pracovníků domácí včetně mechanismů a dopravních prostředků (počet pracovníků upřesní OPZS)	h	1000	92,83	19	92826,00	17636,94		110462,94
cena:									
obsah:									
cena:	Pohotovost radiček	h	0	20,63	19	0,00	0,00		0,00
obsah:									
16110	Organizační příprava kontrola připravenosti techniky na ZU školení pracovníků k OPZS	h	105	407,40	19	42777,32	8127,69		50905,00
cena:									
obsah:									
16210	Zásněžky postavení, stažení zásněžek dodávka nových zásněžek	m m ks	0 0 0	50,54 711,67	19 19	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00
cena:									
obsah:									
16310	Sněhové tyče a značky postavení a stažení sněhových tyčí a značek dodávka nových sněhových tyčí a značek	ks ks ks	0 0 0	146,46 340,36	19 19	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00
cena:									
obsah:									
16410	Činnosti jinde nezahrnuté (ujeté vrstvy a námrazky) zřízení samoobslužných skládek (včetně posypového materiálu) případně další činnosti v ZU odsouhlasené dispečerem SUS	h	0	1124,23	19	0,00	0,00		0,00
cena:									
obsah:									
17110	Úklid po zimě samosběr traktorovým zameřičem silnice udržované inertním posypem na 1hm = 1,5+1,5=3m2 - fakturace v m2, v účetnictví v km	km km km	110 70	5641,76 3382,99	19 19	620593,38 236809,44	117912,74 44993,79		738506,12 281803,23
cena:									
obsah:									
	Mezisoučet 1 ZAJIŠTĚNÍ SJÍZDNOSTI V ZIMNÍM OBDOBÍ					6282025,34	1193584,81		7475610,15

2 VOZOVKY

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jednotek	Měrná cena bez DPH 2007	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
20110	Čištění vozovek metením strojně traktorovým zametačem označení pracoviště dopravním značením příprava stroje na pracovišti k zametání zametání vozovky příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2	10000	1,08	19,00	10829,70	2057,64	12887,34
20111	Čištění vozovek metením strojně samosběrem označení pracoviště dopravním značením příprava stroje na pracovišti k zametání, naplnění a doplň. vodou zametání se sběrem nečistot s ukládáním do nádrže, otáčení vysypání obsahu nádrže drobná oprava příprava stroje k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s nalož. značek na dopr. prostředek neobsahuje dopravu na skládku a popl. za skládkování (obsaženo v NS 20198)	m2	10000,00	1,55	19,00	15471,00	2939,49	18410,49
20121	Čištění vozovek splachováním strojně označení pracoviště dopravním značením dodávka technologické vody plnění a doplňování nádrže kroupičky vodou, včetně naložení na vodu příprava stroje na pracovišti k mytí, příprava nářadí mytí vozovky tlakovou vodou případné odkopání silnější vrstvy bláta příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2	10000,00	0,98	19,00	9798,30	1861,68	11659,98
20140	Čištění vozovek odkopem - vrstva do 5 cm - ručně označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí na pracovišti odkopání silnější vrstvy bláta ruční zametení kartáči uložení odkop. materiálu a smetených nečistot na hromady na krajnici	m2	100,00	6,70	19,00	670,41	127,38	797,79

20150	výkop stružek pro volný odtok vody z vozovky úklid ručního nářadí na dopravní prostředek zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek naložení na dopravní prostředek neobsahuje dopravu odkop. materiálu a nečistot a popl. za skládkování (obsaženo v NS 20198)	m2	500,00	20,63	19,00	10314,00	1959,66	12273,66	
Cistiění vozovek od nánosů - strojně									
označení pracoviště dopravním značením příprava strojů na pracovišti k odstranění naplavenin shrnování a nakl. naplaveniny na dopravní prostředek nakladačem splach. zbytků nečistot tlak. vodou ke krajnicí s případným naložením očistiění silničních mechanizmů od bláta příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek neobsahuje dopravu naplavenin a popl. za skládkování (obsaženo v NS 20198)									
20197	Neodkladné zásahy	h							
cena:	dopravné osobním vozidlem	km	50,00	9,28	19,00	464,13	88,18	552,31	
cena:	dopravné technologickým vozidlem	km	200,00	16,50	19,00	3300,48	627,09	3927,57	
cena:	dopravné nákladním vozidlem	km	200,00	26,82	19,00	5363,28	1019,02	6382,30	
cena:	pronájem SDZ	ks/den	30,00	28,88	19,00	866,38	164,61	1030,99	
cena:	práce při výkonu	hod	50,00	159,87	19,00	7993,35	1518,74	9512,09	
20198	Doprava a poplatek za skládkování	t							
cena:	dopravné na skládku	m3		40,22	19,00	0,00	0,00	0,00	
cena:		m3 do 2km		56,73	19,00	0,00	0,00	0,00	
cena:		m3 do 3km		73,23	19,00	0,00	0,00	0,00	
cena:		m3 do 4km		89,73	19,00	0,00	0,00	0,00	
cena:		m3 do 5km	10,00	106,23	19,00	1062,34	201,84	1264,19	
cena:		m3 do 6km		122,74	19,00	0,00	0,00	0,00	

cena:	m3 do 7km	m3		139,24	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cena:	m3 do 8km	m3		155,74	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cena:	m3 do 9km	m3		172,24	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cena:	m3 do 10km	m3		188,75	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cena:	m3 za každý další km	m3		7,22	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cena:	skládkovné	t	15,00	495,07	19,00	7426,08	1410,96		8837,04
20297									
cena:	Zabezpečení pracoviště (světelná šipka, souprava světel, kužely)	h		524,98	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
obsah:	mimo označení světelnou šipkou na vlaštiním pracovním stroji								
21110									
cena:	Letní pohoz (0.5 - 1 kg / m2)	m2	20000,00	1,96	19,00	39193,20	7446,71		46639,91
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka kameniva plnění a doplňování sypače kamenivem strojní posyp s možným přebytkem kameniva případně doplňující ruční posyp v podélném směru příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek DZ omezující dovolenou rychlost se ponechají na místě po dobu 1 týdne								
21510									
cena:	Kalový zákryt "Slurry seal" 4 mm	m2	0,00	35,07	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka veškerého provozního materiálu plnění a doplňování nádrží pokladače vodou, emulzí, stabilizátorem a kamenivem příprava pokladače na pracovišti k pokládce provedení kalového zákrytu příprava pokladače k odjezdu z pracoviště, očištění od směsi zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								
21320									
cena:	Kalový zákryt "Slurry seal" 6 mm	m2	0,00	40,22	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením plnění a doplňování nádrží pokladače vodou, emulzí, stabilizátorem a kamenivem dodávka veškerého provozního materiálu příprava pokladače na pracovišti k pokládce provedení kalového zákrytu příprava pokladače k odjezdu z pracoviště, očištění od směsi zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								

21425	Nátěr ze silničního asfaltu 1.50 kg/m2 označení pracoviště dopravním značením s uzavřením jednoho dodávka veškerého provozního materiálu jízdního pruhu plnění a doplňování nádrže rozstříkovače pojivem příprava rozstříkovače na pracovišti-montáž nástavců stříkacích tyčí.kontrola trysek.nahrívání pojiva na pracovní teplotu.nahrívání potrubí.kohoutů a trysek cirkulací postřik pojivem a posyp kame- nivem v předepsaném množství hutnění příprava strojů k odjezdu z pracoviště-očištění rozstříkovače, de- montáž nástavců střík.tyčí zrušení DZ s naložením značek na dopr.prostředek	m2	0,00	34,04	19,00	0,00	0,00	0,00
21445	Nátěr z asfaltové emulze 1.60 kg/m2 označení pracoviště dopravním značením s uzavřením jednoho dodávka veškerého provozního materiálu jízdního pruhu plnění a doplňování nádrže rozstříkovače pojivem příprava rozstříkovače na pracovišti-montáž nástavců stříkacích tyčí.kontrola trysek.nahrívání pojiva na pracovní teplotu.nahrívání potrubí.kohoutů a trysek cirkulací postřik pojivem a posyp kame- nivem v předepsaném množství hutnění příprava strojů k odjezdu z pracoviště-očištění rozstříkovače, de- montáž nástavců střík.tyčí zrušení DZ s naložením značek na dopr.prostředek	m2	0,00	38,16	19,00	0,00	0,00	0,00
21455	Nátěr z modifikované emulze 1.60 kg/m2 označení pracoviště dopravním značením s uzavřením jednoho jízdního pruhu plnění a doplňování nádrže rozstříkovače pojivem dodávka veškerého provozního materiálu příprava rozstříkovače na pracovišti-montáž nástavců stříkacích tyčí.kontrola trysek.nahrívání pojiva na pracovní teplotu.nahrívání potrubí.kohoutů a trysek cirkulací postřik pojivem a posyp kame- nivem v předepsaném množství hutnění příprava strojů k odjezdu z pracoviště-očištění rozstříkovače, de- montáž nástavců střík.tyčí zrušení DZ s naložením značek na dopr.prostředek	m2	0,00	39,19	19,00	0,00	0,00	0,00

21599	Rízení provozu a dozor	h	200,00	299,11	19,00	59821,20	11366,03	71187,23
cena:	doprava pracovníků na pracoviště							
obsah:	příprava pomůcek na pracovišti dodávka veškerého provozního materiálu řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště							
21711	Vysprávký výtluků asfaltovou směsí za horka do upravených výtluků	t	200,00	4754,75	19,00	950950,80	180680,65	1131631,45
cena:	označení pracoviště dopravním značením a doprava asfaltové směsi na pracoviště							
obsah:	dodávka veškerého provozního materiálu frézování výtluku a vyčištění provedení spojovacího postřiku vyplnění výtluku asf. betonem s převýšením pro hutnění hutnění přejezd k dalšímu výtluku příprava mechanismů na odjezd z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
21712	Vysprávký výtluků asfaltovou směsí za horka	t	250,00	3393,31	19,00	848326,50	161182,04	1009508,54
cena:	označení pracoviště dopravním značením a doprava asfaltové směsi na pracoviště							
obsah:	dodávka veškerého provozního materiálu frézování výtluku a vyčištění provedení spojovacího postřiku vyplnění výtluku asf. betonem s převýšením pro hutnění hutnění přejezd k dalšímu výtluku příprava mechanismů na odjezd z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
21713	Vysprávký výtluků asfaltovou směsí za studena	t	3,00	13614,48	19,00	40843,44	7760,25	48603,69
cena:	označení pracoviště dopravním značením							
obsah:	dodávka veškerého provozního materiálu příprava nářadí na pracovišti vyplnění výtluku směsí začištění okolí výtluku a hutnění přejezd k dalšímu výtluku příprava k odjezdu z pracoviště, očištění nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							

21799	Rízení provozu a dozor	h	200,00	299,11	19,00	59821,20	11366,03	71187,23
cena:	doprava pracovníků na pracoviště							
obsah:	příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště							
22323	Podsypaná vrstva ze šterkopísků - tl. 15 cm	m2	0,00	149,55	19	0,00	0,00	0,00
cena:	dovoz potřebného objemu šterkopisku							
obsah:	označení pracoviště dopravním značením rozproštění šterkopisku v předepsané tl. vyrovnaní do potřebné nivelety zhuštění vrstvy šterkopisku úklid pracoviště zrušení dopravního značení včetně naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze							
22331	Podklad z kameniva obal. asfaltem - tl. 5 cm	m2	0,00	252,69	19,00	0,00	0,00	0,00
cena:	dovoz potřebného množství kameniva obaleného asfaltem							
obsah:	označení pracoviště dopravním značením očištění ložné plochy rozproštění obal. Kameniva ve stanovené tloušťce a niveletě zhuštění vrstvy obal. Kameniva úklid pracoviště zrušení dopravního značení včetně naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze							
22342	Podkladní vrstva ze šterku - tl. 10 cm	m2	0,00	77,36	19,00	0,00	0,00	0,00
cena:	dovoz potřebného objemu šterku zmitosti 32/63							
obsah:	označení pracoviště dopravním značením rozproštění šterku v požadované tl. a niveletě zhuštění podkl. vrstvy šterku zrušení doprav. značení vč. naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze							
22362	Spojovací postřík z asfaltové emulze do 0.8 kg/m2	m2	800,00	19,49	19,00	15594,77	2963,01	18557,77
cena:	dovoz potřebného objemu předepsané emulze							
obsah:	označení pracoviště dopravním značením vyčištění podkladu před postříkem provedení spojovacího postříku v předepsaném dávkování a teplotě vhodným strojem (vysokotlaký rozstříkovač, stroj pro turbo vysprávk a pod.)							

22613	úklid pracoviště zrušení dopravního značení včetně naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze	m2	400,00	75,29	19,00	30116,88	5722,21	35839,09
cena:	Frézování ploch do hloubky 4 cm							
obsah:	označení pracoviště dopravními značkami příprava frézy dle frézovaného povrchu a provedení vlastního frézování do předepsané hloubky a profilu při použití frézy s nakládacím pásem naložení na dopravní prostředek (jinak navazují práce dle NS 229) vyčištění a úklid odfrézované plochy odvoz odfrézovaného materiálu na stanovenou deponii celkový úklid pracoviště zrušení dopravního značení vč. naložení značek. případně jeho ponechání do další pracovní fáze							
22615	Frézování ploch do hloubky 6 cm náplň práce stejná jako u NS 22613	m2	0,00	100,05	19,00	0,00	0,00	0,00
cena:								
obsah:								
22699	Rízení provozu a dozor doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště	h	20,00	299,11	19,00	5982,12	1136,60	7118,72
cena:								
obsah:								
22712	Odstr. asfaltového krytu tl. do 10 cm při opravách výtluků označení pracoviště dopravními značkami příprava kompresoru, příprava nářadí vysekání označených výtluků, odstranění narušené části vozovky vyčištění výtluku vč. naložení vybourané směsi na dopravní prostředek případný přejezd k dalším jednotlivým označeným výtlukům odvoz vybouraného materiálu včetně uložení na deponii úklid pracoviště zrušení dopravního značení vč. naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze	m2	15,00	198,03	19,00	2970,43	564,38	3534,81
cena:								
obsah:								

22799	Rízení provozu a dozor doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště doprava pracovníků z pracoviště	h	10,00	299,11	19,00	2991,06	568,30	3559,36
22811	Řezání asfaltového krytu vozovky hloubky do 5 cm označení pracoviště doprav.značením příprava píly na asfalt vlastní řezání krytu úklid pracoviště přesun k dalším označeným místům očištění píly.naložení na dopr. prostředek zrušení dopravního značení s naložením značek	bm	20,00	99,01	19	1980,29	376,25	2356,54
22812	Řezání asfaltového krytu vozovky hloubky 5 - 10 cm nápětí práce stejné jako u NS 22811	bm	20,00	149,55	19	2991,06	568,30	3559,36
22817	Frézování spár a prasklin označení pracoviště dopravním značením příprava frézky na spáry vlastní frézování úklid pracoviště přejezd k dalším označeným sparám či prasklinám očištění frézky.naložení na doprav. prostředek zrušení doprav. značení s naložením značek.případně ponechání do další pracovní fáze (bezprostředně by měly následovat práce dle NS 22831)	bm	0,00	49,51	19	0,00	0,00	0,00
22831	Zalévání spár asfaltovou záplivkou označení pracoviště doprav.značením příprava tavicího kotle a ručního nářadí.ohřev záplivkové hmoty. vyčištění a profouknutí spáry vč. vyhřátí vlastní zalévání spar.úklid pracoviště přejezd k dalším označeným místům očištění pracov.zařízení zrušení doprav.značení vč.naložení na dopr.prostředek.odjezd práce dle tohoto NS by měly bezprostředně navazovat na práce dle NS 22817	bm	10,00	59,82	19,00	598,21	113,66	711,87

22899	Rízení provozu a dozor	h	4,00	299,11	19	1196,42	227,32	1423,74
cena:	doprava pracovníků na pracoviště							
obsah:	příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytné nutné dobu doprava pracovníků z pracoviště doprava pracovníků z pracoviště							
22910	Naložení na nákladní automobil a odvoz	t	4,00	312,51	19	1250,06	237,51	1487,57
cena:	dáté uvedené práce navazují na práce dle NS 22613 a 22615							
obsah:	jestliže fréza nemá samonakládací pás označení pracoviště doprav. značením příprava stroje na pracovišti nakládání a pojiždění očišťení vozovky příprava stroje k odjezdu, uklid nářadí zrušení doprav. značení s naložením značek odjezd z pracoviště, odvoz a uložení materiálu na deponii							
22911	Ruční nakládání	t	4,00	407,40	19	1629,61	309,63	1939,24
cena:	označení pracoviště doprav. značkami							
obsah:	ruční nakládání odřezovaného materiálu na dopravní prostředek očišťení pracoviště zrušení dopravního značení vč. naložení na dopr. prostředek odvoz naloženého materiálu vč. uložení na deponii, odjezd z pracoviště							
22998	Doprava a poplatek za skládkování	t						
cena:	dopravné na skládku	m3	1,00	40,22	19,00	40,22	7,64	47,87
cena:	m3 do 1km	m3	1,00	56,73	19,00	56,73	10,78	67,51
cena:	m3 do 2km	m3	1,00	73,23	19,00	73,23	13,91	87,14
cena:	m3 do 3km	m3	1,00	89,73	19,00	89,73	17,05	106,78
cena:	m3 do 4km	m3	1,00	106,23	19,00	106,23	20,18	126,42
cena:	m3 do 5km	m3	1,00	122,74	19,00	122,74	23,32	146,06
cena:	m3 do 6km	m3	1,00	139,24	19,00	139,24	26,46	165,69
cena:	m3 do 7km	m3	1,00	155,74	19,00	155,74	29,59	185,33
cena:	m3 do 8km	m3	1,00	172,24	19,00	172,24	32,73	204,97
cena:	m3 do 9km	m3	1,00	188,75	19,00	188,75	35,86	224,61
cena:	m3 do 10km	m3	1,00	7,22	19,00	7,22	1,37	8,59
cena:	m3 za každý další km	m3	1,00	2269,08	19,00	113454,00	21556,26	135010,26
cena:	skládkovné	t	50,00					

3 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. tedinotek	Měrná cena bez DPH 2007	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
31110	Čištění SDZ mytím strojně plnění a doplňování nádrže myčky vodou, včetně dodávky vody a odjezd na pracoviště označení pracoviště doprav.značením(pohyblivé DZ dle TP 66) příprava stroje na pracovišti k mytí přesun k další dopravní značce příprava stroje k odjezdu z pracoviště,odjezd z pracoviště zrušení dopr. značení (dle TP 66)	ks	10	41,26	19	412,56	78,39	490,95
31120	Čištění SDZ mytím ručně naplnění a doplňování nádrže s vodou, dodávka vody a odjezd na pracoviště označení pracoviště doprav.značením (pohyblivé DZ dle TP 66) příprava stroje na pracovišti k mytí přesun k další doprav.značce příprava stroje a zařízení k odjezdu z pracoviště zrušení doprav.značení (dle TP 66),odjezd z pracoviště	ks	40	67,04	19	2681,64	509,51	3191,15
31210	Nátěr rubu SDZ včetně stojanu označení pracoviště doprav.značením příprava a ředění barvy,příprava ostatního materiálu a nářadí očištění rubu stojanu a značky natření fermezovou barvou na konstrukce naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopr.prostředek přesun k další SDZ očištění štětců a ostatních pomůcek zrušení doprav.značení s naložením značek na doprav.prostředek	ks	2	190,81	19	381,62	72,51	454,13

31220	Nátěr rubu SDZ včetně očištění označení pracoviště dopravními značením příprava barev a ostatního materiálu a nářadí očištění rubu značky natření rubu značky fermežovou barvou na konstrukce naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopravní prostředek přesun k další SDZ očištění štěrku a ostatních pomůcek zrušení dopravního značení s naložením značek na doprav.prostředek	ks	2,00	123,77	19,00	247,54	47,03	294,57
31230	Nátěr stojanu SDZ včetně očištění označení pracoviště dopravními značením příprava barev a ostatního materiálu a nářadí očištění stojanu SDZ natření stojanu značky fermežovou barvou na konstrukce naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopravní prostředek přesun k další SDZ očištění štěrku a ostatních pomůcek zrušení dopravního značení s naložením značek na doprav.prostředek	ks	10,00	120,67	19,00	1206,74	229,28	1436,02
31335	Výměna SDZ na původním stojanu označení pracoviště dopravními značením příprava nářadí, spojovacího materiálu a šítu nové značky demontáž původní značky montáž nové značky zrušení dopravního značení Dodávka značek: Značky musí odpovídat normě ČSN EN 12899-1 provedení: materiál ocelový plech pozinkovaný tl. 1 mm s dvojitým ohybem, činná plocha z retroreflexní folie tří. I se zaručenou životností 7 let v základní velikosti. kulatá značka - typ B trojúhelník - typ A dodateková tabule - typ E2 směrová šípka tří. - typ IS 3a směrová šípka 2ř. - typ IS 3b mísni tabule - typ IS 12 tabule - typ IP 14 tabule - typ IP 16	ks	60,00	257,85	19,00	15471,00	2939,49	18410,49
cena:						1186,11	2253,61	14114,71
obsah:						1062,34	2018,45	12641,87
						814,81	774,07	4848,10
						1743,07	1655,91	10371,24
						2000,92	1900,87	11905,45
						1392,39	1322,77	8284,72
						3599,59	3419,61	21417,54
						3795,55	3605,77	22583,53

31350	ks	100,00	162,96	19,00	16296,12	3096,26	19392,38
Narovnaní stojanu SDZ označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí na pracovišti vyrovnaní deformovaného stojanu značky uložení ručního nářadí na dopravní prostředek zrušení dopravního značení							
31360	ks	80	173,28	19	13862,02	2633,78	16495,80
Vyrovnaní SDZ označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí na pracovišti demonťáž štítu značky ze stojanu vyrovnaní deformované značky na rovné desce montáž štítu značky ze stojanu, kontrola úhlu nastavení do vozovky uložení ručního nářadí na dopravní prostředek zrušení dopravního značení							
31635	ks	20	1206,74	19	24134,76	4585,60	28720,36
Zřizování SDZ včetně stojanu a patky (dodávka práce) označení pracoviště dopravním značením příprava stroje a nářadí vyhloubení otvoru pro patku značky osazení, vyrovnání, zához nebo zabetonování upravení a urovnaní terénu kolem značky příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek Dodávka značek: Značky musí odpovídat normě ČSN EN 12899-1 provedení: materiál ocelový plech pozinkovaný tl. 1 mm s dvojitým ohybem, činná plocha z retroflexní folie tl. 1 se zaručenou životností 7 let v základní velikosti kulatá značka - typ B trojúhelník - typ A dodateková tabule - typ E2 směrová šipka 1ř. - typ IS 3a směrová šipka 2ř. - typ IS 3b místní tabule - typ IS 12 tabule - typ IP 14 tabule - typ IP 16							
cena:							
obsah:							
cena:	ks	4	1186,11	19	4744,44	901,44	5645,88
cena:	ks	4	1062,34	19	4249,37	807,38	5056,75
cena:	ks	2	814,81	19	1629,61	309,63	1939,24
cena:	ks	2	1743,07	19	3486,13	662,37	4148,50
cena:	ks	2	2000,92	19	4001,83	760,35	4762,18
cena:	ks	2	1392,39	19	2784,78	529,11	3313,89
cena:	ks	2	3599,59	19	7199,17	1367,84	8567,01
cena:	ks	2	3795,55	19	7591,10	1442,31	9033,41

31810	ks	12	701,35	19	8416,22	1599,08	10015,31
Oprava stojanu SDZ s výměnou patky							
označení pracoviště dopravním značením							
příprava pojízdné dílny na pracovišti							
demontáž značky ze sloupku							
demontáž poškozené patky							
montáž nové patky a sloupku, montáž značky							
zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
31910	ks	10,00	252,69	19,00	2526,93	480,12	3007,05
Likvidace SDZ							
označení pracoviště							
příprava nářadí z pojízdné dílny							
demontáž štítu značky a uložení do dílny							
obnažení patky, vytážení patky, případně upálení sloupku hořákem							
urovnání terénu v prostoru bývalé značky							
příprava pojízdné dílny k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí							
zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
32110	m2	20,00	51,57	19,00	1031,40	195,97	1227,37
Mytí velkoplošných značek strojně							
označení pracoviště dopravním značením							
plnění a doplňování nádrže vodou napouštěním z hydrantu							
příprava stroje na pracovišti k mytí							
mytí značek							
příprava stroje k odjezdu z pracoviště							
zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
32220	m2	0,00	141,30	19,00	0,00	0,00	0,00
Nátěr rubu velkoplošné značky							
označení pracoviště dopravním značením							
příprava a ředění barvy, příprava ostatního materiálu a nářadí							
zbytečné očištění rubu značky							
natření fermežovou barvou na konstrukce							
naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopravní prostředek							
očištění štětců a ostatních pomůcek							
zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
32230	m2	0,00	165,02	19,00	0,00	0,00	0,00
Nátěr nosné konstrukce velkoplošné DZ							
označení pracoviště dopravním značením							
příprava a ředění barvy, příprava ostatního materiálu a nářadí							
očištění nosné konstrukce							
natření fermežovou barvou na konstrukce							
naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopravní prostředek							
očištění štětců a ostatních pomůcek							

37722	VDZ - dělicí čáry 12 cm s balotinou - obnova	bm	5000,00	12,38	19,00	61884,00	11757,96	73641,96
cena:								
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti provedení značení s posypem balotinou rozmísění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovače barvou a zásobníku balotinou sběr dopravních kuželů s naložením očišťení značkovače příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
37799	Rízení provozu	h	30,00	299,11	19,00	8973,18	1704,90	10678,08
cena:								
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště							
38710	VDZ - vodící proužky 25 cm - zřízení vč. předznačení	bm	0,00	25,79	19,00	0,00	0,00	0,00
cena:								
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti rozměťování a vyznačování trasy barvou provedení vlastního značení, rozmísění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovače barvou sběr dopravních kuželů s naložením očišťení značkovače příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							

4 BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. technotek	Měrná cena bez DPH 2007	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
41110	Čištění svodidel mytím strojně označení pracoviště dopravním značením plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu nebo čerpáním vlastním agregátem čistá voda příprava mycího zařízení, seřízení kartáčů čištění svodidla mytím přejezd k jednotlivým úsekům svodidel příprava mycího zařízení k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	100,00	5,67	19,00	567,27	107,78	675,05
41210	Nátěr svodidel s očištěním - stříkáním označení pracoviště dopravním značením příprava kompresoru, stříkací pistole, ředění barev očištění svodidla ocelovým kartáčem a hadrem stříkání, přesun podél svodidla příprava k odjezdu z pracoviště, vyčištění pistole, uklizení prázdných obalů zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	0,00	136,14	19,00	0,00	0,00	0,00
41220	Nátěr svodidel s očištěním - štětcem označení pracoviště dopravním značením příprava nátěrových hmot a pomůcek očištění svodidla ocelovým kartáčem a hadrem ruční nátěr oboustranně příprava k odjezdu z pracoviště, očištění pomůcek, uklizení prázdných obalů zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	0,00	165,02	19,00	0,00	0,00	0,00

41310	Ocelová svodidla - zřízení souvisele označení pracoviště dopravním značením dodávka materiálu vytýčení směru, rozměření vzdáleností sloupků, rozvoz pásnic a sloupků po trase příprava beranidla k práci osazení sloupků beraněním, vyrovnávání výšky přejezdy k jednotlivým označeným místům beranění montáž spojek a pásnic na sloupky, vyrovnávání směru a výšky příprava beranidla k odjezdu zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	0,00	1268,62	19,00	0,00	0,00	0,00
41320	Ocelová svodidla - zřízení jednotlivé označení pracoviště dopravním značením dodávka materiálu vytýčení směru, rozměření vzdáleností sloupků, rozvoz pásnic a sloupků po trase příprava beranidla k práci osazení sloupků beraněním, vyrovnávání výšky přejezdy k jednotlivým označeným místům beranění montáž spojek a pásnic na sloupky, vyrovnávání směru a výšky příprava beranidla k odjezdu zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	8,00	1392,39	19,00	11139,12	2116,43	13255,55
41410	Ocelová svodidla - opravy, rovnání označení pracoviště dopravním značením dodávka spojovacího materiálu a sloupků příprava kyslíko-acetylenové soupravy na pracovišti nahřívání deformované části svodidla rovnání svodidla za tepla příprava dílny na odjezd zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	30,00	360,99	19,00	10829,70	2057,64	12887,34
41420	Ocelová svodidla - opravy s dodáním nové svodnice označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí z pojízdné dílny demontáž poškozené svodnice, v případě nutnosti použití ohřevu plamenem, nebo řezání vyrovnání sloupků a spojek montáž nové svodnice vyrovnání směru a výšky svodidla zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	40,00	969,52	19,00	38780,64	7368,32	46148,96

41910	Ocelová svodidla - likvidace	bm	12,00	235,16	19,00	2821,91	536,16	3358,07
cena:								
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí z pojízdné dílny demontáž svodnic a spojek vytažení sloupků naložení demontovaného materiálu na vozidlo a odvoz zrušení dopravního značení na skládku SÚS							
42210	Nátěr zábradlí včetně očištění	bm	20,00	144,40	19,00	2887,92	548,70	3436,62
cena:								
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka nátěrových hmot příprava nátěrových hmot a pomůcek očštění zábradlí ocelovým kartačem a hadrem ruční nátěr barvou příprava k odjezdu z pracoviště, očištění pomůcek, vymytí šticů, uklizení prázdných obalů zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
42310	Osazení zábradlí včetně dodání	bm	30,00	1237,68	19,00	37130,40	7054,78	44185,18
cena:								
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava kompresoru PKD 6 a dalšího nářadí rozměření vzdáleností pro otvory na sloupky zábradlí vysekání otvorů sbíjecím kladivem zasazení sloupků zábradlí do vysekávaných otvorů ustavení zábradlí, vyrovnání směru a výšky, zabetonování příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
42910	Zábradlí - likvidace	bm	10,00	248,57	19,00	2485,67	472,28	2957,95
cena:								
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava kyslíko-acetylenové soupravy na pracovišti jednotlivé sloupky odřezat plamenem, zábradlí naložit na dopravní prostředek příprava dílny na odjezd zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
44110	Nástavce na svodidla - čištění	ks	50,00	16,50	19,00	825,12	156,77	981,89
cena:								
obsah:	označení pracoviště dopravním značením nákup technologické vody plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu nebo čerpaním vlastním agregátem příprava mycího zařízení, seřízení kartáčů čištění nástavců na svodidla mytím přejezd k jednotlivým nástavcům příprava mycího zařízení k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							

44310	Nástavce na svodidla - zřízení označení pracoviště dopravním značením dodávka nástavců včetně dalšího materiálu příprava materiálu a nářadí na pracovišti osazení a přišroubování nástavce přejezd k jednotlivým nástavcům příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	ks	80,00	247,54	19,00	19802,88	3762,55	23565,43
44410	Nástavce na svodidla z PE - rovnání označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí uvolnění šroubového spoje držáku nástavce ke svodidlu narovnání nástavce, dotažení šroubu přejezd k jednotlivým nástavcům uklizení ručního nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	ks	20,00	41,26	19,00	825,12	156,77	981,89
44510	Nástavce na svodidla - výměna 1 odrazky označení pracoviště dopravním značením demontáž poškozené odrazky montáž nové odrazky eventuelně nalepení folie zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	ks	5,00	73,23	19,00	366,15	69,57	435,71
44910	Nástavce na svodidla - demontáž označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí uvolnění šroubového spoje držáku nástavce ke svodidlu demontáž nástavce přejezd k jednotlivým nástavcům uklizení ručního nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	ks	5,00	50,54	19,00	252,69	48,01	300,70
45110	Směrové sloupky - čištění strojně označení pracoviště dopravním značením dodávka technologické vody plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu nebo čerpáním vlastním agregátem příprava mycího zařízení, seřízení kartáčů čištění sloupku mytím přejezd k jednotlivým sloupkům příprava mycího zařízení k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	ks	50,00	36,10	19,00	1804,95	342,94	2147,89

45120	Směrové sloupky - čištění ručně označení pracoviště dopravním značením dodávka technologické vody plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu čištění sloupku mytím přejezd k jednotlivým sloupkům příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	ks	70,00	28,88	19,00	2021,54	384,09	2405,64
45310	Směrové sloupky - zřízení označení pracoviště dopravním značením příprava traktoru s vrtákem na pracovišti, příprava nářadí rozměření a označení míst pro umístění sloupků vrtání otvoru, vyčištění otvoru, úprava okolí dodávka směrových sloupků a dalšího materiálu osazení, směrové a výškové vyrovnání zaklínování, kontrola polohy, zásyp, hutnění příprava k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	ks	30,00	248,57	19,00	7457,02	1416,83	8873,86
45321	Směrové sloupky dělené - zřízení s obetonováním patky označení pracoviště dopravním značením příprava traktoru s vrtákem na pracovišti, příprava nářadí rozměření a označení míst pro umístění sloupků vrtání otvoru, vyčištění otvoru, úprava okolí vložení složeného sloupku do jamky s bet. ložem, kontrola polohy, zához betonem, hutnění úprava povrchu betonu, úprava okolí sloupku příprava k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	ks	0,00	441,44	19,00	0,00	0,00	0,00
45330	Směrové sloupky - znovuosazení označení pracoviště dopravním značením obnovení otvoru ručním nářadím, vyčištění otvoru zaklínování, kontrola polohy, zásyp, hutnění příprava k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení	ks	100,00	45,38	19,00	4538,16	862,25	5400,41

14

45410	Směrové sloupky - vyrovnání	ks	100,00	36,10	19,00	3609,90	685,88	4295,78
cena:	označení pracoviště dopravním značením							
obsah:	příprava ručního nářadí narovnání, směrové, výškové a vertikální vyrovnání, zhutnění, urovnání terénu uklizení ručního nářadí zrušení dopravního značení							
45510	Směrové sloupky - výměna 1 odrazky	ks	10,00	67,04	19,00	670,41	127,38	797,79
cena:	označení pracoviště dopravním značením							
obsah:	demontáž poškozené odrazky montáž nové odrazky eventuelně nalepení folie zrušení dopravního značení							
46210	Bílení stromu	ks	0,00	79,42	19,00	0,00	0,00	0,00
cena:	označení pracoviště dopravním značením							
obsah:	dodávka barvy a dalšího spotřebního materiálu příprava barvy, nalití do kbelíku očištění kůry stromu kartáčem natěr pruhu barvou plnění a doplňování kbelíku barvou očištění nářadí, vymytí šticů zrušení dopravního značení							
46720	Směr. tabule s el. zařízením (dodávka ráce)	sada/den	0,00	505,39	19,00	0,00	0,00	0,00
cena:	denní kontrola funkčnosti, včetně dopravního							
obsah:	pravidelná výměna a dobíjení baterií drobné opravy (výměna žárovek, světel atd.) v případě pronájmu cena nájmu za sadu pěti tabulí v případě pronájmu cena nájmu za sadu deseti tabulí							
cena:		sada/den		237,22	19	0,00	0,00	0,00
cena:		sada/den		350,68	19	0,00	0,00	0,00
46910	Odrazník 30 x 30 - likvidace	ks	0,00	268,16	19,00	0,00	0,00	0,00
cena:	označení pracoviště dopravním značením							
obsah:	příprava nářadí a nakladače na pracovišti odkopání zeminy a uvolnění odrazníku uvázání odrazníku na rameno nakladače, vytažení ze země a naložení na dopr. prostředek zaházení jámy po odrazníku, urovnání terénu zrušení dopravního značení							

Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo na zadání činnosti střediska Bezděčín u Správy a údržby silnic Mnichovo Hradité, přísp. org.

46920	Směr. sloupek 15 x 15 - likvidace	ks	0,00	113,45	19,00	0,00	0,00	0,00
cena:	označení pracoviště dopravním značením							
obsah:	příprava nářadí a nakladače na pracovišti							
	odkopání zeminy a uvolnění směr. sloupku							
	uvázání směr. sloupku na rameno nakladače, vytažení ze země a naložení na dopr. prostředek							
	zaházení jámy po směrovém sloupku							
	zrušení dopravního značení							
46998	Doprava a poplatek za skládkování	t						
	dopravné na skládku							
cena:	m3 do 1km	m3	1,00	40,22	19,00	40,22	7,64	47,87
cena:	m3 do 2km	m3	1,00	56,73	19	56,73	10,78	67,51
cena:	m3 do 3km	m3	1,00	73,23	19	73,23	13,91	87,14
cena:	m3 do 4km	m3	1,00	89,73	19	89,73	17,05	106,78
cena:	m3 do 5km	m3	1,00	106,23	19	106,23	20,18	126,42
cena:	m3 do 6km	m3	1,00	122,74	19	122,74	23,32	146,06
cena:	m3 do 7km	m3	1,00	139,24	19,00	139,24	26,46	165,69
cena:	m3 do 8km	m3	1,00	155,74	19	155,74	29,59	185,33
cena:	m3 do 9km	m3	1,00	172,24	19	172,24	32,73	204,97
cena:	m3 do 10km	m3	1,00	188,75	19	188,75	35,86	224,61
cena:	m3 za každý další km	m3	1,00	7,22	19	7,22	1,37	8,59
cena:	skládkovné	t	15,00	495,07	19	7426,08	1410,96	8837,04
48310	Dopravní zrcadlo - zřízení (dodávka práce)	ks	1,00	2423,79	19,00	2423,79	460,52	2884,31
cena:	dodávka zrcadla, včetně stojanu a ostatního materiálu							
obsah:	označení pracoviště dopravním značením							
	příprava nářadí							
	určení místa pro osazení zrcadla							
	vyhotovení otvoru pro stojan zrcadla							
	osazení a vyrovnání stojanu, zához kamenem a zabetonování							
	montáž zrcadla na stojan, seřízení nastavení zrcadla							
	upravení a urovňování terénu kolem stojanu zrcadla							
	příprava dílny k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí							
	zrušení dopravního značení							
cena:	Dodávka zrcadel:	ks	1,00	8044,92	19,00	8044,92	1528,53	9573,45
cena:	kulaté zrcadlo o průměru 900 mm	ks	0,00	11396,97	19,00	0,00	0,00	0,00
cena:	obdélníkové zrcadlo o rozměru 800 x 1000 mm							

Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo na zadání činnosti střediska Bezděčín u Správy a údržby silnic Mnichovo Hradiště, příspěv. org.

48410	ks	2,00	541,49	19,00	1082,97	205,76	1288,73
cena:							
obsah:							
Dopravní zrcadlo - rovnání stojanu označení pracoviště dopravním značením příprava pojízdné dílny na pracovišti nahřívání v deformované oblasti plamenem, rovnání za tepla nátěr opravených míst kontrola nastavení zrcadla, seřízení uklizení hadic, hořáku a nářadí do pojízdné dílny zrušení dopravního značení							
48510	ks	2,00	1000,46	19,00	2000,92	380,17	2381,09
cena:							
obsah:							
Dopravní zrcadlo - výměna skla (dodávka práce) dodávka zrcadla označení pracoviště dopravním značením příprava pojízdné dílny na pracovišti nahřívání v deformované oblasti plamenem, rovnání za tepla nátěr opravených míst kontrola nastavení zrcadla, seřízení uklizení hadic, hořáku a nářadí do pojízdné dílny zrušení dopravního značení Dodávka zrcadla: zrcadlo o průměru 1200 mm							
48910	ks	1,00	505,39	19,00	505,39	96,02	601,41
cena:							
obsah:							
Dopravní zrcadlo - odstranění označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí a nakladače na pracovišti odkopání zeminy a uvolnění stojanu se zrcadlem uvolnění stojanu se zrcadlem na rameno nakladače vytažení ze země a naložení na dopr. prostředek zaházení jámy po stojanu zrcadla zrušení dopravního značení							
					175537,06	33352,04	208889,10
Mezisoučet 4 BEZPEČNOSTNÍ ZARÍZENÍ A VYBAVENÍ							

5 SILNIČNÍ TĚLESO A ODVODNĚNÍ

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. tednotek	Měrná cena bez DPH 2007	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
51110	Krajnice zpevněná - čištění strojní označení pracoviště dopravním značením příprava stroje na pracovišti k zametání zametání vozovky příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení	m2	20000,00	1,03	19,00	20628,00	3919,32	24547,32
51310	Krajnice nezpevněná - seřezávání s odhozem do příkopu označení pracoviště dopravním značením příprava seřezávače krajnic k práci seřezávání nezpevněné krajnice s odhozem do příkopu příprava seřezávače k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	m2	1500,00	2,78	19,00	4177,17	793,66	4970,83
51321	Krajnice nezpevněná - seřezávání s naložením materiálu označení pracoviště dopravním značením příprava seřezávače krajnic k práci seřezávání krajnice s naložením seřezaného nánosu a dmu na dopavní prostředek odvoz seřezaného nánosu příprava seřezávače k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	m2	4000,00	22,69	19,00	90763,20	17245,01	108008,21

51730	Svahování	m ²	10,00	97,98	19,00	979,83	186,17	1166,00
cena:	označení pracoviště							
obsah:	příprava univerzálního dokončovacího stroje k práci provádění prací na svahu v dosahu výložníku stroje příprava univerzálního dokončovacího stroje k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení							
51799	Rízení provozu	h	60,00	299,11	19,00	17946,36	3409,81	21356,17
cena:	doprava pracovníků na pracoviště							
obsah:	příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště							
52097	Čištění příkopů od odpadků ručně	h	80,00	350,68	19,00	28054,08	5330,28	33384,36
cena:	sběr odpadků a naložení na dopravní prostředek							
obsah:	odvoz odpadků a uložení na skládku							
52110	Čištění příkopů strojně - příkopovou frézou	bm	30001,00	10,31	19,00	309430,31	58791,76	368222,07
cena:	označení pracoviště dopravním značením							
obsah:	příprava frézy z přepravní polohy do polohy pracovní najíetí nad příkop, spuštění, čištění příkopu zvedání frézy při přeježdění překážek zvednutí frézy, očištění pracovního orgánu, uvedení frézy do polohy pro převoz zrušení dopravního značení							
52220	Hloubení příkopů strojně - do 0.5 m3/m	bm	600,00	46,41	19,00	27847,80	5291,08	33138,88
cena:	označení pracoviště dopravním značením							
obsah:	příprava hlubíče na pracovišti najíetí nad příkop, spuštění, hloubení příkopu s odvozem zeminy zvedání hlubíče při přeježdění překážek zvednutí hlubíče, očištění zrušení dopravního značení							

53122	cena:	obsah:	200,00	21,66	19,00	4331,88	823,06	5154,94
	Rigoly - čištění nánosů tl. 10cm - strojně	označení pracoviště dopravním značením příprava autokropičky k čištění rigolů příprava ručního nářadí čištění rigolových tvárníc od nánosů proudem vody dočištění odkopáním trsů trávy a vymetením příprava autokropičky k odjezdu zrušení dopravního značení	bm					
53198			t					
	Doprava a poplatek za skládkování	dopravné						
	cena:	m3 do 1km	m3	40,22	19,00	40,22	7,64	47,87
	cena:	m3 do 2km	m3	56,73	19,00	56,73	10,78	67,51
	cena:	m3 do 3km	m3	73,23	19,00	73,23	13,91	87,14
	cena:	m3 do 4km	m3	89,73	19,00	89,73	17,05	106,78
	cena:	m3 do 5km	m3	106,23	19,00	106,23	20,18	126,42
	cena:	m3 do 6km	m3	122,74	19,00	122,74	23,32	146,06
	cena:	m3 do 7km	m3	139,24	19,00	139,24	29,59	168,83
	cena:	m3 do 8km	m3	155,74	19,00	155,74	32,73	188,47
	cena:	m3 do 9km	m3	172,24	19,00	172,24	35,86	208,10
	cena:	m3 do 10km	m3	188,75	19,00	188,75	1,37	190,12
	cena:	m3 za každý další km	t	7,22	19,00	7,22	7525,09	47130,85
	cena:	skládkovné	t	495,07	19,00	495,07		
53710			m2	850,91	19	850,91	0,00	0,00
	Zřízení dlážděného rigolu	označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí, tvárníc a písků urovnání a vyspádování terénu, rozproštění písku do potřebné tloušťky vyrovnaní, proměření a úprava spádu lože dodání tvárníc nasazení tvárníc, vyrovnání, vyspádování, úprava terénu kolem rigolu přesun nářadí a materiálu zrušení dopravního značení						

14

Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo na zadání činnosti střediska Bezděčín u Správy a údržby silnic Mnichovo Hradíště, příspěv. org.

55110		bm	30,00	256,82	19,00	7704,56	1463,87	9168,42
cena:	Propustek - průměr 50 - 120 cm - čištění							
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí čištění propustku z obou stran pomocí ručního nářadí ukládání nánosu na krajnici očistění ručního nářadí zrušení dopravního značení směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby							
55130		bm	20,00	206,28	19,00	4125,60	783,86	4909,46
cena:	Propustek - průměr do 50 cm - čištění							
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí čištění propustku z obou stran pomocí ručního nářadí ukládání nánosu na krajnici očistění ručního nářadí zrušení dopravního značení							
55140		bm	10,00	386,78	19,00	3867,75	734,87	4602,62
cena:	Propustek - průměr nad 120 cm - čištění							
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí čištění propustku z obou stran pomocí ručního nářadí ukládání nánosu na krajnici očistění ručního nářadí zrušení dopravního značení							

55198	Doprava a poplatek za skládkování	t											
obsah:	dopravné												
cena:	m3 do 1km	m3	1,00	40,22	19,00	40,22	7,64						47,87
cena:	m3 do 2km	m3	1,00	56,73	19,00	56,73	10,78						67,51
cena:	m3 do 3km	m3	1,00	73,23	19,00	73,23	13,91						87,14
cena:	m3 do 4km	m3	1,00	89,73	19,00	89,73	17,05						106,78
cena:	m3 do 5km	m3	1,00	106,23	19,00	106,23	20,18						126,42
cena:	m3 do 6km	m3	1,00	122,74	19,00	122,74	23,32						146,06
cena:	m3 do 7km	m3	20,00	139,24	19,00	2784,78	529,11						3313,89
cena:	m3 do 8km	m3	1,00	155,74	19,00	155,74	29,59						185,33
cena:	m3 do 9km	m3	1,00	172,24	19,00	172,24	32,73						204,97
cena:	m3 do 10km	m3	1,00	188,75	19,00	188,75	35,86						224,61
cena:	m3 za každý další km	m3	1,00	7,22	19,00	7,22	1,37						8,59
cena:	skládkovné	t	30,00	495,07	19,00	14852,16	2821,91						17674,07
55610	Zemní práce - těžení	m3	10,00	216,59	19,00	2165,94	411,53						2577,47
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí a mechanizace těžení se současným ukládáním vytřežené zeminy v dosahu ramene rypadla ruční dočišťování a úprava terénu očištění nářadí a rypadla, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení												
55620	Zemní práce - přesun	m3	10,00	206,28	19,00	2062,80	391,93						2454,73
cena:	příprava dozeru na pracovišti přemístění výklopku do vzdálenosti max. 60 m zásyp jam, zářezů nebo rýh rozproštění ornice na pláni nebo svahu úprava svahu nebo pláně v zářezech nebo násypch očištění stroje, příprava k odjezdu z pracoviště												

55630	Zemní práce - uložení příprava dozeru na pracovišti rozprostření dovezené zeminy očistění stroje, příprava k odjezdu z pracoviště	m3	10,00	99,01	19,00	990,14	188,13	1178,27
56110	Silniční kanalizace - čištění označení pracoviště dopravním značením plnění a doplňování kropičky vodou rozvinutí hadice, čištění kanalizace tlakovou vodou svinutí hadice a přejezd k dalšímu místu zrušení dopravního značení	bm	200,00	113,45	19,00	22690,80	4311,25	27002,05
58121	Vpustě silně znečištěné - čištění ruční označení pracoviště dopravním značením naplnění a doplňování kropičky vodou příprava pomocného nářadí, rozvinutí hadice ruční čištění vpustí, čištění okolí vpustí a propláchnutí vpustí tlakovou vodou očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	ks	50,00	612,65	19,00	30632,58	5820,19	36452,77
58122	Vpustě silně znečištěné - čištění strojní označení pracoviště dopravním značením příprava fekálního vozu a pomocného nářadí vysátí nečistot savicí fekálního vozu ruční čištění okolí vpustí očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	ks	6,00	711,67	19,00	4270,00	811,30	5081,30

Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo na zadání činnosti střediska Bezděčín u Správy a údržby silnic Minichovo Hradiště, příspěv. org.

59710		bm	0,00	379,56	19,00	0,00	0,00	0,00
cena:	Silniční obruby - zřízení							
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava materiálu a nářadí určení směru a rozměření úprava betonového lože, kládení obrubníků spátování, úprava okolního terénu očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení							
59910		bm	0,00	175,34	19	0,00	0,00	0,00
cena:	Silniční obruby - rozebrání							
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí a mechanizace rozebrání obrub, očistění obrubníků vytřídění obrubníků, naložení na dopravní prostředek očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení							

Mezisoučet 5 SILNICNÍ TĚLESO A ODVODNĚNÍ

1221309,62 232048,83

1453358,45

8 SADOVNICTVÍ

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. tednotek	Měrná cena bez DPH 2007	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
81010	Štěpkování označení pracoviště dopravním značením příprava a seřízení štěpkovače, kontrola bezpečnostních prvků přiblížení odpadového dřeva ke štěpkovací štěpkování přesun na další stanoviště zrušení dopravního značení	h	50,00	1021,09	19,00	51054,30	9700,32	60754,62
81020	Likvidace polomů označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řezání kmenů a větví poražených stromů na díly vhodné délky pro přepravu doplňování oleje do pily očistění pily, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	h	60,00	270,23	19,00	16213,61	3080,59	19294,19
81030	Zpracování odpadového dřeva označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řezání kmenů a větví poražených stromů na díly vhodné délky pro přepravu doplňování oleje do pily očistění pily, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	h	80,00	458,97	19,00	36717,84	6976,39	43694,23

82310	Řez a průklest ze země označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily prořezání koruny stromu zatlčení řezů barvou soustředění odřezaných větví na hromadu uložení pily zrušení dopravního značení	ks	30,00	204,22	19,00	6126,52	1164,04	7290,55
82320	Řez a průklest ve výškách označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řízení dopravy prořezání koruny stromu zatlčení řezů barvou soustředění odřezaných větví na hromadu uložení pily zrušení dopravního značení Použití vysokozdvizné plošiny se oceňuje podle NS 82397	ks	50,00	340,36	19,00	17018,10	3233,44	20251,54
82397	Použití vysokozdvizné plošiny	h	30,00	773,55	19,00	23206,50	4409,24	27615,74
82410	Ochrana proti škůdcům - osazení chráničů označení pracoviště dopravním značením dodávka chráničů příprava obalového materiálu nasazení chráničů kolem stromku, zajištění chráničů přesun k dalšímu stromku zrušení dopravního značení	ks	5,00	46,41	19,00	232,07	44,09	276,16

82420	Ochrana proti škůdcům - postřiky označení pracoviště dopravním značením napuštění vody do nádrže postřikovače, nalití a dodávka postřiku rozmíchání postřiku příprava postřikovače na pracovišti postřik stromu ruční tyčí od vrcholu stromu dolů a od okraje stromu k jeho vnitřní části přejezd k dalšímu stromu příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	ks	50,00	52,60	19,00	2630,07	499,71	3129,78
82497	Ochrana proti škůdcům - likvidace napadeného listí kontrola zralosti ovoce, určení pořadí sklizně, hřídání atejí oceňování ovocných stromů před sklizní pro prodej soukromým zájemcům všeobecná kontrola stromoví, evidence poškozených stromů, určování postřiků	h	5,00	226,91	19,00	1134,54	215,56	1350,10
82830	Likvidace pařezů - do průměru 500 mm označení pracoviště dopravním značením příprava traktoru s frézou nájezd nad pařez, frézování přejezd mezi pařezy malá oprava příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	ks	10,00	649,78	19,00	6497,82	1234,59	7732,41
82840	Likvidace pařezů - nad průměr 500 mm označení pracoviště dopravním značením příprava traktoru s frézou nájezd nad pařez, frézování přejezd mezi pařezy malá oprava příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	ks	2,00	3248,91	19,00	6497,82	1234,59	7732,41

82920	Kácení včetně odvětvění - průměr do 30 cm označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řízení dopravy určení směru a místa pádu stromu naříznutí, zářez klínu, doříznutí, usměrnění pádu stromu odvětvění, rozřezání silných větví a kmene uložení kmene a větví na vzdálenost do 20 m zrušení dopravního značení	ks	80,00	506,42	19,00	40513,39	7697,54	48210,94
82930	Kácení včetně odvětvění - průměr 300 - 500 mm označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řízení dopravy určení směru a místa pádu stromu naříznutí, zářez klínu, doříznutí, usměrnění pádu stromu odvětvění, rozřezání silných větví a kmene uložení kmene a větví na vzdálenost do 20 m zrušení dopravního značení	ks	5,00	5084,80	19,00	25424,01	4830,56	30254,57
82940	Kácení včetně odvětvění - průměr nad 500 mm označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řízení dopravy určení směru a místa pádu stromu naříznutí, zářez klínu, doříznutí, usměrnění pádu stromu odvětvění, rozřezání silných větví a kmene uložení kmene a větví na vzdálenost do 20 m zrušení dopravního značení	ks	2,00	8993,81	19,00	17987,62	3417,65	21405,26
82999	Rízení provozu doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště	h	50,00	299,11	19,00	14955,30	2841,51	17796,81

83110	Vysazování keřů do jamek označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí a keřů dodávka keřů sestřížení kořenů, usazení keře do jamky, zasypávání se současným profiřezáním zeminy hutnění zeminy mezi kořeny, úprava vodní mísky, zalití vodou očišťení nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	m2	0,00	28,88	19,00	0,00	0,00	0,00
83210	Údržba keřů - zalévání označení pracoviště dopravním značením dodávka technologické vody plnění a doplňování kroupičky vodou příprava kroupičky k zalévání zalévání jednotlivých keřů hadicí z autokroupičky přejezd mezi skupinami keřů příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	m2	0,00	9,28	19,00	0,00	0,00	0,00
83310	Keře - průklest označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily provedení průklestu - odstranění zaschlých a poškozených částí keře odstranění přehouplých a slabých výhonů přechod k další skupině keřů uložení motorové pily zrušení dopravního značení	m2	500,00	31,97	19,00	15986,70	3037,47	19024,17
83910	Keře - likvidace řezáním označení pracoviště dopravním značením příprava křovinořezu, kontrola bezpečnostních prvků vyřezávání keřů, přechody mezi skupinami keřů chemické ošetření řezů příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	m2	2960,00	19,60	19,00	58005,94	11021,13	69027,06

83920	Keře - likvidace vytrháváním příprava grejdlu, montáž a seřízení rozrývače vytrhávání keřů rozrývačem odstranění keřů mimo upravenou plochu, navršení na hromadu úprava plochy radlicí	m2	50,00	31,97	19,00	1598,67	303,75	1902,42
84110	Zakládání travních porostů označení pracoviště dopravním značením dodávka osiva příprava pomocných nádob a travního semena plnění travního semena do menších pomocných nádob rozhozování travního semene v množství 15 - 25 g/m2 zatlacení semene a uzavření povrchu hlučným ručním válečkem, zalití očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	m2	0,00	19,60	19,00	0,00	0,00	0,00
84810	Kosení travních porostů strojně označení pracoviště dopravním značením obhlídka sekaného prostoru, odstranění nežádoucích prvků (kamenů, drátů a p.) příprava sekačky na pracovišti, kontrola bezpečnostních prvků sečení travního porostu provozní údržba drobná oprava zrušení dopravního značení	m2	1475000,00	0,83	19,00	1217052,00	231239,88	1448291,88
84820	Kosení travních porostů strojně pod svodidly označení pracoviště dopravním značením obhlídka sekaného prostoru, odstranění nežádoucích prvků (kamenů, drátů a p.) příprava sekačky na pracovišti, kontrola bezpečnostních prvků sečení travního porostu provozní údržba drobná oprava zrušení dopravního značení	m2	500,00	1,55	19,00	773,55	146,97	920,52

by

Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo na zadání činnosti střediska Bezděčín u Správy a údržby silnic Mnichovo Hradiště, příspě. org.

84840	Kosení travních porostů ručně křovinořezy kolem překážek označení pracoviště dopravním značením obhlídka sekaného prostoru, odstranění nežádoucích prvků (kamenů, drátů a p.) příprava křovinořezy - doplnění oleje a PHM provozní údržba - kontrola prac. nástroje, doplnění PHM drobná oprava zrušení dopravního značení	m2	1000,00	4,64	19,00	4641,30	881,85	5523,15
84850	Ošetření travních porostů chemickými prostředky označení pracoviště dopravním značením napuštění vody do nádrže postřikovače příprava postřikovače na pracovišti postřik travního porostu příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	m2	0,00	1,24	19,00	0,00	0,00	0,00
						1697668,93	322557,10	2020226,03

Mezisoučet 8 SADOVNICTVÍ

Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo na zadání činnosti střediska Bezděčín u Správy a údržby silnic Mnichovo Hradiště, příspěv. org.

9 SPRÁVNÍ ČINNOSTI

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. tednotek	Měrná cena bez DPH 2007	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
91520								
cena:	Sčítání dopravy ve všední dny	h	0,00	243,41	19,00	0,00	0,00	0,00
obsah:	doprava na stanoviště							
91910								
cena:	Pohotovost na pracovišti	h	0,00	226,91	19,00	0,00	0,00	0,00
91920								
cena:	Pohotovost domácí předpoklad	h	150,00	92,83	19,00	13923,90	2645,54	16569,44
cena:	Poplatky za užívání vybrané sítě komunikací	km	1,00	5,00	19,00	5,00	0,95	5,95
Mezisoučet 9 SPRÁVNÍ ČINNOSTI						13928,90	2646,49	16575,39
Celkem za sledované období						13493285,19	2563724,00	16907009,00

Součástí ceny je vždy přeprava pracovníků, materiálu a technologického zařízení na místo výkonu, pokud to vzhledem k charakteru výkonu přichází v úvahu. .

NS s koncovým dvojcíslicím 99 (řízení provozu a dozor) se vždy týká předchozích NS se stejnými čísly na prvních třech pozicích.

NS s koncovým dvojcíslicím 98 (doprava a poplatek za skládování) se vždy týká předchozích NS se stejnými čísly na prvních třech pozicích.

U všech NS je součástí ceny i dodávka veškerého provozního materiálu.

Pouze u NS, kde je zadavatelem požadováno doplnění ceny i za vyjmenovaný materiál, který je potřebný ke splnění předmětné činnosti, je základní cena pouze za práci.

Oprávnění zástupci smluvních stran

1) Oprávnění zástupci objednavatele při objednávání jednotlivých činností díla, kontroly plnění díla a převzetí díla ve věcech technických jsou:

Funkce: ředitel organizace Příjmení a jméno:

Funkce: provozní náměstek Příjmení a jméno:

Funkce: provozní cestmistr Příjmení a jméno :

2) Oprávnění zástupci objednavatele ve věcech smluvních jsou:

Funkce: ředitel organizace Příjmení a jméno:

3) Oprávnění zástupci zhotovitele při řízení provádění díla, kontroly plnění díla a předávání díla ve věcech technických jsou:

Funkce: jednatel společnosti Příjmení a jméno:

Funkce: jednatel společnosti Příjmení a jméno:

Funkce: výrobně technický náměstek Příjmení a jméno:

Funkce: vedoucí střediska Příjmení a jméno:

4) Oprávnění zástupci zhotovitele ve věcech smluvních jsou:

Funkce: ředitel společnosti
a prokurista

Příjmení a jméno: Ing. Janda Miloslav

V Mnichově Hradišti dne 30.3.2007

V Mladé Boleslavi dne 30.3.2007