

Dodatek č.6 ke Smlouvě o dílo

Číslo základní smlouvy objednatele : 23/05/SD
Číslo základní smlouvy zhotovitele : 12-A-2005-005

Smluvní strany

Správa a údržba silnic Mnichovo Hradiště, přísp. org.

Sídlo: Jiráskova 439, 295 08 Mnichovo Hradiště

IČ: 00066621

DIČ: CZ00066621

Zastoupená: Štěpánem Marcínem, ředitelem organizace
dále jen „objednavatel“

a

USK s.r.o.

Sídlo : Pod Borkem 319 , 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 27138551

DIČ: CZ27138551

Jednající : Ing. Bořivojem Horákem, jednatelem

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
99183

dále jen „zhotovitel“

Uzavírají podle ustanovení § 536 a následujících zákona č.513/1991Sb.,obchodní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)
tento **dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo na zadání činnosti střediska Bezděčín
u Správy a údržby silnic Mnichovo Hradiště, přísp. org. ze dne 31. 10. 2005**

A.

1) Tímto dodatkem se ruší Příloha č. 2 – Přehled činností zimní a letní údržby silnic II.
a III. třídy u Dodatku č. 4 k výše uvedené smlouvě o dílo a nahrazuje se novou Přílohou
č. 2, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 6.

2) Dle článku VII., bodu 3, výše uvedené smlouvy o dílo oznamujeme změnu
oprávněných zástupců. Ruší se proto Příloha č. 4 u Dodatku č. 4 k výše uvedené smlouvě
o dílo a nové znění Přílohy č. 4 je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 6.

B.

1. Tento Dodatek č. 6 a Příloha č. 4 jsou platné a účinné ode dne jejich podpisu. Příloha č.
2 je účinná od 1. 1. 2008.

2. Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo včetně platných dodatků zůstávají v platnosti.

3. Dodatek č. 6 je vyhotoven ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva stejnopisy obdrží objednavatel a jeden stejnopis zhotovitel.

4. Zástupci smluvních stran prohlašují, že si Dodatek č. 6 přečetli, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují podpisy.

V Mnichově Hradišti dne 27. 12. 2007

V Mnichově Hradišti dne 27. 12. 2007

Objednavatel:

Zhotovitel:

Přílohy:

1) Nové znění Přílohy č. 2 ke SoD na zadání činnosti střediska Bezděčín u SÚS M. Hradiště, přísp.org.

2) Nové znění Přílohy č. 4, Oprávnění zástupci stran, ke SoD na zadání činnosti střediska Bezděčín u SÚS M. Hradiště, přísp. org.

PŘEZKUMAL



Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo na zadání činnosti střediska Bezpečnosti u Správy a údržby silnic Mníchovo Hradiště, příspěv. org.

Období od 1.1.2008 do 31.12.2008

I ZAJIŠTĚNÍ SJÍZDNOSTI V ZIMNÍM OBDOBÍ

NS	Název činnosti	Technické jednotky	Počet technických jednotek	Měrná cena bez DPH 2008	Sazba DPH	Celková cena bez DPH 2008	DPH	Celková cena s DPH 2008
1110	Posyp vozovek inertním materiálem	km						
cena:	posyp škvárou	km		224,70	19	0,00	0,00	0,00
cena:	posyp dřív	km	6000	274,10	19	1644600,00	312474,00	1957074,00
obsah:	výkon posypu (bez přejezdů) náklady na nakládku včetně materiálu a jeho dovozu							
1120	Posyp vozovek chemickým materiálem	km						
cena:	výkon posypu (bez přejezdů)	km		351,50	19	0,00	0,00	0,00
obsah:	náklady na nakládku včetně materiálu a jeho dovozu							
1130	Posyp vozovek chemickým materiálem se zkrápením	km						
cena:	výkon posypu (bez přejezdů)	km	3000	360,10	19	1080300,00	205257,00	1285557,00
obsah:	náklady na nakládku včetně materiálu a jeho dovozu							
1180	Kontrolní jízdy osobním automobilem	km						
cena:	kontrolní jízdy osobním automobilem	km	500	9,70	19	4850,00	921,50	5771,50
obsah:								
11720	Kontrolní jízdy sypačem	km						
cena:	kont. jízdy a přejezdy sypačů bez výkonu posypu a prohnu	km	15000	35,50	19	532500,00	101175,00	633675,00
obsah:								
12110	Odstraňování sněhu předřazenou radlicí	km						
cena:	výkon prohrování (bez přejezdů)	km	4000	104,30	19	417200,00	79268,00	496468,00
obsah:								
12120	Odstraňování sněhu traktorovou radlicí	h						
cena:	výkon prohru včetně přejezdů	h	200	483,70	19	96740,00	18380,60	115120,60
obsah:								
12210	Odstraňování sněhu frézou	h						
cena:	výkon frézování včetně přejezdů	h	0	2144,10	19	0,00	0,00	0,00
obsah:								

12310	Odstraňování sněhu šipovými pluhy výkon prohrnu bez přejezdů	km	0	172,00	19	0,00	0,00	0,00	0,00
cena:									
obsah:									
13410	Dispečerská služba rozsah hodin upřesní OPZS	h	2200	424,60	19	934120,00	177482,80		1111602,80
cena:									
obsah:									
13420	Pohotovost pracovníků na pracovišti včetně mechanismů a dopravních prostředků (počet pracovníků upřesní OPZS)	h	11000	236,50	19	2601500,00	494285,00		3095785,00
cena:									
obsah:									
13430	Pohotovost pracovníků domáci včetně mechanismů a dopravních prostředků (počet pracovníků upřesní OPZS)	h	1000	96,80	19	96800,00	18392,00		115192,00
cena:									
obsah:									
cena:	Pohotovost radliček	h	0	21,50	19	0,00	0,00		0,00
obsah:									
16110	Organizační příprava kontrola připravenosti techniky na ZÚ školení pracovníků k OPZS	h	200	424,60	19	84920,00	16134,80		101054,80
cena:									
obsah:									
16210	Zásněžky postavení, stažení zásněžek dodávka nových zásněžek	m	0	52,70	19	0,00	0,00		0,00
cena:									
obsah:									
16310	Sněhové tyče a značky postavení a stažení sněhových tyčí a značek dodávka nových sněhových tyčí a značek	ks	0	152,70	19	0,00	0,00		0,00
cena:									
obsah:									
16410	Činnosti jině nezahrnuté (ujeté vrstvy a námrazky) řízení samoobslužných skládek (včetně posypového materiálu) případně další činnosti v ZÚ odsouhlasené dispečerem SÚS	h	0	1171,50	19	0,00	0,00		0,00
cena:									
obsah:									
17110	Úklid po zimě samosběr traktorovým zametačem silnice udržované inertním posypem na lhm = 1,5+1,5=3m2 - fakturace v m2, v účetnictví v km	km	120	5878,80	19	705456,00	134036,64		839492,64
cena:									
obsah:									
obsah:			80	3525,10	19	282008,00	53581,52		335589,52
cena:									
obsah:									
Mezisoučet 1 ZAJIŠTĚNÍ SJÍZDNOSTI V ZIMNÍM OBDOBÍ									
							8480994,00	1611388,86	10092382,86

2 VOZOVKY

NS	Název činnosti	Technické jednotky	Počet technických jednotek	Měrná cena bez DPH 2008	Sazba DPH	Celková cena bez DPH 2008	DPH	Celková cena s DPH 2008
20110	Čištění vozovek metením strojně traktorovým zametačem označení pracoviště dopravním značením příprava stroje na pracovišti k zametání zametatí vozovky příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2	9850	1,20	19	11820,00	2245,80	14065,80
20111	Čištění vozovek metením strojně samosběrem označení pracoviště dopravním značením příprava stroje na pracovišti k zametání, naplnění a doplň. vodou zametatí se sběrem nečistot s ukládáním do nádrže, otáčení vysypání obsahu nádrže drobná oprava příprava stroje k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s nalož. značek na dopr. prostředek neobsahuje dopravu na skládku a popl. za skládkování (obsaženo v NS 20198)	m2	10000,00	1,70	19	17000,00	3230,00	20230,00
20121	Čištění vozovek splachováním strojně označení pracoviště dopravním značením dodávka technologické vody plnění a doplňování nádrže kropicíky vodou, včetně nákladů na vodu příprava stroje na pracovišti k mytí, příprava nářadí mytí vozovky tlakovou vodou případné odkopání silnější vrstvy bláta příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2	18000,00	1,10	19	19800,00	3762,00	23562,00
20140	Čištění vozovek odkopem - vrstva do 5 cm - ručně označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí na pracovišti odkopání silnější vrstvy bláta ruční zametení kartáči uložení odkop. materiálu a smetených nečistot na hromady na krajnici výkop sružek pro volný odtok vody z vozovky sklíd ručního nářadí na dopravní prostředek zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek naložení na dopravní prostředek neobsahuje dopravu odkop. materiálu a nečistot a popl. za skládkování (obsaženo v NS 20198)	m2	100,00	7,00	19	700,00	133,00	833,00

20150	Cističní vozovek od nánosů - strojně	m2	500,00	21,50	19	10750,00	2042,50	12792,50
cena:	označení pracoviště dopravním značením							
obsah:	příprava strojů na pracovišti k odstranění naplavenin slinování a nakl. naplaveniny na dopravní prostředek nakladačem splach. zbytku nečistot tlak. vodou ke krajnici s případným naložením očistení sliňových mechanizmů od bláta příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek neobsahuje dopravu naplavenin a popl. za skládkování (obsaženo v NS 20198)							
20197	Neodkladné zásahy	h						
cena:	dopravné osobním vozidlem	km	50,00	9,70	19	485,00	92,15	577,15
cena:	dopravné technologickým vozidlem	km	200,00	17,20	19	3440,00	653,60	4093,60
cena:	dopravné nákladním vozidlem	km	200,00	28,00	19	5600,00	1064,00	6664,00
cena:	pronájem SDZ	ks/den	30,00	30,10	19	903,00	171,57	1074,57
cena:	práce při výkonu	hod	50,00	166,60	19	8330,00	1582,70	9912,70
20198	Doprava a poplatek za skládkování	l						
cena:	dopravné na skládku	m3		42,00	19	0,00	0,00	0,00
cena:	m3 do 1km	m3		59,20	19	0,00	0,00	0,00
cena:	m3 do 2km	m3		76,40	19	0,00	0,00	0,00
cena:	m3 do 3km	m3		93,60	19	0,00	0,00	0,00
cena:	m3 do 4km	m3		110,70	19	1107,00	210,33	1317,33
cena:	m3 do 5km	m3	10,00	127,90	19	0,00	0,00	0,00
cena:	m3 do 6km	m3		145,10	19	0,00	0,00	0,00
cena:	m3 do 7km	m3		162,30	19	0,00	0,00	0,00
cena:	m3 do 8km	m3		179,50	19	0,00	0,00	0,00
cena:	m3 do 9km	m3		196,70	19	0,00	0,00	0,00
cena:	m3 do 10km	m3		7,60	19	0,00	0,00	0,00
cena:	m3 za každý další km	m3		515,90	19	7738,50	1470,32	9208,82
cena:	skládkovné	t	15,00					
20297	Zabezpečení pracoviště (světelná šipka, souprava světel, kužely)	h		547,10	19	0,00	0,00	0,00
cena:	mimo označení světelnou šipkou na vjezdním pracovním stroji							
obsah:								

21110	Levní pohoz (0.5 - 1 kg / m2) označení pracoviště dopravním značením dodávka kameniva plnění a doplňování sypací kamenivem strojný posyp s možným přebytkem kameniva případný doplňující ruční posyp v podélném směru příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek DZ omezující dovol.rychlost.se ponechají na místě po dobu 1 týdne	m2	20000,00	2,10	19	42000,00	7980,00	49980,00
21310	Kalový zakrýt "Slurry seal" 4 mm označení pracoviště dopravním značením dodávka veškerého provozního materiálu plnění a doplňování nádrží pokladače vodou, emulzí, stabilizátorem a kamenivem příprava pokladače na pracovišti k pokládce provedení kalového zákrytu příprava pokladače k odjezdu z pracoviště, očištění od směsi zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2	0,00	36,60	19	0,00	0,00	0,00
21320	Kalový zakrýt "Slurry seal" 6 mm označení pracoviště dopravním značením plnění a doplňování nádrží pokladače vodou, emulzí, stabilizátorem a kamenivem dodávka veškerého provozního materiálu příprava pokladače na pracovišti k pokládce provedení kalového zákrytu příprava pokladače k odjezdu z pracoviště, očištění od směsi zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2	10000,00	42,00	19	42000,00	79800,00	499800,00
21425	Nátěr ze silničního asfaltu 1.50 kg/m2 označení pracoviště dopravním značením s uzavřením jednoho dodávka veškerého provozního materiálu jízdního pruhu plnění a doplňování nádrže rozstříkovače pojivem příprava rozstříkovače na pracovišti-montáž nástavců stříkacích tyčí,kontrola trysek,nahřívání pojiva na pracovní teplotu,nahřívání potrubí,kohoutů a trysek cirkulací postřik pojivem a posyp kame- nivem v předepsaném množství hutnění příprava stroju k odjezdu z pracoviště-ochištění rozstříkovače, de- montáž nástavců střík.tyčí zrušení DZ s naložením značek na dopr.prostředek	m2	0,00	35,50	19	0,00	0,00	0,00

21445	Náter z asfaltové emulze 1.60 kg/m² označení pracoviště dopravním značením s uzavřením jednoho dodávka veškerého provozního materiálu jízdního pruhu plnění a doplňování nádrže rozstříkovače pojivem příprava rozstříkovače na pracovišti-montáž nástavců stříkacích tyčí,kontrola trysek,nahřívání pojiva na pracovní teplotu,nahřívání potrubí,kohoutů a trysek cirkulací postřik pojivem a posyp kame- nivem v předepsaném množství hutnění příprava strojů k odjezdu z pracoviště-očštění rozstříkovače, de- montáž nástavců střík.tyčí zrušení DZ s naložením značek na dopr.prostředek	m ²	0,00	39,80	19	0,00	0,00	0,00
21455	Náter z modifikované emulze 1.60 kg/m² označení pracoviště dopravním značením s uzavřením jednoho jízdního pruhu plnění a doplňování nádrže rozstříkovače pojivem dodávka veškerého provozního materiálu příprava rozstříkovače na pracovišti-montáž nástavců stříkacích tyčí,kontrola trysek,nahřívání pojiva na pracovní teplotu,nahřívání potrubí,kohoutů a trysek cirkulací postřik pojivem a posyp kame- nivem v předepsaném množství hutnění příprava strojů k odjezdu z pracoviště-očštění rozstříkovače, de- montáž nástavců střík.tyčí zrušení DZ s naložením značek na dopr.prostředek	m ²	0,00	40,90	19	0,00	0,00	0,00
21499	Rízení provozu a dozor doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště	h	20,00	311,70	19	6234,00	1184,46	7418,46
21511	Vysprávký výtluků asfaltovou emulzí a kamenivem označení pracoviště dopravním značením dodávka veškerého provozního materiálu příprava vysprávkové soupravy na pracovišti spojovací postřik vyplnění kamenivem s převýšením, prolití emulzí a posyp kam. dírů hutnění, přejezd (přechod) k dalšímu výtluku příprava strojů k odjezdu z pracoviště - očštění soupravy zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	t	0,00	3611,10	19	0,00	0,00	0,00

21512	Vysprávký výtlučků asfaltovou emulzí a kamenivem do uprav. výtlučků	t	0,00	4277,40	19	0,00	0,00	0,00
cená:								
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka veškerého provozního materiálu příprava vysprávkové soupravy na pracovišti frézování výtlučků, vyčištění od uvolněného materiálu spojovací postřík vyplnění kamenivem s převýšením, prolití emulzí a posyp kam. drtí hutnění, přejezd (přechod) k dalšímu výtlučku příprava strojů k odjezdu z pracoviště - očištění soupravy zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
21518	Vysprávký výtlučků s použitím turbomechanizmů	t	500,00	3600,40	19	1800200,00	342038,00	2142238,00
cená:								
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka veškerého provozního materiálu příprava mechanismů, materiálů a nářadí na pracovišti vyčištění od uvoln.materiálu, plnění výtluku kamenivem, zástřík emulzí přejezd k dalšímu výtlučku příprava mechanismů na odjezd z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
21599	Křízení provozu a dozor	h	300,00	311,70	19	93510,00	17766,90	111276,90
cená:								
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti dodávka veškerého provozního materiálu řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště							
21711	Vysprávký výtlučků asfaltovou směsí za horka do upravených výtlučků	t	400,00	4954,50	19	1981800,00	376542,00	2358342,00
cená:								
obsah:	označení pracoviště dopravním značením a doprava asfaltové směsi na pracoviště dodávka veškerého provozního materiálu frézování výtlučku a vyčištění provedení spojovacího postříku vyplnění výtlučku asf. betonem s převýšením pro hutnění hutnění přejezd k dalšímu výtlučku příprava mechanismů na odjezd z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							

21712	1051930,25	167955,25	883975,00	19	3535,90	250,00	t	<p>Vysprávký výtluků asfaltovou směsí za horka označení pracoviště dopravním značením a doprava asfaltové směsi na pracoviště dodávka veškerého provozního materiálu frézování výtluku a vyčištění provedení spojovacího postřiku vyplnění výtluku asf. betonem s převýšením pro hutnění hutnění přejezd k dalšímu výtluku příprava mechanismů na odjezd z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek</p>	101290,18
21713	16172,38	85117,80	14186,30	19	6,00	t	<p>Vysprávký výtluků asfaltovou směsí za studena označení pracoviště dopravním značením dodávka veškerého provozního materiálu příprava nářadí na pracovišti vyplnění výtluku směsí začištění okolí výtluku a hutnění přejezd k dalšímu výtluku příprava k odjezdu z pracoviště, očištění nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek</p>	74184,60	
21799	11844,60	62340,00	311,70	19	200,00	h	<p>Rízení provozu a dozor doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště</p>	74184,60	
22323	0,00	0,00	155,90	19	0,00	m2	<p>Podsypaná vrstva ze štěrkopísků - tl. 15 cm dovoz potřebného objemu štěrkopísku označení pracoviště dopravním značením rozproštění štěrkopísku v předepsané tl. vyrovnaní do potřebné nivelety zhutnění vrstvy štěrkopísku úklid pracoviště zrušení dopravního značení včetně naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze</p>	0,00	

22331	Podklad z kameniva obal. asfaltem - tl. 5 cm dovoz potřebného množství kameniva obaleného asfaltem označení pracoviště dopravním značením očistění ložné plochy rozprostření obal. Kameniva ve stanovené tloušťce a niveletě zhuštění vrstvy obal. Kameniva úklid pracoviště zrušení dopravního značení včetně naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze	m ²	0,00	263,40	19	0,00	0,00	0,00
22342	Podkladní vrstva ze šterku - tl. 10 cm dovoz potřebného objemu šterku zrnitosti 32/63 označení pracoviště dopravním značením rozprostření šterku v požadované tl. a niveletě zhuštění podkl. vrstvy šterku zrušení doprav. značení vč. naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze	m ²	0,00	80,70	19	0,00	0,00	0,00
22362	Spojovací postřik z asfaltové emulze do 0,8 kg/m² dovoz potřebného objemu předepsané emulze označení pracoviště dopravním značením vyčištění podkladu před postřikem provedení spojovacího postřiku v předepsaném dávkování a teplotě vhodným strojem (vysokotlaký rozstřikovač.stroj pro turbo vysprávk a pod.) úklid pracoviště zrušení dopravního značení včetně naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze	m ²	0,00	20,40	19	0,00	0,00	0,00
22613	Frézování ploch do hloubky 4 cm označení pracoviště doprav. značením příprava frézy dle frézovaného povrchu a provedení vlastního frézování do předepsané hloubky a profilu při pozicích frézy s nakládacím pásem naložení na dopravní prostředek (jinak navazují práce dle NS 229) vyčištění a úklid odfrézované plochy odvoz odfrézovaného materiálu na stanovenou deponii celkový úklid pracoviště zrušení doprav. značení vč. naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze	m ²	400,00	78,50	19	31400,00	5966,00	37366,00

22817	Frézování spár a prasklin označení pracoviště dopravním značením příprava frézky na spáry vlastní frézování úklid pracoviště přejezd k dalším označeným sparám či prasklinám očistění frézky.naložení na doprav. prostředek zrušení doprav. značení s naložením značek.případně ponechání do další pracovní fáze (bezprostředně by měly následovat práce dle NS 22831)	bm	0,00	51,60	19	0,00	0,00	0,00
22831	Zalévání spár asfaltovou zálitkou označení pracoviště doprav.značením příprava tavného kotle a ručního nářadí,ohřev zálitkové hmoty, vyčištění a profouknutí spáry vč. vyhrátí vlastní zalévání spar,úklid pracoviště přejezd k dalším označeným místům očistění pracov.zařízení zrušení doprav.značení vč.naložení na dopr.prostředek.odjezd práce dle tohoto NS by měly bezprostředně navazovat na práce dle NS 22817	bm	200,00	62,40	19	12480,00	2371,20	14851,20
22899	Rízení provozu a dozor doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště doprava pracovníků z pracoviště	h	10,00	311,70	19	3117,00	592,23	3709,23
22910	Naložení na nákladní automobil a odvoz dále uvedené práce navazují na práce dle NS 22613 a 22615 jestliže fréza nemá samonakládací pás označení pracoviště doprav.značením příprava stroje na pracovišti nakládání a pojiždění očistění vozovky příprava stroje k odjezdu,úklid nářadí zrušení doprav.značení s naložením značek odjezd z pracoviště.odvoz a uložení materiálu na deponii	t	4,00	325,70	19	1302,80	247,53	1550,33

22911	Ruční nakládání označení pracoviště doprav.značkami ruční nakládání odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek očistění pracoviště zrušení dopravního značení vč. naložení na dopr. prostředek odvoz naloženého materiálu vč. uložení na deponii.odjezd z pracoviště	t	4,00	424,60	19	1698,40	322,70	2021,10
22998	Doprava a poplatek za skládkování dopravné na skládku	t						
	m3 do 1km	m3	1,00	42,00	19	42,00	7,98	49,98
	m3 do 2km	m3	1,00	59,20	19	59,20	11,25	70,45
	m3 do 3km	m3	1,00	76,40	19	76,40	14,52	90,92
	m3 do 4km	m3	1,00	93,60	19	93,60	17,78	111,38
	m3 do 5km	m3	1,00	110,70	19	110,70	21,03	131,73
	m3 do 6km	m3	1,00	127,90	19	127,90	24,30	152,20
	m3 do 7km	m3	1,00	145,10	19	145,10	27,57	172,67
	m3 do 8km	m3	1,00	162,30	19	162,30	30,84	193,14
	m3 do 9km	m3	1,00	179,50	19	179,50	34,11	213,61
	m3 do 10km	m3	1,00	196,70	19	196,70	37,37	234,07
	m3 za každý další km	m3	1,00	7,60	19	7,60	1,44	9,04
	skládkovné	t	50,00	2364,40	19	118220,00	22461,80	140681,80
23120	Dlažba z kostek drobných doprava materiálu pro lože kostek a vlastních kostek na deponii poblíž pracoviště dodávka kostek a dalšího provozního materiálu označení pracoviště doprav.značením příprava ručního nářadí dovoz materiálu ručně na pracoviště rozprostření lože kládení kostek dle projektu a ustanoveních ČSN vyplnění spar pískem hutnění položené dlažby dle technolog.předpisů úklid pracoviště.úklid nářadí a zbylého materiálu zrušení doprav.značení s naložením na dopr. prostředek	m2	0,00	1332,70	19	0,00	0,00	0,00

23420	Kozebrání dlažby z kostek drobných označení pracoviště doprav.značením příprava ručního nářadí rozebrání dlažby ručně s pomocí nakladače očštění kostek vytřídění kostek s odhozem na hromadu nebo s naložením odvoz kostek na deponii uklizení pracoviště, uklizení nářadí zrušení doprav.značení s naložením značek na dopr.prostředek	m2	0,00	155,90	19	0,00	0,00	0,00
23099	Křízení provozu a dozor doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště doprava pracovníků z pracoviště	h	0,00	311,70	19	0,00	0,00	0,00
						5646802,50	1072892,48	6719694,98

Mezisoučet 2 VOZOVKY

3 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

NS	Název činnosti	Technické jednotky	Počet technických jednotek	Měrná cena bez DPH 2008	Sazba DPH	Celková cena bez DPH 2008	DPH	Celková cena s DPH 2008
31110	Čištění SDZ mytím strojně plnění a doplňování nádrže myčky vodou, včetně dodávky vody a odjezd na pracoviště označení pracoviště doprav.značením(pohyblivé DZ dle TP 66) příprava stroje na pracovišti k mytí přesun k další dopravní značce příprava stroje k odjezdu z pracoviště.odjezd z pracoviště zrušení dopr. značení (dle TP 66)	ks	10	43,00	19	430,00	81,70	511,70
31120	Čištění SDZ mytím ručně naplnění a doplňování nádrže s vodou, dodávka vody a odjezd na pracoviště označení pracoviště doprav.značením (pohyblivé DZ dle TP 66) příprava stroje na pracovišti k mytí přesun k další doprav.značce příprava stroje a zařízení k odjezdu z pracoviště zrušení doprav.značení (dle TP 66).odjezd z pracoviště	ks	60	69,90	19	4194,00	796,86	4990,86
31210	Nátěr rubu SDZ včetně stojanu označení pracoviště doprav.značením příprava a ředění barvy.příprava ostiatního materiálu a nářadí očistění rubu stojanu a značky natření fermežovou barvou na konstrukce naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopr.prostředek přesun k další SDZ očistění šticů a ostatních pomůcek zrušení doprav.značení s naložením značek na doprav.prostředek	ks	0	198,90	19	0,00	0,00	0,00
31220	Nátěr rubu SDZ včetně očištění označení pracoviště doprav.značením příprava barev a ostiatního materiálu a nářadí očistění rubu značky natření rubu značky fermežovou barvou na konstrukce naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopravní prostředek přesun k další SDZ očistění šticů a ostatních pomůcek zrušení dopravního značení s naložením značek na doprav.prostředek	ks	0,00	129,00	19	0,00	0,00	0,00

31230	Nátěr stojanu SDZ včetně očištění označení pracoviště dopravním značením příprava barev a ostatního materiálu a nářadí očištění stojanu SDZ naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopravní prostředek přesun k další SDZ očištění šticů a ostatních pomůcek zrušení dopravního značení s naložením značek na dopravní prostředek	ks	10,00	125,80	19	1258,00	239,02	1497,02
31335	Výměna SDZ na původním stojanu označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí, spojovacího materiálu a štítu nové značky demonitáž původní značky montáž nové značky zrušení dopravního značení Dodávka značek: Značky musí odpovídat normě ČSN EN 12899-1 provedení: materiál ocelový plech pozinkovaný tl. 1 mm s dvojitým ohybem, činná plocha z retroreflexní folie tř. 1 se zaručenou životností 7 let v základní velikosti. kulatá značka - typ B trojúhelník - typ A dodateková tabule - typ E2 směrová šipka tř. - typ IS 3a směrová šipka 2ř. - typ IS 3b místní tabule - typ IS 12 tabule - typ IP 14 tabule - typ IP 16	ks	60,00	268,70	19	16122,00	3063,18	19185,18
31350	Narovnání stojanu SDZ označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí na pracovišti vyrovnání deformovaného stojanu značky uložení ručního nářadí na dopravní prostředek zrušení dopravního značení	ks	100,00	169,90	19	16990,00	3228,10	20218,10
31360	Vyrovnání SDZ označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí na pracovišti demonitáž štítu značky ze stojanu vyrovnání deformované značky na rovné desce montáž štítu značky ze stojanu, kontrola úhlu nastavení do vozovky uložení ručního nářadí na dopravní prostředek zrušení dopravního značení	ks	100	180,60	19	18060,00	3431,40	21491,40

31635	Zřizování SDZ včetně stojanu a patky (dodávka práce) označení pracoviště dopravním značením příprava stroje a nářadí vyhloubení otvoru pro patku značky osazení, vyrovnání, zához nebo zabetonování upravení a urovňování terénu kolem značky příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek Dodávka značek: Značky musí odpovídat normě ČSN EN 12899-1 provedení: materiál ocelový plech pozinkovaný tl. 1 mm s dvojitým ohybem, . činná plocha z retroflexní folie tř. 1 se zaručenou životností 7 let v základní velikosti	ks	30	1257,50	19	37725,00	7167,75	44892,75
cena:		ks	6	1236,00	19	7416,00	1409,04	8825,04
obsah:		ks	6	1107,00	19	6642,00	1261,98	7903,98
		ks	6	849,10	19	5094,60	967,97	6062,57
		ks	4	1816,30	19	7265,20	1380,39	8645,59
		ks	2	2085,00	19	4170,00	792,30	4962,30
		ks	2	1450,90	19	2901,80	551,34	3453,14
		ks	2	3750,80	19	7501,60	1425,30	8926,90
		ks	2	3955,00	19	7910,00	1502,90	9412,90
31810	Oprava stojanu SDZ s výměnou patky označení pracoviště dopravním značením příprava pojízdné dílny na pracovišti demontáž značky ze sloupku demontáž poškozené patky montáž nové patky a sloupku, montáž značky zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	ks	30	730,90	19	21927,00	4166,13	26093,13
cena:		ks	30	730,90	19	21927,00	4166,13	26093,13
obsah:								
31910	Likvidace SDZ označení pracoviště příprava nářadí z pojízdné dílny demontáž štitu značky a uložení do dílny obnažení patky, vyláčení patky, případně upálení sloupku hořákem urovnění terénu v prostoru bývalé značky příprava pojízdné dílny k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	ks	10,00	263,40	19	2634,00	500,46	3134,46
cena:		ks	10,00	263,40	19	2634,00	500,46	3134,46
obsah:								

32110	Mytí velkoplošných značek strojně označení pracoviště dopravním značením plnění a doplňování nádrže vodou napouštěním z hydrantu příprava stroje na pracovišti k mytí mytí značek příprava stroje k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2	20,00	53,80	19	1076,00	204,44	1280,44
32220	Nátěr rubu velkoplošné značky označení pracoviště dopravním značením příprava a ředění barvy, příprava ostatního materiálu a nářadí zběžné očištění rubu značky nátění fermezovou barvou na konstrukce naložení prázdňových obalů a zbytků barev na dopravní prostředek očištění štětců a ostatních pomůcek zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2	0,00	147,30	19	0,00	0,00	0,00
32230	Nátěr nosné konstrukce velkoplošné DZ označení pracoviště dopravním značením příprava a ředění barvy, příprava ostatního materiálu a nářadí očištění nosné konstrukce nátění fermezovou barvou na konstrukce naložení prázdňových obalů a zbytků barev na dopravní prostředek očištění štětců a ostatních pomůcek zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2	0,00	172,00	19	0,00	0,00	0,00
32325	Výměna velkoplošné DZ na původní konstrukci označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí, spojovacího materiálu a štítu nové značky demonitáž původní značky montáž nové značky (včetně dodávky materiálu) uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2	0,00	4352,70	19	0,00	0,00	0,00
32525	Osazení velkoplošné DZ včetně nosné konstrukce označení pracoviště dopravním značením příprava autojeřábu, velkoplošné DZ, nosné konstrukce, nářadí a spoj. materiálu na pracovišti dodávka velkoplošné DZ včetně nosné konstrukce vykopání jámek, betonáž zakotvení pro upevnění nosné konstrukce osazení nosné konstrukce na základové patky - proměření přípevnění značky na nosnou konstrukci kontrola svislého i vodorovného vyrovnání příprava autojeřábu k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2	0,00	7372,60	19	0,00	0,00	0,00

32580	Likvidace velkoplošné DZ včetně nosné konstrukce označení pracoviště příprava autojeřábu a nářadí demontáž štítu značky odkopání a uvolnění základů nosné konstrukce demontáž spojů, uvázání na lano autojeřábu, vyzvednutí, uložení na nákl. automobil urovnění terénu v prostoru bývalé značky příprava autojeřábu k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2	0,00	677,10	19	0,00	0,00	0,00
36710	Vodorovné dopravní značky plošné - zřízení označení pracoviště dopravním značením očistění vozovky rozměření, položení šablony, značení ručním nástřikem, překládání šablony, položení kuželů řízení dopravy plnění a doplňování nádrže značkovače barvou očistění šablony a pomůcek příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2	20,00	145,10	19	2902,00	551,38	3453,38
36712	Vodorovné dopravní značky plošné s balotinou- zřízení označení pracoviště dopravním značením očistění vozovky rozměření, položení šablony, značení ručním nástřikem, posyp balotinou, položení kuželů řízení dopravy plnění a doplňování nádrže značkovače barvou očistění šablony a pomůcek příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2	20,00	152,70	19	3054,00	580,26	3634,26
36720	Vodorovné dopravní značky plošné - obnova označení pracoviště dopravním značením očistění vozovky položení šablony, značení ručním nástřikem, překládání šablony, položení kuželů řízení dopravy plnění a doplňování nádrže značkovače barvou očistění šablony a pomůcek příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2	500,00	141,90	19	70950,00	13480,50	84430,50

37720	VDZ - dělicí táry 12 cm - obnova označení pracoviště dopravním značením příprava značkovací, pomůcek a barev na pracovišti provedení značení rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovací barvou sběr dopravních kuželů s naložením očistění značkovací příprava značkovací k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	1200,00	11,90	19	14280,00	2713,20	16993,20
37722	VDZ - dělicí táry 12 cm s balotinou - obnova označení pracoviště dopravním značením příprava značkovací, pomůcek a barev na pracovišti provedení značení s posypem balotinou rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovací barvou a zásobníku balotinou sběr dopravních kuželů s naložením očistění značkovací příprava značkovací k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	5000,00	12,90	19	64500,00	12255,00	76755,00
37799	Rízení provozu doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště	b	30,00	311,70	19	9351,00	1776,69	11127,69
38710	VDZ - vodící proužky 25 cm - zřízení vč. předznačení označení pracoviště dopravním značením příprava značkovací, pomůcek a barev na pracovišti rozměťování a vyznačování trasy barvou provedení vlastního značení, rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovací barvou sběr dopravních kuželů s naložením očistění značkovací příprava značkovací k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	0,00	26,90	19	0,00	0,00	0,00

38712	VDZ - vodící proužky 25 cm s balotinou - zřízení vč. předznačení označení pracoviště dopravním značením příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti rozměřování a vyznačování trasy barvou provedení vlastního značení, rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovače barvou a zásobníku balotinou sběr dopravních kuželů s naložením očistění značkovače příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	5300,00	30,10	19	159530,00	30310,70	189840,70
38720	VDZ - vodící proužky 25 cm - obnova označení pracoviště dopravním značením příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti provedení značení rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovače barvou sběr dopravních kuželů s naložením očistění značkovače příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	0,00	28,00	19	0,00	0,00	0,00
38722	VDZ - vodící proužky 25 cm s balotinou - obnova označení pracoviště dopravním značením příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti provedení značení s posypem balotinou rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovače barvou a zásobníku balotinou sběr dopravních kuželů s naložením očistění značkovače příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	5000,00	29,10	19	145500,00	27645,00	173145,00
38799	Rízení provozu doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště	h	30,00	311,70	19	9351,00	1776,69	11127,69

38910		m2	0,00	311,70	19	0,00	0,00	0,00
cena: obsah:	Odstranění vodorovných dopravních značek frézováním označení pracoviště dopravním značením příprava frézky na pracovišti frézování naložení odlézovaného materiálu na dopravní prostředek očištění vozovky příprava frézky k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							

Mezisoučet 3 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 835295,70 158706,18 994001,88

4 BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ

NS	Název činnosti	Technické jednotky	Počet technických jednotek	Měrná cena bez DPH 2008	Sazba DPH	Celková cena bez DPH 2008	DPH	Celková cena s DPH 2008
41110	Čištění svodidel mytím strojně označení pracoviště dopravním značením plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu nebo čerpáním vlastním agregátem dodávka vody příprava mycího zařízení, seřízení kartáčů čištění svodidla mytím přejezd k jednotlivým úsekům svodidel příprava mycího zařízení k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	0,00	6,00	19	0,00	0,00	0,00
41210	Nátěr svodidel s očištěním - stříkáním označení pracoviště dopravním značením příprava kompresoru, stříkací pistole, ředění barev očištění svodidla ocelovým kartáčem a hadrem stříkání, přesun podél svodidla příprava k odjezdu z pracoviště, vyčištění pistole, uklizení prázdných obalů zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	0,00	141,90	19	0,00	0,00	0,00
41220	Nátěr svodidel s očištěním - štětcem označení pracoviště dopravním značením příprava nářtových hmot a pomůcek očištění svodidla ocelovým kartáčem a hadrem ruční nátěr oboustranně příprava k odjezdu z pracoviště, očištění pomůcek, uklizení prázdných obalů zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	0,00	172,00	19	0,00	0,00	0,00
41310	Ocelová svodidla - zřízení souvisle označení pracoviště dopravním značením dodávka materiálu vytyčení směru, rozměření vzdáleností sloupků, rozvoz pásnic a sloupků po trase příprava beranidla k práci osazení sloupků beraněním, vyrovnávání výšky přejezd k jednotlivým označením místům beranění montáž spojek a pásnic na sloupky, vyrovnávání směru a výšky příprava beranidla k odjezdu zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	0,00	1322,00	19	0,00	0,00	0,00

41320	Ocelová svodidla - zřízení jednotlivě označení pracoviště dopravním značením dodávka materiálu vytýčení směru, rozměření vzdáleností sloupků, rozvoz pásnic a sloupků po trase příprava beranidla k práci osazení sloupků beraněním, vyrovnávání výšky přejezdy k jednotlivým označením místům beranění montáž spojek a pásnic na sloupky, vyrovnávání směru a výšky příprava beranidla k odjezdu zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	8,00	1450,90	19	11607,20	2205,37	13812,57
41410	Ocelová svodidla - opravy, rovnání označení pracoviště dopravním značením dodávka spojovacího materiálu a sloupků příprava kyslíko-acetylenové soupravy na pracovišti nahřívání deformované části svodidla rovnání svodidla za tepla příprava dílny na odjezd zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	80,00	376,20	19	30096,00	5718,24	35814,24
41420	Ocelová svodidla - opravy s dodáním nové svodnice označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí z pojízdné dílny demontáž poškozené svodnice, v případě nutnosti použití ohřevu plamenem, nebo řezání vyrovnání sloupků a spojek montáž nové svodnice vyrovnání směru a výšky svodidla zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	60,00	1010,30	19	60618,00	11517,42	72135,42
41910	Ocelová svodidla - likvidace označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí z pojízdné dílny demontáž svodnic a spojek vytažení sloupků naložení demontovaného materiálu na vozidlo a odvoz zrušení dopravního značení na skládce SÚS	bm	40,00	245,10	19	9804,00	1862,76	11666,76
42210	Nátěr zábradlí včetně očištění označení pracoviště dopravním značením dodávka nátěrových hmot příprava nátěrových hmot a pomíček očistění zábradlí ocelovým kartáčem a hadrem ruční nátěr barvou příprava k odjezdu z pracoviště, očištění pomíček, vymytí štětů, uklizení prázdných obalů zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	200,00	150,50	19	30100,00	5719,00	35819,00

42310	Osazení zábradlí včetně dodání označení pracoviště dopravním značením příprava kompresoru PKD 6 a dalšího nářadí rozměření vzdáleností pro otvory na sloupky zábradlí vysekání otvorů sbíjecím kladivem zasazení sloupků zábradlí do vysekávaných otvorů ustavení zábradlí, vyrovnání směru a výšky, zabetonování příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	50,00	1289,70	19	64485,00	12252,15	76737,15
42910	Zábradlí - líkvidace označení pracoviště dopravním značením příprava kyslíko-acetylenové soupravy na pracovišti jednotlivé sloupky odřezat plamenem, zábradlí naložit na dopravní prostředek příprava dílny na odjezd zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	20,00	259,10	19	5182,00	984,58	6166,58
44110	Nástavce na svodidla - čištění označení pracoviště dopravním značením nákup technologické vody plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu nebo čerpáním vlastním agregátem příprava mycího zařízení, seřízení kariatů čištění nástavců na svodidla mytím přejezd k jednotlivým nástavcům příprava mycího zařízení k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	ks	50,00	17,20	19	860,00	163,40	1023,40
44310	Nástavce na svodidla - zřízení označení pracoviště dopravním značením dodávka nástavců včetně dalšího materiálu příprava materiálu a nářadí na pracovišti osazení a přišroubování nástavce přejezd k jednotlivým nástavcům příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	ks	80,00	258,00	19	20640,00	3921,60	24561,60
44410	Nástavce na svodidla z PE - rovrání označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí uvolnění šroubového spoje držáku nástavce ke svodidlu narovnání nástavce, dotažení šroubu přejezd k jednotlivým nástavcům uklizení ručního nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	ks	20,00	43,00	19	860,00	163,40	1023,40

44510	Nástavce na svodidla - výměna 1 odrazky označení pracoviště dopravním značením demontáž poškozené odrazky montáž nové odrazky eventuelně nalepení folie zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	ks	5,00	76,40	19	382,00	72,58	454,58
44910	Nástavce na svodidla - demontáž označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí uvolnění šroubového spoje držáku nástavce ke svodidlu demontáž nástavce přejezd k jednotlivým nástavcům uklizení ručního nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	ks	6,00	52,70	19	316,20	60,08	376,28
45110	Směrové sloupky - čištění strojně označení pracoviště dopravním značením dodávka technologické vody plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu nebo čerpaním vlastním agregátem příprava mycího zařízení, seřízení kautičů čištění sloupku mytím přejezd k jednotlivým sloupkům příprava mycího zařízení k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	ks	50,00	37,70	19	1885,00	358,15	2243,15
45120	Směrové sloupky - čištění ručně označení pracoviště dopravním značením dodávka technologické vody plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu čištění sloupku mytím přejezd k jednotlivým sloupkům příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	ks	70,00	30,10	19	2107,00	400,33	2507,33
45310	Směrové sloupky - zřízení označení pracoviště dopravním značením příprava traktoru s vrtákem na pracovišti, příprava nářadí rozměření a označení míst pro umístění sloupek vrtání otvoru, vycištění otvoru, úprava okolí dodávka směrových sloupek a dalšího materiálu osazení, směrové a výškové vyrovnání zaklínování, kontrola polohy, zásyp, hutnění příprava k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	ks	50,00	259,10	19	12955,00	2461,45	15416,45

45221	Směrové sloupky dělené - zřízení s obetonováním pačky označení pracoviště dopravním značením příprava traktoru s vrtákem na pracovišti, příprava nářadí rozměření a označení míst pro umístění sloupků vrtání otvoru, vyčištění otvoru, úprava okolí vlození složeného sloupku do jamky s bet. ložem, kontrola polohy, zához betonem, hutnění úprava povrchu betonu, úprava okolí sloupku příprava k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	ks	0,00	460,00	19	0,00	0,00	0,00
45330	Směrové sloupky - znovuosazení označení pracoviště dopravním značením obnovení otvoru ručním nářadím, vyčištění otvoru zaklínování, kontrola polohy, zásyp, hutnění příprava k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení	ks	100,00	47,30	19	4730,00	898,70	5628,70
45410	Směrové sloupky - vyrovnání označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí narovnání, směrové, výškové a vertikální vyrovnání, zhutnění, urovnání terénu uklizení ručního nářadí zrušení dopravního značení	ks	100,00	37,70	19	3770,00	716,30	4486,30
45510	Směrové sloupky - výměna I odrazky označení pracoviště dopravním značením demonťáž poškozené odrazky montáž nové odrazky eventuelně nalepení folie zrušení dopravního značení	ks	10,00	69,90	19	699,00	132,81	831,81
46210	Bílění stromů označení pracoviště dopravním značením dodávka barvy a dalšího spotřebního materiálu příprava barvy, nalití do kbelíku očištění kůry stromu kartáčem nátěr pruhu barvou plnění a doplňování kbelíku barvou očištění nářadí, vymytí šticů zrušení dopravního značení	ks	0,00	82,80	19	0,00	0,00	0,00

46720	Směr. tabule s el. zařízením (dodávka ráce) denní kontrola funkčnosti, včetně dopravného pravidelná výměna a dobíjení baterií drobné opravy (výměna žárovek, světel atd.) v případě pronájmu cena nájmu za sadu pěti tabulí v případě pronájmu cena nájmu za sadu deseti tabulí	sada/den	0,00	526,70	19	0,00	0,00	0,00
cena:								0,00
obsah:								
cena:				247,20	19	0,00	0,00	0,00
cena:				365,50	19	0,00	0,00	0,00
46910	Odrazník 30 x 30 - likvidace označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí a nakladače na pracovišti odkopání zemin a uvolnění odrazníku uvázání odrazníku na rameno nakladače, vytažení ze země a naložení na dopr. prostředek zaházení jámy po odrazníku, urovnání terénu zrušení dopravního značení	ks	0,00	279,50	19	0,00	0,00	0,00
cena:								0,00
obsah:								
46920	Směr. sloupek 15 x 15 - likvidace označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí a nakladače na pracovišti odkopání zemin a uvolnění směr. sloupku uvázání směr. sloupku na rameno nakladače, vytažení ze země a naložení na dopr. prostředek zaházení jámy po směrovém sloupku zrušení dopravního značení	ks	0,00	118,30	19	0,00	0,00	0,00
cena:								0,00
obsah:								
46998	Doprava a poplatek za skládkování dopravné na skládku	t						
cena:	m3 do 1km	m3	1,00	42,00	19	42,00	7,98	49,98
cena:	m3 do 2km	m3	1,00	59,20	19	59,20	11,25	70,45
cena:	m3 do 3km	m3	1,00	76,40	19	76,40	14,52	90,92
cena:	m3 do 4km	m3	1,00	93,60	19	93,60	17,78	111,38
cena:	m3 do 5km	m3	1,00	110,70	19	110,70	21,03	131,73
cena:	m3 do 6km	m3	1,00	127,90	19	127,90	24,30	152,20
cena:	m3 do 7km	m3	1,00	145,10	19	145,10	27,57	172,67
cena:	m3 do 8km	m3	1,00	162,30	19	162,30	30,84	193,14
cena:	m3 do 9km	m3	1,00	179,50	19	179,50	34,11	213,61
cena:	m3 do 10km	m3	1,00	196,70	19	196,70	37,37	234,07
cena:	m3 za každý další km	m3	1,00	7,60	19	7,60	1,44	9,04
cena:	skládkovné	t	15,00	515,90	19	7738,50	1470,32	9208,82

5 SILNIČNÍ TĚLESO A ODVODNĚNÍ

NS	Název činnosti	Technické jednotky	Počet technických jednotek	Měrná cena bez DPH 2008	Sazba DPH	Celková cena bez DPH 2008	DPH	Celková cena s DPH 2008
51110	Krajnice zpevněná - čištění strojní označení pracoviště dopravním značením příprava stroje na pracovišti k zametání zametání vozovky příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení náradí zrušení dopravního značení	m2	20000,00	1,10	19	22000,00	4180,00	26180,00
51310	Krajnice nezpevněná - seřezávání s odhozem do příkopu označení pracoviště dopravním značením příprava seřezávače krajnic k práci seřezávání nezpevněné krajnice s odhozem do příkopu příprava seřezávače k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	m2	1500,00	3,00	19	4500,00	855,00	5355,00
51321	Krajnice nezpevněná - seřezávání s naložením materiálu označení pracoviště dopravním značením příprava seřezávače krajnic k práci seřezávání krajnice s naložením seřezaného nánosu a dmu na dopavní prostředek odvoz seřezaného nánosu příprava seřezávače k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	m2	8000,00	23,70	19	189600,00	36024,00	225624,00

51730	Svahování označení pracoviště příprava univerzálního dokončovacího stroje k práci provádění prací na svahu v dosahu výložníku stroje příprava univerzálního dokončovacího stroje k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	m2	0,00	102,10	19	0,00	0,00	0,00
51799	Řízení provozu doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nízkou dobu doprava pracovníků z pracoviště	h	60,00	311,70	19	18702,00	3553,38	22255,38
52097	Čištění příkopů od odpadků ručně sběr odpadků a naložení na dopravní prostředek odvoz odpadků a uložení na skládku	h	120,00	365,50	19	43860,00	8333,40	52193,40
52110	Čištění příkopů strojně - příkopovou frézou označení pracoviště dopravním značením příprava frézy z přepravní polohy do polohy pracovní najeť nad příkop, spuštění, čištění příkopu zvedání frézy při přeježdění překážek zvednutí frézy, očištění pracovního orgánu, uvedení frézy do polohy pro převoz zrušení dopravního značení	bm	50000,00	10,80	19	540000,00	102600,00	642600,00
52220	Hloubení příkopů strojně - do 0.5 m3/m označení pracoviště dopravním značením příprava hlubice na pracovišti najeť nad příkop, spuštění, hloubení příkopu s odvozem zeminy zvedání hlubice při přeježdění překážek zvednutí hlubice, očištění zrušení dopravního značení	bm	1000,00	48,40	19	48400,00	9196,00	57596,00

53122	Rigoly - čištění nánosu tl. 10cm - strojně označení pracoviště dopravním značením příprava autokropičky k čištění rigolů příprava ručního nářadí čištění rigolových tvárnic od nánosu proudem vody dodání odkopáním trsů trávy a vymetením příprava autokropičky k odjezdu zrušení dopravního značení	bm	200,00	22,60	19	4520,00	858,80	5378,80
53198	Doprava a poplatek za skládkování dopravné	t						
obsah:	m3 do 1km	m3	1,00	42,00	19	42,00	7,98	49,98
cena:	m3 do 2km	m3	1,00	59,20	19	59,20	11,25	70,45
cena:	m3 do 3km	m3	1,00	76,40	19	76,40	14,52	90,92
cena:	m3 do 4km	m3	1,00	93,60	19	93,60	17,78	111,38
cena:	m3 do 5km	m3	1,00	110,70	19	110,70	21,03	131,73
cena:	m3 do 6km	m3	1,00	127,90	19	127,90	24,30	152,20
cena:	m3 do 7km	m3	50,00	145,10	19	7255,00	1378,45	8633,45
cena:	m3 do 8km	m3	1,00	162,30	19	162,30	30,84	193,14
cena:	m3 do 9km	m3	1,00	179,50	19	179,50	34,11	213,61
cena:	m3 do 10km	m3	1,00	196,70	19	196,70	37,37	234,07
cena:	m3 za každý další km	t	1,00	7,60	19	7,60	1,44	9,04
cena:		t	80,00	515,90	19	41272,00	7841,68	49113,68
53710	Zřízení dlážděného rigolu označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí, tvárnice a písku urovnání a vyspádování terénu, rozproštění písku do potřebné tloušťky vyrovnaní, proměření a úprava spádu lože dodání tvárnice nasazení tvárnice, vyrovnání, vyspádování, úprava terénu kolem rigolu přesun nářadí a materiálu zrušení dopravního značení	m2	0	886,70	19	0,00	0,00	0,00
obsah:								

55110	Propustek - průměr 50 - 120 cm - čištění označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí čištění propustku z obou stran pomocí ručního nářadí ukládání nánosu na krajnici očišťení ručního nářadí zrušení dopravního značení směnový čas na jízdlo, oddech a osobní potřeby	bm	30,00	267,70	19	8031,00	1525,89	9556,89
55130	Propustek - průměr do 50 cm - čištění označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí čištění propustku z obou stran pomocí ručního nářadí ukládání nánosu na krajnici očišťení ručního nářadí zrušení dopravního značení	bm	20,00	215,00	19	4300,00	817,00	5117,00
55140	Propustek - průměr nad 120 cm - čištění označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí čištění propustku z obou stran pomocí ručního nářadí ukládání nánosu na krajnici očišťení ručního nářadí zrušení dopravního značení	bm	10,00	403,10	19	4031,00	765,89	4796,89

55630	Zemní práce - uložení příprava dozeru na pracovišti rozproštění dovezené zeminy očistění stroje, příprava k odjezdu z pracoviště	m3	10,00	103,20	19	1032,00	196,08	1228,08
56110	Silniční kanalizace - čištění označení pracoviště dopravním značením plnění a doplňování kropičky vodou rozvinutí hadice, čištění kanalizace tlakovou vodou svinutí hadice a přejezd k dalšímu místu zrušení dopravního značení	bm	200,00	118,30	19	23660,00	4495,40	28155,40
58121	Vpustě silně znečištěné - čištění ruční označení pracoviště dopravním značením naplnění a doplňování kropičky vodou příprava pomocného nářadí, rozvinutí hadice ruční čištění vpustí, čištění okolí vpustí a propíchnutí vpustí tlakovou vodou očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	ks	80,00	638,40	19	51072,00	9703,68	60775,68
58122	Vpustě silně znečištěné - čištění strojní označení pracoviště dopravním značením příprava fekálního vozu a pomocného nářadí vysátí nečistot savicí fekálního vozu ruční čištění okolí vpustí očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	ks	12,00	741,60	19	8899,20	1690,85	10590,05

58141	Revizní šachty silně znečištěné - čištění ruční označení pracoviště dopravním značením naplnění a doplňování kropičky vodou příprava pomocného nářadí, rozvinutí hadice ruční čištění revizních šachet, čištění okolí šachet a propláchnutí tlakovou vodou očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	ks	10,00	558,90	19	5589,00	1061,91	6650,91
58142	Revizní šachty silně znečištěné - čištění strojní označení pracoviště dopravním značením naplnění a doplňování kropičky vodou otevření poklopu, pročištění a propláchnutí vstupu do revizní šachty tlakovou vodou sestup do revizní šachty, pročištění tlakovou vodou spoj. kanalizaci ke vpusti uzavření revizní šachty, očistění okolí očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	ks	12,00	730,90	19	8770,80	1666,45	10437,25
59410	Silniční obruby - oprava označení pracoviště dopravním značením příprava materiálu a nářadí odstranění uvolněných nebo poškozených obrub, odsíranění bet. lože uložení obrub, vyrovnání, spárování oprava jiných závad očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	bm	10,00	236,50	19	2365,00	449,35	2814,35

59710	Silniční obruby - zřízení označení pracoviště dopravním značením příprava materiálu a nářadí určení směru a rozměření úprava betonového lože, kladení obrubníků spátování, úprava okolního terénu očišťení nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	bm	0,00	395,50	19	0,00	0,00	0,00	
59910	Silniční obruby - rozebrání označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí a mechanizace rozebrání obrub, očišťení obrubníků vytřídění obrubníků, naložení na dopravní prostředek očišťení nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	bm	0,00	182,80	19	0,00	0,00	0,00	
							1827505,60	347226,06	2174731,66

Mezisoučet 5 SILNIČNÍ TĚLESO A ODVODNĚNÍ

6 MOSTY

NS	Název činnosti	Technické jednotky	Počet technických jednotek	Měrná cena bez DPH 2008	Sazba DPH	Celková cena bez DPH 2008	DPH	Celková cena s DPH 2008
NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH 2008	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena sDPH
			1	500000,00	19	500000,00	95000,00	595000,00
						500000,00	95000,00	595000,00

Mezisoučet 6 MOSTY

41 z 51

41 z 51

7 OSTATNÍCH SILNIČNÍCH OBJEKTŮ

NS	Název činnosti	Technické jednotky	Počet technických jednotek	Měrná cena bez DPH 2008	Sazba DPH	Celková cena bez DPH 2008	DPH	Celková cena s DPH 2008
NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH 2008	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
	oprava		1	350000,00	19	350000,00	66500,00	416500,00
Mezisoučet 7 OSTATNÍCH SILNIČNÍCH OBJEKTŮ						350000,00	66500,00	416500,00
ccna:								
obsah:								

NS	Název činnosti	Technické jednotky	Počet technických jednotek	Měrná cena bez DPH 2008	Sazba DPH	Celková cena bez DPH 2008	DPH	Celková cena s DPH 2008
81010 cena: obsah:	Štěpkování označení pracoviště dopravním značením příprava a seřízení štěpkovače, kontrola bezpečnostních prvků přiblížování odpadového dřeva ke štěpkovači štěpkování přesun na další stanoviště zrušení dopravního značení	h	100,00	1064,00	19	106400,00	20216,00	126616,00
81020 cena: obsah:	Likvidace polomů označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řezání kmenů a větví poražených stromů na díly vhodné délky pro přepravu doplňování oleje do pily očistění pily, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	h	100,00	281,60	19	28160,00	5350,40	33510,40
81030 cena: obsah:	Zpracování odpadového dřeva označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řezání kmenů a větví poražených stromů na díly vhodné délky pro přepravu doplňování oleje do pily očistění pily, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	h	100,00	478,30	19	47830,00	9087,70	56917,70

82320	Řez a průklest ve výškách označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řízení dopravy prořezání koruny stromu zatlčení řezů barvou soustředění odřezaných větví na hromadu uložení pily zrušení dopravního značení Použití vysokozdvizné plošiny se oceňuje podle NS 82397	ks	50,00	354,70	19	17735,00	3369,65	21104,65
82397		h	30,00	806,10	19	24183,00	4594,77	28777,77
82410	Ochrana proti škůdcům - osazení chráničů označení pracoviště dopravním značením dodávka chrániček příprava obalového materiálu nasazení chrániče kolem stromku, zajištění chrániče přesun k dalšímu stromku zrušení dopravního značení	ks	30,00	48,40	19	1452,00	275,88	1727,88
82420	Ochrana proti škůdcům - postřiky označení pracoviště dopravním značením napuštění vody do nádrže postřikovače, nalití a dodávka postřiku rozmíchání postřiku příprava postřikovače na pracovišti postřik stromu ruční tyčí od vrchole stromu dolů a od okraje stromu k jeho vnitřní části přejezd k dalšímu stromu příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	ks	50,00	54,90	19	2745,00	521,55	3266,55

82497	Ochrana proti škůdcům - likvidace napadeného listí kontrola zralosti ovoce, určení pořadí sklizně, hlídání alejí oceňování ovocných stromů před sklizní pro prodej soukromým zájemcům všeobecná kontrola stromové, evidence poškozených stromů, určování postřiků	h	0,00	236,50	19	0,00	0,00	0,00
82830	Likvidace pařezů - do průměru 500 mm označení pracoviště dopravním značením příprava traktoru s frézou nájezd nad pařez, frézování přejezd mezi pařezy malá oprava příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	ks	0,00	677,10	19	0,00	0,00	0,00
82840	Likvidace pařezů - nad průměr 500 mm označení pracoviště dopravním značením příprava traktoru s frézou nájezd nad pařez, frézování přejezd mezi pařezy malá oprava příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	ks	1,00	3385,40	19	3385,40	643,23	4028,63
82920	Kácení včetně odvětvění - průměr do 30 cm označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řízení dopravy určení směru a místa pádu stromu nařeznutí, zářez klínu, dořiznutí usměrnění pádu stromu odvětvění, rozřezání silných větví a kmene uložení kmene a větví na vzdálenost do 20 m zrušení dopravního značení	ks	80,00	527,70	19	42216,00	8021,04	50237,04

82930	Kácení včetně odvětvění - průměr 300 - 500 mm označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řízení dopravy určení směru a místa pádu stromu nařiznutí, zářez klínu, dořiznutí, usměrnění pádu stromu odvětvění, rozřezání silných větví a kmene uložení kmene a větví na vzdálenost do 20 m zrušení dopravního značení	ks	15,00	5298,40	19	79476,00	15100,44	94576,44
82940	Kácení včetně odvětvění - průměr nad 500 mm označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řízení dopravy určení směru a místa pádu stromu nařiznutí, zářez klínu, dořiznutí, usměrnění pádu stromu odvětvění, rozřezání silných větví a kmene uložení kmene a větví na vzdálenost do 20 m zrušení dopravního značení	ks	2,00	9371,60	19	18743,20	3561,21	22304,41
82999	Řízení provozu doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště	h	50,00	311,70	19	15585,00	2961,15	18546,15
83110	Vysazování keřů do jamek označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí a keřů dodávka keřů sestřížení kořenů, usazení keře do jamky, zasypávání se současným protřepáváním zeminy hutnění zeminy mezi kořeny, úprava vodní mísky, zalití vodou očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	m2	0,00	30,10	19	0,00	0,00	0,00

83210	Údržba keřů - zalévání označení pracoviště dopravním značením dodávka technologické vody plnění a doplňování kropicíky vodou příprava kropicíky k zalévání zalévání jednotlivých keřů hadicí z autokropicíky přejezd mezi skupinami keřů příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	m2	0,00	9,70	19	0,00	0,00	0,00
83310	Keře - průklest označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily provedení průklestu - odstranění zaschlých a poškozených částí keře odstranění přehouslých a slabých výhonů přechod k další skupině keřů uložení motorové pily zrušení dopravního značení	m2	1000,00	33,40	19	33400,00	6346,00	39746,00
83910	Keře - likvidace řezáním označení pracoviště dopravním značením příprava křovinořezu, kontrola bezpečnostních prvků vyřezávání keřů, přechody mezi skupinami keřů chemické očištění řezů příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	m2	3000,00	20,50	19	61500,00	11685,00	73185,00
83920	Keře - likvidace vytrháváním příprava grejdrů, montáž a seřízení rozrývače vytrhávání keřů rozrývačem odstranění keřů mimo upravenou plochu, navržení na hromadu úprava plochy radlicí	m2	50,00	33,40	19	1670,00	317,30	1987,30

84110	Zakládání travních porostů označení pracoviště dopravním značením dodávka osiva příprava pomocných nádob a travního semena plnění travního semena do menších pomocných nádob rozhozování travního semene v množství 15 - 25 g/m2 zatlačení semene a uzavření povrchu hutněním ručním válečkem, zalití očišťovací nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	m2	0,00	20,50	19	0,00	0,00	0,00
84810	Kosení travních porostů strojně označení pracoviště dopravním značením obhlídka sekaného prostoru, odstranění nežádoucích prvků (kamenů, drátů a p.) příprava sekačky na pracovišti, kontrola bezpečnostních prvků sečení travního porostu provozní údržba drobná oprava zrušení dopravního značení	m2	1820001,00	0,90	19	1638000,90	311220,17	1949221,07
84820	Kosení travních porostů strojně pod svodidly označení pracoviště dopravním značením obhlídka sekaného prostoru, odstranění nežádoucích prvků (kamenů, drátů a p.) příprava sekačky na pracovišti, kontrola bezpečnostních prvků sečení travního porostu provozní údržba drobná oprava zrušení dopravního značení	m2	1000,00	1,70	19	1700,00	323,00	2023,00

84840	Kosení travních porostů ručně křovinořezy kolem překážek označení pracoviště dopravním značením obhlídka sekaného prostoru, odstranění nežádoucích prvků (kamenů, drátů a p.) příprava křovinořezy - doplnění oleje a PHM provozní údržba - kontrola prac. nástroje, doplnění PHM drobná oprava zrušení dopravního značení	m2	1000,00	4,90	19	4900,00	931,00	5831,00
84850	Ošetření travních porostů chemickými prostředky označení pracoviště dopravním značením napuštění vody do nádrže postřikovače příprava postřikovače na pracovišti postřik travního porostu příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	m2	0,00	1,30	19	0,00	0,00	0,00
						2285677,50	434278,73	2719956,23

Mezisoučet 8 SADOVNICTVÍ

9 SPRÁVNÍ ČINNOSTI

NS	Název činnosti	Technické jednotky	Počet technických jednotek	Měrná cena bez DPH 2008	Sazba DPH	Celková cena bez DPH 2008	DPH	Celková cena s DPH 2008
91520	Sčítání dopravy ve všední dny	h	0,00	253,70	19	0,00	0,00	0,00
cena:	doprava na stanoviště							
obsah:								
91910	Pohotovost na pracovišti	h	0,00	236,50	19	0,00	0,00	0,00
cena:								
91920	Pohotovost domácí	h	150,00	96,80	19	14520,00	2758,80	17278,80
cena:	předpoklad							
	Poplatky za užívání vybrané sítě komunikací	km	1,00	5,30	19	5,30	1,01	6,31
	Mezisoučet 9 SPRÁVNÍ ČINNOSTI					14525,30	2759,81	17285,11
	Celkem za sledované období					20241177,00	3845824,00	24087000,00

Součástí ceny je vždy přeprava pracovníků, materiálů a technického zařízení na místo výkonu, pokud to vzhledem k charakteru výkonu přichází v úvahu. .

NS s koncovým dvojitým 99 (řízení provozu a dozor) se vždy týká předchozích NS se stejnými čísly na prvních třech pozicích.

NS s koncovým dvojitým 98 (doprava a poplatek za skládkování) se vždy týká předchozích NS se stejnými čísly na prvních třech pozicích.

U všech NS je součástí ceny i dodávka veškerého provozního materiálu.

Pouze u NS, kde je zadavatelem požadováno doplnění ceny i za vyjmenovaný materiál, který je potřebný ke splnění předmětné činnosti, je základní cena pouze za práci.

V Mnichově Hradišti dne 27.12.2007

V Mnichově Hradišti dne 27.12.2007

Oprávnění zástupci smluvních stran

1) Oprávnění zástupci objednavatele při objednávání jednotlivých činností díla, kontroly plnění díla a převzetí díla ve věcech technických jsou:

Funkce: ředitel organizace Příjmení a jméno: .

Funkce: provozní náměstek Příjmení a jméno: .

Funkce: provozní cestmistr Příjmení a jméno :

2) Oprávnění zástupci objednavatele ve věcech smluvních jsou:

Funkce: ředitel organizace Příjmení a jméno:

3) Oprávnění zástupci zhotovitele při řízení provádění díla, kontroly plnění díla a předávání díla ve věcech technických jsou:

Funkce: jednatel společnosti Příjmení a jméno:

Funkce: jednatel společnosti Příjmení a jméno:

Funkce: výrobně technický náměstek Příjmení a jméno:

Funkce: vedoucí střediska Příjmení a jméno:

4) Oprávnění zástupci zhotovitele ve věcech smluvních jsou:

Funkce: jednatel společnosti Příjmení a jméno:

V Mnichově Hradišti dne 27. 12. 2007

V Mladé Boleslavi dne 27. 12. 2007

Objednavatel

Zhotovitel