

Stavební rozpočet - rekapitulace

| | | | |
|---------------|----------------------------------|-----------------|---|
| Název stavby: | UL - 34kV/22kV asfaltové povrchy | Objednatel: | |
| Druh stavby: | | Projektant: | |
| Lokalita: | Ústí nad Labem | Zhotovitel: | GOOD BUILDING - stavební a zemní práce, kabelizace s.r.o. |
| Zpracoval: | | Zpracováno dne: | 02.03.2020 |

| Objekt | Kód | Zkrácený popis | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem | Celková hmotnost (t) |
|----------------|-----|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | 56 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch | 189 776,67 | 58 659,33 | 248 436,00 | 234,86 |
| | 57 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kamer | 198 230,20 | 124 365,80 | 322 596,00 | 120,19 |
| | 91 | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komur | 26 496,30 | 3 839,70 | 30 336,00 | 23,17 |
| | 96 | Bourání konstrukcí | 0,00 | 332 868,85 | 332 868,85 | 307,46 |
| | S | Přesuny sutí | 0,00 | 303 810,86 | 303 810,86 | 0,00 |
| Celkem: | | | | | 1 238 047,71 | |

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

| | | | |
|-------------------|----------------------------------|-----------------|---|
| Název stavby: | UL - 34kV/22kV asfaltové povrchy | Objednatel: | IČ/DIČ: |
| Druh stavby: | | Projektant: | IČ/DIČ: |
| Lokalita: | Ústí nad Labem | Zhotovitel: | GOOD BUILDING - stavební a zemní práce, kabelizace s.r.o. IČ/DIČ: 06553605/CZ06553605 |
| Začátek výstavby: | 05.03.2020 | Konec výstavby: | 31.03.2020 Položek: 9 |
| JKSO: | | Zpracoval: | Datum: 02.03.2020 |

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

| Doplňkové náklady DN | Kč | % | Základna | Kč |
|----------------------|------|---|----------|-------------|
| Práce přesčas | 0,00 | | | 0,00 |
| Bez pevné podl. | 0,00 | | | 0,00 |
| Kulturní památka | 0,00 | | | 0,00 |
| Celkem DN | | | | 0,00 |

| Náklady na umístění stavby (NUS) | Kč | % | Základna | Kč |
|----------------------------------|------|---|----------|-------------|
| Zařízení staveniště | 0,00 | | | 0,00 |
| Mimosřav. doprava | 0,00 | | | 0,00 |
| Územní vlivy | 0,00 | | | 0,00 |
| Provozní vlivy | 0,00 | | | 0,00 |
| Ostatní | 0,00 | | | 0,00 |
| NUS z rozpočtu | 0,00 | | | 0,00 |
| Celkem NUS | | | | 0,00 |

| | | | | |
|-------------------|--|--|--|-------------|
| Celkem VRN | | | | 0,00 |
|-------------------|--|--|--|-------------|

Ostatní rozpočtové náklady ORN

| Ostatní rozpočtové náklady (ORN) | Kč | % | Základna | Kč |
|----------------------------------|------|---|----------|-------------|
| | 0,00 | | | 0,00 |
| Celkem ORN | | | | 0,00 |

Stavební rozpočet

Název stavby: **UL - 34kV/22kV asfaltové povrchy** Doba výstavby: 23 dni Objednatel:
 Druh stavby: Začátek výstavby: 05.03.2020 Projektant:
 Lokalita: Ústí nad Labem Konec výstavby: 31.03.2020 Zhotovitel: GOOD BUILDING - stavební a zemní práce, kabelizace s.r.o.
 JKSO: Zpracováno dne: 02.03.2020 Zpracoval:

| Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis Rozměry | MJ | Množství | Cena/MJ (Kč) | Dodávka | Náklady (Kč) | | Hmotnost (t) | | Cenová soustava |
|----|--------------|-----|---|----|----------|-----------------|------------|--------------|----------------|---------------------|--------|--------------------|
| | | | | | | | | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem | |
| 56 | | | Podkladní vrstva komunikací, letišť a ploch | | | | 189 776,67 | 58 659,33 | 248 436,00 | | 234,86 | |
| 2 | 567211210R00 | | Podklad z prostého betonu C16/20 tloušťky 10 cm | m2 | 927,00 | 268,00 | 189 776,67 | 58 659,33 | 248 436,00 | 0,25 | 234,86 | RTS II / 2019 |
| 57 | | | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kámení | | | | 198 230,20 | 124 365,80 | 322 596,00 | | 120,19 | |
| 3 | 577141112RT2 | | Beton asfalt, ACO 11+, nebo ACO 16+, do 3 m, tl.4 cm | m2 | 927,00 | 348,00 | 198 230,20 | 124 365,80 | 322 596,00 | 0,13 | 120,19 | RTS II / 2019 |
| 31 | | | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích | | | | 26 496,30 | 3 839,70 | 30 336,00 | | 23,17 | |
| 4 | 917161111RT2 | | Osazení lež. obrub.kámen. s opěrrou, lože z C 12/15 | m | 96,00 | 316,00 | 26 496,30 | 3 839,70 | 30 336,00 | 0,24 | 23,17 | RTS II / 2019 |
| 96 | | | Bourání konstrukcí | | | | 0,00 | 332 868,85 | 332 868,85 | | 307,46 | |
| 5 | 961044111R00 | | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 96,20 | 2 274,99 | 0,00 | 218 854,33 | 218 854,33 | 2,00 | 192,40 | RTS II / 2019 |
| 6 | 965043341RT3 | | Bourání asf.povrchů do tl. 10 cm, nad 500 m2 | m3 | 52,30 | 2 180,01 | 0,00 | 114 014,52 | 114 014,52 | 2,20 | 115,06 | RTS II / 2019 |
| S | | | Presuny suti | | | | 0,00 | 303 810,86 | 303 810,86 | | 0,00 | |
| 7 | 979084213R00 | | Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km | t | 274,20 | 678,99 | 0,00 | 186 179,06 | 186 179,06 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2019 |
| 8 | 979087212R00 | | Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace | t | 274,20 | 129,00 | 0,00 | 35 371,80 | 35 371,80 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2019 |
| 9 | 979990103R00 | | Poplatek za skládku suti - beton/asfalt | t | 274,20 | 300,00 | 0,00 | 82 260,00 | 82 260,00 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2019 |
| | | | | | | | | | Celkem: | 1 238 047,71 | | |

Čerpání rozpočtu a fakturace

Název stavby: UL - 34KVIZKVN asfaltové povrchy
 Druh stavby: Ústí nad Labem
 Lokalizace: Ústí nad Labem
 JKSO:
 Doba výstavby: 23 dní
 Začátek výstavby: 05.03.2020
 Konec výstavby: 31.03.2020
 Zpracováno dne: 02.03.2020
 Objednatel:
 Projektant:
 Zhotovitel: GOOD BUILDING - stavební a zemní práce, kabelizace s.r.o.
 Zpracoval:
 Rozpočtové náklady (Kč) | Fakturovaná cena (Kč) | Rozdíl v Kč | Rozdíl v % | Množství | Fakturované množství | Rozdíl | Uhrazená cena (Kč) | Rozdíl úhrady v Kč | Rozdíl úhrady v %

| C | Objekt | Kod | Zkrácený popis | Rozpočtové náklady (Kč) | Fakturovaná cena (Kč) | Rozdíl v Kč | Rozdíl v % | Množství | Fakturované množství | Rozdíl | Uhrazená cena (Kč) | Rozdíl úhrady v Kč | Rozdíl úhrady v % |
|---|--------------|-----|---|-------------------------|-----------------------|-------------|------------|----------|----------------------|--------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | 594861111RT3 | 59 | Podhledový kámen, lesk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 2 | 57211210R00 | | Podklad ze šlákkodit po zhutnění tloušťky 20 cm | 248 436,00 | 0,00 | -248 436,00 | -100,00 | #ODKAZI | 0,00 | 611,00 | Neifakturováno | 0,00 | -100,00 |
| 3 | 57714112RT2 | | Podklad z prostého betonu C16/20 tloušťky 10 cm | 322 596,00 | 0,00 | -322 596,00 | -100,00 | #ODKAZI | 527,00 | 0,00 | Neifakturováno | 0,00 | -100,00 |
| 4 | 517161111RT2 | | Beton asfalt, ACO 11+ nebo ACO 16+ do 3 m, tl.4 cm | 30 336,00 | 0,00 | -30 336,00 | -100,00 | 527,00 | 0,00 | 611,00 | Neifakturováno | 0,00 | -100,00 |
| 5 | 981044111R00 | | Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lež. z C 12/15 | 218 854,33 | 0,00 | -218 854,33 | -100,00 | 96,20 | 0,00 | 96,00 | Neifakturováno | 0,00 | -100,00 |
| 6 | 985043341RT3 | | Bourání základů z betonu prostého | 114 014,52 | 0,00 | -114 014,52 | -100,00 | 52,30 | 0,00 | 84,21 | Neifakturováno | 0,00 | -100,00 |
| 7 | 97904213R00 | | Bourání asf.povrchů do tl. 10 cm, nad 500 m2 | 186 179,06 | 0,00 | -186 179,06 | -100,00 | 274,20 | 0,00 | 59,00 | Neifakturováno | 0,00 | -100,00 |
| 8 | 97908721R00 | | Vodorovná doprava výšur. limit po suchu do 1 km | 35 371,80 | 0,00 | -35 371,80 | -100,00 | 274,20 | 0,00 | 231,20 | Neifakturováno | 0,00 | -100,00 |
| 9 | 979990103R00 | | Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace Poplatek za skládku suti - betonářská | 82 260,00 | 0,00 | -82 260,00 | -100,00 | 274,20 | 0,00 | 231,20 | Neifakturováno | 0,00 | -100,00 |