

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

PS 512 263 - Pardubice- oprava napájení čerpadel pro odvodnění jižní koleje

pro objednávku č.:

OR HKR_SEE HK_13_64018152_2020

Č.p.	KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ
1	7493600763-R	Rozváděč elektroměrový pro nepřímé měření kompaktní pilíř včetně základu	kus
2	7493655015-R	Montáž skříní elektroměrových venkovních pro nepřímé měření kompaktní pilíř	kus
3	7494004762	Kompaktní jističe Kompaktní jističe do 160A 3-pól 3pól, In 160 A, Icu 25 kA, charakteristika vedení L, bez nastavení IR, Cu/Al kabely 2,5 - 95 mm2	kus
4	HZS2222	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod
5	7494010266-R	Měřicí transformátor proudu na přívod 100-1200A	kus
6	7494657010	Montáž měřících transformátorů proudu nn od 50 do 600 A - do rozvaděče nebo skříně	kus
7	7494010340	Přístroje pro spínání a ovládání Měřicí přístroje, elektroměry Elektroměry trojfázový pro nepřímé měření x / 5A, čtyřkvadrantní	kus
8	7494658012	Montáž elektroměrů trojfázových - do rozvaděče nebo skříně	kus
9	7494008056	Pojistkové systémy Lištové pojistkové odpínače Lištové pojistkové odpínače velikosti 1 do 250 A le 250 A (400 A/ZP1), Ue 690 V, 3pól. ovládání, velikost 1, M10, náhrada za např. FD1-33/LM	kus
10	7494008404-R	Nožová pojistková vložka - In 16-160A, Un AC 500 V / DC 440 V, velikost 1, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	kus
11	7494451025	Montáž pojistkových spodků pro válcové pojistky včetně montáže pojistek třípólových 3 x 63 A - do skříně nebo rozvaděče	kus
12	7494007998	Pojistkové systémy Lištové pojistkové odpínače Lištové pojistkové odpínače velikosti 00 do 160 A le 160 A (240 A/ZP000), Ue 690 V, 3pól. ovládání, rozteč přípojníc 185 mm, velikost 00, náhrada za např.FD00-33D/F	kus
13	7494451010	Montáž pojistkových spodků pro válcové pojistky včetně montáže pojistek jednopólových 25 A - do skříně nebo rozvaděče	kus
14	7495800078-R	Bezpečnostní tabulky na dveře budovy - smaltované	ks
15	7491600180	Uzemnění Vnější Uzemňovací vedení v zemi, páskem FeZn do 120 mm2	m
16	7491652010	Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm2 - uzemňovacího vedení v zemi kynetě, případně v chrániče odvinutí vodiče ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování. Neobsahuje výkop a zához kabelové kinyty a chráničku	m
17	7492600140	Kabely, vodiče, šňůry Al - nn Kabel silový 4 a 5-žilový, plastová izolace 1-AYKY 3x95+70	m
18	7492652014	Montáž kabelů 4- a 5-žilových Al do 150 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.	m
19	7492751026	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 150 mm2 - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.	kus
20	7492600200	Kabely, vodiče, šňůry Al - nn Kabel silový 4 a 5-žilový, plastová izolace 1-AYKY 4x25	m
21	7492652010	Montáž kabelů 4- a 5-žilových Al do 25 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.	m
22	7492751022	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 25 mm2 - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.	kus
23	131212501	Hloubení jam pro spodní stavbu železnic ručně pro sloupky zábradlí, značky, apod. objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku nebo naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 3 soudržných	m3
24	460150163	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 3	m
25	460560163	Zásyp kabelových rýh ručně s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 3	m
26	58337310	Štěrkopisek frakce 0-4 třída B	t
27	7592700655	Upozorňovadla, značky Ostatní Fólie výstražná červená 334cm (HM0673909992034)	m
28	210021063	Ostatní elektromontážní doplňkové práce osazení výstražné fólie z PVC	m
29	7491100014-R	Ohebná elektroinstalační trubka KOPOFLEX pr. 91-110mm	m
30	7491151040-R	Montáž trubek ohebných elektroinstalačních průměru do 200 mm	m
31	7491271010	Demontáže elektroinstalace stávající elektroinstalace - kabely, svítidla, vypínače, zásuvky, krabice apod.	m2
32	9901000300-R	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t	km
33	00572470	osivo směs travní univerzál	kg
34	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2
35	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2
	VRN		
36	012403000-R	Vytýčení inženýrských sítí	hod
37	012103000-R	Geodetické práce	hod
38	013203000-R	Dokumentace stavby bez rozlišení - Projektové práce	hod
39	020001000-R	Příprava staveniště	hod
40	031002000-R	Související práce pro zařízení staveniště	hod
41	039002000-R	Zrušení zařízení staveniště	hod
42	045002000-R	Kompletační a koordinační činnost	hod
	ON		
43	7498150515	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy	kus
44	7498151015	Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu právníkou osobou na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení protokolu	kus
45	7498351010	Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav - vyhotovení dokladu o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti	kus
		Celkem	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 708064

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 81b0964d-d663-4d01-bdf0-ce5c0fb951fc

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.04.2020 10:16:00



88a717ba-32bc-4cc9-aaa5-cdf7cbb2720f