

Výkaz výměr – panelový dům Kadaň, Klášterská 1290-1293

	Nabídková Cena	
	Materiál	Práce
Rozvodnice		
Ochrana svárů	57 kusů	
Pigtail 2m, SM 9/125um, simplex, SC/APC	4 kusů	
Spojka SC/APC Single-mode, simplex	6 kusů	
Optický svár	57 kusů	
Osazení splitterů do optických kazet a posléze umístění do 3M o	2 kusů	
Osazení svárů do optických kazet a posléze umístění do 3M orga	57 kusů	
Mars žlaby 60x50+víčko	55 metrů	
Mars žlaby 40x20+víčko	22 metrů	
Mars nosník, výložník	38 kusů	
Mars spojka na žlab 60x50	56 kusů	
Mars spojka na žlab 40x20	15 kusů	
Mars šrouby + matice	320 kusů	
Mars odbočovací prvky	10 kusů	
Chráněná kopířek 40 mm	20 metrů	
Zdrhovací plastový pásek	100 kusů	
Optický singlemodový kabel 9/125G.657A min odolnost v tahu 18	6000 metrů	
Práce horizontální rozvod		
Průrazy pro žlaby Mars	14 kusů	
Montáž žlabů Mars 60x50	55 metrů	
Montáž žlabů Mars 40x20	22 metrů	
Zakopnutí žlabů Mars 60x50	55 metrů	
Zakopnutí žlabů Mars 40x20	22 metrů	
Zajištění vik žlabů Mars zdrhovacím páskem	100 kusů	
Pokládka optického kabelu	6000 metrů	
Vyлеpení informačních štítků	75 kusů	
Zednické a malířské práce zajištění průrazů	14 kusů	
rozvod		
Trubka instalační PVC 32 3m	0 kusů	
Trubka instalační PVC 25 3m	16 kusů	
Spojovací příchytka PVC trubek	32 kusů	

Vertikální	Práce vertikální rozvod						
Zdrhovací plastový pásek Krabice OBO na rezervní vlákno Optická zásuvka (pro 1x optický svár + 2,5 m kabelové rezervy) Optický jednovláknový kabel 9/125G.657A min odolnost v tahu 1		32 kusů 20 kusů 56 kusů 1600 metrů					
Průraz podlažím 32 mm Demontáž + montáž oplechování stoupačky Montáž PVC instalačních trubek Protážení optické kabeláže stoupačkou Protážení optické kabeláže na podlaží ve stávající PVC nerozeb Namotání rezervy opt. Vlákna do krabic OBO Namotání rezervy opt. Vlákna do zásuvek u klienta Průraz 6mm do bytů Montáž krabice OBO na rezervní vlákno Vylepení štítků na krabice OBO Montáž optické zásuvky nad vstupní dveře bytové jednotky Vylepení štítků na optickou zásuvku v bytě		16 kusů 16 kusů 16 kusů 1600 metrů 130 metrů 80 metrů 140 metrů 56 kusů 20 kusů 20 kusů 20 kusů 56 kusů 56 kusů					
Režijní náklady		Cena celkem					
		Cena celkem					

Cena celkem

Paušální cena za instalaci optického vlákna uvnitř bytové jednotky