

## CN SZTURC INTERIÉRY - REKONSTRUKCE INTERIÉRU MALÉHO KINOSÁLU "MĚKD V KARVINĚ"

OZNAČENÍ	1.06 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	rozměry (š x hl / v - mm)	KS	DPH	CENA / KS BEZ DPH	CENA / CELKEM BEZ DPH	DPH 15% CELKEM	DPH 21% CELKEM	CELKEM S DPH
<b>INTERIÉR</b>									
TD1	DRŽÁK TOALETNÍHO PAPIRU		KS	3	21%	0,0	0,0	0,0	0,0
TD2	KARTÁČ NA WC, ZÁVĚSNÝ		KS	3	21%	0,0	0,0	0,0	0,0
TD3	DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA NA STĚNU		KS	4	21%	0,0	0,0	0,0	0,0
TD4	ZÁSOBNÍK PAPIROVÝCH RUČNÍKŮ		KS	2	21%	0,0	0,0	0,0	0,0
TD5	ODPADKOVÝ KOŠ S VÍKEM		KS	2	21%	0,0	0,0	0,0	0,0
TD6	AUTOMATICKÝ OSVĚŽOVAČ VZDUCHU NA STĚNU		KS	2	21%	0,0	0,0	0,0	0,0
TD7	ZÁSOBNÍK HYGIENICKÝCH SÁČKŮ		KS	2	21%	0,0	0,0	0,0	0,0
TD8	ZRCADLO S FASETOU NALEPENÉ NA KERAMICKÉM OBKLADU	0700 X 1225 MM		2	21%	0,0	0,0	0,0	0,0
TD9	HÁČKY		KS	3	21%	0,0	0,0	0,0	0,0
TD10	PIKTOGRAMY NA DVEŘE		KS	4	21%	0,0	0,0	0,0	0,0
Z1	ATYPICKÉ DÉLÍČÍ PŘÍČKA S DVEŘMI V KOVOVÉM RÁMU - PŘEKLIŽKA OLEJOVANÁ	0875 X 2050 MM		1	21%	0,0	0,0	0,0	0,0
Z2	ATYPICKÉ DÉLÍČÍ PŘÍČKA S DVEŘMI V KOVOVÉM RÁMU - PŘEKLIŽKA OLEJOVANÁ	1450 X 2050 MM		1	21%	0,0	0,0	0,0	0,0
Z3	ATYPICKÉ DÉLÍČÍ PŘÍČKA S DVEŘMI V KOVOVÉM RÁMU - PŘEKLIŽKA OLEJOVANÁ	0900 X 2050 MM		1	21%	0,0	0,0	0,0	0,0
Do17	DESKA POD UMÝVADLO NA WC - VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT FUNDERMAX 0080 SCHWARZ, TL. 10 MM 2 KS STŘEDOVÁ STOJKA - JAKL 30 X 30 MM ANTRACIT + 6 KS JAKL KRÁTKÝ 30 X 30 MM	1425 X 0480 / 0010		2	21%	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>STAVEBNÍ ÚPRAVY</b>									
	D + M KLOZETY CUBITO PURE 820423		KS	3	21%	0,0	0,0	0,0	0,0
	D + M UMÝVADLA - CUBITO PURE 817422 S OTVOREM PRO BATERII	0550 X 0410 / 0165		4	21%	0,0	0,0	0,0	0,0
	D + M PISOÁRY GOLEM 843060		KS	2	21%	0,0	0,0	0,0	0,0
	D + M BATERIE CUBITO N3111X10041141, ZÁTKA CLICK-CLACK, CHROM		KS	4	21%	0,0	0,0	0,0	0,0
	BOURACÍ PRÁCE		M2	33	21%	0,0	0,0	0,0	0,0
	SVISLÁ KONSTRUKCE - SDK PŘÍČKY, TL. 150 MM		M2	20	21%	0,0	0,0	0,0	0,0
	NOVÝ SDK PODHLED + VÝMALBA BARVA BILÁ		M2	17	21%	0,0	0,0	0,0	0,0
D4, D5	KOVOVÉ ZÁRUBNĚ, HRANATÉ, BARVA BILÁ	0700 X 1970 MM		4	21%	0,0	0,0	0,0	0,0
Do19	1.05 NOVÉ OTOPNÉ TĚLESO - RADIK 22R 700, BARVA BILÁ	0700 X 1072 MM		1	21%	0,0	0,0	0,0	0,0
	PŘEDSTĚNOVÉ INSTALAČNÍ SYSTÉMY PRO OSAZENÍ KLOZETŮ (GEBERIT)		KS	3	21%	0,0	0,0	0,0	0,0
	INSTALATÉRSKÉ PRÁCE, VČ. MATERIÁLŮ - ROZVODY ODPADU (TOALETY + KUCHYŇ)		KS	1	21%	0,0	0,0	0,0	0,0
	BAREVNÁ VÝMALBA TOALET DLE RAL - STROP		M2	17	21%	0,0	0,0	0,0	0,0
	BAREVNÁ VÝMALBA TOALET DLE RAL - STĚNY		M2	21	21%	0,0	0,0	0,0	0,0
	KERAMICKÝ DLAŽBA + OBKLAD STĚN, RAKO DAK 63613, DAK 63609, VČETNĚ MONTÁŽE		M2	80	21%	0,0	0,0	0,0	0,0
							<b>SOUČET</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>DPH 21%</b>
							INTERIÉR CELKEM	0,0	0,0
							MONTÁŽ	0,0	0,0
							SUMA	0,0	0,0
							<b>CELKOVÁ CENA BEZ DPH</b>	<b>0,0 Kč</b>	

