

1. Odesílatel - odběratel:		2. OBJEDNÁVKA :	
Město Lipník nad Bečvou nám. T. G. Masaryka 89 751 31 Lipník nad Bečvou DIČ: CZ00301493		SM-PN2	MU/01524/2020/8
		Datum:	15.04.2020
		Vystavil:	Jana Králíková
		Telefon:	
Identifikační číslo:	00301493	CZ00301493	E-mail:
Peněžní ústav:	KB, a.s., exp.Lipník n/B.		
Číslo účtu:			
Ident. Kód banky:			
4. Konečný příjemce:		3. Adresát - dodavatel:	
		SKD-stavební Lipník nad Bečvou s.r.o. IČ 47669349 Mánesova 1558 751 31 Lipník nad Bečvou	
5. Dodací a platební podmínky:			
		Dodací lhůta:	
		Forma úhrady:	bezhotovostně
6. Způsob dopravy:			
<u>Objednáváme u Vás:</u> provedení opravy objektu hasičské zbrojnice (č.p. 69) v Lipníku nad Bečvou III- Nové Dvory, demontáž stávajících podhledů v klubovně a v chodbě, opravu elektroinstalace - stropní světla vč. rozvodů a vypínačů, probourání otvoru a osazení vnitřních dveří 80x197, včetně zednického zapravení, montáž kazetových podhledů, výmalbu klubovny v rozsahu dle Vaší cenové nabídky ze dne 22.02.2020 (viz příloha) za cenu celkem 77.432,84 Kč bez DPH (DPH 21%, práce jsou v režimu PDP) Termín realizace: nejpozději do 30.09.2020 Kontaktní osoba: p. Marie Sobková (předsedkyně Osadního výboru v Nových Dvorech) tel. [REDACTED] Upozornění: Upozorňujeme, že dodavatel je povinen seznámit všechny zúčastněné osoby v prostoru na dodržování bezpečnosti práce a protipožárních předpisů během vykonávání objednaných zakázek. Na základě § 435 Občanského zákoníku uvádíte na faktuře údaj o zápisu do obchodního rejstříku nebo jiné evidence. Razítko a podpis: [REDACTED] Ing. Denisa Kratochvílová vedoucí Odboru správy majetku			

OBJEDNÁVKA AKCEPTUJÍME:

15.4.2020

SKD-stavební

SKD-stavební
Lipník nad Bečvou
751 31

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	POŽÁRNÍ ZBROJNICE Nové Dvory	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Nové Dvory	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 26
JKSO:		Zpracoval: SKD-stavební Lipník nad Bečvou s.r.o.	Datum: 22.02.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	9 902,90	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	12 803,29	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	13 128,33	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	24 610,96				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	15 600,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		1 387,35						
ZRN celkem		77 432,84	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	77 432,84
Základ 21%	77 432,84	DPH 21%	16 260,90	Celkem včetně DPH	93 693,74

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka

Stavební rozpočet

Název stavby:	POŽÁRNÍ ZBROJNICE Nové Dvory	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Nové Dvory	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne: 22.02.2020	Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	31	Zdi podpěrné a volné				626,61	496,92	1 123,53		0,20	
1	317121101RT2	Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm	kus	3,00	374,51	626,61	496,92	1 123,53	0,07	0,20	RTS I / 2019
	61	Úprava povrchů vnitřní				269,63	2 208,23	2 477,86		0,28	
2	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	1,88	655,00	177,98	1 053,42	1 231,40	0,05	0,10	RTS I / 2019
3	612100030RA0	Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková	m2	1,88	663,01	91,65	1 154,81	1 246,46	0,09	0,18	RTS I / 2019
	62	Úprava povrchů vnější				7 084,31	7 483,18	14 567,49		0,20	
4	622311135RV1	Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl.160 mm	m2	18,70	779,01	7 084,31	7 483,18	14 567,49	0,01	0,20	RTS I / 2019
	64	Výplně otvorů				1 901,41	1 219,15	3 120,56		0,08	
5	642944121RT2	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	1,00	1 928,00	982,84	945,16	1 928,00	0,07	0,07	RTS I / 2019
6	55330319	Zárubeň ocelová H 110 800x1970x110 L	kus	1,00	918,57	918,57	0,00	918,57	0,01	0,01	RTS I / 2019
7	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,75	365,51	0,00	273,99	273,99	0,00	0,00	RTS I / 2019
	713	Izolace tepelné				581,01	1 609,59	2 190,60		0,00	
8	713111211RK2	Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením s	m2	18,70	117,00	581,01	1 606,89	2 187,90	0,00	0,00	RTS I / 2019
9	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,00	901,99	0,00	2,70	2,70	0,00	0,00	RTS I / 2019
	766	Konstrukce truhlářské				981,35	643,87	1 625,22		0,02	
10	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. do 0,8 m	kus	1,00	631,00	0,00	631,00	631,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
11	61160331	Dveře vnitřní hladké plné 60-90x197 wenge ERKAL	kus	1,00	981,35	981,35	0,00	981,35	0,02	0,02	RTS I / 2019
12	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,02	858,00	0,00	12,87	12,87	0,00	0,00	RTS I / 2019
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				9 385,10	15 836,73	25 221,83		0,31	
13	767581802R00	Demontáž podhledů - lamel	m2	18,70	178,50	0,00	3 337,95	3 337,95	0,00	0,07	RTS I / 2019
14	767582800R00	Demontáž podhledů - roštů	m2	18,70	47,90	0,00	895,73	895,73	0,00	0,04	RTS I / 2019
15	767584141R00	Montáž podhledů kazetových, FEAL 60x30 do 10 m	m2	18,70	606,01	125,10	11 207,28	11 332,39	0,00	0,00	RTS I / 2019

16	59593002	Rigiton RL 10/23 akustický podhled 1196x2001 mm m2	20,00	463,00	9 260,00	0,00	9 260,00	0,01	0,20	RTS I / 2019
17	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t	0,31	1 281,00	0,00	395,76	395,76	0,00	0,00	RTS I / 2019
	784	Malby			2 180,87	6 932,10	9 112,98		0,05	
18	784450021RA0	Malba ze směsi Remal, penetrace 1x, barevná 2x m2	103,31	88,21	2 180,87	6 932,10	9 112,98	0,00	0,05	RTS I / 2019
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemcích			1,81	1 162,38	1 164,19		0,00	
19	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů m2	22,61	51,49	1,81	1 162,38	1 164,19	0,00	0,00	RTS I / 2019
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce			19,13	507,42	526,55		0,79	
20	971033641R00	Vybourání otv. zeď cihel, pl.4 m2, tl.30 cm, MVC m3	0,44	1 194,00	19,13	507,42	526,55	1,80	0,79	RTS I / 2019
	M21	Elektromontáže			0,00	15 600,00	15 600,00		0,00	
21	2100-R-1	Elektroinstalace-stropní světla vč.rozvodů a vypínačů soub	1,00	15 600,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
	S	Přesuny sutí			0,00	702,03	702,03		0,00	
22	979082317R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 5000 m t	0,79	123,00	0,00	97,74	97,74	0,00	0,00	RTS I / 2019
23	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km t	0,79	220,00	0,00	174,81	174,81	0,00	0,00	RTS I / 2019
24	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km t	3,97	15,70	0,00	62,38	62,38	0,00	0,00	RTS I / 2019
25	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot t	0,79	162,00	0,00	128,73	128,73	0,00	0,00	RTS I / 2019
26	979990105R00	Poplatek za skládku sutí-ciheľ.výrobky do 30x30 cm t	0,79	300,00	0,00	238,38	238,38	0,00	0,00	RTS I / 2019

Celkem:

77 432,84

Poznámka: