



město Blansko  
nám. Svobody 32/3  
678 01 Blansko



S009X0148KV4

## OBJEDNÁVKA

|   |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|
| Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení<br>a uveďte číslo naší objednávky.<br>Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení. | Objednávka číslo : | 2020/004530/KOM/DO |
|   | Datum vyhotovení : | 16.04.2020         |
|   | Termín plnění :    | 30.05.2020         |

|   |   |
|---|---|
| Dodavatel :   | Odběratel :   |
| Markus - provádění staveb s.r.o.<br>Poříčí 2425/15<br>67801 Blansko<br>IČO: 27684911<br>DIČ: CZ27684911 | město Blansko<br>nám. Svobody 32/3<br>67801 Blansko<br>IČO: 00279943<br>DIČ: CZ00279943<br>Bankovní spojení:<br>329631/0100 |

### Předmět objednávky

Objednáváme u Vás provedení doplnění 30 m pěší komunikace Lovětín včetně nového zábradlí dle přiloženého položkového rozpočtu

Cena plnění (včetně DPH):

327 026,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Martin Sklář  
vedoucí odboru komunální údržby  
město Blansko

|           |                      |                          |
|-----------|----------------------|--------------------------|
| Vyřizuje: | Dražanová L'uboslava | Podpis příkazce operace: |
| Telefon:  |                      |                          |
| Fax:      |                      | Podpis správce rozpočtu: |
| E-mail:   | drazanova@blansko.cz |                          |

### Prohlášení dodavatele

Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.

Datum:

Razítko a podpis:

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |   |           |                 |        |
|----------------------|---|-----------|-----------------|--------|
| <b>Rozpočet</b>      | 2   | Vícepráce | JKSO            |        |
| <b>Objekt</b>        | Název objektu   |           | SKP             |        |
| <b>01</b>            | <b>Stavební část</b>                                      |           | Měrná jednotka  |        |
| <b>Stavba</b>        | Název stavby  |           | Počet jednotek  | 0      |
| <b>2020/3</b>        | <b>Blansko, lokalita Lovětín - doplnění pěší komunika</b> |           | Náklady na m.j. | 0      |
| Projektant           |   |           | Typ rozpočtu    |        |
| Zpracovatel projektu | 0   |           |                 |        |
| Objednatel           | Město Blansko   |           |                 |        |
| Dodavatel            | Markus-provádění staveb s.r.o.                            |           | Zakázkové číslo | 2020/3 |
| Rozpočtoval          |   |           | Počet listů     |        |

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |                     | Ostatní rozpočtové náklady |  |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------|--|
| Z                           | HSV celkem          | Ztižené výrobní podmínky   |  |
| R                           | PSV celkem          |                            |  |
| N                           | M práce celkem      |                            |  |
|                             | M dodávky celkem    |                            |  |
|                             | ZRN celkem          |                            |  |
|                             | HZS                 |                            |  |
|                             | ZRN+HZS             | Ostatní náklady neuvedené  |  |
|                             | ZRN+ost.náklady+HZS | Ostatní náklady celkem     |  |

| Vypracoval | Za zhotovitele | Za objednatele |
|------------|----------------|----------------|
| Jméno :    | Jméno :        | Jméno :        |
| Datum      | Datum :        | Datum :        |
| Podpis :   | Podpis:        | Podpis:        |

|                              |        |                   |
|------------------------------|--------|-------------------|
| Základ pro DPH               | 21,0 % | 270 269 Kč        |
| DPH                          | 21,0 % | 56 757 Kč         |
| Základ pro DPH               | 0,0 %  | 0 Kč              |
| DPH                          | 0,0 %  | 0 Kč              |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |        | <b>327 026 Kč</b> |

Poznámka :

|          |   |              |
|----------|---|--------------|
| Stavba : | 2020/3 Blansko, lokalita Lovětín - doplnění pěší komunika | Rozpočet : 2 |
| Objekt : | 01 Stavební část  | Vícepráce    |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                        | HSV | PSV | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|-------------------------------------|-----|-----|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce                       |     |     | 0        | 0        | 0        |
| 11 Přípravné a přidružené práce     |     |     | 0        | 0        | 0        |
| 2 Základy a zvláštní zakládání      |     |     | 0        | 0        | 0        |
| 5 Komunikace                        |     |     | 0        | 0        | 0        |
| 91 Doplnující práce na komunikaci   |     |     | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot          |     |     | 0        | 0        | 0        |
| 767 Konstrukce zámečnické           |     |     | 0        | 0        | 0        |
| D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |     |     | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                |     |     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                | Kč | % Základna | Kč |
|--------------------------|----|------------|----|
| Ztížené výrobní podmínky | 0  |            |    |
| <b>CELKEM VRN</b>        |    |            |    |

## Položkový rozpočet

|          |   |             |
|----------|---|-------------|
| Stavba : | 2020/3 Blansko, lokalita Lovětín - doplnění pěší komu | Rozpočet: 2 |
| Objekt : | 01 Stavební část                                      | Vícepráce   |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky   | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------------------|---------------|---|-----|----------|-----------|-------------|
| <b>Díl: 1</b>    |               | <b>Zemní práce</b>  |     |          |           |             |
| 1                | 113108308     | Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 8 cm                            | m2  | 8,60     |           |             |
| 2                | 122201101     | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3                                       | m3  | 30,00    |           |             |
| 3                | 122201109     | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3                                    | m3  | 15,00    |           |             |
| 4                | 122301101     | Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3                                       | m3  | 18,00    |           |             |
| 5                | 122301109     | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4                                    | m3  | 9,00     |           |             |
| 6                | 139601103     | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4                                 | m3  | 5,88     |           |             |
| 7                | 162201102     | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m                                | m3  | 53,88    |           |             |
| 8                | 162601101     | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m                              | m3  | 53,88    |           |             |
| 9                | 167101101     | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3                              | m3  | 55,88    |           |             |
| 10               | 174101102     | Zásyp ruční se zhuštěním  | m3  | 11,00    |           |             |
| 11               | 180402111     | Založení trávníku parkového výsevem v rovině                                  | m2  | 3,00     |           |             |
| 12               | 180402112     | Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2                               | m2  | 15,00    |           |             |
| 13               | 181101111     | Úprava pláně v zářezech se zhuštěním - ručně                                  | m2  | 75,00    |           |             |
| 14               | 181301101     | Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2                            | m2  | 3,00     |           |             |
| 15               | 182101101     | Svahování v zářezech v hor. 1 - 4   | m2  | 75,00    |           |             |
| 16               | 182301121     | Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2                            | m2  | 97,00    |           |             |
| 17               | 199000002     | Poplatek za skládku horniny 1- 4  | m3  | 55,88    |           |             |
| 18               | 00572400      | Směs travní parková I. běžná zátěž á 25 kg                                    | kg  | 0,45     |           |             |
| 19               | 10364200      | Ornice pro pozemkové úpravy   | m3  | 10,00    |           |             |
| 20               | 583417003     | Kamenivo drcené frakce 0/32 A Jihomor.kraj                                    | t   | 15,30    |           |             |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>1 Zemní práce</b>  |     |          |           |             |
| <b>Díl: 11</b>   |               | <b>Přípravné a přidružené práce</b>   |     |          |           |             |
| 21               | 111201101     | Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2                              | m2  | 97,00    |           |             |
| 22               | 112101101     | Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm                             | kus | 7,00     |           |             |
| 23               | 112201102     | Odstranění pařezů pod úrovní  | kus | 7,00     |           |             |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>11 Přípravné a přidružené práce</b>  |     |          |           |             |
| <b>Díl: 2</b>    |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>   |     |          |           |             |
| 24               | 275313621     | Beton základových patek prostý C 20/25  | m3  | 0,33     |           |             |
| 25               | 275351215     | Bednění stěn základových patek - zřízení                                      | m2  | 3,75     |           |             |
| 26               | 275351216     | Bednění stěn základových patek - odstranění                                   | m2  | 3,75     |           |             |
| 27               | 275353101     | Bednění kotev otvorů patek do 0,01 m2, hl. 0,25 m                             | kus | 15,00    |           |             |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>   |     |          |           |             |
| <b>Díl: 5</b>    |               | <b>Komunikace</b>   |     |          |           |             |
| 28               | 564861111     | Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm    | m2  | 60,00    |           |             |
| 29               | 591241111     | Kladení dlažby drobné kostky, lože z betonu C 30/35, XF2 + XD1 L100, tl. 4 cm | m2  | 60,00    |           |             |
| 30               | 596921113     | Kladení bet.veget. dlaždic,lože 30 mm,pl.do 500 m2                            | m2  | 36,00    |           |             |
| 31               | 58380056      | Mozaika dlažební 4/6 štípaná  | m2  | 61,20    |           |             |
| 32               | 59248301      | Dlažba betonová zatravnovací 600x400x100 mm šedá                              | kus | 152,00   |           |             |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>5 Komunikace</b>   |     |          |           |             |
| <b>Díl: 91</b>   |               | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>   |     |          |           |             |
| 33               | 917862111     | Osazení stojat. obrub.bet. s operou,lože z C 12/15 XF4                        | m   | 60,00    |           |             |
| 34               | 918101111     | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 XF4                           | m3  | 1,50     |           |             |
| 35               | 59217421      | Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 přírodní                           | kus | 60,60    |           |             |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>                                      |     |          |           |             |
| <b>Díl: 99</b>   |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>  |     |          |           |             |
| 36               | 998223011     | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný                                | t   | 109,91   |           |             |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>   |     |          |           |             |
| <b>Díl: 767</b>  |               | <b>Konstrukce zámečnické</b>  |     |          |           |             |
| 37               | 767161210R00  | Osazení sloupků zábradlí do betonu  | ks  | 15,00    |           |             |

## Položkový rozpočet

|          |   |             |
|----------|---|-------------|
| Stavba : | 2020/3 Blansko, lokalita Lovětín - doplnění pěší komu | Rozpočet: 2 |
| Objekt : | 01 Stavební část                                      | Vícepráce   |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky   | MJ | množství                           | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------------------|---------------|---|----|------------------------------------|-----------|-------------|
| 38               | 767161240R00  | Montáž zábradlí z profil na ocel.konstr. nad 45 kg<br>2*30              | m  | 60,00<br>60,00                     |           |             |
| 39               | 767-901       | Žárové zinkování<br>sloupky:1,5*15*4,8<br>madlo:30*3,2<br>výplň:30*2,15 | kg | 268,50<br>108,00<br>96,00<br>64,50 |           |             |
| 40               | 767-32        | Výroba ocel zábradlí, vč.dodávky mat.                                   | kg | 268,50                             |           |             |
| 41               | 998767101     | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m                        | t  | 0,27                               |           |             |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>767 Konstrukce zámečnické</b>  |    |                                    |           |             |
| <b>Díl:</b>      | <b>D96</b>    | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                  |    |                                    |           |             |
| 42               | 979081111     | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                            | t  | 1,51                               |           |             |
| 43               | 979081121     | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                  | t  | 4,54                               |           |             |
| 44               | 979990001     | Poplatek za skládku stavební suti                                       | t  | 1,51                               |           |             |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                              |    |                                    |           |             |