

Vyřizuje: xxx  
Telefon: xxx  
Fax:  
Mobil: xxx  
E-mail: xxx  
Datum: 14.4.2020

MŽT a.s.

Suderova 2024/8

709 00 Ostrava-Mariánské Hory

IČO: 27762157

DIČCZ27762157

Ve smyslu Rámcové smlouvy o dílo č. E635-S-4820/2019 u Vás objednááme opravné práce dle nabídkového listu č. 077/2020: Úprava místností pro Správu tratí - TO Karviná. Bourání příčky, začistění, oprava podlahy, výmalba části objektu, nátěry zárubní. Bourání příčky tl 10 cm, 3,8 x 3,1 m mezi místnostmi č. OP25 a OP26. Zednické zapravení 3 m2. Stržení starého PVC 40 m2. Vyrovnání nerovnosti podlahy suchou cestou. Nové PVC 40 m2. Soklík 35 m. Opravy vodovodních baterií: 2 x nová sprchová hadice vč. sprchy, 1 x nová výtoková pípa na vodovodní baterii ze zdi. Nátěry 22 ks zárubní - barva šedá. Malování 640 m2 - místnosti OP1 - OP13, OP23 - OP27, bílý Primalex včetně opravy drobných defektů, bez škrábání. Komplexní úklid k okamžitému užívání. Součástí nabídky bude prováděcí rozpočet po provedení místního šetření za účasti zadavatele. Termín zahájení : 14.4.2020.

Kontakt: xxx

Dohodnutá cena: 183 758,78 (bez DPH)

Termín: 30.4. 2020

Zakázka: E211HF301VNY

Zadatelná činnost

xxx  
přednosta SPS OŘ Ostrava

Příloha: Nabídkový list 077/2020

## NABÍDKOVÝ LIST

<b>Číslo zakázky</b>	077/2020		
<b>Název majetku</b>	Karviná hl.n. - ST - traťový okrsek	<b>inventární číslo</b>	IC6000385492
<b>zahájení prací</b>	15.04.2020	<b>ukončení prací</b>	30.04.2020

### popis prací

Úprava místnosti pro Správu trati - TO Karviná, Bourání příčky, začištění, oprava podlahy, výmalba části objektu, nátěry zárubní.

Bourání příčky tl. 10 cm, 3,8 x 3,1 m mezi místnostmi Č.OP25 a OP26. Zednické zapravení 3 m<sup>2</sup>. Stržení starého PVC 40 m<sup>2</sup>. Vyrovnání nerovnosti podlahy suchou cestou. Nové PVC 40 m<sup>2</sup>. Soklík 35 m. Opravy vodovodních baterií: 2x nová sprchová hadice vč.sprchy, 1x nová výtokové pípa na vodovodní baterii ze zdi. Malování 640 m<sup>2</sup> - místnosti OPI - OP13, OP23 - OP27, bílý Primalex včetně opravy drobných defektů, bez škrábání. Nátěry 22 ks zárubní - barva šedá. Komplexní úklid k okamžitému užívání.

Součástí nabídky bude prováděcí rozpočet po provedení místního šetření za účasti zadavatele.

Termín zahájení: 14.4.2020

Kontakt: xxx

Přílohy:

výkres - půdorys I.NP v digitální verzi

### SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	viz položkový rozpočet, příloha 2					
	<b>SOUČET VRN</b>					
	Hlavní stavební výroba					
	<b>SOUČET HZS</b>					
	Pomocná stavební výroba					
	viz položkový rozpočet, příloha 1					
	<b>SOUČET PSV</b>					
	<b>PŘÍRAZKA/SLEVA</b>					
	<b>Cena za zakázku celkem</b>				<b>183 758,78</b>	

za zhotovitele vyhotovil

xxx

dne

14.04.2020

podpis

razítko

za objednatele převzal

xxx

dne

14.4.2020

podpis

razítko

# SOUPIS PRACÍ - příloha 1

Stavba:

077 Karviná hl.n., ST, traťový okrsek

Objekt:

01 - úprava místností - malby, nátěry, podlahy PVC, bourání příčky

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

9.4.2020

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena(CZK) Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

### D HSV Práce a dodávky HSV

#### D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	611135101	Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,760		
2	K	611325122	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech šířky do 300 mm	m2	0,760		
3	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,240		
4	K	612325122	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	1,240		
5	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	149,700		
6	K	619991011	Obaleni konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	190,000		
7	K	632451441	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 40 mm	m2	0,760		

#### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

8	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	149,700		
9	K	HZS	Odstranění samolepek 22 ks	hod	3,000		
10	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	11,780		
11	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,240		

#### D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

12	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	1,623		
13	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybour. hmot za zvěšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	8,115		
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením	t	1,623		
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km Dřeš 1 km	t	47,067		
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního směšného odpadu	t	1,623		

### D PSV Práce a dodávky PSV

#### D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

17	K	725800909	Výměna výtoků otočného	kus	1,000		
18	K	725800937	Výměna ruční sprchy s hadicí	kus	2,000		
19	K	725840860	Demontáž ramen sprchových nebo sprch táhlových	kus	2,000		
20	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	14,576		

#### D 776 Podlahy povlakové

21	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	24,220		
22	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	24,220		
23	K	776121411	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah	m2	24,220		
24	K	776141123	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 8 mm	m2	24,200		
25	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	24,220		
26	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	24,220		
27	M	M1	Tarkett Suprema Plus, tř.34/43, protiskluznost R9, šíře 4 m, tl. 2.5 mm, náší, 0.7 mm, hmotnost 2900 a/m2	m2	33,600		
28	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	5,000		
29	M	60756130	šňůra svařovací pro podlahy z přírodního linolea	m	5,000		
30	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	20,920		
31	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	20,920		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	M	28411004	sokl PVC samolepicí 30x30mm	m	22,000		
33	K	985311315	Reprofilace podlah cementovými sanačními maltami tj 50 mm	m2	0,000		
34	K	985311912	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,000		
35	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v obiectech do 12m	%	432,231		

**D 783 Dokončovací práce - nátěry**

36	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí ohroušením	m2	26,400		
37	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	26,400		
38	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	26,400		
39	K	783317101	Krycí Jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	26,400		
40	K	783322101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí disperzním tmelem	m2	26,400		

**D 784 Dokončovací práce - malby a tapety**

41	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3.80 m	m2	640,000		
42	K	784161411	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3.80 m	m2	96,000		
43	K	784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3.80 m	m2	640,000		
44	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3.80 m	m2	640,000		

**D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0.00**

45	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost - ZT, podlahy, malby, stav.	%	1 463,578	0,00	0,00
46	K	071002000	Provoz Investora, třetích osob	%	1 463,578	0,00	0,00

**Vedlejší rozpočtové náklady - příloha 2****Kód: 077****Stavba: 077 Karviná hl.n., ST, traťový okrsek****Objekt: 01 - úprava místnosti - malby, nátěry, podlahy PVC, bourání příčky**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	011 50-3000	šetření na místě	hod	1,00		
2	013 33-4000	prováděcí rozpočet	hod	2,00		
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 709930

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** f39bb7f1-3b8c-4f71-a5d3-f9fc70e2d14e

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal BAUER)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 16.04.2020 10:43:01

