

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019-51

Stavba: Oprava terasy v b.č. 01 a oprava vnitřní omítky v b.č. 02, VŠZ Dolní Morava

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

108 207,58

130 931,17

- 1 Oprava terasy b.č.01
- 2 Oprava omítky b.č.02

102 675,24

124 237,04

5 532,34

6 694,13

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Oprava terasy v b.č. 01 a oprava vnitřní omítky v b.č. 02, VŠZ Dolní Morava

Objekt:

1 - Oprava terasy b.č.01

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

102 675,24

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	102 675,24	21,00%	21 561,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

124 237,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava terasy v b.č. 01 a oprava vnitřní omítky v b.č. 02, VŠZ Dolní Morava

Objekt:

1 - Oprava terasy b.č.01

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

102 675,24

D HSV Práce a dodávky HSV 23 010,59

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 013,13

4	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,389		
5	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,389		
6	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,031		
7	K	634911112	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 20 mm v čerstvé betonové mazanině	m	3,800		
8	K	636195R02	Oprava spárování svislého obkladu kolem schodiště	m2	1,500		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

9	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	6,000		
10	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	23,157		
11	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,389		
12	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	1,389		
14	K	978023R01	Vyškrabání spár z obkladu kolem schodiště	m	15,000		
15	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou-pásek kabřinec	m2	32,425		

D 997 Přesun sutě

16	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	4,068		
17	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,068		
18	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	36,612		
19	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	0,093		
20	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,975		

D 998 Přesun hmot

666,52

21	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	3,508		
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

22	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	23,157		
----	---	-----------	---	----	--------	--	--

D 771 Podlahy z dlaždic

54	K	771474114	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 150 mm	m	5,500		
55	M	597614330	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné např. TAURUS Granit šedá S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	0,908		
23	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	5,500		
24	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	23,157		
25	K	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	23,157		
26	M	597614330	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné např. TAURUS Granit šedá S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	25,473		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	771579196	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	23,157		
60	K	771271R03	Montáž obkladů schodišťové podstupnice z dlažby teracové, š do 200 mm	m	0,570		
28	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	23,157		
64	K	771490R04	Demontáž lišty podlahové pro keramickou dlažbu	m	10,500		
62	K	771400R05	Montáž podlahové kovové ukončovací lišty lepené	m	10,500		
29	K	771591116	Podlahy spárování epoxidem	m	30,000		
67	K	771591162	Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace dlažeb	m	5,500		
68	M	590541720	profil dvoudílný např. Schlüter-DILEX-EK z tvrdé/měkké plastické hmoty PVC/CPE, EK U 8/07 ...* (8 x 2500 mm)	m	6,050		
69	K	771591185	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné	kus	10,000		
30	K	771591212	Rohož lepená roznášecí, separační s pasivní kontaktní drenáží do podlah ve spojení s dlažbou	m2	23,157		
31	K	771591221	Kontaktní izolace ve spojení s dlažbou celoplošně lepená	m2	8,900		
49	K	771591232	Kontaktní izolace ve spojení s dlažbou pružná přes dilatační spáry	m	3,800		
32	K	771591241	Kontaktní izolace ve spojení s dlažbou z přířezů vnitřní kouty	kus	2,000		
33	K	771591242	Kontaktní izolace ve spojení s dlažbou vnější rohy	kus	8,000		
34	K	771591263	Spoj kontaktní izolace ve spojení s dlažbou na sraz dvou rohoží např. DITRA	m	18,650		
61	K	771591321	Montáž žlabu pro odvodnění balkonu nebo terasy	m	7,150		
36	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,794		
37	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,794		
D 781			Dokončovací práce - obklady				
66	K	781443810	Demontáž obkladů z obkladaček hutných lepených	m2	0,256		
65	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	0,256		
38	K	781495115	Spárování schodišťových stupňů silikonem	m	15,500		
39	K	781743127	Montáž obkladů vnějších z obkladaček hutných do 85 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	0,256		
40	M	596231140	pásek obkladový červenohnědý 24x7,1x1,4 cm	kus	15,000		
70	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,009		
71	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,009		
D 783			Dokončovací práce - nátěry				4 126,75
41	K	783306811	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	3,417		
42	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,417		
43	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	3,417		
44	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,417		
56	K	783406809	Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí okartáčováním	m2	7,920		
57	K	783414201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	7,920		
58	K	783415101	Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí	m2	7,920		
59	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	7,920		
45	K	783801231	Očištění 1x nátěrem biocidním přípravkem a okartáčováním omítek členitosti 1 a 2	m2	3,825		
46	K	783813101	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2	3,825		
47	K	783822213	Celoplošné vyrovnání omítky před provedením nátěru modifikovanou cementovou stěrkou tloušťky do 3 mm	m2	3,825		
48	K	783826313	Mikroarmovací silikátový nátěr omítek	m2	3,825	69,00	263,93

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava terasy v b.č. 01 a oprava vnitřní omítky v b.č. 02, VŠZ Dolní Morava

Objekt:

2 - Oprava omítky b.č.02

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

5 532,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 532,34	21,00%	1 161,79
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 694,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava terasy v b.č. 01 a oprava vnitřní omítky v b.č. 02, VŠZ Dolní Morava

Objekt:

2 - Oprava omítky b.č.02

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

5 532,34

D HSV Práce a dodávky HSV 5 091,34

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 228,75

1	K	611131101	Cementový postřík vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m2	10,500
2	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	10,500
3	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	10,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

4	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	10,500
---	---	-----------	--	----	--------

D 997 Přesun sutě

5	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,525
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,525
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,725
8	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,525

D 998 Přesun hmot

9	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,271
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------

D PSV Práce a dodávky PSV

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

10	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	10,500
11	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,500