

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 14. 05. 2019 na realizaci stavby

„Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – III. etapa“ – RD Červenka 338

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého
kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne
8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: VHH THERMONT s.r.o.

Spisová značka: oddíl C, vložka 24225, vedená u Krajského soudu v Ostravě

Se sídlem: Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc - Povel

IČO: 25878778

DIČ: CZ25878778

Zastoupený: Václavem Hrubým, jednatelem společnosti
Danielem Hrubanem, jednatelem společnosti
Každý jednatel zastupuje společnost samostatně.

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 14. 05. 2019 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2019/01477/OI/DSM pod názvem akce „**Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – rekonstrukce rodinného domu Červenka, č. p. 338**, kdy předmětem plnění této smlouvy jsou stavební práce, které řeší rekonstrukci rodinného domu na adrese Červenka, č. p. 338. Po rekonstrukci bude objekt sloužit jako domov se zvláštním režimem, v každém nadzemním podlaží bude samostatná domácnost pro 4 klienty, v suterénu technická část domu (dále jen „Smlouva“).

Dne 16. 08. 2019 smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě názvu předmětné investiční akce a k doplnění podmínek, které je nezbytné dodržet pro účely dotace (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla. Předmětem úpravy tohoto dodatku je i termín dokončení díla.

Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

ZMĚNA SMLOUVY

Nad rámec čl. II. odst. 6 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Lišty šambrány, ozdobné prvky na fasádě, ZL 07 (§ 222 odst. 5 ZZVZ) Olemování šambrán oken 398,1 m rohovými Al lištami s tkaninou. Bude okartáčováno 328,198 m ² fasády. Odpočet 12,9 m ozdobných prvků na fasádě u vstupu do RD.	14 795,76	-2 477,12
2) Stažení objektu, ZL 01 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Stažení zdíva pod stropem v 1. a 2. NP ocelovým lanem dl. 2x9 m vč. 4 ks kotevních destiček, 1,88 m prostupu lana přes zeď vč. vrtu a jeho zainjektování cementovou maltou za pomoci 30 m ² lešení z vnější strany.	44 813,03	0,00
3) Statické zajištění hurdiskových desek, ZL 02 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Statické zajištění 81,33 m ² hurdiskových desek za pomoci Kari sítí přivařených na spodní příruby I nosníků. Zateplení 34,89 m ² stropů minerální vatou tl. 100 mm v m. č. 004, 005 sklad. Odpočet 116,22 m ² oprav vnitřních omítek stropů a zateplení 34,89 m ² stropů minerální vatou tl. 60 mm v m. č. 004, 005 sklad.	53 852,82	-52 785,46
4) Ocelový nosník IPE, ZL 03 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Doplnění 0,072 t IPE 160 nosníků do m. č. 103.	5 050,95	0,00
5) Statické zajištění podesty schodiště, ZL 04 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Zajištění schodiště pomocí 0,133 t ocelových nosníků HEB 120, 0,006 t úhelníku 50x50x5 mm vč. zakrytí 3,02 m SDK opláštěním a likvidace 0,124 t suť.	13 929,90	0,00

6) Záměna epoxidové stěrky za dlažbu v m. č. 005, ZL 05 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Záměna 18,87 m ² epoxidové stěrky za keramickou dlažbu v m. č. 005.	22 986,14	-28 393,52
7) Změna vaniček a skleněných zástěn za vyzděné sprchové kouty, ZL 06 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Provedení 7,75 m ² příček stěn sprchových koutů z párobetonových tvárnic, potažení 15,5 m ² stěn sklovláknitým pletivem s penetračí, 3,24 m ² vyrovnávacího cementového potěru, 3 ks odtokových sprchových žlabů, 11,12 m ² obkladů. Odpočet 2 ks čtverkových 90 cm sprchových koutů a vaniček, 1 ks sprchové vaničky 90x90 cm.	44 780,88	-34 167,82
8) Změny vsaků, ZL 08 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Provedení monitoringu 22 m dešťové kanalizace, vyřezání 11 m stávajícího betonového krytu hl. do 100 mm, vyhloubení 68,304 m ³ zeminy, uložení 46,7 m ³ sypání na skládku, zhotovení 42,5 m ³ výplně odvodňovacích žebírek nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm, položení 36,05 m kanalizačního potrubí z tvrdého PVC jednovrstvého tuhosti třídy SN4 DN 125. Odpočet 1 vsakovací šachty s poklopy, 62,4 m ³ zásypu žumpy, 3,180 m ³ bourání zdíva betonu prostého, 3,120 m ³ bourání ŽB stropů deskových tl. přes 80 mm, 2 ks vybourání kanalizačních rámu včetně poklopů, 14,574 t likvidace suti.	241 476,38	-91 611,66
9) Záměna svítidel za LED zdroje, ZL 09 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Záměna 49 žárovkových svítidel za LED svítidla.	115 978,98	-82 949,12
10) Odpočet dlažby, ZL 10 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Odpočet 4,36 m ² dlažby, penetrace, samonivelační stěrky, 8,98 m montáže soklíků a spárování silikonem.	0,00	-6 380,22
11) Odpočet bourání kominu, ZL 11 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Odpočet 2,719 m ³ bourání kominového zdíva z cihel, 4,334 m ³ odvoz suti a vybouraných hmot na skládku.	0,00	-11 017,22
1) Okartáčování omítky, ZL 12 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Okartáčování 328,198 m ² fasády.	18 379,09	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	576 043,93	-309 782,14
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	266 261,79	

Ostatní ustanovení čl. II. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.

Na většinu výše uvedených změn bylo potřeba projektantem zpracovat projektovou dokumentaci. Zhotovitel na základě této změnové dokumentace následně vypracoval soupis prací, který bylo nutné vzájemně odsouhlasit. S ohledem na tuto prodlevu a omezené možnosti stavebních prací během 14 denního uzavření oblasti Uničov - Litovel – Červenka v souvislosti s šířením nákazy koronavirem Zhotovitel požádal o změnu termínu dokončení díla z 30. 4. 2020 na 30. 6. 2020.

Smluvní strany se vzhledem ke shora uvedenému dohodly na úpravě termínu dokončení díla uvedeném v čl. III. odst. 2 DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA Smlouvy následovně:

2. Termín dokončení díla: 30. 06. 2020

Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.

Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Způsob výpočtu ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1 Smlouvy vyplývá z položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku. Cena díla pak bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 15 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy o dílo	7 769 899,00	1 165 484,85	8 935 383,85
Změna ceny dle Dodatku č. 1	0,00	0,00	0,00
Změna ceny dle Dodatku č. 2	266 261,79	39 939,27	306 201,06
Celková cena dle Smlouvy ve znění Dodatků č. 1 a č. 2	8 036 160,79	1 205 424,12	9 241 584,91

Celkem cena díla dle Smlouvy ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 včetně DPH slovy: devět-milionů-dvě-stě-čtyřicet-jedna-tisíc-pět-set-osmdesát-čtyři-korun-českých-devadesát-jedna-haléřů.

Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/89/9/2020 ze dne 06. 04. 2020.


Příloha č. 1 – položkový rozpočet

Olomouci dne: 16-04-2020
Za Objednatele



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Uničově dne: 14. 04. 2020
Za Zhotovitele



Václav Hrubý
jednatel společnosti



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – III. etapa“ – RD Červenka 338

Objekt:

Stažení objektu, ZL 01

Místo:

Datum: 25.03.2020

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

VHH Thermont s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

44 813,03

D1 - SO_01: Hlavní aktivity projektu

44 813,03

D11 - 009: Ostatní konstrukce a práce

40 306,16

0094 - Lešení

2 728,50

D14 - 099: Přesun hmot HSV

1 778,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – III. etapa“ – RD Červenka 338

Objekt:

Stažení objektu, ZL 01

Místo:

Datum: 25.03.2020

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

VHH Thermont s.r.o.

Zpracovatel:

SoD

R-položka

ÚRS

ÚRS

Cenová soustava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	ÚRS 2020/1 Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							44 813,03	
D	D1	SO_01: Hlavní aktivity projektu						
D	D11	009: Ostatní konstrukce a práce						
1	K	985621111	Spínání objektů - drážka pro lano včetně vysekání a vyplnění s výztuží včetně kotviček	m	18,000	556,37	10 014,66	SOD 138
	W		Výkres č.D22 - aktualizace 06/2019					
	W		"Stažení lanem" 2*9		18,000			
	W		Součet					
2	K	985621311	Spínání objektů - vložení a dodání lana průměru do 20 mm	m	18,000	678,50	12 213,00	SOD 139
	W		Výkres č.D22 - aktualizace 06/2019					
	W		"Stažení lanem" 2*9		18,000			
	W		Součet					
3	K	985621411	Spínání objektů - kotevní oblast pro lano s vysekáním a zapravením s kotevní deskou 300 x300x 25 mm	kus	4,000	2 496,88	9 987,52	SOD 140
	W		Výkres č.D22 - aktualizace 06/2019					
	W		"Stažení lanem" (2)*2		4,000			
	W		Součet					
4	K	985621511	Spínání objektů - napnutí lana	kus	2,000	3 433,21	6 866,42	SOD 141
	W		Výkres č.D22 - aktualizace 06/2019					
	W		"Stažení lanem" (2)		2,000			
	W		Součet					
5	K	985621211	Spínání objektů - prostup lana přes zeď včetně vrtu a jeho zainjektování cementovou maltou	m	1,880	651,36	1 224,56	SOD 142
	W		Výkres č.D22 - aktualizace 06/2019					
	W		"1 NP" +2. NP: (0,35+0,18+0,5) + (0,35+0,5) = 1,88 m		1,880			
	W		Součet					
	D	0094	Lešení				2 728,50	
7	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	30,000	47,50	1 425,00	SOD 164

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		6*5			30,000		
	W		Součet			30,000		
8	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	210,000	1,36	285,60	SOD 165
	W		6*5*7			210,000		
	W		Součet			210,000		
9	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	30,000	33,93	1 017,90	SOD 166
	W		6*5			30,000		
	W		Součet			30,000		
	D	D14	099: Přesun hmot HSV				1 778,37	
6	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	2,010	884,76	1 778,37	SOD 217

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – III. etapa“ – RD Cervenka 338

Objekt:

Statické zajištění hurdiskových desek, ZL 02_VP

Místo:

Datum: 30.03.2020

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Projektant:

SoD

Zhotovitel:

VHH Thermont s.r.o.

Zpracovatel:

R - položka
URS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	URS 2020/1 Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	---------------------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

53 852,82

23 276,01

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 362,30

11	K	977131111	Vrty příklepovými vrtačky D 8 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	24,300	81,70	1 985,31	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

W

vrtné roztoky do zdiva pro osazení kari sítí (4,8+4,8+3,3+3,3)/0,2*0,3

24,300

W

Součet

24,300

1	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	81,330	103,00	8 376,99	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

W

1.NP

"103" 26,75

26,750

W

"104" 16,75

16,750

W

"105" 20,29

20,290

W

"106" 18,24

18,240

W

2.NP

W

"207" 16,05

16,050

W

Součet

81,330

D

U094

Lešení

5 518,24

2	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s leševou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 ka/m2 pro osazení kari sítí	m2	81,330	67,85	5 518,24	SOD 163
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	---------

W

81,33

81,330

W

Součet

81,330

D 0096

Bourání konstrukcí, demolice

7 395,47

3	K	997013152	Vnitrostavěništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	4,067	678,50	2 759,46	SOD 213
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	---------

4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,067	339,25	1 379,73	SOD 214
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	---------

5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	24,402	20,36	496,82	SOD 215
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	---------

W

6*4,067

24,402

W

Součet

24,402

6	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,067	678,50	2 759,46	SOD 216
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	---------

D

PSV

Práce a dodávky PSV

30 576,81

D 713

Izolace tepelné

4 489,40

K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	34,890	39,70	1 385,13	CS ÚRS 2020 01
---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

W

1.PP

"004" 16,02

16,020

W

"005" 18,87

18,870

W

Součet

34,890

14	M	63150849	pás tepelné izolační pro všechny druhy nezatížených izolací $\lambda=0,038-0,039$ tl 100mm	m2	35,588	57,20	2 035,63	CS ÚRS 2020 01
----	---	----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

W

34,89*1,02 *Přepočtené koeficientem množství

35,588

15	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,063	16 962,50	1 068,64	SOD 262
----	---	-----------	---	---	-------	-----------	----------	---------

D 767

Konstrukce zámečnické

26 087,41

9	K	985562322	Výztuž stříkaného betonu lící kleneb nebo podhledů ze svařovaných sítí jednovrstvých D drátu 6 mm oka přes 100 mm	m2	81,330	316,00	25 700,28	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

W

zrušení stropů kari sítěmi včetně přivaření sítí ke stropu

81,330

W

104,75-16,75-6,67

81,330

W

Součet

81,330

6	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,438	884,76	387,13	SOD 217
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	---------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – III. etapa“ – RD Červenka 338

Objekt: **Statické zajištění hurdiskových desek, SDK samonosné podhledy, ZL 02_MP**

Místo: Datum: 30.03.2020

Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant: SoD
 Zhotovitel: VHH Thermont s.r.o. Zpracovatel: R - položka
 ÚRS 2020/1 ÚRS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-52 785,46	
D		SO_01	Hlavní aktivity projektu				-52 785,46	
D		0061	Úpravy povrchů - vnitřní				-51 480,00	
K		611325422	Oprava vnitřní vápencementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	-81,330	128,92	-10 485,06	SOD 75
			<i>Plný popis: Oprava vápencementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvy, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu</i>					
			<i>Výkaz výměr:</i>					
			Výkres č. D08			-		
			1.NP - M.č.103-106; [26,75+20,29+18,24]			-65,28		
			Výkres č. D09			-		
			2.NP - M.č.207-208; [16,05]			-16,05		
						-81,330		
1	K	611325412	Oprava vnitřní vápencementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	-34,890	88,21	-3 077,65	SOD 81
			<i>Plný popis: Oprava vápencementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%</i>					
			<i>Výkaz výměr:</i>					
			Výkres č. D07					
			M.č.004,005; 16,02+18,87			34,89	-278,880	
2	K	621221011	Montáž kontaktního zateplení podhledů z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	-34,890	623,70	-21 760,89	SOD 83
			<i>Plný popis: Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 40 do 80 mm</i>					
			<i>Výkaz výměr:</i>					
			Výkres č. D07					
			M.č.004,005; 16,02+18,87					
3	M	63151520	Deska minerální izolační tl. 60 mm / lambda = 0,036 W/m.K	m2	-35,588	219,83	-7 823,27	SOD 85
4	K	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	-34,890	33,93	-1 183,82	SOD 88
5	K	611323111	Vápencementová omítka hladkých vnitřních stropů rovných tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	-34,890	204,91	-7 149,31	SOD 89
D		099	Přesun hmot HSV				-1 305,46	
6	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	-1,476	884,76	-1 305,46	SOD 217

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – III. etapa“ – RD Červenka 338

Objekt:

Ocelový nosník IPE, m. č. 103, ZL 03

Místo:

Datum: 25.03.2020

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Projektant:

SoD

Zhotovitel:

VHH Thermont s.r.o.

Zpracovatel:

R-položka
ÚRS

URS 2020/1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 050,95

D SO_01

Hlavní aktivity projektu

5 050,95

D 003

Svláště konstrukce

4 955,40

1	K	317944323	Válcované nosníky č. 14 až 22 dodatečně osazované do oprávněných otvorů místnost 103	t	0,072	40 031,50	2 866,26	SOD 25
	W		"I160" 4,00*17,9*0,001		0,072			
	W		Součet		0,072			
2	M	13010748	Ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=160 mm	t	0,072	2 035,50	145,74	SOD 26
			Ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=160 mm					
			Výkres č. D08 - * skutečné provedení					
			Příklad I.L.160; 4,00**17,90*0,001		0,072			
6	K	341941001	Nosné nebo spojovací svary II do 10 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců	m	3,950	492,00	1 943,40	CS ÚRS 2020 01
	W		svaření I profilů průvlaku					
	W				3,95			
	W		Součet		3,950			
D	099		Přesun hmot HSV				95,55	
7	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,108	884,76	95,55	SOD 217

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – III. etapa“ – RD Cervenka 338

Objekt: **Statické zajištění podesty schodiště, ZL 04**

Místo: Datum: 25.03.2020

Zadavatel: Olomoucký kraj
Zhotovitel: VHH Thermont s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel: ÚRS 2020/1
SoD R-položka ÚRS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 13 929,90

D SO_01 Hlavní aktivity projektu 13 929,90

D 003 Svislé konstrukce 6 311,14

18	K	310236241	Zazdivka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdvu nadzákladovém chitami pálenými tl do 300 mm	kus	2,000	169,63	339,26	SOD 40
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	--------

výkres D22a

ww zazdění 2x kapsa 2 2,000

ww Součet 2,000

1	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,139	40 031,50	5 560,14	SOD 22
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------	--------

ww "HEB 120" 3,5*26,7*0,001 0,093

ww "HEB 120" 1,48*26,7*0,001 0,040

ww "L50/5" 1,52*3,9*0,001 0,006

ww Součet 0,139

2	M	13010972	Ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=120 mm	t	0,133	2 035,50	270,65	SOD 23
---	---	----------	---	---	-------	----------	--------	--------

ww "HEB 120" 3,5*26,7*0,001 0,093

ww "HEB 120" 1,48*26,7*0,001 0,040

ww Součet 0,133

4	M	13010420	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm	t	0,006	23 800,00	141,09	CS ÚRS 2020 01
---	---	----------	--	---	-------	-----------	--------	----------------

ww "L50/5" 1,52*3,9*0,001 0,006

ww Součet 0,006

D 004 Vodorovné konstrukce 4 057,19

8	K	411354171	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	6,040	610,65	3 688,33	SOD 49
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	--------

ww podstojkování schodiště 3,02*2 6,040

ww Součet 6,040

9	K	411354172	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	6,040	61,07	368,86	SOD 50
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	--------

ww podstojkování schodiště 3,02*2 6,040

ww Součet 6,040

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 618,00

12	K	973031335	Vysekání kapes ve zdvu chitelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm	kus	2,000	309,00	618,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

D 0094 Lešení 819,63

5	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešářskou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 ka/m2	m2	12,080	67,85	819,63	SOD 163
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	---------

ww pomocné lešení 2x 12,080

ww 3,02*2 12,080

ww Součet 12,080

D 0096 Bourání konstrukcí, demolice 225,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	0,124	678,50	84,13	SOD 213
14	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,124	339,25	42,07	SOD 214
15	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,744	20,36	15,15	SOD 215
	W		6*0,124		0,744			
	W		Součet		0,744			
16	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,124	678,50	84,13	SOD 216
	D	099	Přesun hmot HSV				150,41	
3	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,170	884,76	150,41	SOD 217
	D	763	Sádrokartonové konstrukce				1 748,05	
10	K	763164531	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	3,020	544,00	1 642,86	CS ÚRS 2020 01
	W		obklad průvlaků schodiště 3,02 M					
	W		3,02		3,020			
	W		Součet		3,020			
11	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,031	3 392,50	105,17	SOD 302

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – III. etapa“ – RD Červenka 338

Objekt: **Dlažba místo epoxidu v m. č. 005, ZL 05_VP**

Místo:
Zadavatel: Olomoucký kraj
Zhotovitel: VHH Thermont s.r.o.

Datum: 25.03.2020

Projektant:
Zpracovatel: ÚRS 2020/1
SoD
R - položka
ÚRS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

22 986,14

D SO_01 Hlavní aktivity projektu

22 986,14

D 771 Podlahy z dlaždic

22 986,14

1	K	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 m.č.005 18,87 Součet	m2	18,870	454,60	8 578,30	SOD 391
	W						18,870	
	W						18,870	
2	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm m.č.005 (4,94+3,85)*2-2,34-0,8 Součet	m	14,440	122,13	1 763,56	SOD 393
	W						14,440	
	W						14,440	
3	M	59761299	Dlaždice keramické l. j. - součinitel smykového tření za mokra větší nebo rovno 0,5 "dlažba" 18,87*1,1 "sokl" 14,44*0,1*1,2 Součet	m2	22,490	271,40	6 103,79	SOD 394
	W						20,757	
	W						1,733	
	W						22,490	
4	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu m.č.005 18,87 Součet	m2	18,870	27,14	512,13	SOD 395
	W						18,870	
	W						18,870	
7	K	771591115	Podlahy spárování silikonem "styk stěnsokl" 14,44 "styk sokl/dlažba" 14,44 Součet	m	28,880	54,28	1 567,61	SOD 398
	W						14,440	
	W						14,440	
	W						28,880	
5	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa m.č.005 18,87 Součet	m2	18,870	189,98	3 584,92	SOD 396
	W						18,870	
	W						18,870	
6	K	771990192	Připístelek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky m.č.005 18,87 Součet	m2	18,870	38,00	717,06	SOD 397
	W						18,870	
	W						18,870	
8	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,195	814,20	158,77	SOD 407

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel
sociálních služeb – III. etapa“ – RD Červenka 338

Objekt:

Dlažba místo epoxidu v m.č. 005, ZL 07_MP

Místo:

Datum: 25.03.2020

Zadavatel:
Zhotovitel:

Olomoucký kraj
VHH Thermont s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

SoD
R-položka
ÚRS

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	ÚRS 2020/1 Cena celkem [CZK]	SoD R-položka ÚRS Cenová
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	---------------------------------	-----------------------------------

Náklady soupisu celkem

-28 393,52

-28 393,52

-28 393,52

D		SO_01	Hlavní aktivity projektu					
D		777	Podlahy lité					
1	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	-20,628	6,79	-140,06	SOD 431
2	K	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	-20,628	120,77	-2 491,24	SOD 432
3	K	777121105	Vyrovnaní podkladu podlah epoxidovou stěrkou plněnou pískem plochy přes 1,0 m2 tl do 3 mm	m2	-20,628	677,14	-13 968,04	SOD 433
4	K	777611101	Krycí epoxidový dekorativní nátěr podlahy	m2	-20,628	217,12	-4 478,75	SOD 434
5	K	777612101	Uzavírací epoxidový barevný nátěr podlahy	m2	-20,628	217,12	-4 478,75	SOD 435
6	K	777911111	Tuhé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl	m	-17,580	149,27	-2 624,17	SOD 436
7	K	998777102	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	t	-0,261	814,20	-212,51	SOD 437

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – III. etapa – RD Červenka 338

Objekt: Změna vaniček a skleněných zástěn za vyzděné sprchové kouty, ZL 06_VP

Místo: Datum: 25.03.2020

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant:

SoD

Zhotovitel: VHH Thermont s.r.o.

Zpracovatel:

R - položka
ÚRS

ÚRS 2020/1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

44 780,88

D SO_01

Hlavní aktivity projektu

44 780,88

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

4 278,00

16	K	342272225	Příčka z porobetonových hladkých tvárnice na tenkovrstvou maltu tl 100 mm.	m2	7,750	552,00	4 278,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		"mč 002" 0,9*2,3+1*0,25		2,550			
	vv		M.č. 101 1*2,2+1*0,25		2,450			
	vv		"mč 201" (0,5+0,5)*2,5+1*0,25		2,750			
	vv		Součet		7,750			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 927,74

1	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	15,500	30,53	473,22	SOD 86
17	K	622142001	Potázení vnějších stěn sklovláknitým pleťvem vtláčným do tenkovrstvé hmoty	m2	15,500	191,00	2 960,50	CS ÚRS 2020 01
	vv		7,75*2		15,500			
	vv		Součet		15,500			
18	K	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedené v ploše	m2	6,480	530,00	3 434,40	CS ÚRS 2020 01

vv celkem 10 cm - zakrytí potrubí kanalizace

vv "mč 002" 0,9*0,9*2 vrstvy 50 mm 1,620
M.č. 101 1,8*0,9*2 3,240
"mč 201" 0,9*0,9*2 1,620
Součet 6,480

19	K	632459125	Příplatek k potěrům tl do 50 mm za sklon přes 15 do 30°	m2	3,240	18,40	59,62	CS ÚRS 2020 01
	vv		"mč 002" 0,9*0,9 0,810					
	vv		M.č. 101 1,8*0,9 1,620					
	vv		"mč 201" 0,9*0,9 0,810					
	vv		Součet		3,240			

D 099 Přesun hmot HSV

1 029,86

20	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	1,164	884,76	1 029,86	SOD 217
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	---------

D 721 Vnitřní kanalizace

16 244,18

21	K	721212121.PLB	Odtokový sprchový žlab SZP Premium délky 700 mm s krycím roštem a zápchovou uzávěrkou	kus	3,000	5 412,00	16 236,00	CS ÚRS 2020 01
22	K	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,015	545,51	8,18	SOD ZTI 20

D 771 Podlahy z dlaždic

1 404,66

7	K	781495169	Provedení izolace u dilatační spáry koutové	m	10,440	40,71	425,01	SOD 400
			"mč 002" 0,9*4			3,600		
			M.č. 101 (1,8*0,9)*2			3,240		
			"mč 201" 0,9*4			3,600		
			Součet		10,440			

8	M	28355200	Páska těsnící - 120 mm x 10 m	m	10,962	81,42	892,53	SOD 401
			10,44*1,05		10,962			

9	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,107	814,20	87,12	SOD 407
---	---	-----------	---	---	-------	--------	-------	---------

D 781 Obklady keramické

14 896,44

10	K	711113127	Izolace proti vodě svislá za studena těsnící stěrkou	m2	12,517	359,61	4 501,24	SOD 438
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	---------

VÝKRES D 07 m. č. 002: 0,9*2*2,1+(0,9+0,1)*0,25 4,030

VÝKRES D 08 m. č. 101: (1+0+1)*2,2+(1+0+1)*0,25 4,03

vv VÝKRES D 09 m. č. 201: (0,9+0,01+0,9)*2,2+(0,9+0,1+0,9)*0,25 4,457

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet		12,517			
	vv							
11	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	11,120	27,14	301,80	SOD 439
			VÝKRES D 07 m. č. 002: 0,9*2*2,1		3,78			
			VÝKRES D 08 m. č. 101: (1+01+1)*2,2		6,6			
			VÝKRES D 09 m. č. 201: (0,9+0,01+0,9)*2,2		3,882			
			Součet		11,120			
12	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	11,120	481,74	5 356,95	SOD 440
13	M	59761071	Obkládačky keramické l. j.	m2	12,788	271,40	3 470,66	SOD 441
14	K	781494111	Plastové profily rohově lepené flexibilním lepidlem	m	13,00	78,71	1 023,23	SOD 442
			m. č. 002: 2*2,1		4,2			
			m. č. 101: 2*2,2		4,4			
			m. č. 201: 2*2,2		4,4			
			Součet		13,00			
15	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,275	882,05	242,56	SOD 444

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel
sociálních služeb – III. etapa“ – RD Červenka 338

Objekt:

Změna vaniček a skleněných zástěn za vyzděné sprchové kouty, ZL 06_MP

Místo:

Datum: 30.03.2020

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Projektant:

SoD

Zhotovitel:

VHH Thermonit s.r.o.

Zpracovatel:

R - položka
URS

URS 2020/1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-34 167,82

D 725

Zařizovací předměty

-34 167,82

1	K	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	-3,000	909,19	-2 727,57	SOD ZTI 71
2	K	725 x026VD	sprchová vanička čtverkruh 90 cm	kus	-2,000	4 803,78	-9 607,56	SOD ZTI 72
3	K	725 x041VD	akrylátová sprchová vanička 90x90	kus	-1,00	5 943,66	-5 943,66	SOD ZTI 73
4	K	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	-3,000	903,76	-2 711,28	SOD ZTI 74
5	K	725 x027VD	sprchový kout čtverkruh 90cm	kus	-2,000	6 527,17	-13 054,34	SOD ZTI 75
7	K	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	-0,212	583,51	-123,41	SOD ZTI 82

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – III. etapa“ – RD Červenka 338

Objekt: Lišty šambrány, ozdobné prvky na fasádě, ZL_07_VP

Místo: Datum: 27.03.2020
Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant:
Zhotovitel: VHH Thermonit s.r.o. Zpracovatel:

ÚRS 2020/1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							14 795,76	
D		SO_01	Hlavní aktivity projektu				14 795,76	
D		0062	Omítky vnější				14 795,76	
2	K	622252002	Montáž ostatních listů kontaktního zateplení	m	398,700	27,14	10 820,72	SOD 109
	W		orohování šambrán (211,65-12,3)*2		398,700			
	W		Souběh		398,700			
3	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	398,7	9,97	3 975,04	ÚRS 2020/1

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – III. etapa“ – RD Cervenka 338

Objekt: **Lišty šambrány, ozdobné prvky na fasádě, ZL 07_MP**

Místo:
Zadavatel: Olomoucký kraj
Zhotovitel: VHH Thermont s.r.o.

Datum: 25.03.2020

Projektant:
Zpracovatel: SoD
R - položka
ÚRS

ÚRS 2020/1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-2 477,12	
D		SO_01	Hlavní aktivity projektu				-2 477,12	
D		0062	Omitky vnější				-2 473,58	
1	K	783809221	Montáž hladkých ozdobných prvků s převažujícím délkovým rozměrem výšky (šířky) do 60 mm na fasády	m	-12,900	183,20	-2 363,28	SOD 116
	W		6,45*2*-1			-12,900		
	W		Součet			-12,900		
2	M	28375930	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	-3,870	28,50	-110,30	SOD 117
	W		12,9*0,3*-1			-3,870		
	W		Součet			-3,870		
D		099	Přesun hmot HSV				-3,54	
3	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	-0,004	884,76	-3,54	SOD 217

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – III. etapa“ – RD Červenka 338

Objekt:

Změny vsaků, ZL 08_VP

Místo:

Datum: 25.03.2020

Zadavatel:
Zhotovitel:

Olomoucký kraj
VHH Thermont s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

SoD
R - polštka
URS

ÚRS 2020/1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							241 476,38		
D	SO_02	Vedlejší aktivity projektu						233 291,03	
D	001	Zemní práce						147 894,20	
1	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneu nářadím v soudržných horninách tř. 3 výchres C 02 koordinační situace potrubí 36,05*0,6*0,8 Vsakovací jámy 3*3*3 2*2*3 2*2*3 Součet	m3	68,304	610,65	41 709,84	SOD 476	
2	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneu nářadím v hornině tř. 3	m3	68,304	67,85	4 634,43	SOD 477	
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	68,304	203,55	13 903,28	SOD 7	
9	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třidy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	17,304	79,10	1 368,75	URS	
4	K	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	42,500	474,95	20 185,38	SOD 479	
	VV		Vsakovací jámy 3*3*(3-0,5) 2*2*(3-0,5) 2*2*(3-0,5) Součet			22,500 10,000 10,000 42,500			
3	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 Nakládání, skládání a překládání neutěhlého výkopku nebo sypání nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až	m3	42,500	135,70	5 767,25	SOD 478	
5	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	42,500	13,57	576,73	SOD 480	
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládku (skládkovné) 42,5*1,6 Součet	t	76,500	244,26	18 685,89	SOD 3	
	VV					76,500 79,500 42,500			
19	SP	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým dracem frakce 16 až 63 mm Vsakovací jámy 3*3*(3-0,5) 2*2*(3-0,5) 2*2*(3-0,5) Součet	m3	42,500	966,18	41 062,65	SOD 19	
	VV					22,500 10,000 10,000 42,500			
D	3	Svislé a kompletní konstrukce						2 114,20	
14	K	359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	m	22,000	96,10	2 114,20	CS ÚRS 2020 01	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						6 536,67	
20	SP	211971121	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo rážku sklonu přes 1:2,5 do 2,5 m Vsakovací jámy (3*3)*4+(3*3)*2 (2*3)*4+(2*2)*2 (2*3)*4+(2*2)*2 Součet	m2	118,000	13,57	1 601,26	SOD 20	
	VV					54,00 32,00 32,00 118,000			
21	H	69311261	Geotextilie	m2	135,700	36,37	4 935,41	SOD 21	
D	009	Ostatní konstrukce a práce						1 492,70	
15	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	11,000	135,70	1 492,70	SOD 514	
D	099	Přesun hmot HSV						75 253,26	
16	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	85,055	684,76	75 253,26	SOD 217	
D	PSV	Práce a dodávky PSV						8 185,35	
D	721	Vnitřní kanalizace						8 185,35	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125	m	36,050	223,00	8 038,15	CS ÚRS 2020 01
			<i>Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plošterného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125</i>					
	vv		6,95*8,6*0,5		16,050			
	vv		2,5*1		3,500			
	vv		2*4*3+1,5*2*4		16,500			
	vv		Součet		36,050			
17	K	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,268	545,51	146,20	SOD ZT1 20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel
sociálních služeb – III. etapa“ – RD Červenka 338

Objekt:

Změny vsaků, ZL 08_MP - 1

Místo:

Datum: 25.03.2020

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Projektant:

SoD

Zhotovitel:

VHH Thermont s.r.o.

Zpracovatel:

R - položka

ÚRS 2020/1

ÚRS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-3 553,23

D SO_01

Hlavní aktivity projektu

-3 553,23

D 008

Trubní vedení

-3 553,23

1	K	895170101	Drenážní šachta z PP DN 300 pro napojení potrubí D 80/125	kus	-1,000	1 560,55	-1 560,55	SOD 132
2	K	895170131	Drenážní šachta z PP DN 300 poklop plastový pochůzi pro zatížení 1,5 t	kus	-1,000	868,48	-868,48	SOD 133
3	K	895170301	Drenážní šachta z PP DN 300 šachtové prodloužení s drážkou světlé hloubky 400 mm	kus	-1,000	814,20	-814,20	SOD 134
4	K	895170431	Příplatek k rourám drenážní šachty z PP DN 300 za uříznutí šachtové roury	kus	-1,000	115,35	-115,35	SOD 135
5	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	-0,220	884,76	-194,65	SOD 217

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – III. etapa“ – RD Červenka 338

Objekt:

Bourání stávající žumpy, ZL 08 MP - 2

Místo:

Datum: 25.03.2020

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Projektant:

SoD

Zhotovitel:

VHH Thermont s.r.o.

Zpracovatel:

URS 2020/1

R - položka

URS

Cenová soustava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -88 058,43

D SO_02 Vedlejší aktivity projektu -88 058,43

D 002 Základy -29 636,88

1	K	271922211	Podsyp pod základové konstrukce nebo zásyp se zhutněním z betonového recyklátu	m3	-62,400	474,95	-29 636,88	SOD 495
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	---------

D 0096 Bourání konstrukcí, demolice -36 958,55

3	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	-3,180	678,50	-2 157,63	SOD 516
2	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	-3,120	2 442,60	-7 620,91	SOD 191
4	K	976085311	Vybourání kanalizačních rámu včetně poklopů nebo mříží tl do 0,8 m2	kus	-2,000	339,25	-678,50	SOD 517
5	K	997013151	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	-14,574	678,50	-9 888,46	SOD 519
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-14,574	339,25	-4 944,23	SOD 214
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-87,444	20,36	-1 780,36	SOD 215
8	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-14,574	678,50	-9 888,46	SOD 216

D 099 Přesun hmot HSV -21 463,00

9	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytím dlažďovým na vzdálenost do 50 m	t	-134,784	159,24	-21 463,00	SOD 523
---	---	-----------	---	---	----------	--------	------------	---------

SOUPIS PRACÍ

Slavba: „Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – III. etapa“ – RD Červenka 338

Objekt: Svitidla - změna LED zdroje, ZL_09_VP

Místo: Datum: 25.03.2020
Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant: SoD
Zhotovitel: VHH Thermont s.r.o. Zpracovatel: R-polozka URS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

115 978,98

**Svitidla vč. sv.zdroje a příslušenství
(sv.zdroje jednotně v rozsahu
barev.tónu bílá až teplá bílá)**

115 978,98

D D17

D	M	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	M	10.466.904	Sví.záf. LLX 2x58W ALDP2 EP SA	kus	2,000	1 638,00	3 276,00	Materiály online URS 2020/!
2	M	1504527	SVITIDLO EUROPA-LED-7600-258-4K IP66	kus	3,000	2 328,78	6 986,34	Materiály online URS 2020/!
4	M	1617809	SVITIDLO AURA 4 LED-1L15C07K75/072 3000	kus	23,000	2 790,68	64 185,64	Materiály online URS 2020/!
5	M	1615118	SVITIDLO AURA 4 LED-1L15B07K75/072 4000	kus	5,000	2 969,22	14 846,10	Materiály online URS 2020/!
6	M	1417608	SVIT.EDNA P3 LED-1L13B07ZK64/024/25 3000	kus	4,000	3 045,30	12 181,20	Materiály online URS 2020/!
7	M	10.965.036	Sví. LED FIT 2x2,5W 2700K 34058/11/16	kus	4,000	1 333,96	5 335,84	Materiály online URS 2020/!
8	M	11.060.093	Sví. LED VERSA 15W 5000K stříbrná	kus	2,000	820,88	1 641,76	Materiály online URS 2020/!
9	M	1417446	SVITIDLO ELEKTRA 6 IN-172/L13 HF	kus	4,000	1 103,69	4 414,76	Materiály online URS 2020/!
10	M	1204845	SVITIDLO MASSIVE 15423/42/10	kus	2,000	1 555,67	3 111,34	Materiály online URS 2020/!

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – III. etapa“ – RD Cervenka 338

Objekt:

Svitidla - změna na LED zdroje, ZL_09_MP

Místo:

Datum: 25.03.2020

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant:

SoD

Zhotovitel: VHH Thermont s.r.o.

Zpracovatel:

R - položka
URS

URS 2020/1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-82 949,12

D	D17	Svitidla vč. sv. zdroje a příslušenství (sv. zdroje jednotně v rozsahu b)					-82 949,12	
1	K	100-0700	A1 - Svitidlo zářivkové LLX 2x58W/T8, ALDP-mřížka, EP, IP21 Svitidla zářivkové vestavné 4 zdroje	ks	-2,000	3 047,82	-6 095,64	SOD EL
2	K	100-0701	A2 - Svitidlo zářivkové průmyslové 2x38W/T8, PC-kryt, EP, přisazené, IP65 Svitidla zářivkové průmyslové 2 zdroje s krytem	ks	-3,000	1 519,30	-4 557,90	SOD EL
3	K	100-0702	B-Svitidlo nástrovní 2x60W, kryt opál, prům.280mm,IP20 Svitidla zářivkové přisazené 1 zdroj kompaktní	ks	-23,000	1 538,84	-35 393,32	SOD EL
4	K	100-0703	C-Svitidlo nástěnné 1x60W, kryt opál, prům. 220mm, IP20 Svitidla zářivkové přisazené 1 zdroj kompaktní	ks	-5,000	1 593,12	-7 965,60	SOD EL
5	K	100-0704	D-Svitidlo koupelna nástrovní 8x16 LED, kryt opál, prům.375mm, 500mA, IP44, tř.II Svitidla zářivkové přisazené 1 zdroj kompaktní	ks	-4,000	2 085,71	-8 342,84	SOD EL
6	K	100-0705	D - Svitidlo nad umyvadlo LED 34058/11/16, 5W, 230V, IP44, nástěnné Svitidla zářivkové přisazené 1 zdroj kompaktní	ks	-4,000	2 355,75	-9 423,00	SOD EL
7	K	100-0706	E - Svitidlo interiérové LED, 230V, IP20, pod kuchyňskou linku Svitidla zářivkové přisazené 1 zdroj kompaktní	ks	-2,000	1 601,26	-3 202,52	SOD EL
8	K	100-0707	F -Svitidlo technické 1x100W/E27, IP44 kryt s ochranným košem (půda, sklep) Svitidla žárovkové průmyslové 1 zdroj s košem	ks	-4,000	909,19	-3 636,76	SOD EL
9	K	100-0708	G -Svitidlo venkovní 32LED 16720/87/81/ 6W, 230V, IP44 kryt šedý plast Svitidla žárovkové průmyslové 1 zdroj s košem	ks	-2,000	2 165,77	-4 331,54	SOD EL

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – III. etapa“ – RD Červenka 338

Objekt: **Odpočet dlažby m. č. 009, ZL 10**

Místo: _____ Datum: 25.03.2020
 Zadavatel: Olomoucký kraj Projektant: _____ SoD
 Zhotovitel: VHH Thermont s.r.o. Zpracovatel: _____ R - položka
 ÚRS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-6 380,22

D SO_01 Hlavní aktivity projektu **-6 380,22**

D 771 Podlahy z dlaždic **-6 380,22**

1	K	771574113	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m ² výkres D 07, m. č. 009 SKLAD - ponechané stávající dlažba, podschodišťový prostor	m ²	-4,360	454,60	-1 982,06	SOD 391
2	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m ²	m ²	-4,360	67,85	-295,83	SOD 392
3	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	-8,980	122,13	-1 096,73	SOD 393
4	M	59761299	Dlaždice keramické i. j. - součinitele smykového tření za mokra větší nebo rovno 0,5	m ²	-5,078	271,40	-1 378,17	SOD 394
5	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m ²	-4,360	27,14	-118,33	SOD 395
8	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	-8,980	54,28	-487,43	SOD 398
6	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m ²	-4,360	189,98	-828,31	SOD 396
7	K	771990192	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m ²	-4,360	38,00	-165,68	SOD 397
9	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	-0,034	814,20	-27,68	SOD 407

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – III. etapa“ – RD Červenka 338

Objekt:

Odpočet bourání komínu, ZL 11

Místo:

Datum: 25.03.2020

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Projektant:

SoD

Zhotovitel:

VHH Thermont s.r.o.

Zpracovatel:

R - položka

URS 2020/1

URS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-11 017,22

D SO_01

Hlavní aktivity projektu

-11 017,22

D 0096

Bourání konstrukcí, demolice

-11 017,22

1	K	962032631	Bourání zdiva kominového nad sítěchou z cihel na MV nebo MVC	m3	-2,719	1 153,45	-3 136,23	SOD 212
	w		Vykres č.D10			-2,719		
	w		1,03*0,60*4,40*-1			-2,719		
	w		Součet					
2	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	-4,334	678,50	-2 940,62	SOD 213
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-4,334	339,25	-1 470,31	SOD 214
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-26,004	20,36	-529,44	SOD 215
5	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-4,334	678,50	-2 940,62	SOD 216

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – III. etapa“ – RD Červenka 338

Objekt: **Okartáčování omítky, ZL 12**

Místo: Datum: 27.03.2020

Zadavatel: Olomoucký kraj
Zhotovitel: VHH Thermont s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

ÚRS 2020/1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D **SO_01** **Hlavní aktivity projektu** **18 379,09**
18 379,09

D **PSV** **Práce a dodávky PSV** **18 379,09**

D **783** **Dokončovací práce - nátěry** **18 379,09**

1	K	783801203	Okartáčování omítek před provedením nátěru	m2	328,198	56,00	18 379,09	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

VV stržení hrubé vrstvy kamínků na fasádě pomocí kartáčů

VV 328,198 328,198

VV Součet 328,198

**„Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel
sociálních služeb – III. etapa“ – RD Červenka 338**

Zhotovitel realizace: VHH THERMONT s.r.o., Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc

IČO: 25878778, DIČ: CZ25878778

Objednatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc
IČO: 60609460

Číslo smlouvy

Objednatele R: **2019/01477/OI/DSM ze dne 14.05.2019**

Číslo smlouvy Zhotovitele: x

Dod. č. 1: **2019/01477/OI/DSM/1 ze dne 16.08.2019 - úprava IX. Platební podmínky
změna v dod. č.**

změna v dod. č. 1 2 - žádost v
dopise ze dne

17.02.2020

termíny dle SOD

zahájení

01.04.2019

x

x

ukončení

30.04.2020

x

30.06.2020

mechanická kontrola - BEZ ZAOKROUHOVÁNÍ

30.03.2020

ZMĚNOVÝ LIST	VP	MP	součet VP+MP	Soupis změnových listů k dod. č. 2
ZL 01	44 813,03	0,00	44 813,03	Stážení objektu, ZL 01
ZL 02	53 852,52	-52 785,46	1 067,06	Statické zajištění hardiskových desek, ZL 02_VP
ZL 03	5 050,95	0,00	5 050,95	Ocelový nosník IPE, m. č. 103, ZL 03
ZL 04	13 929,90	0,00	13 929,90	Statické zajištění podesty schodiště, ZL 04
ZL 05	22 986,14	-28 393,52	-5 407,38	Dlažba místo epoxidu v m. č. 005, ZL 05_VP
ZL 06	44 780,88	-34 167,82	10 613,06	Změna vaniček a skleněných zástěn za vyzdívané srochové kouty, ZL 06_VP
ZL 07	14 795,76	-2 477,12	12 318,64	Listy šambrány, ozdobné prvky na fasádě, ZL 07_VP
ZL 08	241 476,38	-91 611,66	149 864,72	Změny vsáků, ZL 08_VP
ZL 09	115 978,98	-82 949,12	33 029,86	Svítlidla - změna na LED zdroje, ZL 09_MP
ZL 10	0,00	-6 380,22	-6 380,22	Odpčet dlažby m. č. 009, ZL 10
ZL 11	0,00	-11 017,22	-11 017,22	Odpčet bourání komínu, ZL 11
ZL 12	18 379,09	0,00	18 379,09	Okartáčování omítky, ZL 12
Vícepráce a méněpráce celkem	576 043,63	-309 782,14	266 261,49	Vícepráce a méněpráce celkem
Změna ceny díla celkem	266 261,49			Změna ceny díla celkem

	Základ DPH	15% DPH 15 %	Celkem
Cena za dílo dle smlouvy o dílo	7 769 899,00	1 165 484,85	8 935 383,85
Změna ceny dle dodatku č. 1	0,00	0,00	0,00
Změna ceny dle dodatku č. 2	266 261,49	39 939,22	306 200,71
Celková cena díla Smlouvy ve znění Dod. č. 1 +2	8 036 160,49	1 205 424,07	9 241 584,56