

OBJEDNÁVKA

Objednavatel:	číslo dokladu	
název Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková org.	číslo cenové nabídky	
	datum cenové nabídky	
sídlo Plzeň-Újezd, Národní 76/1, PSČ 312 00	datum vystavení	15.04.2020
IČO : 708 80 093	datum plnění	
DIČ :	daňový doklad	faktura
bank.účet :	forma úhrady	převodem

Dodavatel :	Adresát :
název KRUML - POZEMNÍ STAVBY s.r.o.	
sídlo Bendova 1087/12, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň	
IČO : 263 52 281	
DIČ :	
bank.účet	

Objednáváme u Vás úpravu venkovní kanalizace na základě rozpočtu ze dne 8.4. 2020

za maximální celkovou částku ve výši 138.597,74 Kč.

Termín realizace je do 30.4. 2020.

Ostatní podmínky stavby se řídí občanským zákoníkem v platném znění.

Vystavil : Tyrpekl
tel. spoj. : 774 200 950

AKCEPTACE OBJEDNÁVKY č.

Tímto přijímáme Vaši objednávku ze dne _____ za výše uvedenou cenu.

Předpokládané datum plnění _____ .

Vdne :
za dodavatele -



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	ZŠ Pízeň Újezd	JKSO	
Název objektu	Rekonstrukce venkovní kanalizace	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		08.04.2020	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C						
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby						
1	HSV	Dodávky	25 293,46	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	72 709,42	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	8 056,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	8,00%	8 484,71
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		106 058,88	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		8 484,71
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 114 543,59			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	114 543,59	24 054,15
				Cena s DPH		138 597,74	
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel		0,00	
				Klouzavá doložka		0,00	
				Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Pízeň Újezd
Objekt: Rekonstrukce venkovní kanalizace

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 8. 4. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							25 293,46	72 709,42	98 002,88	14,108
1 Zemní práce							64,00	19 322,38	19 386,38	0,000
16	221	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic plochy do 15 m2	m2	35,000	183,30	0,00	6 415,50	6 415,50	0,000
18	001	115201513	Demontáž betonového žlabu DN 250	m	10,000	153,20	0,00	1 532,00	1 532,00	0,000
31	001	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	6,700	1 530,00	0,00	10 251,00	10 251,00	0,000
37	001	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	8,511	127,00	0,00	1 080,90	1 080,90	0,000
38	231	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	8,511	5,05	0,00	42,98	42,98	0,000
39	005	005724800	osivo směs jetelotavní	kg	0,128	500,00	64,00	0,00	64,00	0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00	2 425,00	2 425,00	0,000
21	271	358325114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z železobetonu plochy do 4 m2	m3	0,500	4 850,00	0,00	2 425,00	2 425,00	0,000
5 Komunikace pozemní							7 494,23	9 789,40	17 283,63	5,908
28	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	35,000	270,00	1 383,55	8 066,45	9 450,00	2,949
27	221	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopisku tl do 100 mm	m2	35,000	51,70	1 394,05	415,45	1 809,50	0,000
36	221	597361111	Svodnice kotvená do betonu	m	10,000	290,00	2 198,40	701,60	2 900,00	1,076
29	221	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,511	239,00	1 428,23	605,90	2 034,13	1,434
30	592	592174090	obrubník betonový chodníkový ABO 16-10 100x8x25 cm	kus	10,000	109,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,450

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

8 Trubní vedení

7 814,03

16 500,68

24 314,71

8,200

1	001	132101201	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	22,512	249,00	0,00	5 605,49	5 605,49	0,000
2	001	132112201	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2	m3	0,500	1 353,00	0,00	676,50	676,50	0,000
5	001	162301101	Vodorovné přemístění do 100 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	23,012	93,00	0,00	2 140,12	2 140,12	0,000
6	001	174102101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí	m3	18,000	215,00	0,00	3 870,00	3 870,00	0,000
7	583	583312000	<i>písek netříděný zásypový materiál</i>	t	8,100	191,00	1 547,10	0,00	1 547,10	8,100
3	001	175102101	Obsypání potrubí při překopech inž sítí ručně objem do 10 m3 z hor tř. 1 až 4	m3	4,500	517,00	0,00	2 326,50	2 326,50	0,000
24	271	837361921	Výměna kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250	kus	1,000	363,00	22,33	340,67	363,00	0,000
25	597	597117620	<i>odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN250/200 L60cm spojovací systém C/F tř. 160/160</i>	kus	1,000	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,048
8	271	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 200	m	12,000	513,00	4 614,60	1 541,40	6 156,00	0,051

997 Přesun sutě

9 921,20

13 061,08

22 982,28

0,000

32	013	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	11,672	750,60	0,00	8 761,00	8 761,00	0,000
33	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,672	229,11	0,00	2 674,17	2 674,17	0,000
34	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	163,408	9,95	0,00	1 625,91	1 625,91	0,000
35	013	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,672	850,00	9 921,20	0,00	9 921,20	0,000

998 Přesun hmot

0,00

11 610,88

11 610,88

0,000

15	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	14,108	823,00	0,00	11 610,88	11 610,88	0,000
----	-----	-----------	--	---	--------	--------	------	-----------	-----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV

0,00

8 056,00

8 056,00

0,000

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

8 056,00

8 056,00

0,000

19	721	721110809	Demontáž potrubí kameninové do DN 300	m	26,800	241,00	0,00	6 458,80	6 458,80	0,000
20	721	721290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 6 m	t	1,320	1 210,00	0,00	1 597,20	1 597,20	0,000

Celkem

25 293,46

80 765,42

106 058,88

14,108