

„Výstavba metropolitní sítě Stod – 2019, VIII. etapa, trasa cyklostezka Stod – Chotěšov“

1. Seznam připojovaných objektů

- a) - budova MěÚ se serverovnou a zakončením optických sítí MAN
 - budova na adrese nám. ČSA 294
 - jedná se o objekt žadatele, vlastníkem je Město Stod
- b) - obec Chotěšov
 - trasa nekončí v budově, je zakončena na kraji obce Chotěšov
 - jedná se o pozemek žadatele, vlastníkem je Město Stod

2. Seznam úseků sítě plánovaných k realizaci

- HDPE trubka vedoucí od stávající kabelové komory až do uvedené lokality
- předpokládaná hrubá délka 2400 m
- způsob vedení sítě je do země v chráničce
- trasa bude zakončena ve výše uvedené lokalitě

3. Způsob pořízení sítě

- vlastní výstavba
 - popis způsobu vedení sítě:
- a) Nově nainstalovaná kabelová komora u lávky – trasa budoucí cyklostezky. V místě stávající HDPE trubky u lávky bude instalována nová kabelová komora. Z nově nainstalované kabelové komory povede bílá HDPE trubka délky cca 1251 m v zeleni podél trasy budoucí cyklostezky až ke stávající cyklostezce.
 - b) Od konce HDPE trubky budoucí cyklostezky povede bílá HDPE trubka délky cca 1151 m podél stávající cyklostezky až k jezu v obci Chotěšov.

4. Hrubý rozpočet projektu

Projekt	55.176,-
trasa cyklostezka Stod - Chotěšov	946.771,-

Celkem s DPH 21%	1.001.947,-
Podíl města 10%	100.195,- Kč vč. DPH 21%
Podíl PK 90%	901.752,- Kč vč. DPH 21%

5. Jak je zajištěno financování ze strany žadatele

– spoluúčast ve výši 10 % schválena radou města Stod

6. Harmonogram realizace

– v případě přidělení dotace je realizace plánována v součinnosti se stavbou cyklostezky do konce roku 2019

7. Řešení případných majetkoprávních vztahů (věcná břemena apod.)

– v předpokládané době realizace by všechny pozemky měly být ve vlastnictví města Stod.

8. Stav případného stavebního řízení

– pokládka se bude činit v rámci projektu výstavby cyklostezky

9. Informace k zajištění provozu sítě

– momentálně není sjednána žádná servisní smlouva ani SLA, případná oprava vedení se řeší operativně s dodavatelem, topologie sítě do kruhu již nyní umožňuje okamžité převedení provozu druhým směrem

10. Zajištění publicity projektu

– na webových stránkách Města Stod a v místním periodiku

Poznámky:

- body 7. a 8. jsou relevantní v případě realizace projektu jako stavby
- V případě předpokládané postupné realizaci některé části budované sítě v rámci různých žádostí o dotaci (tj. předpokládá postupnou realizaci v několika letech po sobě), je nutné postup podrobně popsat tak, aby bylo naprosto zřejmé, co bude v rámci daného projektu a jeho dílčích etap vytvořeno. V tomto případě je možné např. v rámci jedné žádosti položit chráničku a v rámci některé další žádosti zafouknout kabel apod.