

OSNOVA POPISU PROJEKTU

1. Seznam připojovaných objektů

- Poliklinika – Palackého 259, Blovice, objekt žadatele
- Sloupek pro dopravní terminál Sýkorova ulice – nádraží (bod, ze kterého bude následně rozvedena datová síť v připravovaném dopravním terminálu pro kamery, informační kiosek atp.)

2. Seznam úseků sítě plánovaných k realizaci

- Úsek A:
 - Mateřská škola (Družstevní 749, Blovice) – kabelová komora Palackého ul. – Poliklinika
 - Přibližná délka 240m
 - Realizace zatažením mikrotrubiček a optického kabelu do HDPE ve stávající trase. Stávající HDPE je ukončena u paty budovy polikliniky, bude realizován průraz do suterénu budovy a vnitřní trasa v lištách.
 - V trase bude použit OK 48 vláken se spojem v kabelové komoře.
 - Trasa navazuje na trasu a i přímo využívá přípravu realizovanou v r. 2017 v etapě II.A a II.B.
 - Finanční odhad úseku je 135 000 Kč. vč. DPH.
- Úsek B:
 - kabelová komora Palackého ul. – Sloupek pro dopravní terminál v Sýkorově ulici
 - Přibližná délka 400m
 - Realizace zatažením mikrotrubiček a optického kabelu do HDPE ve stávající trase. HDPE bude odbočena ze stávající trasy před budovou nádraží a dále bude napojena na HDPE vybudovanou v jiné akci.
 - V trase bude použit OK 24 vláken s napojením v kabelové komoře.
 - Trasa navazuje na trasu a i přímo využívá přípravu realizovanou v r. 2017 v etapě II.A a II.B.
 - Finanční odhad úseku je 240 000 Kč vč. DPH.

3. Způsob pořízení sítě

- vlastní výstavba
- popis způsobu vedení sítě – v zemi, převážně ve stávající trase

4. Hrubý rozpočet projektu

Předběžně kalkulovaná celková finanční náročnost obou úseků je 375 000 Kč vč. DPH. Tato částka zahrnuje zatažení mikrotrubiček, optické kabely, propoje a zakončení. Úseky se navzájem neovlivňují a budou poptávány a budovány zvlášť.

5. Jak je zajištěno financování ze strany žadatele

6. Harmonogram realizace

- a. Příprava projektu proběhne v II.Q 2019
- b. Realizace projektu proběhne v II.-III.Q 2019

7. Řešení případných majetkoprávních vztahů (věcná břemena apod.)

- a. Nevztahuje se

8. Stav případného stavebního řízení

a. Nevztahuje se

9. Informace k zajištění provozu sítě

a. Provoz sítě bude zajišťovat v celém rozsahu oddělení ICT MěÚ Blovice. Případné servisní zásahy budou zajištěny externí organizací.

10. Zajištění publicity projektu

a. Publicita projektu bude zajištěna na webových stránkách žadatele a v místním tisku.

11. Souběh s jinými investičními akcemi příjemce (např. výstavba nebo oprava chodníků, místních komunikací, veřejného osvětlení, oprava, revize či budování přípojek a rozvodů technické infrastruktury atd.)

Poznámky:

- body 7. a 8. jsou relevantní v případě realizace projektu jako stavby
- V případě předpokládané postupné realizaci některé části budované sítě v rámci různých žádostí o dotaci (tj. předpokládá postupnou realizaci v několika letech po sobě), je nutné postup podrobně popsat tak, aby bylo naprosto zřejmé, co bude v rámci daného projektu a jeho dílčích etap vytvořeno. V tomto případě je možné např. v rámci jedné žádosti položit chráničku a v rámci některé další žádosti zafouknout kabel apod.

