

Položkový rozpočet

S:	2799	Rek. OK Charbulova-Řehořova-Húskova-Štolcova
O:	SO 101	Rekonstrukce okružní křižovatky
R:	SO 101	Rekonstrukce OK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				96 082,38
1	111212131R00	Odstranění dřevin výš.nad 1m, svah 1:5, s pařezem	m2	1,00000	355,00	355,00
2	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	8,00000	140,00	1 120,00
3	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	8,00000	284,00	2 272,00
4	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	1 200,00000		0,00
5	113108415R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.15 cm	m2	2 115,00000		0,00
6	113108430R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.30 cm	m2	2 392,35000		0,00
				35/30=1,167 : 2050,00*1,167		
				2 392,35000		
7	113151314R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm	m2	2 209,00000		0,00
				stáv.v : 2095,00		
				2 095,00000		
				stáv.ch : 114,00		
				114,00000		
8	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	700,00000		0,00
				kam.+b.sil.+b.ch : 180+338+182		
				700,00000		
9	122501101R00	Odkopávky nezapažené v hor.6 do 100 m3	m3	4,59000		0,00
				staré UV : 17*0,27		
				4,59000		
10	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	1 085,00000		0,00
strojně i ručně včetně příplatku za lepivost, blízkost vedení a odstranění kořenů v prostoru odkopávek.						
				485,000+90,000+510,000		
				1 085,00000		
11	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	1 136,25000		0,00
strojně i ručně včetně příplatku za lepivost, blízkost vedení a odstranění kořenů v prostoru odkopávek.						
				ch - tl.15 cm : 1315,00*0,15		
				197,25000		
				v - tl.30 cm : 1190,00*0,3		
				357,00000		
				(v) sanace pláně : 2*970,00*0,3		
				582,00000		
12	122101402R00	Vykopávky v zemníku v hor. 2 do 1000 m3	m3	90,00000		0,00
13	132201112R00	Hloubení ryh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ	m3	52,80000		0,00
strojně i ručně včetně příplatku za lepivost, blízkost vedení a odstranění kořenů v prostoru odkopávek.						
				330,0*0,16		
				52,80000		
14	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m meziskládka	m3	180,00000		0,00
Začátek provozního součtu						
				normal.výkop : 90,000		
				90,00000		
				Mezisoučet		
				90,00000		
Konec provozního součtu						
				na/z : 2*90,000		
				180,00000		
15	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	2 184,05000		0,00
				1085,000+1136,250+52,800-90,000		
				2 184,05000		
16	162201465R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 3000 m	kus	8,00000	364,00	2 912,00
17	162201475R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 3000 m	kus	8,00000	79,60	636,80
18	171101111R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných s l(d) 0,9	m3	582,00000		0,00
				2*291,000		
				582,00000		
19	171101141R00	Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m	m3	90,00000		0,00
20	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m meziskládka	m3	90,00000		0,00
21	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	710,00000	16,30	11 573,00
22	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	4 685,00000		0,00
				2380,00+2305,00		
				4 685,00000		

Položkový rozpočet

S:	2799	Rek. OK Charbulova-Řehořova-Húskova-Štolcova
O:	SO 101	Rekonstrukce okružní křižovatky
R:	SO 101	Rekonstrukce OK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
23	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	710,00000		0,00
24	182301132R00	Rozproštění ornice, svah, tl. 10-15 cm, nad 500m2	m2	710,00000	32,10	22 791,00
25	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	23,00000	287,00	6 601,00
		1*4*0,60*2,5		6,00000		
		3*4*0,40*2,5		12,00000		
		2*4*0,25*2,5		5,00000		
26	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	23,00000	82,00	1 886,00
27	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2 184,05000		0,00
28	00572410R	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFÍ	kg	21,51300	160,00	3 442,08
		710,00*0,030*1,01		21,51000		
29	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	106,50000	399,00	42 493,50
		710,00*0,15		106,50000		
30	583320003T	Kamenivo těžené frakce 0/125 Jihomor. kraj	T	1 193,10000		0,00
		582,000*2,05		1 193,10000		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				0,00
31	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	80,00000		0,00
		80,00		80,00000		
32	224310110T00	Zřízení výplně odbourané UV	m3	7,65000		0,00
		Provedení dle PD - předpokládaný druh mat. např. KOPOS				
		17*0,45		7,65000		
33	212810010RAD	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 160 mm	m	330,00000		0,00
		Provedení dle PD.				
34	69365010R	Geotextilie Bontec VNW 200 5x100 m	m2	80,80000		0,00
		80,00*1,01		80,80000		
Díl: 5		Komunikace				0,00
35	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	197,00000		0,00
36	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1 119,00000		0,00
		pod chodníky mimo parkovací stání : 1119,00		1 119,00000		
37	564861114R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 23 cm	m2	120,00000		0,00
38	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	2 266,00000		0,00
39	565141211T00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.6 cm, modifikovaný	m2	1 866,00000		0,00
		Provedení dle PD.				
40	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	197,00000		0,00
41	567132112R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.17 cm	m2	2 216,00000		0,00
42	573111112R00	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1 866,00000		0,00
43	573211111R00	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	3 732,00000		0,00
44	577162124T00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 7 cm, modifikovaný	m2	1 705,00000		0,00
		Provedení dle PD.				
45	577221126T00	asfaltocementový beton ACB tl. 40mm	m2	141,00000		0,00
		Provedení dle PD.				
		na zastávkách : 141,00		141,00000		
46	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	95,00000		0,00

Položkový rozpočet

S:	2799	Rek. OK Charbulova-Řehořova-Hůskova-Štolcova
O:	SO 101	Rekonstrukce okružní křižovatky
R:	SO 101	Rekonstrukce OK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		prstenec : 95,00		95,00000		
47	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	1 146,00000		0,00
		1052,00+88,00+6,00		1 146,00000		
48	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	166,00000		0,00
		40,00+126,00		166,00000		
49	597103112RT1	Montáž odvodňovacího žlabu včetně obetonování B 15, zatížení D 400 - E 600 kN	kus	45,00000		0,00
50	567132115T00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C12/15 tl.20 cm	m2	115,00000		0,00
		Provedení dle PD.				
51	572942100T00	Předláždění ploch ze zámkové dlažby původním materiálem	m2	24,00000		0,00
		Provedení dle PD vč. všech vedlejších nákladů.				
52	573331100RT0	Zalítí přípojek popílk. suspenzí KOPOS II, 1,0 MPa	m	54,00000		0,00
		Provedení dle PD.				
53	576111223T00	Koberec asfalt.mastix SMA 11+ (AKMS) nad 3 m,4 cm, modifikovaný	m2	1 725,00000		0,00
		Provedení dle PD.				
54	599141110T00	Zalítí spáry asfalt. modifikovanou zálivkou	m	49,00000		0,00
		vč. proříznutí				
55	584000010TA0	Komunikace ze silničních panelů - provizorní Mtž + Dmž = soubor	m2	24,00000		0,00
		Provedení dle PD.				
56	55396101.T	Žlab vč.litínového krytu pro zat. D 400 Faserfix Super 150	kus	42,00000		0,00
		Provedení dle PD.				
		45,0-3,0		42,00000		
57	55396103.T	Čelo plné Faserfix Super 150	kus	3,00000		0,00
		Provedení dle PD.				
58	55396104.T	Čelo s nátrubkem Faserfix Super 150	kus	3,00000		0,00
		Provedení dle PD.				
59	55396109.T	Vpust' 2-dílná s aret.	kus	3,00000		0,00
		Provedení dle PD.				
60	55396110.A	Příslušenství k Faserfix Super 150 zápchový uzávěr, těsnění	kompl	3,00000		0,00
61	58380129R	Kostka dlažební drobná 12/12 štípaná ltř. 1t=4,0m2	T	23,75000		0,00
		95,00/4,00		23,75000		
62	592452655R	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x8, povrch STANDARD	m2	127,26000		0,00
		126,00*1,01		127,26000		
63	59245266R	Dlažba BEST KLASIKO barevná 20x10x8	m2	40,40000		0,00
		40,00*1,01		40,40000		
64	59245267R	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x6	m2	88,88000		0,00
		88,00*1,01		88,88000		
65	59245268.1	Dlažba BEST KLASIKO barevná 20x10x6 červená	m2	6,06000		0,00
		6,00*1,01		6,06000		
66	59245308R	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6	m2	1 062,52000		0,00
		1052,00*1,01		1 062,52000		

Položkový rozpočet

S:	2799	Rek. OK Charbulova-Řehořova-Húskova-Štolcova
O:	SO 101	Rekonstrukce okružní křižovatky
R:	SO 101	Rekonstrukce OK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						0,00
67	637121111T00	Okapový chodník kačírek tl 10cm	m2	30,00000		0,00
Díl: 8 Trubní vedení						0,00
68	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	5,00000		0,00
69	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	3,00000		0,00
70	899203111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg	kus	11,00000		0,00
71	837314111T00	Napojení přípojek jádrovým vývrtem	soubor	16,00000		0,00
Provedení dle PD.						
72	892561100R00	Kamerová zkouška napojení přípojek	m	100,00000		0,00
Provedení dle PD.						
73	895941312RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců, výkopu, pažení, lože, obsypu	kus	14,00000		0,00
Provedení dle PD.						
74	899912000R00	Zpravení napojení rušených přípojek na kan.stoku	kus	5,00000		0,00
Provedení dle PD.						
75	831260014RAB	Kanalizace z trub kameninových DN 150 přípojka od domu Charulova č.o. 104	m	6,00000		0,00
76	831260014RAC	Kanalizace z trub kameninových DN 150 hloubka 1,5 - 3,1 m	m	56,00000		0,00
77	831260017RAC	Kanalizace z trub kameninových DN 250 hloubka 1,5 - 3,1 m	m	28,00000		0,00
78	55242140R	Mříž kanalizační plastová s rámem M 500 D	kus	11,00000		0,00
79	55242199T	Mříž kanalizační obrubníková s rámem M 500 D	kus	3,00000		0,00
Provedení dle PD.						
80	592290119R	Komplet vpust. zákl. T-3-V0, obrubník 400/310/1000	kus	3,00000		0,00
81	592290120R	Komplet vpust.úžlabí T-3-VU obrubník 400/310/1000	kus	3,00000		0,00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						0,00
82	919723111R00	Dilatační spáry - řezání, podélné, šířka 2 - 5 mm	m	49,00000		0,00
83	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	130,00000		0,00
84	911381813T00	Odstraň bet.svodidel	m	21,00000		0,00
Provedení dle PD.						
85	916111123T00	Osaz obrub dr kostka+opěra beton	m	260,00000		0,00
Provedení dle PD.						
				2ř. z žul.kostky : 260,0	260,00000	
86	916131213T00	Osaz sil bet stoj obruba+opěra bet	m	815,00000		0,00
Provedení dle PD.						
				348,0+174,0+16,0+6,0+40,0+231,0	815,00000	
87	970241150T00	Řezání obrub tl. 150 mm	kus	30,00000		0,00
88	58380129R	Kostka dlažební drobná 12/12 štípaná ltř. 1t=4,0m2	T	16,41250		0,00
				260*0,25/4,0*1,01	16,41000	
89	59217128R	Obrubník CSB HK přímý 400/290/1003	kus	36,36000		0,00
				36*1,01	36,36000	
90	59217132R	Obrubník CSB HK přechodový L,P 400/290-250/1003	kus	4,04000		0,00
				4,0*1,01	4,04000	
91	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	233,31000		0,00
				231*1,01	233,31000	
92	59217472R	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	351,48000		0,00
				348*1,01	351,48000	

Položkový rozpočet

S:	2799	Rek. OK Charbulova-Řehořova-Húskova-Štolcova
O:	SO 101	Rekonstrukce okružní křižovatky
R:	SO 101	Rekonstrukce OK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
93	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý 174,0*1,01	kus	175,74000 175,74000		0,00
94	59217480R	Obrubník silniční přechodový L,P 1000/150/150-250 16,0*1,01	kus	16,16000 16,16000		0,00
95	59217503R	Obrubník Best MONO I přírodní 100x15/12x30 cm 6,0*1,01	kus	6,06000 6,06000		0,00

Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb	0,00
----------------	--	-------------

96	936104210T00	Dmž odpadkový koš do bet patky vč. uskladnění Provedení dle PD.	kus	3,00000		0,00
97	936104211T00	Mž odpadkový koš do bet patky vč. bet.patky Provedení dle PD.	kus	3,00000		0,00
98	936124110T00	Dmž stabil lavička šrouby vč. dopravy a uložení ve skladu ÚMČ Provedení dle PD.	kus	2,00000		0,00
99	936124113T00	Mž stabil lavička šrouby Provedení dle PD.	kus	2,00000		0,00

Díl: 96	Bourání konstrukcí	0,00
----------------	---------------------------	-------------

100	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	24,00000		0,00
101	966006211T00	Odstranění doprav. značek ze sloupů nebo konzol vč. uložení ve skladu ÚMČ Provedení dle PD.	kus	11,00000		0,00

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	0,00
----------------	--------------------------------	-------------

102	998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet. Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,9,25,28,30,31,34,46,47,48,49,54,56,57,58,59,61,62,63,6 4,65,66,67,68,69,70,71,73,78,79,80,81,82,85, : 86,88,89,90,91,92,93,94,95,97,99, : Součet : 1796,84056	t	1 796,84056 1 796,84000		0,00
-----	--------------	--	---	----------------------------	--	------

Díl: 711	Izolace proti vodě	0,00
-----------------	---------------------------	-------------

103	711132101RT1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	63,00000		0,00
104	28323115R	Fólie nopová DEKDREN N8 tl. 0,6 mm š. 1000 mm 210,00*0,3*1,05	m2	66,15000 66,15000		0,00

Díl: M23	Montáže potrubí	0,00
-----------------	------------------------	-------------

105	230191017R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x6,3mm Prodloužení chrániček : 15,0	m	15,00000 15,00000		0,00
106	3457114737R	Trubka kabelová chránička dělená 110	m	15,00000		0,00

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	3 500,00
-----------------	--	-----------------

107	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace vč. nákladů na složení předepsaným způsobem.	t	20,40600		0,00
108	979990101R00	Poplatek za skládku suti 2553,195-(5,000+20,406)	t	2 527,78900 2 527,79000		0,00
109	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	5,00000	700,00	3 500,00
110	979084215T00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 3 km areál Bkom Provedení dle PD. svodidlo : 21*0,878	t	20,40600 18,44000		0,00

Položkový rozpočet

S:	2799	Rek. OK Charbulova-Řehořova-Húskova-Štolcova
O:	SO 101	Rekonstrukce okružní křižovatky
R:	SO 101	Rekonstrukce OK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		značky : 24*0,082		1,97000		
111	979990114T00	Výzisk vč. nákladů na dopravu při odvozu na další zpracování	t	242,99000		0,00
		Provedení dle PD.				
		výkup Zhotovitele vyfrézovaných asfaltů : 2209,00*0,110		242,99000		
112	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	2 553,19480		0,00
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 4,5,6,8,9,87,103,104,105,106,107,108,109,110,111, :				
		Součet : 2553,19480		2 553,19000		
113	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	7 659,58440		0,00
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 4,5,6,8,9,87,103,104,105,106,107,108,109,110,111, :				
		Součet : 7659,58440		7 659,58000		

Celkem	99 582,38
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání