

Položkový rozpočet

S:	2799	Rek. OK Charbulova-Řehořova-Húskova-Štolcova
O:	SO 351	Přeložky vodovodu
R:	351	Oprava vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				0,00
1	132301212R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 <i>strojně i ručně včetně příplatku za lepivost, blízkost vedení a odstranění kořenů v prostoru odkopávek.</i> 204,0*1,1*1,25	m3	280,50000		0,00
2	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m 2*204,0*1,1	m2	448,80000		0,00
3	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	448,80000		0,00
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	280,50000		0,00
5	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	280,50000		0,00
6	174101101	Zásyp zhuťný jam šachet rýh nebo kolem objektů 280,500-(4,500+0,400+1,200)	m3	274,40000		0,00
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	280,50000		0,00
8	589811080	recyklát směsný frakce 0/32 274,400*1,950	t	535,08000		0,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				0,00
9	451572111R00	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku fr. 0-8 mm 204,0*1,1*0,1	m3	22,44000		0,00
10	452313141R00	Bloky pro potrubí z betonu C 16/20 22*0,5*0,5*0,5	m3	2,75000		0,00
11	452353101R00	Bednění bloků pod potrubí 22*4*0,5*0,5	m2	22,00000		0,00
12	452384111R00	Podkladní pražce z betonu B 7,5 do 25000 mm2 75,7+19,7+103,8+4,8	m	204,00000		0,00
Díl: 8		Trubní vedení				0,00
13	851601101R00	Montáž potrubí tlakového tvárná litina DN 80	m	4,80000		0,00
14	851601102R00	Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 100	m	103,80000		0,00
15	851601104R00	Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 150	m	19,70000		0,00
16	851601106R00	Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 250 45,7+30,0	m	75,70000		0,00
17	857241131T00	MTŽ tv 1osa hr výk integ těs DN80	kus	1,00000		0,00
18	857242121R00	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	3,00000		0,00
19	857243131T00	MTŽ tv odb hrdl výk integ těs DN 80	kus	1,00000		0,00
20	857261131T00	MTŽ tv 1osa hr výk integ těs DN100	kus	3,00000		0,00
21	857262121R00	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	3,00000		0,00
22	857311131T00	MTŽ tv 1osa hr výk integ těs DN150	kus	1,00000		0,00
23	857312121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 150	kus	4,00000		0,00
24	857313131T00	MTŽ tv odb hrdl výk integ těs DN150	kus	2,00000		0,00
25	857361131T00	MTŽ tv 1osa hr výk integ těs DN250	kus	6,00000		0,00
26	857362121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 250	kus	12,00000		0,00
27	857363131T00	MTŽ tv odb hrdl výk integ těs DN250	kus	2,00000		0,00
28	857364121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 250	kus	4,00000		0,00
29	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	3,00000		0,00
30	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80 vč. drenážního bloku	kus	3,00000		0,00
31	891261111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	2,00000		0,00

Položkový rozpočet

S:	2799	Rek. OK Charbulova-Řehořova-Hůskova-Štolcova
O:	SO 351	Přeložky vodovodu
R:	351	Oprava vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	89131111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150	kus	1,00000		0,00
33	89136111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 250	kus	4,00000		0,00
34	89224000R00	Laboratorní rozbor	kus	1,00000		0,00
35	89224111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	4,80000		0,00
36	89227111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 100	m	103,80000		0,00
37	89227311R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 100	m	108,60000		0,00
4,8+103,8				108,60000		
38	89235111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 150	m	19,70000		0,00
39	89235311R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 150	m	19,70000		0,00
40	89237200R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300 zabetonováním	kus	8,00000		0,00
41	89237211T00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300	kus	6,00000		0,00
42	89238111T00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 350	m	75,70000		0,00
43	89238311T00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 250	m	75,70000		0,00
44	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	10,00000		0,00
45	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	3,00000		0,00
46	89962314R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15	m3	114,44640		0,00
75,7*1,1*0,35				29,14000		
19,7*1,1*0,25				5,42000		
103,8*1,1*0,2				22,84000		
4,8*1,1*0,18				0,95000		
Mezisoučet				58,35000		
58,348-2,25				56,10000		
47	89971211R00	Orientační tabulky na zdivu	kus	3,00000		0,00
Včetně dodání a připevnění tabulky.						
48	PC310	Podkladní deska pod šoupátkový poklop, D+M	ks	10,00000		0,00
49	PC311	Podkladní deska pod hydrantový poklop, D+M	ks	3,00000		0,00
50	42224397R	Šoupátko vodárenské EKO-Plus typ 005 PN 10 DN 80	kus	3,00000		0,00
51	42224400R	Šoupátko vodárenské EKO-Plus typ 005 PN 10 DN 100	kus	2,00000		0,00
52	42227207R	Šoupátko přírubové AVK F4, DN 150	kus	1,00000		0,00
53	42227209R	Šoupátko přírubové AVK F4, DN 250	kus	4,00000		0,00
54	42273602R	Hydrant podzemní PN 16 DN 80 krycí hloubka 1500	kus	3,00000		0,00
55	42291230R	Souprava zemní šoupátková Y 1020 DN 80	kus	3,00000		0,00
56	42291240R	Souprava zemní šoupátková Y 1020 DN 100	kus	2,00000		0,00
57	42291260R	Souprava zemní šoupátková Y 1020 DN 150	kus	1,00000		0,00
58	42291280R	Souprava zemní šoupátková Y 1020 DN 250	kus	4,00000		0,00
59	42291352R	Poklop litinový Y 4504 - šoupátkový	kus	10,00000		0,00
60	42291452R	Poklop litinový 522 - hydrantový	kus	4,00000		0,00
61	55251102R	Trouba vod.lit.tlak. Buderus DN100mm spoj TYTON	m	104,83800		0,00
103,8*1,01				104,83800		
62	55251106R	Trouba vod.lit.tlak. Buderus DN150mm spoj TYTON	m	19,89700		0,00
19,7*1,01				19,89700		
63	552700005R	Trouba vod. litin. NATURAL STD, L=6,0m DN 250	kus	8,00000		0,00
Začátek provozního součtu						
45,7/6,0				7,61667		

Položkový rozpočet

S:	2799	Rek. OK Charbulova-Řehořova-Hůskova-Štolcova
O:	SO 351	Přeložky vodovodu
R:	351	Oprava vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Konec provozního součtu						
8						
				8,00000		
64	552700006	Trouba vod. litin. NATURAL STD, L=6,0m DN 250 se zámkovým spojem	kus	5,00000		0,00
				30,0/6,0		
				5,00000		
65	552702000R	TP (FF) - NATURAL DN 80 PN 10-40, L=0,25 m	kus	1,00000		0,00
66	552700106R	Odbočka A - NATURAL STD DN 150x80 PN 10-40	kus	2,00000		0,00
67	552700116R	Odbočka A - NATURAL STD DN 250x80 PN 10-40	kus	1,00000		0,00
68	552700305R	E (EU) - NATURAL STD DN 250 PN 10	kus	3,00000		0,00
69	552700303R	E (EU) - NATURAL STD DN 150 PN 10-16	kus	2,00000		0,00
70	552700300R	E (EU) - NATURAL STD DN 80 PN 10-40	kus	1,00000		0,00
71	552700420R	Koleno hrdl. K 45° (MMK) - NATURAL STD DN 80	kus	2,00000		0,00
72	552700421R	Koleno hrdl. K 45° (MMK) - NATURAL STD DN 100	kus	1,00000		0,00
73	552700423R	Koleno hrdl. K 45° (MMK) - NATURAL STD DN 150	kus	2,00000		0,00
74	552700425R	Koleno hrdl. K 45° (MMK) - NATURAL STD DN 250	kus	6,00000		0,00
75	552700445R	Koleno hrdl. K 22,5° (MMK) - NATURAL STD DN 250	kus	2,00000		0,00
76	552700600R	U hrdl. přesuvka EXPRESS - NATURAL DN 80	kus	1,00000		0,00
77	552700601R	U hrdl. přesuvka EXPRESS - NATURAL DN 100	kus	2,00000		0,00
78	552700603R	U hrdl. přesuvka EXPRESS - NATURAL DN 150	kus	1,00000		0,00
79	552700605R	U hrdl. přesuvka EXPRESS - NATURAL DN 250	kus	1,00000		0,00
80	552700732R	Odbočka přírub. T - NATURAL DN 250x250 PN 10	kus	2,00000		0,00
81	552700730R	Odbočka přírub. T - NATURAL DN 250x150 PN 10	kus	1,00000		0,00
82	552700719R	Odbočka přírub. T - NATURAL DN 150x150 PN 10-16	kus	1,00000		0,00
83	552700901R	F - NATURAL DN 100 PN 10-16	kus	2,00000		0,00
84	552700903R	F - NATURAL DN 150 PN 10-16	kus	1,00000		0,00
85	552700905R	F - NATURAL DN 250 PN 10	kus	3,00000		0,00
86	552701014R	Redukce RP (FFR) - NATURAL DN 150x80 PN 10-16	kus	1,00000		0,00
87	552701015R	Redukce RP (FFR) - NATURAL DN 150x100 PN 10-16	kus	2,00000		0,00
88	552701021R	Redukce RP (FFR) - NATURAL DN 250x150 PN 10	kus	2,00000		0,00
89	552701200R	Koleno patní PP 90° (N) - NATURAL DN 80 PN 10-40	kus	2,00000		0,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						0,00
90	9822512PC	Zakrytí vodovodu výstražnou folií š. 33 cm POZOR VODOVOD	m	204,00000		0,00
91	9822515PC	Identifikační vodič, 2x4 mm ² CY	m	204,00000		0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						0,00
92	969011141R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 200 mm	m	96,00000		0,00
93	96901PC	Naložení a složení vybouraného vodovodního potrubí vč. vodorovného přesunu	m	96,00000		0,00
Díl: 99 Přesun hmot						0,00
94	998273101R00	Přesun hmot, trubní vedení litinové, otevř. výkop na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	29,73800		0,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						0,00
95	979082213R00	Vodor doprava suti sucho 1km	t	6,04800		0,00
96	979082219R00	Příplatek ZKD 1km suti sucho 1km	t	6,08000		0,00
97	979990101R00	Poplatek za skládku suti	t	6,04800		0,00

Položkový rozpočet

S:	2799	Rek. OK Charbulova-Řehořova-Húskova-Štolcova
O:	SO 351	Přeložky vodovodu
R:	351	Oprava vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Celkem						0,00

Poznámky uchazeče k zadání