

Položkový rozpočet

S:	2799	Rek. OK Charbulova-Řehořova-Hůskova-Štolcova
O:	SO 431	Rekonstrukce veřejného osvětlení
R:	431	Rekonstrukce veřejného osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						0,00
1	460200113S	Hloubení kabelové rýhy 35cm šir.,25cm hlub., zem.tř.3	m	127,00000		0,00
2	460 200 163	Hloubení kabelové rýhy 35cm šir.,80cm hlub., zem.tř.3	m	99,00000		0,00
3	460 200 253	Hloubení kabelové rýhy 50cm šir.,70cm hlub., zem.tř.3	m	61,00000		0,00
4	460 08 0036	Základ z monolitického betonu tř.C30/37 - XF4	m3	9,00000		0,00
5	460071004S	Hloubení jam strojně pro stožáry 6-8m,zem.tř.4	ks	4,00000		0,00
6	460071004S	Hloubení jam strojně pro stožáry 8-10m,zem.tř.4	ks	6,00000		0,00
7	460421080S	Zřiz.kab.lože z přesátého výkopku š.do 35cm	m	226,00000		0,00
8	460 49 0013	Zakrytí plastovou fólií š.33cm	m	287,00000		0,00
9	460 51 0201	Kab.kanál,prefab.bet.žlab, neasfalt.TK1(17x14/10.5x10cm)	m	15,00000		0,00
10	SP 460 002	Kabelový žlab TK1 betonový včetně víka	m	15,00000		0,00
11	460 51 0054	Kabelové prostupy z trub plastových volně vnitřního průměru do 10cm	m	500,00000		0,00
12	SP 460 009	Trouba plastová KOPOFLEX 63/52	m	500,00000		0,00
13	460 510 074	Kabelové prostupy z trub plastových s obetonováním vnitřního průměru do 10cm	m	156,00000		0,00
14	SP 460 008	Trouba plastová KOPOFLEX 110/94	m	156,00000		0,00
15	460510102S	Kabelový prostup, ocel.roura do d 140mm	m	19,50000		0,00
16	SP 460 002	Ocelová roura o140/130mm	m	19,50000		0,00
17	460560113S	Zához kabelové rýhy 35cm šir.,25cm hlub.,zem.tř.3	m	127,00000		0,00
18	460 260 163	Zához kabelové rýhy 35cm šir.,80cm hlub.,zem.tř.3	m	99,00000		0,00
19	460 560 253	Zához kabelové rýhy 50cm šir.,70cm hlub.,zem.tř.3	m	61,00000		0,00
20	460 60 0021	Odvoz zeminy do vzdálenosti 50m	m3	11,86000		0,00
21	460 60 0031	Odvoz zeminy za každý další km	m3	23,72000		0,00
				2*11,860		
				23,72000		
22	SP 460 010	Skládkovné-zemina	m3	11,86000		0,00
23	460 62 0013	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině, zem.třidy 3	m2	109,60000		0,00
24	460 70 0001	Kabelový označnick	ks	14,00000		0,00
25	SP 460 299	marker	ks	14,00000		0,00
Díl: 2 Geodetické práce						0,00
26	GEO 002	Vyhotovení protokolu zaměření	ks	1,00000		0,00
Díl: 3 Montážní práce						0,00
27	210810014S	Kabel CYKY-J 4x16 zatažen do chráničky	m	430,00000		0,00
28	SP 210 006	CYKY-J 4x16	m	430,00000		0,00
29	210810015S	Kabel CYKY-J 4x25 zatažen do chráničky	m	70,00000		0,00
30	SP 210 007	CYKY-J 4x25	m	70,00000		0,00
31	210 10 0204	Ukončení šňůry d do 3 x 4 mm2	ks	12,00000		0,00
32	210 22 0021	Uzem. vedení v zemi FeZn do 120 mm2	m	280,00000		0,00
33	SP 210 011	FeZn 30/4	m	280,00000		0,00
34	210100252S	Ukončení celoplast. kabelů do 4 x 25 mm2	ks	33,00000		0,00
35	210 20 4011	Montáž stožárů VO ocelových do 12m	ks	11,00000		0,00
36	SP 210 925	Stožár JB10 s protikorozní manžetou, typ Brno, dle standardu, žárový zinek	ks	5,00000		0,00

Položkový rozpočet

S:	2799	Rek. OK Charbulova-Řehořova-Húskova-Štolcova
O:	SO 431	Rekonstrukce veřejného osvětlení
R:	431	Rekonstrukce veřejného osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
37	SP 210 925a	Stožár JB10 zesílený s protikorozi manžetou, typ Brno, dle standardu, žárový zinek	ks	1,00000		0,00
38	SP 210 926	Stožár SB6 s protikorozi manžetou, typ Brno, dle standardu, žárový zinek	ks	4,00000		0,00
39	210204011S	Demontáž stožárů VO ocelových do 12m včetně svítidel, výložníku, svorkovnic a ekolog. likvidace	ks	6,00000		0,00
40	210 20 4103	Montáž výložníku na stožár	ks	10,00000		0,00
41	SP 210 931	Výložník jednoramenný V1-1500, žár.zinek	ks	3,00000		0,00
42	SP 210 932	Výložník jednoramenný V1-2500, žár.zinek	ks	2,00000		0,00
43	SP 210 933	Výložník dvouarmenný V2-1500, žár.zinek	ks	1,00000		0,00
44	SP 210 934	Výložník pro sadové stožáry, jednoramenný SV-1500, žár.zinek	ks	4,00000		0,00
45	210 20 4202	Montáž elektrovýzbroje stožárů VO 2 okruhy	ks	14,00000		0,00
46	SP 210 955	Stožárová svorkovnice GURO EKM 2035 ID2 vč.osazení a pojistkové patrony 10A	ks	7,00000		0,00
47	SP 210 956	Stožárová svorkovnice GURO EKM 2035 ID2-2 vč.osazení a pojistkové patrony 2x10A	ks	1,00000		0,00
48	SP 210 956a	Stožárová svorkovnice GURO EKM 2035 ID2-2 vč.osazení a pojistkové patrony 1x10A+odjištění zá	ks	2,00000		0,00
49	SP 210 957	Stožárová svorkovnice SR722Cu vč.osazení a pojistkové patrony 10A	ks	4,00000		0,00
50	210203820T	Montáž svítidel	ks	11,00000		0,00
Provedení dle požadavků budoucího správce.						
51	SP 210 968	svítidlo např. GUIDAS-50W-3070-A2-7024-8100lm	ks	7,00000		0,00
52	SP 210 969	svítidlo pro přechod vč. výbojky dle standardů města Brna (TSB), např. GUIDA S G9H-CA3-RE ??-75W-5000K	ks	4,00000		0,00
53	210203821S	Montáž zásuvky vánočního osvětlení	ks	3,00000		0,00
54	SP 210 1001	Zásuvka vánočního osvětlení	ks	3,00000		0,00
55	210 19 1542	Montáž skříní VO rozepínacích	ks	1,00000		0,00
56	SP 210 855	Skřín v provedení pilíř RF 6:4/2 včetně pojistkových odpínačů	ks	1,00000		0,00
57	210220021S	Připojení ocelového drátu ke stožáru nebo skříní	ks	14,00000		0,00
58	210191518S	Montáž uzemnění (zahrnuje i materiál)	ks	20,00000		0,00
59	210292011S	Změření zemního odporu s demontáží zkušební svorky	ks	20,00000		0,00
60	210292022S	Vypnutí vedení a zajištění proti nedobrovol. Zapnutí	ks	5,00000		0,00
61	210204220S	Funkční zkouška kabelu nn	ks	6,00000		0,00
62	210204221S	Revize	kpl	1,00000		0,00
63	210204222S	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového 3x380 V	ks	6,00000		0,00
64	210204224S	Zkouška izolační kabelu do 1 kV počtu a průřezu žil do 4x240 mm ²	ks	6,00000		0,00
65	210204225S	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 000 000,- Kč	ks	1,00000		0,00
66	210204227S	koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	32,00000		0,00
67	210204229S	podružný materiál	kpl	1,00000		0,00
68	210 00 155S	Montážní plošina	h	24,00000		0,00
69	210 00 156S	Autojeřáb do 6tun	h	24,00000		0,00
70	210 00 157S	Číslování stožárů VO	ks	11,00000		0,00

Položkový rozpočet

S:	2799	Rek. OK Charbulova-Řehořova-Húskova-Štolcova
O:	SO 431	Rekonstrukce veřejného osvětlení
R:	431	Rekonstrukce veřejného osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
71	220211002S	Zajištění provizorního osvětlení včetně projednání s TsB	kpl	1,00000		0,00
72	220 21 1001	Technický dozor pracovníků majetkového správce	hod	18,00000		0,00

Celkem						0,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------

Poznámky uchazeče k zadání