

Položkový rozpočet

S:	2799	Rek. OK Charbulova-Řehořova-Hůskova-Štolcova
O:	SO 441.1	Úprava napájení jízdenkového automatu
R:	441.1	Úprava napájení jízdenkového automatu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						0,00
1	460200113S	Hloubení kabelové rýhy 35cm šir.,25cm hlub., zem.tř.3	m	8,00000		0,00
2	460421101S	Zřiz.kab.lože z kop.písku š.do 50cm	m	8,00000		0,00
3	460 49 0013	Zakrytí plastovou fólií š.33cm	m	8,00000		0,00
4	460 51 0054	Kabelové prostupy z trub plastových volně vnitřního průměru do 10cm	m	8,00000		0,00
5	SP 460 009	Trouba plastová KOPOFLEX 40mm	m	8,00000		0,00
6	460 51 0201	Kab.kanál,prefab.bet.žlab, neasfalt.TK1(17x14/10.5x10cm)	m	2,50000		0,00
7	SP 460 002	Kabelový žlab TK1 betonový včetně víka	m	2,50000		0,00
8	460560113S	Zához kabelové rýhy 35cm šir.,25cm hlub.,zem.tř.3	m	8,00000		0,00
9	460 60 0021	Odvoz zeminy do vzdálenosti 50m	m3	0,56000		0,00
10	460 60 0031	Odvoz zeminy za každý další km	m3	1,12000		0,00
				2*0,560		
					1,12000	
11	SP 460 010	Skládkovné-zemina	m3	0,56000		0,00
12	460 62 0013	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině, zem.třidy 3	m2	2,80000		0,00
Díl: 3 Montážní práce						0,00
13	210810016S	Kabel CYKY-J 5x2,5 zatažen do chráničky	m	13,00000		0,00
14	SP 210 003	CYKY-J 5x2,5	m	13,00000		0,00
15	210101226R	Ukončení kabelů CYKY	ks	2,00000		0,00
16	210191518S	Montáž uzemnění (zahrnuje i materiál)	ks	1,00000		0,00
17	210204220S	Funkční zkouška kabelu nn	ks	1,00000		0,00
18	210204221S	Revize	kpl	1,00000		0,00
19	210204222S	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 230 V	ks	1,00000		0,00
20	210204224S	Zkouška izolační kabelu do 1 kV počtu a průřezu žil do 5x2,5 mm2	ks	1,00000		0,00
21	210204227S	koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	2,00000		0,00
22	210204229S	podružný materiál	kpl	1,00000		0,00
23	220 21 1001	Technický dozor pracovníků DpmB	hod	2,00000		0,00
Celkem						0,00

Poznámky uchazeče k zadání