

Položkový rozpočet

S:	2799	Rek. OK Charbulova-Řehořova-Húskova-Štolcova
O:	SO 441.2	Přemístění jízdenkového automatu
R:	441.2	Přemístění jízdenkového automatu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				0,00
1	210101301S	Přeložení jízdenkového automatu DpmB včetně pojistkové skříně	ks	1,00000		0,00
Demontáž stávajícího jízdenkového automatu ze sloupu VO a jeho zpětná montáž na vybudovaný základ						
2	210101302S	Zapojení a zkouška jízdenkového automatu DpmB	ks	1,00000		0,00
3	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm ² , včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	4,00000		0,00
včetně montáže sverek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.						
4	220211001	Technický dozor pracovníků DpmB	hod	2,00000		0,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				0,00
5	460080001RT1	Betonový základ do zeminy bez bednění, uložení betonu do výkopu	m3	0,30000		0,00
C 25/30 XF2						
6	460070753T00	Jáma ostatní kce ručně hornina tř 3	m3	0,30000		0,00
7	460510054T00	Prostup plast trouba -10cm -rýhy	m	2,00000		0,00
8	SP460009	Trouba plastová KOPOFLEX 63/52	m	2,00000		0,00
9	460600021T00	Přemístění výkopku tř 1-5 -50m	m3	0,30000		0,00
10	460600031T00	Příplatek k přemístění ZKD 1000m	m3	0,60000		0,00
				2*0,300	0,60000	
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				0,00
11	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	10,00000		0,00
Kotvící rošt z nerezové ploché oceli a 6 ks závitových tyčí, povrchová úprava základní barvou, svařenec - kusová výroba.						
12	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	20,00000		0,00
Podstavec automatu z nerezového plechu. Povrchová úprava venkovní barvou. - kusová výroba.						
Díl: M46		Zemní práce při montážích				0,00
13	SP460010	Skládkovně-zemina	m3	0,30000		0,00
Celkem						0,00

Poznámky uchazeče k zadání