

Položkový rozpočet

S:	2799	Rek. OK Charbulova-Řehořova-Húskova-Štolcova
O:	SO 471	Úprava kabelů UPC
R:	471	Úprava kabelů UPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						0,00
1	460200113S	Hloubení kabelové rýhy 35cm šir.,25cm hlub., zem.tř.3	m	86,00000		0,00
strojně i ručně včetně příplatku za lepivost, blízkost vedení a odstranění kořenů v prostoru odkopávek.						
2	460 200 263	Hloubení kabelové rýhy 50cm šir.,80cm hlub., zem.tř.3	m	56,00000		0,00
strojně i ručně včetně příplatku za lepivost, blízkost vedení a odstranění kořenů v prostoru odkopávek.						
3	460200833R00	Výkop kabelové rýhy 80/70 cm hor.3	m	19,00000		0,00
strojně i ručně včetně příplatku za lepivost, blízkost vedení a odstranění kořenů v prostoru odkopávek.						
4	460 42 1072	Zřiz.kab.lože z kop.písku zakrytého plastovými deskami š.do 50cm	m	71,00000		0,00
5	460 49 0013	Zakrytí plastovou fólií š.33cm	m	89,00000		0,00
6	460 510 074	Kabelové prostupy z trub plastových s obetonováním vnitřního průměru do 10cm	m	36,00000		0,00
7	SP 460 008	Trouba plastová PE110	m	16,00000		0,00
8	SP 460 015	Trouba plastová dělená 110	m	20,00000		0,00
9	460560113S	Zához kabelové rýhy 35cm šir.,25cm hlub.,zem.tř.3	m	86,00000		0,00
10	460560833R00	Zához rýhy 80/70 cm, hornina třídy 3	m	19,00000		0,00
11	460 560 263	Zához kabelové rýhy 50cm šir.,80cm hlub.,zem.tř.3	m	56,00000		0,00
12	460 60 0021	Odvoz zeminy do vzdálenosti 50m	m3	8,72000		0,00
13	460 60 0031	Odvoz zeminy za každý další km	m3	17,44000		0,00
				2*8,720		
					17,44000	
14	SP 460 010	Skládkovné-zemina	m3	8,72000		0,00
15	460 62 0013	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině, zem.třidy 3	m2	142,00000		0,00
16	460 70 0001	Kabelový označník	ks	5,00000		0,00
17	SP 460 299	marker	ks	5,00000		0,00
Díl: 2 Geodetické práce						0,00
18	GEO 002	Vyhotovení protokolu zaměření	ks	1,00000		0,00
Díl: 3 Montážní práce						0,00
19	220061460S	Trubka HDPE - stranová manipulace	m	128,00000		0,00
20	220061465S	Trubka HDPE - dělená, uložená do volného výkopu	m	12,00000		0,00
21	SP 220 407	Trubka HDPE 40/33mm dělená	m	12,00000		0,00
22	220110322S	Montáž spojky HDPE	ks	6,00000		0,00
23	SP 220 1481	Spojka na dělenou trubku HDPE	ks	6,00000		0,00
24	220201100S	Kalibrace trubky HDPE	m	12,00000		0,00
25	220201105S	Tlakování trubky HDPE	m	12,00000		0,00
26	220061100S	Kabel koax volně uložený stranová přeložka	m	320,00000		0,00
27	220 18 0335	Povytažení optického kabelu z trubky HDPE	m	1 000,00000		0,00
28	220 18 0337	Manipulace a uložení rezervy na optickém kabelu	ks	6,00000		0,00
29	220180340S	Manipulace se stávajícím kabelovým boxem	ks	1,00000		0,00
30	220 18 0700	Měření optického kabelu metodou OTDR před přeložkou a po přeložce	vlákn	636,00000		0,00
31	220 22 1001	Technický dozor pracovníků UPC	hod	24,00000		0,00
Celkem						0,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2799	Rek. OK Charbulova-Řehořova-Húskova-Štolcova
O:	SO 471	Úprava kabelů UPC
R:	471	Úprava kabelů UPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem