

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ODSTRANĚNÍ NÁLETOVÝCH DŘEVIN AREÁL LETNÍCHO KINA HAVÍŘOV

Objekt:

Místo: LETNÍ KINO HAVÍŘOV

Datum: 10.03.2020

Zadavatel: MMH

Projektant: ing. Martin Lankisz

Uchazeč: TSH, a. s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							62 492,50	bez DPH
D	HSV	Práce a dodávky HSV					62 492,50	
D	1	Zemní práce					62 492,50	
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm z celkové plochy do 10000 m2	m2	6 655,000	6,50	43 257,50	CS ÚRS 2018 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Cena - 1104 lze použít jestliže se odstranění stromů a křovin neprovádí na holo. 2. Cena - 1101 je určena i pro: a) odstraňování křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž celková výměra je větší než 1 0000 m2 při sklonu terénu strmějším než 1 : 5; b) LTM při jakékoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m2. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 4. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem. 5. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.</i>					
2	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm	kus	50,000	100,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01

PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště. 2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větvi odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.</p>					
	162301402R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 50cm do 5000 m	kus	50,00000	10,00	500,00	CS ÚRS 2018 03
4	162301412R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm do 5000 m	kus	50,00000	20,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
K	112201102	mulčování porostu	m2	6 655,000	1,00	6 655,00	CS ÚRS 2018 01
		odstranění dřevního odpadu	t	10,000	608,00	6 080,00	CS ÚRS 2018 02