

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní víceúčelové hřiště u ZŠ 711 Bučovice

Objekt:

ZL 02 - Přípojka vodovodu - pitná voda rozvod po areálu

KSO:

Místo: Bučovice

Zadavatel:

Město Bučovice

Zhotovitel:

Projektant:

CleverFox s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19. 2. 2019

IČ:

00291676

DIČ:

CZ00291676

IČ:

DIČ:

IČ:

29372372

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

73 362,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	15 406,10
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

88 768,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní víceúčelové hřiště u ZŠ 711 Bučovice

Objekt:

ZL 02 - Přípojka vodovodu - pitná voda rozvod po areálu

Místo: Bučovice

Datum: 19. 2. 2019

Zadavatel: Město Bučovice

Projektant: CleverFox s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

73 362,36

HSV - Práce a dodávky HSV

73 362,36

1 - Zemní práce

13 - Zemní práce - hloubené vykopávky

16 - Zemní práce - přemístění výkopku

17 - Konstrukce ze zemin

8 - Trubní vedení

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sportovní víceúčelové hřiště u ZŠ 711 Bučovice

Objekt:

ZL 02 - Přípojka vodovodu - pitná voda rozvod po areálu

Místo: Bučovice

Datum: 19. 2. 2019

Zadavatel: Město Bučovice

Projektant: CleverFox s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

73 362,36

D HSV Práce a dodávky HSV

73 362,36

D 1 Zemní práce

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky

1	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³				
---	---	-----------	--	----------------	--	--	--	--

VV 0,6*0,8*40

2	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m ³				
---	---	-----------	--	----------------	--	--	--	--

VV 0,6*0,8*40

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku

3	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³				
---	---	-----------	---	----------------	--	--	--	--

VV 19,2-12

4	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m ³				
---	---	-----------	---	----------------	--	--	--	--

VV 19,2-12

D 17 Konstrukce ze zemin

5	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t				
---	---	-----------	---	---	--	--	--	--

VV (19,2-12)*2

6	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m ³				
---	---	-----------	---	----------------	--	--	--	--

VV 19,2-4,8-2,4

7	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím	m ³				
---	---	-----------	--	----------------	--	--	--	--

VV 40*0,6*0,2

8	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t				
---	---	----------	--------------------------------	---	--	--	--	--

VV 95*0,6*0,2*1,76

9	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m ³				
---	---	-----------	--	----------------	--	--	--	--

VV 40*0,6*0,1

D 8 Trubní vedení

10	K	871161141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m				
----	---	-----------	--	---	--	--	--	--

VV 40

11	M	R28613000	potrubí vodovodní PE, průměr 32 mm					
----	---	-----------	------------------------------------	--	--	--	--	--

VV 40*1,02

12	M	R42295001	armatury a tvarovky celkem	Kč				
----	---	-----------	----------------------------	----	--	--	--	--

13	K	879171111	Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 32	kus				
----	---	-----------	---	-----	--	--	--	--

14	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m				
----	---	-----------	---	---	--	--	--	--

VV 40

15	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m				
----	---	-----------	--	---	--	--	--	--

VV 40

16	K	899722112	Krytí potrubí z plastu vystrážnou folii z PVC sírky 25 cm	m				
----	---	-----------	---	---	--	--	--	--

VV 40

17	K	R890005	Venkovní nerezové pítka na postavení do prostoru, dodávka a montáž	kus				
----	---	---------	--	-----	--	--	--	--