

# ELEKTRO - ŠTAIF, s.r.o.

Pod Vysokou 434, 330 08 Zruč - Senec

tel. ...., fax ....., e-mail: .....

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 .....

## Rekapitulace

Kap.	Popis položky	Základ DPH	Základ 21,00%
A.	<b>DODÁVKY ZAŘÍZENÍ</b>		
	1. Dodávka zařízení (specifikace)	250 360,00	250 360,00
	<b>CELKEM DODÁVKY</b>	<b>250 360,00</b>	<b>250 360,00</b>
B.	<b>VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
	2. Dopravné	3 505,04	3 505,04
	3. Podružný materiál	2 253,24	2 253,24
	<b>CELKEM VRN</b>	<b>5 758,28</b>	<b>5 758,28</b>
Z	<b>REKAPITULACE CELKEM</b>	<b>256 118,28</b>	<b>256 118,28</b>


	<u>Základ DPH (*)</u>	<u>DPH Celkem s DPH</u>	
Sazba 21,00%	256 118,00 Kč	53 784,78 Kč	309 902,78 Kč
<b>Celkem:</b>	<b>256 118,00 Kč</b>	<b>53 784,78 Kč</b>	<b>309 902,78 Kč</b>

(\*) byl upraven z důvodu zaokrouhlení

vypracoval: Petr Kozelka

e-mail: .....

dne: 07.04.2020



# ELEKTRO - ŠTAIF, s.r.o.

Pod Vysokou 434, 330 08 Zruč - Senec

tel. ...., fax ....., e-mail: .....

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 .....

**Nabídka číslo: 202080024**

**Název: ZOO Pízeň - šelminec prostor 2NP, úprava rozvodů v rozsahu dle provozovatele - realizace Elektroinstalace - realizace**

## Dodávky zařízení (specifikace)

Poř.č. Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
101	Demontážní práce, svítidla vč. odpojení, dohled, okruhů	275,00	30,00 ks	8 250,00
202	Demontážní práce ostatní, stáv. rozvody, kabeláž atd (prostor 2.08, 2.09, 2.10;)	6 864,00	3,00 kpl	20 592,00
303	Dozbrojení a úprava stáv. okruhových rozvaděčů (RM35, RM36)	2 746,00	1,00 sestav a	2 746,00
404	Dodávka podružného okruhového rozvaděče (plazi)	13 382,00	1,00 sestav	13 382,00
505	Montáž a zapojení okruhového rozvaděče (nový rozvaděč)	5 427,00	1,00 kpl	5 427,00
05a		3 246,00	2,00 kpl	6 492,00
6	Přepojování okruhového rozvaděče, úprava stáv. rozvaděče			
706	Dodávka prům. svítidel LED 8000lm/4000K/IP66	1 254,00	30,00 ks	37 620,00
807	Montáž průmyslových svítidel LED IP66	390,00	30,00 ks	11 700,00
908	Dodávka nouzového osvětlení LED	756,00	5,00 ks	3 780,00
1009	Montáž nouzového osvětlení LED	330,00	5,00 ks	1 650,00
1110	Dodávka kabeláže CYKY 3x1,5	13,00	215,00 m	2 795,00
1211	Dodávka kabeláže CYKY 5x1,5	21,00	86,00 m	1 806,00
1312	Dodávka kabeláže CYKY 3x2,5	21,00	698,00 m	14 658,00
1413	Dodávka kabeláže CYKY 5x10	128,00	3,00 m	384,00
1514	Dodávka kabeláže CYKY 5x6	128,00	32,00 m	4 096,00
1615	Montáž kabeláže CYKY	25,00	1 034,00 m	25 850,00
1716	Dodávka koncových prvků - spínače, ovladače IP44	197,00	4,00 ks	788,00
1817	Dodávka koncových prvků - zásuvky IP44	191,00	76,00 ks	14 516,00
1918	Montáž koncových prvků IP44	127,00	80,00 ks	10 160,00
2019	Dodávka instal./úložného materiálu - kabelová trasa M2G 50/1 OOm, vč. mont.příslušenství	196,00	70,00 m	13 720,00
2119a	Dodávka instal./úložného materiálu - kabelová trasa M2G 150-200mm, vč. mont.příslušenství	257,00	6,00 m	1 542,00
2220	Montáž - kabelová trasa 100-200mm, vč. mont.přísluš.	190,00	76,00 m	14 440,00
2321	Dodávka instal./úložného materiálu (odbočné lišty, vč. mont.přísluš.)	64,00	28,00 m	1 792,00
2421a	Dodávka instal./úložného materiálu (trubky, příchytky, vč. mont.přísluš.)	17,00	48,00 m	816,00
2521b	Dodávka instal./úložného materiálu (krabice vč. mont.přísluš. a svorek)	62,00	50,00 ks	3 100,00
2622	Montáž instal./úložného materiálu (krabice, svorky, vč. mont.přísluš.)	43,00	126,00 m/ks	5 418,00
2723	Ukončení kabelů a připojení vodičů do rozvaděčů a zařízení	2 365,00	3,00 kpl	7 095,00
2824	Úpravy stávající instalace, identifikace kabeláže, přepojování rozvodů	400,00	16,00 h	6 400,00
2925	Pospojení stávající technologie, (rozvod topení a VZT)	895,00	1,00 kpl	895,00
3026	Přezkoušení a zprovoznění rozvodu	2 850,00	1,00 kpl	2 850,00
3127	Revize elektro	5 600,00	1,00 kpl	5 600,00

**Základ 21,00% DPH: 250 360,00 Kč**

**Celkem za dodávky:**

Cena: 250 360,00 Kč

### Základ DPH

**Základ 21,00% 250 360,00 Kč**

**Celkem: 250 360,00 Kč**