

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Nabídkový rozpočet

Rozpočet	01/04/2020	Stavební	JKSO	827.21.A5
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Oprava kanalizace		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
01/04/2020	Břest, křížení Stonače a kanalizace, oprava		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.			
Dodavatel			Zakázkové číslo	04.01.2020
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 3.4.2020	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč

Poznámka :

Stavba :	01/04/2020 Břest, křížení Stonače a kanalizace, oprava	Rozpočet :	01/04/2020
Objekt :	01 Oprava kanalizace	Stavební	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
8 Trubní vedení	0	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště		0,0	0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	01/04/2020 Břest, křížení Stonače a kanalizace, oprava	Rozpočet: 01/04/2020
Objekt :	01 Oprava kanalizace	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 8		Trubní vedení				
1	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	2,00		
2	005/01/2018	Odfrezování nerovností v potrubí	m	56,50		
3	006/01/2018	Úprava přípojek v potrubí frézováním	ks	8,00		
4	007/01/2018	Vyčištění kanalizace tlakovou vodou	m	56,50		
5	009/01/2018	Prohlídka potrubí kamerou před a po opravě	m	56,50		
6	011/01/2018	Přeprava mechanismů a technologie	kpl	1,00		
7	012/01/2018	Zřízení mobilního potrubí pro přečerpávání OV	kpl	1,00		
8	013/01/2018	Přečerpávání OV při vložkování	hod	12,00		
9	014/01/2019	Vyvložkování kanalizace DN 500 rukávcem	m	56,50		
10	015/01/2018	Zkouška těsnosti kanalizace	ks	1,00		
11	016/01/2018	Zapravení konců rukávu	ks	2,00		
12	017/01/2018	zapravení přípojek	ks	8,00		
13	017/01/2018	Otevření přípojek	ks	8,00		
Celkem za		8 Trubní vedení				
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
14	021/01/2018	Přechodné dopravní značení	kpl	1,00		
15	022/01/2018	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00		
Celkem za		93 Dokončovací práce inženýrských staveb				