

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	01	ČS na síti - oprava a nátěry fasád, betonových konstrukcí a kovových prvků, oprava střechy
Objekt:	01	ČS na síti - oprava a nátěry fasád, betonových konstrukcí a kovových prvků, oprava střechy
Rozpočet:	01	ČS na síti - oprava a nátěry fasád, betonových konstrukcí a kovových prvků, oprava střechy

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	MORAVASTAV Kroměříž, spol. s r.o. Hulínská 1799/1 767 01 Kroměříž	IČO: 18189407
		DIČ: CZ18189407

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		0,00
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		0,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **0,00 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			0,00	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
728	Vzduchotechnika	PSV			0,00	
762	Konstrukce tesařské	PSV			0,00	
783	Nátěry	PSV			0,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový rozpočet

S:	01	ČS na síti - oprava a nátěry fasád, betonových konstrukcí a kovových prvků, oprava střechy
O:	01	ČS na síti - oprava a nátěry fasád, betonových konstrukcí a kovových prvků, oprava střechy
R:	01	ČS na síti - oprava a nátěry fasád, betonových konstrukcí a kovových prvků, oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						0,00
1	612425921	Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká	m2	1,08000	0,00	0,00
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						0,00
2	622412323	Nátěr stěn vnějších, slož.3-4 , Weber, silikonový	m2	192,00000	0,00	0,00
3	622461111	Oprava vnějších omítek umělých škrábaných do 10 %	m2	192,00000	0,00	0,00
4	622474115	Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, tl.15 mm Mapegrout T60	m2	208,20000	0,00	0,00
5	622474203	Reprofilace stěn sanační maltou Mapefinish tl.3 mm	m2	208,20000	0,00	0,00
6	622474001	Antikorozi ochranný nátěr ocelové výztuže	m	208,20000	0,00	0,00
PCI Nanokret AP						
7	622904112	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	192,00000	0,00	0,00
8	62-02	D+M hloubková injektáž průsakových trhlin pomocí polyuretanových těsnících hmot	m2	12,00000	0,00	0,00
9	620991121	Zakrývání výplní a přilehlých ploch	m2	60,00000	0,00	0,00
10	622474210V	Oprava spár betonových konstrukcí trvale pružným polyuretanovým tmelem	m	16,00000	0,00	0,00
polyuretanový tmel Escutan TF vhodný i pro vysoké chemické zatížení, vodní cesty, ČOV						
11	R	Oprava obkladu soklu	soubor	1,00000	0,00	0,00
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						0,00
12	938907011	Očištění výztuže prům.nad 10mm,ocel.kartáčem,ručně	m	20,00000	0,00	0,00
Očištění obnažené výztuže						
13	9385440A0	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU 800-1000 BARŮ	M2	208,20000	0,00	0,00
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu						
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						0,00
14	941941031	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	352,20000	0,00	0,00
15	941941191	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	352,20000	0,00	0,00
16	941941831	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	352,20000	0,00	0,00
17	948101111	Podpěrné konstrukce H do 30 m trubkové-zřízení	m3	28,00000	0,00	0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						0,00
18	967041112	Přisekání rovných ostění bez odstupe v betonu	m2	1,08000	0,00	0,00
19	971052341	Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 0,09 m2, tl. 30cm	kus	4,00000	0,00	0,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						0,00
20	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	16,38215	0,00	0,00
Díl: 728 Vzduchotechnika						0,00
21	728415112	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2	kus	4,00000	0,00	0,00
22	42972864	Mřížka čtyřhranná KMM vel. 315x315.30, do zdi	kus	4,00000	0,00	0,00
čtyřhranná mřížka, s přírubou na uchycení do zdi, žárově zinkovaná						
Díl: 762 Konstrukce tesařské						0,00
23	762591100	Zakrytí kanálů fošny tl. do 6 cm včetně dodávky řeziva, prkna tl. 32 mm	m2	28,00000	0,00	0,00
Díl: 783 Nátěry						0,00
24	783522130	Nátěr syntet.klempíř.konstr.2xHostagrund 3v1 S2177	m2	56,00000	0,00	0,00
25	783103811	Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí "C" oškrábáním	m2	56,00000	0,00	0,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						0,00
26	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,30728	0,00	0,00
27	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,38008	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	01	ČS na síti - oprava a nátěry fasád, betonových konstrukcí a kovových prvků, oprava střechy
O:	01	ČS na síti - oprava a nátěry fasád, betonových konstrukcí a kovových prvků, oprava střechy
R:	01	ČS na síti - oprava a nátěry fasád, betonových konstrukcí a kovových prvků, oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,30728	0,00	0,00
29	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,30728	0,00	0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00
30	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00
31	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00

Celkem						0,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------

Poznámky uchazeče k zadání