

Kód: 5ZS  
Stavba: Výměna dlažby na chodbě na 5.ZŠ Kadaň

JKSO:  
Místo: Kadaň

CC-CZ:  
Datum: 17.3.2020

Objednatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: ROMAN JAMEČNÝ s.r.o.

IČ: 3770184  
DIČ: CZ03770184

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 298 362,97  
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

**Cena bez DPH 298 362,97**

DPH základní	21,00%	ze	298 362,97	62 656,22
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 361 019,19**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel


Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 5ZS

**Stavba:** Výměna dlažby na chodbě na 5.ZŠ Kadaň

Místo: Kadaň

Datum: ##

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>298 362,97</b>	<b>361 019,19</b>
5ZS	VÝMĚNA DLAŽBY NA CHODBĚ	298 362,97	361 019,19
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>298 362,97</b>	<b>361 019,19</b>



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výměna dlažby na chodbě na 5.ZŠ Kadaň

**Objekt: 5ZS - VÝMĚNA DLAŽBY NA CHODBĚ**

JKSO:  
Místo: 5 ZŠ

CC-CZ:  
Datum: 17.03.2020

Objednatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: ROMAN JAMEČNÝ s.r.o.

IČ: 3770184  
DIČ: CZ03770184

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	298 362,97
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>298 362,97</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	298 362,97	62 656,22
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>361 019,19</b>
-------------------	--------------	-------------------

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**


Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výměna dlažby na chodbě na 5.ZŠ Kadaň

**Objekt: 5ZS - VÝMĚNA DLAŽBY NA CHODBĚ**

Místo: 5 ZŠ

Datum: 17.03.2020


Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>298 362,97</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	83 975,98
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	32 270,41
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 171,21
997 - Přesun sutě	26 984,93
998 - Přesun hmot	16 549,43
PSV - Práce a dodávky PSV	214 386,99
771 - Podlahy z dlaždic	214 386,99
VC Vícepráce - VC Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>298 362,97</b>





# ROZPOČET

Stavba: Výměna dlažby na chodbě na 5.ZŠ Kadaň

Objekt: 5ZS - VÝMĚNA DLAŽBY NA CHODBĚ

Místo: 5 ZŠ

Datum: 17.03.2020

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**298 362,97**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**83 975,98**

#### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**32 270,41**

31	K	632450133	Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	75,504	427,40	32 270,41
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**8 171,21**

42	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,020	2 705,70	8 171,21
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

#### 997 - Přesun sutě

**26 984,93**

32	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	13,626	739,20	10 072,34
33	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	13,626	79,40	1 081,90
35	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	136,260	10,00	1 362,60
34	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	13,626	326,50	4 448,89
36	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	13,626	735,30	10 019,20

#### 998 - Přesun hmot

**16 549,43**

9	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	9,647	1 235,10	11 915,01
10	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	9,647	480,40	4 634,42


### PSV - Práce a dodávky PSV

**214 386,99**

#### 771 - Podlahy z dlaždic

**214 386,99**

18	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	59,840	34,70	2 076,45
29	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	59,840	103,00	6 163,52
30	M	59761009	sokl - podlahy (barevný) 30 x 8 x 0,8 cm l. j.	kus	219,414	164,70	36 137,49
19	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	75,504	130,40	9 845,72
27	K	771574154	Montáž podlah keramických velkoformátových lepených rozlívovým lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	75,504	825,40	62 321,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	M	59761007	dlaždice keramické podlahové (barevné) přes 4 do 6 ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	86,830	1 059,00	91 952,97
15	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m <sup>2</sup>	75,504	47,00	3 548,69
40	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	339,789	5,36	1 821,27
41	K	998771292	Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený přesun do 100 m	%	339,789	1,53	519,88

VC Vícepráce - VC Vícepráce

0,00

